



SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO S180/2024/0146/OIV S982/2024/0020/OM-OSEM

Objednatel

městská část Praha 2

Sídlo: náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2
Zastoupený: Janem Korseskou, starostou MČ Praha 2
IČO: 000 63 461
DIČ: CZ00063461
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Praha
číslo účtu: [REDACTED]

(na straně jedné jako „Objednatel“, dále také „Zmocnitel“), za níž na základě udělené plné moci Zmocnitelem ze dne 27. 10. 2023 (Příloha č. IV) jedná:

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Sídlo: Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2
Zastoupený: Mgr. Markem Braidlem, členem představenstva, na základě plné moci ze dne 15. 8. 2022 (Příloha č. V)
IČO: 049 58 268
DIČ: CZ04958268
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 2
číslo účtu: [REDACTED]

na straně jedné jako „Objednatel“

a

Zhotovitel

Formet, s.r.o.

Sídlo: Strážovská 343/17, Radotín, 153 00 Praha 5
Zastoupený: Michalem Nartowski, jednatelem společnosti
IČO: 284 47 352
DIČ: CZ28447352
Bankovní spojení: ČSOB číslo účtu [REDACTED]

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze**
oddíl C, vložka 142149

na straně druhé jako „Zhotovitel“

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto znění:

Článek I. Předmět smlouvy

1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu s názvem:
„Sokolská 36 a 38 rekonstrukce a opravy domu pro potřeby PČR“.



Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) s názvem:

„Stavební úpravy domů Sokolská 1799/38 a 1800/36 PSČ 120 00 – Praha 2 – Nové Město“, zpracovaná projektantem: TH-Projekt s.r.o., se sídlem: Alšovice 233, 468 21 Pěnčín, IČO: 272 72 168, v červenci 2023 pod číslem zakázky: 14/2023.

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy zejména zákonem číslo 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhláškou číslo 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, vyhláškou číslo 503/2006 Sb., a dále v souladu s §§ 89 - 92 Zákona a vyhláškou č. 169/2016 Sb., (dále jen PROJEKT) obsahující soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen SOUPIS PRACÍ).

Práce budou probíhat v nebytových prostorách, za nepřerušného provozu objektu. Rekonstrukce prostor bude postupovat dle předběžného harmonogramu, který je součástí PD a který bude průběžně projednáván na kontrolních dnech, požadavek na vyklizení prostor bude vždy oznámen, odsouhlasen a zapsán do stavebního deníku na KD. Stavební práce v serverovnách v 6.NP budou provedeny s ohledem na omezení prašnosti a zajištění nepřetržitého chlazení prostor.

Dílo je specifikováno PROJEKTEM, ROZPOČTEM a požadavky DOSS a zahrnuje:

- 1.1.1. Provedení stavby podle PROJEKTU.
- 1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace:
 - Dodavatelské projektové dokumentace včetně výrobní v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatelem.
 - Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou číslo 499/2006 Sb. a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu pdf.
Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav
- 1.1.3. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v článku I. odstavec 1.2. této smlouvy.

1.2. Předmět díla dále tvoří:

- Vypracování dílenské projektové dokumentace se zřetelem na nabídnuté konkrétní materiály, výrobky, technologie, stroje, zařízení a systémy určené pro osazení nebo zabudování do stavby, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatelem;
- Ověření a vytyčení polohy stávajících podzemních inženýrských sítí;
- Pořizování průběžné fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá Objednateli v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu jpg. nebo pdf. na vhodném datovém nosiči při zahájení předávání díla;
- zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na CD);
Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav
- Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 3 vyhotoveních;
Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude zhotovitel dokladat v průběhu realizace díla a to vždy k termínu vystavení faktury. Faktura za provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena. Doklady bude archivovat technický dozor stavebníka (TDS), který provede jejich kompletaci před předáním a převzetím díla a kolaudací.
- Provedení individuálního vyzkoušení prvků a zařízení tvořících předmět plnění za účelem prokázání dosažení parametrů stanovených PROJEKTEM. Každý prvek díla bude individuálně vyzkoušen po jeho zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení každého prvku bude Zhotovitel vystavovat Protokoly o individuální vyzkoušení v českém jazyce, které bude Zhotovitel předávat TDS průběžně, při každé fakturaci provedených prací ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na vhodném datovém nosiči
- Vypracování a předání před zahájením předávání díla manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování díla (nebo jeho části), návody k obsluze, návody na provoz a údržbu díla (nebo jeho části) a dokumentaci údržby, vše v českém jazyce, které předá TDS ve 3



tištěných vyhotoveních a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na vhodném datovém nosiči.

Návod na provoz a údržbu díla (nebo jeho části) bude zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky Zhotovitele, při jejichž dodržení bude dílo Objednatelům správně užíváno.

- Zhotovitel před zahájením předávání díla (nebo jeho části) vybaví stavbu (nebo její předávanou část) podle požárně bezpečnostního řešení stavby z PROJEKTU.
- Předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby objednateli a projektantovi k odsouhlasení;
- Celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím;
Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatel. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).
- Zhotovitel je povinen koordinovat etapovitost a harmonogram provádění prací podle pokynů a potřeb zadavatele vyplývajících z provozních nároků objektu.

1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v člancích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:

- PROJEKTU;
- ROZPOČTU;
- nabídky Zhotovitele ze dne 17.6.2024, předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení v zadání veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „NABÍDKA“);
- zadávací dokumentace veřejné zakázky (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (pro účely této smlouvy rovněž jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“).

Uvedený PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, NABÍDKA, zadávací dokumentace a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v člancích 1.1. – 1.3. tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

1.4. PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I.

1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a obecnými uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU.

1.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:

- vlastní text této smlouvy o dílo;
- PROJEKT;
- ROZPOČET;
- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;
- NABÍDKA;
- protokol o předání a převzetí staveniště;
- protokol o předání a převzetí každé z částí díla.

Případné vady Objednatelům předané dokumentace zjištěné Zhotovitelem při provádění díla budou řešeny jako změny díla v souladu s odst. 1.2. této smlouvy.

1.8. ZMĚNY DÍLA

1.12.1 Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

1.12.1 Dohodnuté změny díla musí vyhovovat některému z ustanovení § 222 odst. 4–7 Zákona č. 134/2016 Sb. Požadavek na změnu díla může být uplatněn Objednatel v případě, že změnu díla považuje za nutnou, či účelnou, nebo Zhotovitelem, v případě, že Zhotovitel při své odborné činnosti při realizaci díla zjistí, že provedení změny díla je nezbytné k řádnému provedení či dokončení díla z důvodů technických nebo legislativních. Dohodnuté změny díla musí být řádně zdokumentovány a odůvodněny ve změnovém listu podle přílohy č. III. této smlouvy, který musí obsahovat cenové údaje a nároky na změnu doby plnění díla a jeho přílohu musí být ROZPOČET změny. Při ocenění změn bude Zhotovitel postupovat podle čl.



IV. odst. 4.4. této smlouvy.

- 1.12.1** Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou, tj. písemným dodatkem k této smlouvě.
- 1.12.1** Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o jednotném postupu při odsouhlasování změn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. III. Změnové listy na Objednatelem schválené změny budou vždy přílohou uzavřeného dodatku k této smlouvě.
- 1.12.1** Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu v souladu s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění).

1.9 REALIZAČNÍ TÝM

1.9.1. Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří:

- 1.9.1.1** Osoby Zhotovitele uvedené v článku VIII. odstavec 8.9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. III. článek III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy.
- 1.9.1.2.** Osoby Objednatele uvedené v článku IX. odstavec 9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. III. článek III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy.

1.9.2. Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných kontrolních dnech a výrobních výborech v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od zahájení díla do ukončení funkčních zkoušek.

1.10. Zvláštní podmínky

- 1.10.1.** Staveniště bude řádně označeno v souladu s platným grafickým manuálem Magistrátu hl. m. Prahy:
http://www.praha.eu/public/e4/a9/9d/1402513_262479_Praha_info_panely_staveb_manual_03_2012_n3.pdf
- 1.10.2.** Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole). Stejně podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých subdodavatelů.
- 1.10.3.** Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této smlouvy vč. všech dodatků a příloh. Tato smlouva dále podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv. Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
- 1.10.4.** Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů (dále také subdodavatelů), jejichž prostřednictvím v NABÍDCE prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen Objednateli předložit návrh na změnu subdodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní subdodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní subdodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.
- 1.10.5.** Při jakékoliv změně osob Zhotovitele v průběh provádění díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhované osoby splňují kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.
- 1.10.6.** Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.
- 1.10.7.** Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup.



1.11. ZMĚNY ZÁVAZKU Z TÉTO SMLOUVY

Vzhledem ke skutečnosti, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, nesmí Objednatel, mimo v tomto odstavci dále uvedené, umožnit podstatnou změnu závazku z této smlouvy po dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.

1.11.1. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu díla a jejíž hodnota je

a) nižší než 140 448 000,- Kč bez DPH (limit stanovený Zákonem)

a

b) nižší než

15 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy.

Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.

Písmena a) a b) tohoto odstavce musí platit kumulativně.

1.11.2. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažují stavební práce, od Zhotovitele, které nejsou zahrnuty v předmětu této smlouvy a jsou nezbytné a změna Zhotovitele:

a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi již pořízenými Objednatel,

b) by způsobila Objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

a

c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Písmena a) až c) tohoto odstavce musí platit kumulativně.

1.11.3. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy se nepovažuje změna,

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

b) nemění celkovou povahu díla

a

c) hodnota změny nepřekročí 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1. článku IV. této smlouvy; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.

Písmena a) až c) tohoto odstavce musí platit kumulativně.

1.11.4. Za podstatnou změnu závazku z této smlouvy, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek ROZPOČTU jednou nebo více položkami, za předpokladu že

a) nové položky ROZPOČTU prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek ROZPOČTU je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,

c) materiál nebo práce podle nových položek ROZPOČTU jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší

a

d) Objednatel (Zhotovitel) vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky ROZPOČTU s vymezením položek v původním ROZPOČTU, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

Písmena a) až c) tohoto odstavce musí platit kumulativně.

1.11.5. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 1.11.1. až 1.11.3. tohoto článku při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nesmí přesáhnout 30 % z ceny uvedené v odstavci 4.1. článku IV. této smlouvy.

1.11.6. Nahrazení Zhotovitele uvedený v této smlouvě jiným zhotovitelem je možné, pokud změna v osobě Zhotovitele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, a nový zhotovitel splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci.

1.12. FUNKČNÍ ZKOUŠKY

1.12.1. Provedením funkčních zkoušek se rozumí vyzkoušení provozuschopnosti díla po dokončení všech stavebních i technologických součástí díla. Zhotovitel provede v rámci funkčních zkoušek komplexní vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla.

1.12.2. Zhotovitel připraví dílo k provedení funkčních zkoušek ve lhůtě nejpozději 15 kalendářních



dnů před termínem předání a převzetí díla. Před zahájením funkčních zkoušek předá Zhotovitel Objednateli a TDS písemně podmínky, za kterých se budou funkční zkoušky provádět. O zahájení a ukončení funkčních zkoušek bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnocení provedených funkčních zkoušek, které vypracuje Zhotovitel.

1.12.3. Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech prvků a systémů, které jsou součástí díla. Vady díla, které budou zjištěny při provádění funkčních zkoušek je Zhotovitel povinen odstranit:

1.12.3.1. Vady bránící užívání díla – do termínu předání a převzetí díla.

1.12.3.2. Vady nebránící užívání díla – do termínu pro odstranění vad a nedodělků sjednaném v odstavci 2.1.3. článku II. této smlouvy.

1.12.4. Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat řádnou funkci jednotlivých součástí díla, provést regulaci systémů pro potřeby provozu a prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech prvků a systémů, které jsou součástí díla.

1.12.5. Funkční zkoušky těch prvků a zařízení, které nelze provést (např. topná zkouška, zkouška funkce chlazení – v závislosti na ročním období) budou provedeny dodatečně v období vhodných klimatických podmínek (dodatečné funkční zkoušky). Rozsah těchto dodatečných funkčních zkoušek a termíny jejich provedení budou smluvními stranami dohodnuty písemně.

1.12.6. Po dobu provádění funkčních zkoušek i dodatečných funkčních zkoušek bude činný realizační tým Zhotovitele i Objednatele, který se bude scházet na pravidelných výrobních výborech min. 1x za 14 dnů a na nich bude průběžně vyhodnocovat průběh funkčních zkoušek a dodatečných funkčních zkoušek a bude řešit aktuální potřeby s tím spojené.

1.13. NÁVOD NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA

1.13.1. Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz a údržbu díla. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti díla (stavební i technologické) podmínky, které musí Objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí Objednatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět tak, aby platila záruka za dílo poskytovaná Zhotovitelem podle této smlouvy.

1.13.2. Součástí Návodu na provoz a údržbu díla budou zejména:

1.13.2.1. Dokumentace údržby, která bude obsahovat:

- seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich provádění;
- předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy;
- plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla.

1.13.2.2. Manipulační a provozní řady.

1.13.2.3. Návod k obsluze všech zařízení dodaných v rámci díla

Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit jednotlivé části díla v dále uvedených, smluvními stranami dohodnutých, lhůtách:

2.1.1. zahájení provádění díla - (doba zahájení stavebních prací)

(nejpozději do 10ti kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo)

2.1.2. řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních prací) – (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení staveniště:

nejpozději do 18 kalendářních měsíců od zahájení plnění veřejné zakázky

2.1.3. odstranění veškerých vad a nedodělků,

nejpozději do 15ti kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1.2. této smlouvy.

2.1.4. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele.

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů této smlouvy je uveden v příloze č. II. této smlouvy – HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Harmonogram bude průběžně projednáván na kontrolních dnech, požadavek na vyklizení prostor bude vždy oznámen, odsouhlasen a zapsán do stavebního deníku na KD. Stavební práce v servrovnách v 6.NP budou provedeny s ohledem na omezení prašnosti a zajištění nepřetržitého chlazení prostor



- 2.2.2.** Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka (dále jen TDS) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný Harmonogram prací a dodávek, zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.
- 2.2.3.** Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatel nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.
- 2.2.4.** Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a nedodělků.
- 2.2.5.** Lhůty plnění sjednané touto smlouvou mohou být změněny dohodou smluvních stran pouze:
- nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatel,
 - pokud se Objednatel se Zhotovitelem v souladu s touto smlouvou a Zákonem dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem PROJEKTU a ROZPOČTU, a/nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými právními předpisy,
 - z důvodu vstupu v platnosti jiných právních předpisů či stanovisek vydaných třetí osobou, které Objednatel ani Zhotovitel v době účinnosti této smlouvy nevěděl či nemohl předpokládat.
- 2.2.6.** Způsob sjednání změny lhůty plnění
- Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně jakékoliv lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost prováděných prací apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění (tento výpočet je Zhotovitel povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu lhůty plnění Objednateli k odsouhlasení;
 - písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze zákona.

Článek III. Místo plnění

Místem plnění díla jsou Projektem vymezené plochy a prostory v objektech Sokolská 36 a 38, Praha 2, kód NUTS CZ010.

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

- 4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“)**

79 321 718,92 Kč

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

16 657 560,97 Kč

Dohodnutá celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

95 979 279,89 Kč

(slovy: devadesát pět milionů devět set sedmdesát devět tisíc dvě stě sedmdesát devět korun českých osmdesát devět haléřů).

- 4.2.** V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.3. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se za podmínek zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, účast na kolaudačním řízení, provozní náklady, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla, bankovní záruky a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.
- 4.3.** Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze za splnění sjednaných podmínek. Podmínky, při jejichž splnění je možné změnit cenu za plnění Zhotovitele touto smlouvou sjednanou, jsou smluvními



stranami sjednány takto:

4.3.1. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4.3.2. Za podmínek touto smlouvou sjednaných.

4.4. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA

4.4.1. Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení odst. 1.8. této smlouvy vyžádaná zástupcem Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány podle přílohy č. III. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I. této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníku cenové soustavy URS v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele, pokud ceníky URS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu.

4.4.2. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.

4.5. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odstavcem 4.4.1. této smlouvy.

Článek V. Platební podmínky

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci.

5.1.1. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení.

5.1.2. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU a Zhotovitel ho sestaví samostatně pro investiční položky a samostatně pro neinvestiční položky. Soupis skutečně provedených prací bude obsahovat:

- počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU);
- počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního období (dosud fakturované položky);
- počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky);
- počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud nefakturované položky).

Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je součástí přílohy č. I. této smlouvy.

5.1.3. SOUHRNNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL

Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto údaje:

- celková cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
- zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH.

5.1.4. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele

5.2. Každá faktura Zhotovitele (samostatně investiční a samostatně neinvestiční) musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat:

- číslo smlouvy;
- číslo faktury;
- den uskutečnění zdanitelného plnění;
- den splatnosti faktury;
- označení díla.



Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat:

- souhrnný zjišťovací protokol;
- objektový zjišťovací protokol;
- soupis provedených prací a dodávek.

- 5.3.** Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku V. odstavce 5.5. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku V. odstavce 5.5. této smlouvy.
- 5.4.** Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.
- 5.5.** Splátnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura – daňový doklad vystavena.
- 5.6. POZASTÁVKA**
- 5.6.1.** Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla do výše 90% ceny sjednané smluvními stranami v článku IV. odstavce 4.1. této smlouvy. Zbývajících 10% z ceny sjednané smluvními stranami v článku IV. odstavce 4.1. této smlouvy slouží jako pozastávka.
- 5.6.2.** Poslední fakturu (tj. fakturu ve výši 10% ceny sjednané smluvními stranami v článku IV. odstavce 4.1. této smlouvy) vystaví Zhotovitel po předání a převzetí poslední části díla. Objednatel uhradí fakturu až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury.
- 5.7. SCHVALOVÁNÍ PLATEB**
- 5.7.1.** Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním období. TDS provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí Zhotoviteli své stanovisko k účtovaným položkám. Pokud TDS zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na stavbě a s touto smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací a dodávek předloží Zhotovitel opět TDS. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDS svým podpisem.
- 5.7.2.** Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis prací a dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude obsahovat soupis prací a dodávek potvrzený TDS není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit.
- 5.7.3. SCHVALOVÁNÍ POZASTÁVKY**
- Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem řízení jakosti Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem jako součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této smlouvě a budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním díla, a to v čase pro TDS v zastoupení Objednatele přijatelném. TDS stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky vad a nedodělků a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady. Poslední platba může být schválena k úhradě po úplném dokončení díla Zhotovitelem, pokud objednatel nerozhodne podle článku V. odstavce 5.6.2. této smlouvy.
- 5.8.** Zadavatel si je oprávněn započítávat případné smluvní pokuty proti fakturovaným částkám.
- 5.9. PŘENESENÁ DAŇOVÁ POVINNOST**
- Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ustanovením § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VI. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

- 6.1.1.** Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději 5 dnů před zahájením prací. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí každého ze stavenišť se považuje den zahájení předání a převzetí každého ze stavenišť. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.
- 6.1.2.** Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.



6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

- 6.2.1.** správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;
- 6.2.2.** zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatel nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpady a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání každé z částí díla každé ze stavenišť zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí každé z částí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla.

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

- 6.5.1.** Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

- 6.5.1.1.** provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

- 6.5.1.2.** přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatel za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

- 6.5.2.** Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškození pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

- 6.5.3.** Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatel za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

- 6.5.4.** Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesne jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

Článek VII. Stavební deník

- 7.1.** Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.

- 7.2.** Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Stavební deník bude přístupný na stavbě Objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením,



popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem.

- 7.3.** Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.
- 7.4.** Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- 7.5.** Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
- 7.6.** Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem, nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.
- 7.7.** Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
- předmět kontrolního dne;
 - vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
 - soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;
 - sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
 - soupis provedených, předem TDS a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou dohodnuté;
 - podpisy zúčastněných osob.
- 7.8.** Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 7.9.** Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 7.10.** Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla

- 8.1.** Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 8.2.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):
- 8.2.1.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno;
- 8.2.2.** zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku;
- 8.2.3.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla;
- 8.2.4.** vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele;



- 8.2.5.** v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.
- 8.3.** Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby (dále jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem.
- 8.3.1.** Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli. Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i poddodavatelů (viz odst. 8.9. této smlouvy) a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
- 8.3.2.** Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.
- 8.3.3.** Zhotovitel je povinen průběžně v návaznosti na postup realizace díla předkládat Objednateli poddodavatelský systém.
- 8.3.4.** Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat od poddodavatelů jejich podrobné požadavky na stavební připravenosti a tyto předložit na vědomí Objednateli.
- 8.4.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.
- 8.5.** Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v PROJEKTU, nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybějící údaje a pokyny.
- 8.6.** Zhotovitel bude průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplnou.
- 8.7.** S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 8.8.** Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.
- 8.9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA**
- 8.9.1.** Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu kvality Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.
- 8.9.2.** Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s TDS. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je
- _____ ve funkci hlavního stavbyvedoucího
- _____ ve funkci stavbyvedoucí
- _____ ve funkci specialista TZB
- _____ ve funkci specialista elektro
- _____ ve funkci interní auditor jakosti
- 8.9.3.** Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí budou předány TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelům přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.
- 8.10.** Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.
- 8.11.** Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a



Objednatel píše písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídí jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou oprávněnost pochybností Objednatel, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.

- 8.12.** Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.
- 8.13.** Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u poddodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatel předkládat před započítáním takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).
- 8.14. Požadavky Objednatel na organizaci a provádění díla**
- 8.14.1** Objednatel je povinen koordinovat etapovitost a harmonogram provádění prací podle pokynů a potřeb zadavatele vyplývajících z provozních nároků objektu a uživatele objektu.
- 8.14.2.** Objednatel stanovuje, že prováděné práce nesmí omezit požární únikové cesty a musí být v souladu s požárně-bezpečnostním řešením objektu.
- 8.14.3.** Objednatel stanovuje, že hlučné a bourací práce bude možné provádět pouze v pracovních dnech od 8⁰⁰ do 12⁰⁰ a od 14⁰⁰ do 18⁰⁰.

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatel

- 9.1.** Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště: jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z přístupných míst. Náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli fakturovat dle podružných měřičů, které budou na stavbě instalovány. Účtované jednotkové ceny budou odpovídat cenám, které účtují objednateli jednotliví dodavatelé energií.
- 9.2.** Oprávněná osoba Objednatel uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru Objednatel dle této smlouvy (TDS) tyto osoby:

společnost **ISTAR s.r.o.**, IČO: 496 23 061

Objednatel dále pověřuje výkonem autorského dohledu projektanta (AD) tyto osoby:

společnost **TH-PROJEKT s.r.o.**, IČO: 272 72 168

Objednatel dále pověřuje výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (v textu této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) tyto osoby:

společnost **ISTAR s.r.o.**, IČO: 496 23 061

- 9.3.** Technický dozor Objednatel nesmí v souladu s ustanovením § 46d odstavec (2) Zákona provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 9.4.** Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterémkoliv fázi jejich výroby.
- 9.5.** Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich - zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.
- 9.6.** Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkryt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 9.7.** Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.



9.8. PRÁVA A POVINNOSTI TDS

- 9.8.1.** TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. Byl-li TDS vydán ústní pokyn, který jím byl do sedmi dnů písemně potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu.
- 9.8.2.** TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.
- 9.8.3.** TDS bude dozorovat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového a technologického řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, nebude jejich používání kontrolovat, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.
- 9.8.4.** TDS je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDS musí být v souladu s touto smlouvou.
- 9.8.5.** Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodloužení.
- 9.8.6.** TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.
- 9.8.7.** Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
- 9.8.7.1.** jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách;
- 9.8.7.2.** se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami nebo touto smlouvou.
- 9.8.8.** Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDS schválit k použití nebo zabudování.
- 9.8.9.** Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho subdodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.
- 9.8.10.** TDS provede Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.
- 9.8.11.** TDS bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.
- 9.8.12.** TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci, vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.
- 9.8.13.** TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasit žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.
- 9.9.** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 9.10.** Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli sám nebo prostřednictvím TDS předložení vzorků u těch výrobků a dodávek, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí, a to alespoň ve lhůtě 20 kalendářních dnů před předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na stavbě. Zhotovitel je povinen Objednatelům požadované vzorky předložit.
- 9.11.** Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla v průběhu jeho provádění a rozhodnout o zúžení předmětu díla na základě zjišťovacích protokolů.
- 9.12.** Objednatel si vyhrazuje právo omezit předmět plnění veřejné zakázky a nerealizovat některé části předmětu plnění např. z důvodů nedostatku finančních prostředků.



Článek X. Povinnosti Zhotovitele

- 10.1.** Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách stavby. Stejně povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta.
- 10.2.** Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 10.3.** Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 10.4.** Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 10.5.** Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.
- 10.6.** Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
- 10.7.** U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli.
- 10.8.** Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatele podle článku XIV. odstavce 14.7. této smlouvy.
- 10.9.** Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.
- 10.10.** Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost inspektora bezpečnosti práce Objednatele. Neplnění povinností Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany Objednatele podle článku XIV. odstavce 14.6. této smlouvy.
- 10.11.** Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním.
- 10.12. PODDODAVATELSKÝ SYSTÉM**
- 10.12.1.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek.
- 10.12.2.** Zhotovitel má povinnost průběžně po dobu realizace díla předkládat Objednateli před uzavřením subdodavatelských smluv ke schválení subdodavatelský systém, a to v takovém předstihu, aby nebyla bržděna realizace díla podle harmonogramu.
- 10.12.3.** Další povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho poddodavatelům jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.10. této smlouvy.
- 10.13.** Technický dozor Objednatele nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že nastane-li tato skutečnost, neprodleně ji oznámí Objednateli.
- 10.14.** Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby jím užitě při zhotovování díla byly na staveništi zřetelně označeny názvem či logem zhotovitele. Jakákoliv konkrétní výjimka podléhá předchozímu písemnému souhlasu zástupce TDS učiněnému zápisem do stavebního či montážního deníku.

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.

11.1. POJIŠTĚNÍ

- 11.1.1.** Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy pojištění a udržovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této smlouvě, jak následuje.

11.1.1.1. pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na prováděném a ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinností Zhotovitele podle této smlouvy ve výši **100 000 000,- Kč** (doplňt účastník, minimálně však **100.000.000 Kč**), přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí krýt i případný



kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby;

11.1.1.2. pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny, včetně úrazového pojištění zaměstnanců; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí jednoho roku od data předání díla, které bude uvedeno v předávacím protokolu;

11.1.1.3. pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a havarijní pojištění všech vozidel, která budou užívána v souvislosti s dílem.

Pokud se týče subdodavatelů Zhotovitele, bude jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění.

11.2. ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění škod způsobených krádeží, povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými vlivy. Minimální výše pojistné částky na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě činí **100 000 000,- Kč** na jednu pojistnou událost.

11.3. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatele nebo TDS i kdykoliv v průběhu provádění díla.

11.4. NÁHRADA ŠKODY

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.

Článek XII. Předání díla

12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých výrobků a materiálů;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných výrobků;
- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- doklady o individuálním vyzkoušení;
- manipulační, provozní řady, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby.

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.

Dále zhotovitel sepiše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo;
- zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle;
- prohlášení Objednatele o převzetí díla;
- datum a místo sepsání protokolu;
- jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít;
- seznam předané dokumentace;
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;
- termín vyklizení staveniště;
- datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby);
- soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.

12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. V takovém případě smluvní strany sjednaly v článku 2.1.3. této smlouvy termín odstranění vad a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle odst. 14.2. této smlouvy.



Článek XIII. Odpovědnost za vady

- 13.1.** Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- 13.2.** Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo bezvýhradnou záruční dobu v délce trvání **60 měsíců** tak, že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícimu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.
- 13.3.** Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za jakost a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou.
- 13.4.** Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.
- 13.5.** Zhotovitel poskytuje Objednateli na dílo záruku, že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícimu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.
- 13.6.** Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 13.7.** Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny vyšší mocí.
- 13.8.** Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání díla, v případě, že na nevhodné užívání díla Objednatelem Objednatel písemně neupozornil nebo mu nepředložil návrhem vhodných opatření.
- 13.9.** Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
- 13.10.** Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel.
- 13.11.** Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli.

Způsob uplatnění reklamace

- 13.11.1.** Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) příjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 13.11.2.** Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:
- e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
datová schránka: y3k6wu5
- 13.11.3.** Objednatel je oprávněn požadovat:
- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.);
 - odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
 - poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu.
- 13.11.4.** Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně kombinovat.
- 13.11.5.** Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla k účelu vyplývajícimu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného provozu.
- 13.11.6.** Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 13.11.7.** Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy Objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového



písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele.

Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 13.11.8.** Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.
- 13.11.9.** Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.
- 13.11.10.** Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 10-ti dnů po obdržení reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem. Veškeré takto vzniklé náklady objednatel uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatel požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 14.4. této smlouvy.
- 13.11.11.** Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.
- 13.11.12.** Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatel uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 14.4. této smlouvy.
- 13.11.13.** Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.
- 13.11.14.** Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 13.11.15.** Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 13.11.16.** Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem.
- 13.11.17.** Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatel uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 14.4. této smlouvy.
- 13.11.18.** O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Poskytnutí slevy

- 13.11.19.** V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet Objednatele, a to nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne Objednateli omezením možnosti užívání díla k jeho účelu nebo snížením odhadní ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost měla jako bezvadná.
- 13.11.19.** V dalším platí ustanovení §§ 2113 – 2117 a §§ 2629 – 2636 občanského zákoníku.



Článek XIV. Smluvní pokuty

- 14.1.** V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností ukončit a předat každou dílčí část díla, v termínu uvedeném ve článku 2.1.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,1 %** z celkové ceny díla (v částce bez DPH) za každý i započatý den prodlení až do skutečného termínu splnění.
- 14.2.** V případě **prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků**, který je součástí protokolu o předání a převzetí díla, a jejichž termín odstranění je uveden v článku 2.1.3. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **3 000,- Kč** za každý případ a den prodlení.
- 14.3.** V případě **prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště** je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 14.4.** V případě **prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době** je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 3 000,- Kč** za každý případ a kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení.
- 14.5.** V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu **ve výši 1 000,- Kč** za každý zjištěný případ.
- 14.6.** V případě, že **Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby**, zaplatí Objednateli smluvní pokutu **ve výši 1 000,- Kč** za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodu ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci.
- 14.7.** V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané s Objednatel v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatel podle článku 10.8. této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu **ve výši 500,- Kč** za každý případ a každý den prodlení.
- 14.8.** Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.
- 14.9.** Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit.
- 14.10.** Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.
- 14.11.** Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením dohodnutých dílčích faktur a konečné faktury zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení, nejvýše však do výše 10 % z ceny díla bez DPH.

Článek XV. Odstoupení od smlouvy

- 15.1.** Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinností, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
- 15.2.** Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplýne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.
- 15.3.** Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
- 15.4.** Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.
- 15.5.** Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.
- 15.6.** Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
- 15.7.** Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele význam.
- 15.8.** Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
- 15.9.** Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

Článek XVI. Ochrana informací

- 16.1.** Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv povinnost zveřejnit celý obsah této smlouvy vč. jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za dílo a seznam subdodavatelů Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a zavazuje se poskytnout Objednateli potřebnou součinnost.
- 16.2.** Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku 16.1.).
- 16.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ**
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.

Článek XVII. Systém řízení kvality

- 17.1.** Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení Českých technických norem řady ČSN EN ISO řady 9000 (ČSN EN ISO 9001), týkajících se systému řízení kvality, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy, a to i v případě, že zhotovitel není certifikován.
- 17.2.** Zhotovitel tímto prohlašuje, že tuto smlouvu a PROJEKT prověřil v souladu s ustanovením pododstavce 8.2.3.1. prvku 8.2.3. Přezkoumání požadavků na produkty a služby české technické normy ČSN EN ISO 9001 z února 2016. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy předat Objednateli záznam o výsledcích provedeného přezkoumání podle pododstavce 8.2.3.2. prvku 8.2.3. Přezkoumání požadavků na produkty a služby české technické normy ČSN EN ISO 9001 z února 2016. Pokud Zhotovitel záznam o výsledcích přezkoumání ke dni podpisu této smlouvy Objednateli nepředal, má se za to, že Zhotovitel v této smlouvě a v PROJEKTU neshledal žádné závady ve smyslu uplatněného nevhodného pokynu Objednatele.
- 17.3.** Zhotovitel je povinen provádět činnosti stanovené českou technickou normou ČSN EN ISO 9001 z února 2016, zejména pododstavce 10.2.1. prvku 10.2. Neshoda a nápravné opatření. Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele bezodkladně předložit písemné dokumentované informace jako důkazy podle pododstavce 10.2.2. prvku 10.2. Neshoda a nápravné opatření.
- 17.4.** Doklad o provedené výstupní kontrole je povinen předložit Zhotovitel v termínu max. 7 kalendářních dnů před ukončením plnění, podle odstavce 2.1.2. článku II. této smlouvy. Výstupní kontrola bude obsahovat minimálně tyto náležitosti, které připraví Zhotovitel:
- Soupis vad a nedodělků členěný po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech vč. profesí.
 - Soupis všech dokladů (podle odstavce 12.3. článku XII. této smlouvy) a fyzické doložení těchto dokladů, které odpovědný zástupce Zhotovitele ověřil a potvrdil jejich správnost a soulad s PROJEKTEM a se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů.
- TDS provede kontrolu dokladů. V případě, že doklady budou neúplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími předpisy, nebude dokončena výstupní kontrola a dílo nebude připraveno k předání a převzetí.

Článek XVIII. Následná nemožnost plnění

- 18.1.** Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době.
- 18.2.** Nemožnost plnění prokazuje dlužník.

Článek XIX. Závěrečná ustanovení

- 19.1.** Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.
- 19.2.** Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
- 19.3.** Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 19.4.** Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě



o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.

- 19.5.** Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel, přičemž podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany. Tato smlouva bude v souladu s povinnou elektronickou komunikací mezi zadavatelem a dodavatelem podle § 211 Zákona uzavřena elektronicky.
- 19.6.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 19.7.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- | | |
|-------------------|---|
| příloha číslo I | PROJEKT, ROZPOČET |
| příloha číslo II | HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK |
| příloha číslo III | DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH ZMĚN |
| Příloha číslo IV | PLNÁ MOC ZE DNE 27.10.2023 |
| Příloha číslo V | PLNÁ MOC PRO ČLENA PŘEDSTAVENSTVA ZE DNE 15.8.2022 |
- 19.8.** Zhotovitel bere na vědomí povinnost Objednatele zpřístupnit obsah této smlouvy nebo jeho část třetím osobám, která je založená právními předpisy, zejména v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. V rámci vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že takové uveřejnění této smlouvy nebo jejích částí ze strany Objednatele nevyžaduje předchozí souhlas Zhotovitele.
- Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv), zajistí Objednatel.
- 19.9.** Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel činí úkony na základě uzavřené komisionářské smlouvy s tím, že výhradním vlastníkem nemovitosti je městská část Praha 2, se sídlem: náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2, IČ: 00063461, DIČ: CZ00063461 (dále jen „Vlastník“).
- Objednatel uzavírá smlouvu se zhotovitelem na základě plné moci poskytnuté Vlastníkem.
- Vlastník bude proplácet faktury přímo dodavateli, v souladu s článkem V. Platební podmínky, této smlouvy, přičemž pro potřeby tohoto článku vystupuje Vlastník v roli Objednatele.
- 19.10.** Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění, nevyplyvá-li z ujednání v této smlouvě jinak.
- 19.11.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
- 19.12.** Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbyt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

V Praze dne

Mgr. Marek
Braidl

Digitálně podepsal
Mgr. Marek Braidl
Datum: 2024.12.09
09:08:51 +01'00'

za Objednatele

Mgr. Marek Braidl

člen představenstva

V Praze dne

FORMET

Michal Nartowski
C=CZ, OID.2.5.4.97=
NTRCZ-28447352, O="Formet, s.r.o.", OU=1, CN=Michal Nartowski, SN=Nartowski, G=Michal, SERIALNUMBER=P686688
2024.12.09 17:16:27+01'00'

za Zhotovitele

Michal Nartowski

jednatel



Doložka
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního
úkonu, ve smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o
hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od - do -

~~Schváleno~~ odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ

č. 444 ze dne 15.7.2024

Ing. Petr Grametbauer
vedoucí odboru majetku a investic

Ing. Petr
Grametbauer

Digitálně podepsal Ing. Petr
Grametbauer
Datum: 2024.12.09 08:44:53 +01'00'

.....
podpis

Nehodící se škrtněte



PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLOUVY O DÍLO PROJEKT, ROZPOČET

která se skládá z těchto částí:

PROJEKTU

uložen jako samostatná část této smlouvy

ROZPOČTU

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb			
Stavba: 36 Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2			
Zadavatel	Městská část Praha 2 náměstí Míru 600/20 12000 Praha-Vinohrady		IČO: 00063461 DIČ: CZ00063461
Zhotovitel:	Formet s.r.o. Strážovská 343/17 15300 Praha 5, Radotín		IČO: 28447352 DIČ: CZ28447352
Vypracoval:	Ing. Vestelov		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			40,018,436.64
PSV			27,295,942.28
MON			8,960,540.00
Vedlejší náklady			1,250,000.00
Ostatní náklady			1,796,800.00
Celkem			79,321,718.92
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0.00 CZK
Snížená DPH	12 %		0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		79,321,718.92 CZK
Základní DPH	21 %		16,657,560.97 CZK
Zaokrouhlení			0.00 CZK
Cena celkem s DPH			95,979,279.89 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0.00		
00 - VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady související se	0.00	2,880,000.00	604,800.00	3,484,800.00	4
01	Vedlejší a ostatní náklady související se stavbou - část INVESTICE	0.00	1,440,000.00	302,400.00	1,742,400.00	2
02	Vedlejší a ostatní náklady související se stavbou - část OPRAVY	0.00	1,440,000.00	302,400.00	1,742,400.00	2
01	Část investiční	0.00	16,523,916.61	3,470,022.49	19,993,939.10	21
01	I.PP - Stavební část	0.00	1,911,663.99	401,449.44	2,313,113.43	2
02	Zvýšení únosnosti podlahy mč. B304 III.NP	0.00	60,752.84	12,758.10	73,510.94	0
03	Nabíjecí bod pro služební OA	0.00	52,858.19	11,100.22	63,958.41	0
04	Vnitřní kanalizace	0.00	1,718,117.59	360,804.69	2,078,922.28	2
05	Vzduchotechnická zařízení včetně chlazení	0.00	2,790,285.00	585,959.85	3,376,244.85	4
06	Ústřední vytápění - kotelna	0.00	1,788,480.00	375,580.80	2,164,060.80	2
07	Ústřední vytápění - otopná tělesa a rozvody	0.00	2,184,706.00	458,788.26	2,643,494.26	3
08	Sílnoproudá elektrotechnika - Nabíjecí bod pro služební OA	0.00	131,525.00	27,620.25	159,145.25	0
09	Měření a regulace - VZT a chlazení	0.00	2,331,642.00	489,644.82	2,821,286.82	3
10	Měření a regulace - kotelna	0.00	1,772,905.00	372,310.05	2,145,215.05	2
11	Měření a regulace - dispečink	0.00	998,981.00	209,786.01	1,208,767.01	1
12	Měření a regulace - IRC	0.00	782,000.00	164,220.00	946,220.00	1
02	Část opravy	0.00	59,917,802.31	12,582,738.49	72,500,540.80	76
01	I.PP - Stavební část	0.00	1,924,852.37	404,219.00	2,329,071.37	2
02	I.NP - Stavební část	0.00	4,636,947.02	973,758.87	5,610,705.89	6
03	II.NP - Stavební část	0.00	3,152,901.81	662,109.38	3,815,011.19	4
04	III.NP - Stavební část	0.00	3,118,268.93	654,836.48	3,773,105.41	4
05	IV.NP - Stavební část	0.00	3,431,317.44	720,576.66	4,151,894.10	4
06	V.NP - Stavební část	0.00	3,864,094.27	811,459.80	4,675,554.07	5
07	VI.NP - Stavební část	0.00	3,854,743.58	809,496.15	4,664,239.73	5
08	VII.NP - Stavební část	0.00	373,191.93	78,370.31	451,562.24	0
09	Uliční fasáda_ul. Rumunská a Sokolská	0.00	13,149,768.35	2,761,451.35	15,911,219.70	17
10	Dvorní část fasády	0.00	4,560,281.56	957,659.13	5,517,940.69	6
11	Výměna střešního pláště garáže	0.00	3,201,904.05	672,399.85	3,874,303.90	4
13	Vnitřní kanalizace	0.00	203,500.00	42,735.00	246,235.00	0
14	Vzduchotechnická zařízení a chlazení	0.00	4,140,447.00	869,493.87	5,009,940.87	5

15	Ústřední vytápění - kotelna	0.00	1,775,603.00	372,876.63	2,148,479.63	2
16	Ústřední vytápění - otopná tělesa a rozvody	0.00	4,956,859.00	1,040,940.39	5,997,799.39	6
17	Sílnoproudá elektrotechnika - osvětlení	0.00	3,573,122.00	750,355.62	4,323,477.62	5
Celkem za stavbu		0.00	79,321,718.92	16,657,560.97	95,979,279.89	100

Popis stavby: 36 - Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2

Popis objektu: 00 - VN, ON - Vedlejší a ostatní náklady související se stavbou

Popis rozpočtu: 01 - Vedlejší a ostatní náklady související se stavbou - část INVESTICE

Popis rozpočtu: 02 - Vedlejší a ostatní náklady související se stavbou - část OPRAVY

Popis objektu: 01 - Část investiční

Popis rozpočtu: 01 - I.PP - Stavební část

Popis rozpočtu: 02 - Zvýšení únosnosti podlahy mč. B304 III.NP

Popis rozpočtu: 03 - Nabíjecí bod pro služební OA

Popis rozpočtu: 04 - Vnitřní kanalizace

Popis rozpočtu: 05 - Vzduchotechnická zařízení včetně chlazení

Popis rozpočtu: 06 - Ústřední vytápění - kotelna

Popis rozpočtu: 07 - Ústřední vytápění - otopná tělesa a rozvody

Popis rozpočtu: 08 - Sílnoproudá elektrotechnika - Nabíjecí bod pro služební OA

Popis rozpočtu: 09 - Měření a regulace - VZT a chlazení

Popis rozpočtu: 10 - Měření a regulace - kotelna

Popis rozpočtu: 11 - Měření a regulace - dispečink

Popis rozpočtu: 12 - Měření a regulace - IRC

Popis objektu: 02 - Část opravy

Popis rozpočtu: 01 - I.PP - Stavební část

Popis rozpočtu: 02 - I.NP - Stavební část

Popis rozpočtu: 03 - II.NP - Stavební část

Popis rozpočtu: 04 - III.NP - Stavební část

Popis rozpočtu: 05 - IV.NP - Stavební část

Popis rozpočtu: 06 - V.NP - Stavební část

Popis rozpočtu: 07 - VI.NP - Stavební část

Popis rozpočtu: 08 - VII.NP - Stavební část

Popis rozpočtu: 09 - Uliční fasáda_ul. Rumunská a Sokolská

Popis rozpočtu: 10 - Dvorní část fasády

Popis rozpočtu: 11 - Výměna střešního pláště garáže

Popis rozpočtu: 13 - Vnitřní kanalizace

Popis rozpočtu: 14 - Vzduchotechnická zařízení a chlazení

Popis rozpočtu: 15 - Ústřední vytápění - kotelna

Popis rozpočtu: 16 - Ústřední vytápění - otopná tělesa a rozvody

Popis rozpočtu: 17 - Sílnoproudá elektrotechnika - osvětlení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Armatury, potrubí a zařízení v kotelně	HSV			1,464,780.00	1.8
_1	Zdravotechnika plynoinstalace	HSV			360,318.00	0.5
_2	Odvod spalin	HSV			323,700.00	0.4
_2	Zdravotechnika - vodoinstalace - kuchyňka B1.08	HSV			2,982.00	0.0
_3	Armatury, potrubí a zařízení v kotelně	HSV			249,205.00	0.3
_4	Potrubní rozvody v kotelně	HSV			311,250.00	0.4
_5	Montáže, demontáže, dokumenty	HSV			783,030.00	1.0
1	Kabelové trasy	HSV			23,525.00	0.0
1	KANCELÁŘE (PŘÍVOD)	HSV			1,848,050.00	2.3
1	Zemní práce	HSV			498,976.28	0.6
10	KANCELÁŘE 2.NP (PŘÍVOD) - č.p.36	HSV			182,865.00	0.2
11	GARÁŽ 1.NP (ODVOD)	HSV			191,350.00	0.2
12	ZADRŽENÍ B.1.04 1.NP (ODVOD) - č.p.36	HSV			68,585.00	0.1
13	DEMONTÁŽE STAV. ZAŘÍZENÍ VZT.- STROJOVNA 1.PP-Č.P.38	HSV			15,011.00	0.0
14	DEMONTÁŽE STAV. ZAŘÍZENÍ VZT.-JEDNACÍ M. 1.NP-Č.P.38	HSV			7,000.00	0.0
15	DEMONTÁŽE STAV. ZAŘÍZENÍ VZT.-1.-2.NP- Č.P.36	HSV			10,500.00	0.0
16	DEMONTÁŽE STAV. ZAŘÍZENÍ VZT.-7.NP- PODKROVÍ	HSV			10,500.00	0.0
17	DEMONTÁŽE ZAŘÍZENÍ CHLAZENÍ.-STŘECHA, STROJOVNA	HSV			5,000.00	0.0
18	DOPLŇKOVÝ MATERIÁL	HSV			182,300.00	0.2
19	Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce	HSV			308,900.00	0.4
2	Dobíjecí stanice a úpravy v rozvaděči	HSV			25,600.00	0.0
2	KANCELÁŘE (ODVOD)	HSV			506,900.00	0.6

2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			543,504.70	0.7
2	Zásuvky v kuchyňce	HSV			36,880.00	0.0
3	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ (ODVOD) č.p38	HSV			330,460.00	0.4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			578,629.36	0.7
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			530,704.05	0.7
4	HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ (ODVOD) č.p 36	HSV			278,345.00	0.4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			23,316.00	0.0
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			2,739,591.89	3.5
5	KANCELÁŘE, ŠATNY 2.NP (ODVOD) č.p.36	HSV			214,700.00	0.3
5	Komunikace	HSV			20,087.00	0.0
6	SKLADY 1.PP (PŘÍVOD) – č.p.38	HSV			222,250.00	0.3
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			50,834.40	0.1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			4,388,410.02	5.5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			13,340,967.71	16.8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			469,930.00	0.6
64	Výplně otvorů	HSV			10,940.00	0.0
8	JEDNACÍ MÍSTNOST 1.NP – č.p.38	HSV			76,510.00	0.1
9	KANCELÁŘE 1.NP (PŘÍVOD) - č.p.36	HSV			295,956.00	0.4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1,671,529.40	2.1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			898,660.00	1.1
96	Bourání konstrukcí	HSV			1,101,434.16	1.4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			968,051.79	1.2
CH1	CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ PODLAŽÍ 4.-6.NP	HSV			972,650.00	1.2
CH2	CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ PODLAŽÍ 4.-6.NP	HSV			822,500.00	1.0

CH3	CHLAZENÍ OPERAČNÍ MÍSTNOSTI 6.NP-SPLIT	HSV			81,225.00	0.1
CH4	CHLAZENÍ SERVERU OPERAČNÍ MÍSTNOSTI 6.NP-SPLIT	HSV			118,275.00	0.1
CH5	CHLAZENÍ SERVERU m.č. A.6.09 V 6.NP-SPLIT	HSV			55,925.00	0.1
IRC_KT	Kabelové trasy, kabely	HSV			174,150.00	0.2
VN a ON	Vedlejší a ostatní náklady	HSV			507,400.00	0.6
7	KOTELNA 1.PP (PŘÍVOD) – č.p.38	PSV			124,975.00	0.2
711	Izolace proti vodě	PSV			28,820.03	0.0
712	Povlakové krytiny	PSV			1,787,321.94	2.3
713	Izolace tepelné	PSV			685,920.24	0.9
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			422,150.00	0.5
728	Vzduchotechnika	PSV			5,000.00	0.0
733	Potrubí a tvarovky	PSV			2,863,618.00	3.6
734	Armatury	PSV			410,506.00	0.5
735	Otopná tělesa	PSV			1,552,732.00	2.0
736	Ostatní náklady	PSV			3,612,331.59	4.6
762	Konstrukce tesařské	PSV			85,454.17	0.1
763	Dřevostavby	PSV			693,185.21	0.9
764	Konstrukce klempířské	PSV			1,253,146.12	1.6
765	Krytiny tvrdé	PSV			48,355.76	0.1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			7,761,905.03	9.8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			1,778,962.39	2.2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			522,574.28	0.7
773	Podlahy teracové	PSV			59,636.63	0.1
776	Podlahy povlakové	PSV			1,203,720.33	1.5

777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			46,550.00	0.1
781	Obklady keramické	PSV			197,810.13	0.2
783	Nátěry	PSV			69,086.00	0.1
784	Malby	PSV			1,999,906.43	2.5
785	Tapety	PSV			69,775.00	0.1
799	Ostatní	PSV			12,500.00	0.0
M21	Elektromontáže	MON			937,805.00	1.2
M34	Materiál - elektrické instalace a rozvody	MON			2,133,187.00	2.7
M46	Zemní práce při montážích	MON			10,920.00	0.0
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			77,000.00	0.1
M650	Demontáže	MON			90,250.00	0.1
MaR_D	Detektory	MON			133,300.00	0.2
MaR_DIS	Dispečink	MON			405,500.00	0.5
MaR_HW	Hardware	MON			730,902.00	0.9
MAR_KT	Kabelové trasy, kabely	MON			1,364,250.00	1.7
MAR_OE	Ostatní elektro	MON			1,775,275.00	2.2
MaR_SW	Software	MON			1,228,501.00	1.5
MaR_V	Ventily	MON			32,400.00	0.0
MaR_V	Ventily a klapky	MON			41,250.00	0.1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1,114,292.88	1.4
VN	Vedlejší náklady	VN			1,250,000.00	1.6
ON	Ostatní náklady	ON			1,796,800.00	2.3
Cena celkem					79,321,718.92	100.0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	00 - VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady související se stavbou
R:	01	Vedlejší a ostatní náklady související se stavbou - část INVESTICE

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl VN		Vedlejší náklady				625.000.00		
1	005111021R	Vytyčení stávajících inženýrských sítí včetně kopaných sond	Soubor	1.00000	55,000.00	55,000.00		Vlastní
2	005121 R	Zařízení a provoz staveniště	kpl	1.00000	475,000.00	475,000.00		Vlastní
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
3	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1.00000	95,000.00	95,000.00		Vlastní
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.								
Díl ON		Ostatní náklady				815.000.00		
4	0051222.KO	Kompletační činnost zhotovitele	soubor	1.00000	85,000.00	85,000.00		Vlastní
Kompletační činnosti zhotovitele se rozumí dodávka stavby jedním dodavatelem za předpokladu plnění následujících podmínek: - na žádost objednatele poskytovat podklady a konzultace při realizaci stavby, - na žádost objednatele se zúčastnit kolaudace a předání stavby do užívání, - na žádost objednatele se zúčastnit vyhodnocovacího řízení.								
5	0051222.KO.1	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1.00000	125,000.00	125,000.00		Vlastní
6	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně veškerých podzemních vedení	Soubor	1.00000	55,000.00	55,000.00		Vlastní
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
7	005241020R.1	Vyhotovení geometrického plánu stavby pro potřeby vkladu do KN	Soubor	1.00000	25,000.00	25,000.00		Vlastní
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí - napojení nabíječek pro elektroautomobily.								
8	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1.00000	85,000.00	85,000.00		RTS 24/ I
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
9	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1.00000	95,000.00	95,000.00		RTS 24/ I
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.								
10	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1.00000	250,000.00	250,000.00		RTS 24/ I
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	00 - VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady související se stavbou
R:	01	Vedlejší a ostatní náklady související se stavbou - část INVESTICE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	005122 R.VS1	Náklady na zaškolení obsluhy instalovaných zařízení	Soubor	1.00000	35,000.00	35,000.00		Vlastní
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
12	005122 R.VS2	Náklady na spuštění zkušebního provozu instalované technologie např. topná zkouška atd.	Soubor	1.00000	25,000.00	25,000.00		Vlastní
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
13	005122 R.VS3	Inženýrská činnost - např. náklady na součinnost při dohledu NPU, odboru památkové péče atd.	Soubor	1.00000	35,000.00	35,000.00		Vlastní
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
Celkem						1,440,000.00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	00 - VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady související se stavbou
R:	02	Vedlejší a ostatní náklady související se stavbou - část OPRAVY

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl VN		Vedlejší náklady				625.000.00		
1	005111021R	Vytyčení stávajících inženýrských sítí včetně kopaných sond	Soubor	1.00000	55,000.00	55,000.00		Vlastní
2	005121 R	Zařízení a provoz staveniště	kpl	1.00000	475,000.00	475,000.00		Vlastní
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
3	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1.00000	95,000.00	95,000.00		Vlastní
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.								
Díl ON		Ostatní náklady				815.000.00		
4	0051222.KO	Kompletační činnost zhotovitele	soubor	1.00000	85,000.00	85,000.00		Vlastní
Kompletační činnosti zhotovitele se rozumí dodávka stavby jedním dodavatelem za předpokladu plnění následujících podmínek: - na žádost objednatele poskytovat podklady a konzultace při realizaci stavby, - na žádost objednatele se zúčastnit kolaudace a předání stavby do užívání, - na žádost objednatele se zúčastnit vyhodnocovacího řízení.								
5	0051222.KO.1	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1.00000	125,000.00	125,000.00		Vlastní
6	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby včetně veškerých podzemních vedení	Soubor	1.00000	55,000.00	55,000.00		Vlastní
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
7	005241020R.1	Vyhotovení geometrického plánu stavby pro potřeby vkladu do KN	Soubor	1.00000	25,000.00	25,000.00		Vlastní
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí - napojení nabíječek pro elektroautomobily.								
8	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1.00000	85,000.00	85,000.00		RTS 24/ I
Náklady na ztižené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
9	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1.00000	95,000.00	95,000.00		RTS 24/ I
Náklady na ztižené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních prací. Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.								
10	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1.00000	250,000.00	250,000.00		RTS 24/ I
Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	00 - VN, ON	Vedlejší a ostatní náklady související se stavbou
R:	02	Vedlejší a ostatní náklady související se stavbou - část OPRAVY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	005122 R.VS1	Náklady na zaškolení obsluhy instalovaných zařízení	Soubor	1.00000	35,000.00	35,000.00		Vlastní
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
12	005122 R.VS2	Náklady na spuštění zkušebního provozu instalované technologie např. topná zkouška atd.	Soubor	1.00000	25,000.00	25,000.00		Vlastní
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
13	005122 R.VS3	Inženýrská činnost - např. náklady na součinnost při dohledu NPU, odboru památkové péče atd.	Soubor	1.00000	35,000.00	35,000.00		Vlastní
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
Celkem						1,440,000.00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	01	I.PP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce				9,450.00		
1	139601103R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek Ruční výkop podlahy před kotelnou : 18*0,3	m3	5.40000	1,750.00	9,450.00	800-1	RTS 24/ I
Díl 2		Základy a zvláštní zakládání				541,492.20		
2	215901101RT	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 Hutnění zemní pláně v místě nové podlahy před kotelnou : 18	m2	18.00000	82.90	1,492.20	800-1	RTS 24/ I
3	281606114R0	Injektování zdiva proti vztlínající vlhkosti cihelného, tloušťky 900 mm, beztlakovou inekcí Například: WEBERTEC 946 - INJEKTAŽNÍ KRÉM mč. A004 - plochy sanace : 8,5+3,5+3,5 mč. A008 - plochy sanace : 9,5+3,5+3,5 mč. A009 - plochy sanace : 5,5+3+3 mč. A010 - plochy sanace : 6+3+3 mč. A011 - plochy sanace : 13+3,5+3,5 mč. B010 - plochy sanace : 7,5+3,5+3,5	m	90.00000	6,000.00	540,000.00	801-4	RTS 24/ I
Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce				156,551.00		
4	317168122R0	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm Včetně dodávky překladů.	kus	1.00000	412.00	412.00	801-1	RTS 24/ I
5	317168123R0	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1500 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm Včetně dodávky překladů.	kus	1.00000	466.00	466.00	801-1	RTS 24/ I
6	319211321RT	Utěsnění zdiva - těsnící stěrka na svislé ploše tl. do 5 mm mč. A004 - plochy sanace : 9*3,25 mč. A008 - plochy sanace : 10*3 mč. A009 - plochy sanace : 5,5*3 mč. A010 - plochy sanace : 6*3 mč. A011 - plochy sanace : 13*3 mč. B010 - plochy sanace : 7,5*3	m2	155.25000	380.00	58,995.00	801-4	RTS 24/ I
7	342248114R0	Příčky z tvárcí pálených Příčky z tvárcí keramických pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkových. P 10. na maltu MVC 5 jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), Nové příčky mč. A005 : (4+3,4)*3,0	m2	22.20000	3,390.00	75,258.00	801-1	RTS 23/ I
9	380320040RA	Kompletní konstrukce ze železobetonu beton C 25/30, bednění a odbednění, výztuž 120 kg/m3 nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů včetně bednění, odbednění a výztuže. Nová základová deska pod VZT jednotku v mč. A004 : 3,2*1,75*0,45	m3	2.52000	8,500.00	21,420.00	AP-HSV	RTS 24/ I
Díl 4		Vodorovné konstrukce				9,846.00		
10	451576111R0	Podklad. nebo vyrovnávací vrstva ze šterkopísku podkladní nebo vyrovnávací vrstva ze šterkopísku o síle vrstvy do 200 mm se zhutněním a odvodněním podloží pod úložným prefabrikátem o síle vrstvy do 20 cm se zhutněním a odvodněním podloží, Podkladní šterková vrstva pod podkladní desku : 18	m2	18.00000	547.00	9,846.00	821-1	RTS 24/ I
Díl 6		Úpravy povrchu, podlahy				2,324.40		
11	601016195R0	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí hloubková penetrace stropů silikátová po jednotlivých vrstvách	m2	18.00000	26.00	468.00	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	01	I.PP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Klenba mč. A005 a prostor před kotelnou : 18		18.00000				
12	602016195R0	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn silikátová po jednotlivých vrstvách	m2	77.35000	24.00	1,856.40	801-1	RTS 24/ I
		Silikátová výmalba mč. A005, prostor před kotelnou : (17+3,4+3,4)*3,25		77.35000				
Díl 61		Úpravy povrchů vnitřní				321,824.50		
13	602015105R0	Omítka stěn z hotových směsí podhoz pod sanační omítky, , 100% krytí, tloušťka vrstvy 5 mm, šedá po jednotlivých vrstvách	m2	155.25000	314.00	48,748.50	801-1	RTS 24/ I
		mč. A004 - plochy sanace : 9*3,25		29.25000				
		mč. A008 - plochy sanace : 10*3		30.00000				
		mč. A009 - plochy sanace : 5,5*3		16.50000				
		mč. A010 - plochy sanace : 6*3		18.00000				
		mč. A011 - plochy sanace : 13*3		39.00000				
		mč. B010 - plochy sanace : 7,5*3		22.50000				
14	602015151R0	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách	m2	406.25000	215.00	87,343.75	801-1	RTS 24/ I
		mč. A004 - plochy sanace + celá místnost z důvodu zcelení plochy : 41*3.25		133.25000				
		mč. A008 - plochy sanace + celá místnost z důvodu zcelení plochy : 21.5*3		64.50000				
		mč. A009 - plochy sanace + celá místnost z důvodu zcelení plochy : 17*3		51.00000				
		mč. A010 - plochy sanace + celá místnost z důvodu zcelení plochy : 17.5*3		52.50000				
		mč. A011 - plochy sanace + celá místnost z důvodu zcelení plochy : 20*3		60.00000				
		mč. B010 - plochy sanace + celá místnost z důvodu zcelení plochy : 15*3		45.00000				
15	602016101R0	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, , , po jednotlivých vrstvách	m2	251.00000	121.00	30,371.00	801-1	RTS 24/ I
		mč. A004 - podhoz mimo plochy sanace : 32*3,25		104.00000				
		mč. A008 - podhoz mimo plochy sanace : 11,5*3		34.50000				
		mč. A009 - podhoz mimo plochy sanace : 11,5*3		34.50000				
		mč. A010 - podhoz mimo plochy sanace : 11,5*3		34.50000				
		mč. A011 - podhoz mimo plochy sanace : 7*3		21.00000				
		mč. B010 - podhoz mimo plochy sanace : 7,5*3		22.50000				
16	610991111R0	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, Zakrývání při demolici : 20	m2	20.00000	41.00	820.00	801-1	RTS 24/ I
		mč. A005 a prostor pře kotelnou : 5,4*3,4		18.36000				
17	611422133R0	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové klenob nebo skořepin štukové s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,	m2	18.36000	325.00	5,967.00	801-1	RTS 24/ I
		mč. A005 a prostor pře kotelnou : 5,4*3,4		18.36000				
18	612433311RT	Omítka vnitřní sanační pro vysoké zasolení, jednovrstvá, tloušťky 30 mm,	m2	155.25000	957.00	148,574.25	801-4	RTS 24/ I
		mč. A004 - plochy sanace : 9*3,25		29.25000				
		mč. A008 - plochy sanace : 10*3		30.00000				
		mč. A009 - plochy sanace : 5,5*3		16.50000				
		mč. A010 - plochy sanace : 6*3		18.00000				
		mč. A011 - plochy sanace : 13*3		39.00000				
		mč. B010 - plochy sanace : 7,5*3		22.50000				
Díl 63		Podlahy a podlahové konstrukce				32,190.00		
19	631313711RM	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 ,	m3	1.80000	5,380.00	9,684.00	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	01	I.PP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. Podlaha před kotelnou : 18*0,1			1.80000			
20	631315711RM	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. Podkladní deska před vstupem do kotelny : 18*0,15	m3	2.70000	5,380.00	14,526.00	801-1	RTS 24/ I
21	31316660R	Ocel svařitelná betonářská - svařovaná síť; typ: KH30; povrch: žebírkový; značka: B500A (1.0438); dL = 6,0 mm; dc = 6,0 mm; PL = 100 mm; Pc = 100 mm Vyztužení podkladní desky před vstupem do kotelny : (18/6)*1,33 Vyztužení podlahové desky před vstupem do kotelny : (18/6)*1,33	kus	7.98000	1,000.00	7,980.00	SPCM	RTS 24/ I
Díl 64 Výplně otvorů						3,860.00		
22	642942111RU	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 900 x 1970 x 150 mm	kus	1.00000	1,580.00	1,580.00	801-1	RTS 24/ I
23	642942111RU	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 1100 x 1970 x 150 mm	kus	1.00000	2,280.00	2,280.00	801-1	RTS 24/ I
Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						113,520.00		
24	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží	m2	440.00000	258.00	113,520.00	801-1	RTS 24/ I
Díl 96 Bourání konstrukcí						156,095.97		
25	961055111R0	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech Vybourání stávajícího základu pro VZT jednotku mč. A004 :	m3	1.99062	8,810.00	17,537.36	801-3	RTS 24/ I
26	962032231R0	Bourání zdíva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) Příčka kotelna : 5,2*3*0,15 Příčka plynoměr : 1,95*3*0,15	m3	3.21750	1,350.00	4,343.63	801-3	RTS 24/ I
27	965042241RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 Vybourání podlahy část před kotelnou a mč. A005 : 18*0,15	m3	2.70000	3,700.00	9,990.00	801-3	RTS 24/ I
28	965042241RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 Vybourání podkladní desky část před kotelnou a mč. A005 : 18*0,17	m3	3.06000	3,700.00	11,322.00	801-3	RTS 24/ I
29	965048250R0	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50% Vybourání podlahy část před kotelnou a mč. A005 : 18 Koeficient Přesahy, niky: 0,05	m2	18.90000	450.00	8,505.00	801-3	RTS 24/ I
30	965081813RT	Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár Vybourání podlahy část před kotelnou a mč. A005 : 18 Koeficient Přesahy, niky: 0,05	m2	18.90000	358.00	6,766.20	801-3	RTS 24/ I
31	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	1.00000	90.00	90.00	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	01	I.PP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Vývěšení dveřního křídla do mč. A005 : 1		1.00000				
32	968061136R0	Vývěšení nebo zavěšení dřevěných křidel vrat, plochy do 4 m2	kus	1.00000	180.00	180.00	801-3	RTS 24/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Vývěšení dveřního křídla do mč. A006 : 1		1.00000				
33	968072455R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní plochy do 2 m2	m2	1.97000	388.00	764.36	801-3	RTS 24/ I
		Vybourání zárubně do mč. A005 : 1*1,97		1.97000				
34	968072456R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní plochy přes 2 m2	m2	2.85650	388.00	1,108.32	801-3	RTS 24/ I
		Vybourání ocelové zárubně do mč. A006 : 1,45*1,97		2.85650				
35	970251200R0	Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm	m	9.35000	250.00	2,337.50	801-3	RTS 24/ I
		Odříznutí podkladního betonu pro novou skladbu podlahy před kotelnou : 4+1 25+4 1		9.35000				
36	978013191R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdva stěn. v rozsahu do 100 %	m2	649.62500	140.00	90,947.50	801-3	RTS 24/ I
		mč. A003 : 19*3,25		61.75000				
		mč. A004 : 41*3,25		133.25000				
		mč. A005 : 17*3,25		55.25000				
		mč. A006 : 38*3,25		123.50000				
		mč. A011 : 20*3,25		65.00000				
		mč. B010 : 14,3*3,25		46.47500				
		mč. A008 : 21,3*3		63.90000				
		mč. A009 : 16,4*3		49.20000				
		mč. A010 : 17,1*3		51.30000				
37	978059531R0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů. plochy přes 2 m2	m2	13.95000	158.00	2,204.10	801-3	RTS 24/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, Odsekání soklů v mč. A004, A005 a A006 : (41+17+35)*0,15		13.95000				
Díl 99		Staveništní přesun hmot				78.293.90		
38	998011003R0	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	35.75064	2,190.00	78,293.90	801-1	RTS 24/ I
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou						
Díl 711		Izolace proti vodě				28.820.03		
39	711111001RT	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovně nátěrem penetračním. 1 x nátěr. materiál ve specifikaci	m2	18.00000	20.10	361.80	800-711	RTS 24/ I
		Penetrace desky před kotelnou : 18		18.00000				
40	711141559RT	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy. bez dodávky izolačních pásů.	m2	18.00000	350.00	6,300.00	800-711	RTS 24/ I
		Izolace podlahy před kotelnou : 18		18.00000				
41	11163161R	Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, adhezní můstek; podklad: beton, minerální; ředidlo: organické	kg	9.00000	154.00	1,386.00	SPCM	RTS 24/ I
		Penetrace desky před kotelnou : 18*0,5		9.00000				
42	62857040R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: netkaná PES rohož; horní strana: minerální separační posuv. spodní strana: separační spalná fólie	m2	41.40000	480.00	19,872.00	SPCM	RTS 24/ I
		Izolace podlahy před kotelnou : 18*2		36.00000				
		Koeficient Ztratné: 0,15		5.40000				
43	998711103R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	t	0.25146	3,580.00	900.23	800-711	RTS 24/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl 713		Izolace tepelné				9.735.57		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	01	I.PP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	713121111R0	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	18.00000	55.00	990.00	800-713	RTS 24/ I
		TI podlahy před kotelnou : 18		18.00000				
45	713191100RT	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PF fólie	m2	46.80000	60.00	2,808.00	800-713	RTS 24/ I
		Separace XPS podlaha před kotelnou : 18*2*1,3		46.80000				
46	283754601R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska: $\lambda = 0,035 \text{ W/(m.K)}$	m3	1.18800	4,850.00	5,761.80	SPCM	RTS 24/ I
		TI podlahy před kotelnou : 18*0,06		1.08000				
		Koeficient Prořez: 0,1		0.10800				
47	998713103R0	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	0.04205	4,180.00	175.77	800-713	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
Díl 762		Konstrukce tesařské				62,500.00		
48	762088113R0	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m	kus	5.00000	12,500.00	62,500.00	800-762	RTS 24/ I
		Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.						
		Zakrývání plachtou ponechaného inventáře : 5		5.00000				
Díl 766		Konstrukce truhlářské				79,261.60		
49	766661122R0	Montáž dřevních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	2.00000	3,850.00	7,700.00	800-766	RTS 24/ I
50	61165391R.V	Dveře protipožární, odlehčená výplň, opláštění plech, 1-křídle 900 x 1970 mm	kus	1.00000	32,800.00	32,800.00		Vlastní
		Dveře ozn. 01 : 1		1.00000				
51	61165391R.V	Dveře protipožární, odlehčená výplň, opláštění plech, 1-křídle 1000 x 1970 mm	kus	1.00000	38,500.00	38,500.00		Vlastní
		Dveře ozn. 01 : 1		1.00000				
52	998766103R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	t	0.08000	3,270.00	261.60	800-766	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
Díl 771		Podlahy z dlaždic a obklady				73,436.51		
53	771230211R0	Kladení dlažby teracové do tmele velikosti 300 x 300 mm	m2	18.00000	1,250.00	22,500.00	800-771	RTS 24/ I
		do tmele rovnoběžně se stěnou,						
		Nová podlaha před kotelnou a mč. A005 : 18		18.00000				
54	771445014R0	Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných na výšku 100 mm, soklíků vodorovných, do flexibilního tmele	m	23.80000	120.00	2,856.00	800-771	RTS 24/ I
		Obklad soklu prostor před kotelnou mč. A005 : 17+3,4+3,4		23.80000				
55	592472401R	Dlažba teracová typ: dvouvrstvý; tl. = 24,00 mm; délka = 300,0 mm; šířka = 300,0 mm; povrch: broušený; zátěž: pochozí; barva: černobílá	m2	19.80000	1,280.00	25,344.00	SPCM	RTS 24/ I
		Nová podlaha před kotelnou a mč. A005 : 18		18.00000				
		Koeficient Prořez: 0,1		1.80000				
56	59764241R	Obklad keramický typ: sokl; bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 80 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; barva: šedá	kus	87.26667	230.00	20,071.33	SPCM	RTS 24/ I
		Obklad soklu prostor před kotelnou vč. mč. A005 : (17+3,4+3,4)/0,3		79.33333				
		Koeficient Prořez: 0,1		7.93333				
57	998771103R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	t	1.43289	1,860.00	2,665.18	800-771	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
Díl 777		Podlahy ze syntetických hmot				6,300.00		
58	777651900R0	Opravy podlah nátěry disperzními penetračními	m2	18.00000	350.00	6,300.00	800-773	RTS 23/ I
		Nová podlaha před kotelnou a mč. A005 : 18		18.00000				
Díl 783		Nátěry				1,200.00		
59	783222100R0	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,	m2	2.50000	480.00	1,200.00	800-783	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení.						
		Nátěr zárubní : (2+2+1)*0,25*2		2.50000				
Díl 784		Malby				8,390.80		
60	784122112R0	Malby vápenné se začištěním , bílé, dvojnásobné	m2	95.35000	88.00	8,390.80	800-784	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	01	I.PP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Silikátová výmalba mč. A005, prostor před kotelnou : (17+3,4+3,4)*3,25		77.35000				
		Klenba : 18		18.00000				

Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	216,571.51					
61	979011221R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	56.21146	419.00	23,552.60	801-3	RTS 24/ I
62	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	56.21146	296.00	16,638.59	801-3	RTS 24/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
63	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	56.21146	19.10	1,073.64	801-3	RTS 24/ I
64	979990101R0	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	56.21146	2,310.00	129,848.47	801-3	RTS 23/ II
65	979087311R0	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením na vzdálenost 10 m	t	56.21146	383.00	21,528.99	800-2	RTS 24/ I
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.								
66	979087391R0	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti	t	56.21146	383.00	21,528.99	800-2	RTS 24/ I
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m.								
67	979087391R0	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti	t	56.21146	42.70	2,400.23	800-2	RTS 24/ I
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,								
Celkem						1,911,663.99		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	02	Zvýšení únosnosti podlahy mč. B304 III.NP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce					33.054.76			
1	317941123RT	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 220 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L <i>Dodatečné zesílení stropu IPE220 : 0,0262*4*7,1</i>	t	0.74408	12,500.00	9,301.00	801-1	RTS 24/ I
2	346481111RT	Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabičovým plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením drátů a provedení postřiku maltou, <i>Omítnutí plochy nosníků - protipožární ochrana tl. min. 20,0 mm :</i>	m2	24.14000	984.00	23,753.76	801-1	RTS 24/ I
Díl 4 Vodovodné konstrukce					7.840.00			
3	413232221RT	Zazdíčka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými válcovaných nosníků výšky přes 150 do 300 mm	kus	8.00000	980.00	7,840.00	801-4	RTS 24/ I
Díl 96 Bourání konstrukcí					15.040.00			
4	973031335R0	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,16 m2, hloubky do 300 mm <i>Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). Kapsy pro vložení IPE 220 : 8</i>	kus	8.00000	1,880.00	15,040.00	801-3	RTS 24/ I
Díl 99 Staveništní přesun hmot					3.035.95			
5	998011003R0	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou	t	1.38628	2,190.00	3,035.95	801-1	RTS 24/ I
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					1.782.13			
7	979011211R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0.49600	419.00	207.82	801-3	RTS 24/ I
8	979011219R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	0.49600	122.00	60.51	801-3	RTS 24/ I
9	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km <i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>	t	0.49600	296.00	146.82	801-3	RTS 24/ I
10	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	0.49600	20.30	10.07	801-3	RTS 24/ I
11	979990101R0	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0.49600	2,310.00	1,145.76	801-3	RTS 23/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	02	Zvýšení únosnosti podlahy mč. B304 III.NP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	979087312R0	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením na vzdálenost nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.	t	0.49600	383.00	189.97	800-2	RTS 24/ I
13	979087391R0	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	0.49600	42.70	21.18	800-2	RTS 24/ I

Celkem						60.752.84		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	03	Nabíjecí bod pro služební OA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl 1 Zemní práce					9.431.28			
1	113108310R0	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	7.00000	30.30	212.10	822-1	RTS 24/ I
		Odstranění stávajícího asfaltu v místě výkopu : 7		7.00000				
2	139601103R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	4.06250	1,890.00	7,678.13	800-1	RTS 24/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		Ruční výkop trasy elektro : 7*0,5*1		3.50000				
		Základová patka : 0,75*0,75*1		0.56250				
3	174101102R0	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásvy s ručním zhuštěním	m3	1.75000	651.00	1,139.25	800-1	RTS 24/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		Zásyp výkopu : 7*0,5*0,5		1.75000				
4	175101101RT	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1.40000	287.00	401.80	800-1	RTS 24/ I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění,						
		Zásyp kabelu : 0,5*0,4*7		1.40000				
Díl 4 Vodorovné konstrukce					5.630.00			
5	461310214R0	Patka z prostého nebo vodostavebního betonu třída C25/30, stupeň vlivu prostředí XD2	m3	1.00000	5,630.00	5,630.00	831-2	RTS 24/ I
		s provedením dilatačních spár v osové vzdálenosti 2 m a jejich zalitím živičnou zálivkou, do rýhy nebo do bednění,						
Díl 5 Komunikace					20.087.00			
6	567122111R0	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhuštění 120 mm	m2	7.00000	251.00	1,757.00	822-1	RTS 24/ I
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuštěním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
7	577112115R0	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S, tloušťky 60 mm, plochy přes 1000 m2	m2	15.00000	471.00	7,065.00	822-1	RTS 24/ I
8	577113116R0	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 16 S, tloušťky 70 mm, plochy přes 1000 m2	m2	15.00000	751.00	11,265.00	822-1	RTS 24/ I
Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní					190.00			
9	612409991R0	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	m	2.00000	95.00	190.00	801-4	RTS 24/ I
Díl 99 Staveništní přesun hmot					949.23			
10	998225111R0	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	12.16959	78.00	949.23	822-1	RTS 24/ I
		vodorovně do 200 m						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	03	Nabíjecí bod pro služební OA

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl M46		Zemní práce při montážích				10.920.00		
11	460030081RT	Rezáni spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	14.00000	200.00	2,800.00		RTS 24/ I
		Rezáni stávajícího asfaltu chodníku : 14		14.00000				
12	460490012RT	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	7.00000	58.00	406.00		RTS 24/ I
13	460600001RT	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 1000 m	m3	2.80000	255.00	714.00		RTS 24/ I
		Přebytečný výkopek : 7*0,5*0,8		2.80000				
14	460680025RT	Průraz zdí v cihlové zdi tloušťky 100 cm, plochy do 0,25 m2	kus	2.00000	3,500.00	7,000.00		RTS 24/ I
Díl D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				5.650.68		
15	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	5.04000	23.00	115.92	801-3	RTS 24/ I
		Přebytečný výkopek : 7*0,5*0,8*1,8		5.04000				
16	979999995R0	Poplatek za skládku za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup. 170302)	t	1.54000	3,280.00	5,051.20	801-3	RTS 24/ I
		170 302						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 1,54000		1.54000				
17	979999975R0	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení s příměsí do 10 % (cihla, beton) - skupina 17.05.04 z Katalogu odpadů	t	1.54000	314.00	483.56	801-3	RTS 24/ I
Celkem						52.858.19		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	04	Vnitřní kanalizace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				368,400.00		
1	PC 721-001	Potrubí HT32-0,15 m	ks	160.00000	75.00	12,000.00		Vlastní
2	PC 721-002	Potrubí HT32-0,25 m	ks	240.00000	90.00	21,600.00		Vlastní
3	PC 721-003	Potrubí HT32-0,50 m	ks	120.00000	125.00	15,000.00		Vlastní
4	PC 721-004	Potrubí HT32-1,0 m	ks	240.00000	150.00	36,000.00		Vlastní
5	PC 721-006	Potrubí HT32-2,0 m	ks	344.00000	250.00	86,000.00		Vlastní
6	PC 721-007	Potrubí HT50-0,25 m	ks	32.00000	80.00	2,560.00		Vlastní
7	PC 721-008	Potrubí HT50-0,50 m	ks	16.00000	90.00	1,440.00		Vlastní
8	PC 721-009	Potrubí HT50-1,0 m	ks	88.00000	100.00	8,800.00		Vlastní
9	PC 721-010	Potrubí HT50-2,0 m	ks	16.00000	125.00	2,000.00		Vlastní
10	PC 721-011	Koleno 32-15st	ks	16.00000	125.00	2,000.00		Vlastní
11	PC 721-012	Koleno 32-45st	ks	496.00000	125.00	62,000.00		Vlastní
12	PC 721-013	Koleno 32-67st	ks	8.00000	125.00	1,000.00		Vlastní
13	PC 721-014	Koleno 32-87st	ks	48.00000	125.00	6,000.00		Vlastní
14	PC 721-015	Koleno 50-45st	ks	48.00000	125.00	6,000.00		Vlastní
15	PC 721-016	Koleno 50-87st	ks	32.00000	125.00	4,000.00		Vlastní
16	PC 721-017	Odbočky 32/32-45st	ks	32.00000	350.00	11,200.00		Vlastní
17	PC 721-018	Odbočky 32/32-87st	ks	24.00000	350.00	8,400.00		Vlastní
18	PC 721-019	Odbočky 50/40-45st	ks	8.00000	350.00	2,800.00		Vlastní
19	PC 721-020	Odbočky 50/40-87st	ks	8.00000	350.00	2,800.00		Vlastní
20	PC 721-021	Odbočky 50/50-87st	ks	16.00000	350.00	5,600.00		Vlastní
21	PC 721-022	Odbočky 110/50-45st (vsazení do stávajícího potrubí)	ks	40.00000	450.00	18,000.00		Vlastní
22	PC 721-023	Redukce 40/32	ks	8.00000	450.00	3,600.00		Vlastní
23	PC 721-024	Redukce 50/32	ks	48.00000	450.00	21,600.00		Vlastní
24	PC 721-025	Sífon kondenzační DN32	ks	80.00000	350.00	28,000.00		Vlastní
Díl 736		Ostatní náklady				1,346,485.59		
25	PC 736-01	Vyčištění budov občanské vybavenosti výšky do 4 m	m2	4,137.00000	258.00	1,067,346.00		Vlastní
26	PC 736-02	Průběžný úklid po dobu provádění stavebních prací	dní	90.00000	2,500.00	225,000.00		Vlastní
27	PC 736-04	Zkoušky tlakové	soub	1.00000	25,000.00	25,000.00		Vlastní
28	PC 736-05	Dokumentace skutečného provedení	soub	1.00000	12,500.00	12,500.00		Vlastní
29	PC 736-06	Demontáže potrubních rozvodů	m	66.00000	250.00	16,500.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	04	Vnitřní kanalizace

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	PC 736-07	Ekologická likvidace	t	0.03300	4,230.00	139.59		Vlastní
Díl 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						250.00		
31	PC 721-026	Sífon dřezový DN50	ks	1.00000	250.00	250.00		Vlastní
Díl 2 Zdravotechnika - vodoinstalace - kuchyňka B1.08						2.982.00		
32	PC 722-001	Potrubí vodoinstalace PPR 20x3,4 + izolace PE 13mm, uchycení (studená voda) - dodávka montáž	m	3.00000	225.00	675.00		Vlastní
33	PC 722-002	Potrubí vodoinstalace PPR 20x3,4 + izolace PE 20mm, uchycení (teplá voda) - dodávka montáž	m	3.00000	229.00	687.00		Vlastní
34	PC 722-003	Páková baterie nerez dřezová, 2x napojovací hadice	ks	1.00000	320.00	320.00		Vlastní
35	PC 722-004	rohový uzávěr chrom DN15	ks	2.00000	380.00	760.00		Vlastní
36	PC 722-005	Napojení na stávající systém vodoinstalace, tvarovky, pomocné materiály	kpl	1.00000	540.00	540.00		Vlastní
Celkem						1,718,117.59		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	05	Vzduchotechnická zařízení včetně chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		KANCELÁŘE (PŘÍVOD)				191.450.00		
1	1.1	Vzduchotechnická jednotka - ve vnitřním provedení - SESTAVA NA PODLAHU - obslužná strana VPRAVO; typ například: GENIOX 14.07 - nebo výrobek srovnatelného standardu. Včetně: směšovacího uzlu pro Ú.T., Regulace a regulátoru s možností nadřazené MaR, připojovacích manžet, uzavírací klapky na sání, protimrazové ochrany výměníku ú.t., sifonů, rámu, noh, čidel, čidel do potrubí vzt., čidla venkovní., sifonů, servisního vypínače; včetně příslušenství - Ecodesign 2018 ANO. Celkové rozměry jednotky max. ŠxVxH=2,85x1,05x1,49m ; (dle nab. č.2090-A-23-MR - Systemair a.s.) ozn.1.1 Sestavná vzt. jednotka (vnitřní). INSTALACE DO 1.PP OBJEKTU. složená z: přívodní část: filtr F7, ohřivač - voda 65/45°C; Qt=95kW; ventilátor 8.000m3/h, 650Pa, EC el. motor; (například: osazení potrubí potrubí a odvodu vzduchu)	ks	1.00000	25,000.00	25,000.00		Vlastní
2	-	Osazení jednotky poz. 1.1 prvky regulace, čidly, zprovoznění ovládání	ks	1.00000	1,250.00	1,250.00		Vlastní
3	-	Montáž vzt. jednotky	ks	1.00000	3,500.00	3,500.00		Vlastní
4	-	Zaregulování + zprovoznění systému větrání; vzt. jednotky a regulačních boxů přívodu a odvodu vzduchu; zař. č. 1	ks	1.00000	3,500.00	3,500.00		Vlastní
5	-	Čidlo kouře do vzt. potrubí sání čerstvého vzduchu pro vzt zař.1; například: MHG 231 včetně, patice a adaptéru MHY 735 pro vzt. potrubí - nebo výrobek srovnatelného standardu; napájení 24V- (rozpínací kontakt)	ks	1.00000	3,500.00	3,500.00		Vlastní
6	-	Montáž čidla	ks	1.00000	125.00	125.00		Vlastní
7	1.2	Venkovní kondenzační jednotka CHLAZENÍ, Výkon chlazení Qchc= 33 kW, chlazená vzduchem, provedení, inverter, referenční výrobek (například: DAIKIN) - nebo výrobek srovnatelného standardu; včetně: expanzního ventilu, řídicí skříňky, ovladače, příslušenství ozn. 1.2 inverter, tepelné čerpadlo, Automatický restart. R410A	ks	1.00000	23,500.00	23,500.00		Vlastní
8	-	Montáž jednotky chlazení	ks	1.00000	1,250.00	1,250.00		Vlastní
9	1.3	Chladicí vzt. komora výparníku do vzt. potrubí - ve vnitřním provedení - PODSTROPNÍ MONTÁŽ -, obslužná strana VLEVO; typ například: GENIOX 14.07 - nebo výrobek srovnatelného standardu. Včetně: připojovacích manžet, sifonů, čidel, čidel do potrubí vzt., včetně příslušenství - Ecodesign 2018 ANO. Celkové rozměry komory chladiče max. ŠxVxH=0,5x0,9x1,48m ; (dle nab. č.2090-A-23-MR - Systemair a.s.)ozn. 1.3 vzt. komora chladiče, výparník do vzt. potrubí (vnitřní). složená z: přívodní část: chladič reverz. výparník chladič R410A; Qch=33kW ; vzduch 8.000m3/h	ks	1.00000	23,500.00	23,500.00		Vlastní
10	-	Osazení komory výparníku poz. 1.3 prvky regulace, čidly, zprovoznění ovládání	ks	1.00000	1,250.00	1,250.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	05	Vzduchotechnická zařízení včetně chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	-	Ocelové konzole / rám + silentbloky, pro upevnění venkovní kondenzační jednotky chlazení vnější rozměr cca 1000x600x600mm konzole/rám pod kotvící body poz. 1.2, materiál - ocel. pozink. profily + nátěr RAL; nosnost 150kg	ks	1.00000	350.00	350.00		Vlastní
12	-	Montáž konzole	ks	1.00000	350.00	350.00		Vlastní
13	-	Cu potrubí pro chladírenské účely-svazek (prům. 12 / 28 mm) - dle typu jednotky Cu kruhové potrubí, svazek, včetně náplně chladiva, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy a včetně tepelné a parotěsné izolace.	m	45.00000	250.00	11,250.00		Vlastní
14	-	Montáž Cu potrubí	m	45.00000	125.00	5,625.00		Vlastní
15	-	Náplň chladiva R410A - chladicí médium (10kg..dle bližší specifikace dodavatele) pro doplnění systému chlazení-viz. schema dod.	ks	1.00000	50,000.00	50,000.00		Vlastní
16	-	Montáž/ doplnění chladiva	ks	1.00000	25,000.00	25,000.00		Vlastní
17	-	Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!!-dle konkrétního typu jednotek - například: 5x1.5mm ²) Kabeláže mezi vnitřní a venkovní jednotkou. Osadit ve spolupráci s profesí elektro	m	50.00000	125.00	6,250.00		Vlastní
18	-	Montáž kabeláže	m	50.00000	125.00	6,250.00		Vlastní
Díl 2 KANCELÁŘE (ODVOD)					9,750.00			
19	2.1	Ventilátor izolovaný - ve vnitřním provedení - NA PODLAHU - obslužná strana BOČNÍ: typ například: Systemair RSL 80-50 EC silco - nebo výrobek srovnatelného standardu. Včetně: přípojovacích manžet, uzavírací klapky na sání+servopohon, rámu, servisního vypínače; včetně příslušenství - Ecodesign 2018 ANO. Celkové rozměry max. ŠxVxH=0,683x0,882x0,98m ; (dle nab. č.2090-A-23-MR - Systemair a.s.) ozn. 2.1 vzt. ventilátor (vnitřní). INSTALACE DO 7.NP-PODKROVÍ OBJEKTU. složen z: ventilátor 5 800m ³ /h 235Pa EC el. motor	ks	1.00000	8,500.00	8,500.00		Vlastní
20	-	Osazení ventilátoru poz. 2.1 prvky regulace, čidly, zprovoznění ovládání	ks	1.00000	750.00	750.00		Vlastní
21	-	Montáž vzt. ventilátoru	ks	1.00000	500.00	500.00		Vlastní
Díl 3 HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ (ODVOD) č.p38					9,750.00			
22	3.1	Ventilátor izolovaný - ve vnitřním provedení - NA PODLAHU - obslužná strana BOČNÍ: typ například: Systemair RSL 60-35 EC silco - nebo výrobek srovnatelného standardu. Včetně: přípojovacích manžet, uzavírací klapky na sání+servopohon, rámu, servisního vypínače; včetně příslušenství - Ecodesign 2018 ANO. Celkové rozměry max. ŠxVxH=0,717x0,705x0,508m ; (dle nab. č.2090-A-23-MR - Systemair a.s.) ozn. 3.1 vzt. ventilátor (vnitřní). INSTALACE DO 7.NP-PODKROVÍ OBJEKTU. složen z: ventilátor 2 100m ³ /h 340Pa EC el. motor	ks	1.00000	8,500.00	8,500.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	05	Vzduchotechnická zařízení včetně chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	-	Osazení ventilátoru poz. 3.1 prvky regulace, čidly, zprovoznění ovládání	ks	1.00000	750.00	750.00		Vlastní
24	-	Montáž vzt. ventilátoru	ks	1.00000	500.00	500.00		Vlastní
Díl 4					HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ (ODVOD) č.p.36			
					8,350.00			
25	4.1	Ventilátor izolovaný - ve vnitřním provedení - NA PODLAHU - obslužná strana BOČNÍ: typ například: Systemair_RSI_60-35_EC_sileo - nebo výrobek srovnatelného standardu. Včetně: připojovacích manžet, uzavírací klapky na sání+servopohon, rámu, servisního vypínače; včetně příslušenství - Ecodesign 2018 ANO. Celkové rozměry max. ŠxVxH=0,717x0,705x0,508m ; (dle nab. č.2090-A-23-MR - Systemair a.s.) ozn. 4.1 vzt. ventilátor (vnitřní). INSTALACE DO 7.NP-PODKROVÍ OBJEKTU. složen z: ventilátor 2.400m³/h 340Pa EC el. motor	ks	1.00000	7,500.00	7,500.00		Vlastní
26	-	Osazení ventilátoru poz. 4.1 prvky regulace, čidly, zprovoznění ovládání	ks	1.00000	350.00	350.00		Vlastní
27	-	Montáž vzt. ventilátoru	ks	1.00000	500.00	500.00		Vlastní
Díl 5					KANCELÁŘE, ŠATNY 2.NP (ODVOD) č.p.36			
					8,750.00			
28	5.1	Ventilátor plochý, izolovaný - ve vnitřním provedení - DO VZT. V PODHL. EDU - obslužná strana SPODEM: typ například: Systemair_RSI_60-35_EC_sileo - nebo výrobek srovnatelného standardu. Včetně: připojovacích manžet, uzavírací klapky na sání+servopohon, rámu, servisního vypínače; včetně příslušenství - Ecodesign 2018 ANO. Celkové rozměry max. ŠxVxH=0,717x0,705x0,508m ; (dle nab. č.2090-A-23-MR - Systemair a.s.) ozn. 5.1 vzt. plochý ventilátor (vnitřní). INSTALACE DO 2.NP-NAD PODHLED. složen z: ventilátor 2.400m³/h 250Pa EC el. motor	ks	1.00000	7,500.00	7,500.00		Vlastní
29	-	Osazení ventilátoru poz. 5.1 prvky regulace, čidly, zprovoznění ovládání	ks	1.00000	500.00	500.00		Vlastní
30	-	Montáž vzt. ventilátoru	ks	1.00000	750.00	750.00		Vlastní
Díl 6					SKLADY 1.PP (PŘÍVOD) – č.p.38			
					30,550.00			
31	6.1	Vzduchotechnická jednotka - ve vnitřním provedení - SESTAVA "NA STĚNU", PŘÍVOD NAHORU - obslužná, strana PŘEDNÍ; typ například: TOPVEX_SF04_HWL - nebo výrobek srovnatelného standardu. Včetně: směšovacího uzlu pro Ú.T., Regulace a regulátoru s možností nadřazené MaR, připojovacích manžet, uzavírací klapky na sání, protimrazové ochrany výměníku ú.t., sifonů, rámu, noh, čidel, čidel do potrubí vzt., čidla venkovní., sifonů, servisního vypínače; včetně příslušenství - Ecodesign 2018 ANO. Celkové rozměry jednotky max. ŠxVxH=0,75x1,455x0,373m ; (dle nab. č.2090-A-23-MR - Systemair a.s.) ozn. 6.1 Sestavná vzt. jednotka (vnitřní). INSTALACE DO 1.PP OBJEKTU. složená z: jednotka 5000 M³/h s příkonem 65/15°C, Ot. 40kW, ventilátor 4.200m³/h 200Pa EC el. motor	ks	1.00000	25,300.00	25,300.00		Vlastní
32	-	Osazení jednotky poz. 6.1 prvky regulace, čidly, zprovoznění ovládání	ks	1.00000	250.00	250.00		Vlastní
33	-	Montáž vzt. jednotky	ks	1.00000	1,250.00	1,250.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	05	Vzduchotechnická zařízení včetně chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
34	-	Čidlo kouře do vzt. potrubí sání čerstvého vzduchu pro vzt. zař. 6 a 7; například: MHG 231 včetně, patice a adaptéru MHY 735 pro vzt. potrubí - nebo výrobek srovnatelného standardu; napájení 24V; (rozpínací kontakt)	ks	1.00000	3,500.00	3,500.00		Vlastní
35	-	Montáž čidla	ks	1.00000	250.00	250.00		Vlastní
Díl 7 KOTELNA 1.PP (PŘÍVOD) – č.p.38					36,800.00			
36	7.1	Vzduchotechnická jednotka - ve vnitřním provedení - SESTAVA "NA STĚNU", PŘÍVOD NAHORU - obslužná, strana PŘEDNÍ; typ například: TOPVEX SE06 EL - nebo výrobek srovnatelného standardu. Včetně: směšovacího uzlu pro Ú.T., Regulace a regulátoru s možností nadřazené MaR, připojovacích manžet, uzavírací klapky na sání, protimrazové ochrany výměníku ú.t., sifonů, rámu, noh, čidel, čidel do potrubí vzt., čidla venkovní., sifonů, servisního vypínače; včetně příslušenství - Ecodesign 2018 ANO. Celkové rozměry jednotky max. ŠxVxH=0,85x1,455x0,45m ; (dle nab. č.2090-A-23-MR - Systemair a.s.) ozn. 7.1 Sestavná vzt. jednotka (vnitřní). INSTALACE DO 1.PP OBJEKTU. složená z: přívodní část, filtr MF, ohřev, Fialka 12.7W/uzavíratel 1.800m2/h, 250Pa, EC el. motor	ks	1.00000	25,300.00	25,300.00		Vlastní
37	-	Osazení jednotky poz. 7.1 prvky regulace, čidly, zprovoznění ovládání	ks	1.00000	250.00	250.00		Vlastní
38	-	Montáž vzt. jednotky	ks	1.00000	1,250.00	1,250.00		Vlastní
39	7.2	Komora ohříváče do vzt. potrubí - ve vnitřním provedení - PODSTROPNÍ MONTÁŽ - obslužná strana či, média VLEVO; typ například: VBR 50-30-2 - nebo výrobek srovnatelného standardu. Včetně: připojovacích manžet, sifonů, čidel, čidel do potrubí vzt., včetně příslušenství - Ecodesign 2018 ANO. Celkové rozměry komory ohříváče max. ŠxVxH=0,538x0,338x0,19m ; (dle nab. č.2090-A-23-MR - Systemair a.s.) ozn. 7.2 vzt. komora chladiče, výparník do vzt. potrubí (vnitřní). složená z: přívodní část, chladič-reverz, výparník, chladič R410A, Och=33kW, vzduch 8.000m3/h	ks	1.00000	8,500.00	8,500.00		Vlastní
40	-	Osazení komory ohříváče poz. 7.2 prvky regulace, čidly, zprovoznění ovládání	ks	1.00000	250.00	250.00		Vlastní
41	-	Montáž ohříváče do vzt. potrubí poz. 7.2	ks	1.00000	1,250.00	1,250.00		Vlastní
Díl 8 JEDNACÍ MÍSTNOST 1.NP – č.p.38					29,850.00			
42	8.1	Vzduchotechnická jednotka 540x1600x1000 (VxŠxH), TYP Topvex FR03EL-R-CAV 400V; ve VNITŘNÍM, PODSTROPNÍM provedení + MaR řídicí jednotka, délka kabeláže k ovladači min 50m, včetně	ks	1.00000	23,500.00	23,500.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	05	Vzduchotechnická zařízení včetně chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně: ohřívače Elektro, rámu, Rotačního rekuperátoru s pohonem, filtrů, ventilátorů, připojovacích manžet, uzavírací klapky+servopohon na sání a výtlačku; čidel CO2-prostor, čidel do potrubí vzt., čidla venkovní., sifonů, včetně příslušenství - Ecodesign 2018 ANO ozn. 8.1 Kompaktní jednotka (vnitřní provedení). složená z: přívodní část: filtr EU7, rotační regener. rekuperátor s pohonem , ohřívač-Elektro Qt=5kW, ventilátor 700 m3/h, 200Pa, EC motory,						
43 -		Osazení jednotky poz. 8.1 prvky regulace, čidly, zprovoznění ovládání	ks	1.00000	1,250.00	1,250.00		Vlastní
44 -		Montáž vzt. jednotky	ks	1.00000	750.00	750.00		Vlastní
45 -		Čidlo kouře do vzt. potrubí sání čerstvého vzduchu pro vzt zař.8; například: MHG 231 včetně, patice a adaptéru MHY 735 pro vzt. potrubí - nebo výrobek srovnatelného standardu: napájení 24V- (rozpínací kontakt)	ks	1.00000	2,500.00	2,500.00		Vlastní
46 -		Montáž čidla	ks	1.00000	250.00	250.00		Vlastní
47 8.2		Fasádní kombinovaná výustka - žaluzie - Horizontální -830x375mm; včetně ochranné síťoviny,, připojovací rozměr prům. 2x280mm; typ například: Systemair a.s. - nebo výrobek srovnatelného standardu. Ozn. 8.2	ks	1.00000	1,250.00	1,250.00		Vlastní
48 -		Montáž výustky/žaluzie	ks	1.00000	350.00	350.00		Vlastní
Díl 9 KANCELÁŘE 1.NP (PŘÍVOD) - č.p.36					139,150.00			
49 9.1		Vzduchotechnická jednotka - ve vnitřním provedení - SESTAVA NAD PODHLED - obslužná strana SPODEM; typ například: Topvex SF04 HW/H - nebo výrobek srovnatelného standardu. Včetně: směšovacího uzlu pro Ú.T., chladiče-výparníku, Regulace a regulátoru s možností nadřazené MaR, připojovacích manžet, uzavírací klapky na sání, protimrazové ochrany výměníku ú.t., sifonů, rámu, čidel, čidel do potrubí vzt., čidla venkovní., sifonů, servisního vypínače; včetně příslušenství - Ecodesign 2018 ANO. Celkové rozměry jednotky max. ŠxVxH=2,0x0,373x0,75m ; (dle nab. č.2090-A-23-MR - Systemair a.s.) ozn 9.1 Sestavná vzt. jednotka (vnitřní). INSTALACE NAD PODHLED 1.NP OBJEKTU.	ks	1.00000	23,500.00	23,500.00		Vlastní
		složená z: přívodní část: filtr M5; ohřívač - voda 65/45°C; Qt=13kW ; ventilátor						
50 -		Osazení jednotky poz. 9.1 prvky regulace, čidly, zprovoznění ovládání	ks	1.00000	1,250.00	1,250.00		Vlastní
51 -		Montáž vzt. jednotky	ks	1.00000	750.00	750.00		Vlastní
52 -		Čidlo kouře do vzt. potrubí sání čerstvého vzduchu pro vzt zař.9; například: MHG 231 včetně, patice a adaptéru MHY 735 pro vzt. potrubí - nebo výrobek srovnatelného standardu: napájení 24V- (rozpínací kontakt)	ks	1.00000	3,500.00	3,500.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	05	Vzduchotechnická zařízení včetně chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	-	Montáž čidla	ks	1.00000	250.00	250.00		Vlastní
54	9.2	Venkovní kondenzační jednotka CHLAZENÍ, Výkon chlazení Qchc= 4,6 kW, chlazená vzduchem, provedení, inverter, referenční výrobek (např. DAIKIN) - nebo výrobek srovnatelného standardu; včetně: expanzního ventilu, řídicí skříňky, ovladače, příslušenství ozn.9.2 inverter, tepelné čerpadlo, Automatický restart. R32	ks	1.00000	23,800.00	23,800.00		Vlastní
55	-	Montáž jednotky chlazení	ks	1.00000	1,250.00	1,250.00		Vlastní
56	-	Ocelové konzole / rám + silentbloky, pro upevnění venkovní kondenzační jednotky chlazení vnější rozměr cca 1000x400x400mm konzole/rám pod kotvící body poz. 9.2, materiál - ocel. pozink. profily + nátěr RAL; nosnost 60kg	ks	1.00000	1,250.00	1,250.00		Vlastní
57	-	Montáž konzole	ks	1.00000	350.00	350.00		Vlastní
58	-	Cu potrubí pro chladírenské účely-svazek (prům. 10 / 12 mm) - dle typu jednotky Cu kruhové potrubí, svazek, včetně náplně chladiva, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy a včetně tepelné a parotěsné izolace.	m	20.00000	350.00	7,000.00		Vlastní
59	-	Montáž Cu potrubí	m	20.00000	350.00	7,000.00		Vlastní
60	-	Náplň chladiva R32 - chladicí médium (2kg..dle bližší specifikace dodavatele) pro doplnění systému chlazení-viz. schema dod.	ks	1.00000	55,000.00	55,000.00		Vlastní
61	-	Montáž/ doplnění chladiva	ks	1.00000	12,500.00	12,500.00		Vlastní
62	-	Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle konkrétního typu jednotek - například: 5x1.5mm ²) Kabeláže mezi vnitřní a venkovní jednotkou. Osadit ve spolupráci s profesí elektro	m	25.00000	35.00	875.00		Vlastní
63	-	Montáž kabeláže	m	25.00000	35.00	875.00		Vlastní
Díl 10		KANCELÁŘE 2.NP (PŘÍVOD) - č.p.36	29,125.00					
64	10.1	Vzduchotechnická jednotka - ve vnitřním provedení - SESTAVA NAD PODHLED - obsluhová strana SPODEM;, typ například: Topvex SF04 HWH - nebo výrobek srovnatelného standardu. Včetně: směšovacího uzlu pro Ú.T., Regulace a regulátoru s možností nadřazené MaR, připojovacích manžet, uzavírací klapky na sání, protimrazové ochrany výměníku ú.t., sifonů, rámu, čidel, čidel do potrubí vzt., čidla venkovní., sifonů, servisního vypínače; včetně příslušenství - Ecodesign 2018 ANO. Celkové rozměry jednotky max. ŠxVxH=2,0x0.373x0,75m ; (dle nab. č.2090-A-23-MR - Systemair a.s.) ozn. 10.1 Sestavná vzt. jednotka (vnitřní). INSTALACE NAD PODHLED 2.NP OBJEKTU. složená z: přívodní část: filtr M5; ohřivač - voda 65/45°C; Qt=15kW ; ventilátor 1.200m ³ /h, 220V- 50 Hz	ks	1.00000	23,500.00	23,500.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	05	Vzduchotechnická zařízení včetně chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	-	Osazení jednotky poz. 10.1 prvky regulace, čidly, zprovoznění ovládání	ks	1.00000	1,250.00	1,250.00		Vlastní
66	-	Montáž vzt. jednotky	ks	1.00000	750.00	750.00		Vlastní
67	-	Čidlo kouře do vzt. potrubí sání čerstvého vzduchu pro vzt. zař.9; například: MHG 231 včetně, patice a adaptéru MHY 735 pro vzt. potrubí nebo výrobek srovnatelného standardu: napájení 24V/- (rozpínací kontakt)	ks	1.00000	3,500.00	3,500.00		Vlastní
68	-	Montáž čidla	ks	1.00000	125.00	125.00		Vlastní
Díl 12 ZADRŽENÍ B.1.04 1.NP (ODVOD) - č.p.36					68,585.00			
69	12.1	Diagonální ventilátor, například: MIXVENT TD vel. 500/160 T - nebo výrobek srovnatelného standardu včetně časového doběhu pružných připojovacích manžet 2ks, zpětné klapky - prům. 160 ozn. 12.1 Odvod 450 m3/h; pex=150Pa	ks	1.00000	23,500.00	23,500.00		Vlastní
70	-	Montáž ventilátoru	ks	1.00000	1,250.00	1,250.00		Vlastní
71	12.2	Tlumič hluku do kruhového potrubí, například: MAA 160 / 600 - nebo výrobek srovnatelného standardu ozn. 12.2 pro kruhové potrubí prům. 160 mm, délka tlumiče 600 mm	ks	2.00000	3,500.00	7,000.00		Vlastní
72	-	Montáž tlumiče	ks	2.00000	350.00	700.00		Vlastní
73	12.3	Odvodní talířový ventil, kovový, prům. 160 mm ozn. 12.3 Qv=150m3/h, pro připojení na kruhové potrubí o160mm, vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech+RAL... (bílá)	ks	4.00000	2,500.00	10,000.00		Vlastní
74	-	Montáž ventilu	ks	4.00000	250.00	1,000.00		Vlastní
75	12.4	Stěnová mřížka uzavřená SMU-17,5-400x150, včetně upínacího rámečku do stěny ozn. 12.4 materiál: hliníkové profily, rozteč listů 17,5mm	ks	2.00000	1,580.00	3,160.00		Vlastní
76	-	Montáž stěnové mřížky	ks	2.00000	250.00	500.00		Vlastní
77	12.5	Výfukový kus s úkosem 45°, kruhový, prům. 160 mm; s ochrannou síťovinou ve výfuku ozn. 12.5 materiál: určí architekt projektu (dle oplechování ostatních částí střechy)	ks	1.00000	1,250.00	1,250.00		Vlastní
78	-	Montáž výfukového kusu	ks	1.00000	350.00	350.00		Vlastní
79	12.6	Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMIFLEX prům.: 160 mm /napojení ventilů/ ozn. 12.6 vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát	m	5.00000	350.00	1,750.00		Vlastní
80	-	Montáž vzt. potrubí	m	5.00000	125.00	625.00		Vlastní
81	-	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ, materiál ocel. pozink. plech prům.: 160 mm	m	30.00000	350.00	10,500.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	05	Vzduchotechnická zařízení včetně chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením						
82	-	Montáž vzt. potrubí	m	30.00000	125.00	3,750.00		Vlastní
83	-	Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm, izolace vzt. potrubí výfuku / povrch hliníková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou	m2	2.00000	250.00	500.00		Vlastní
84	-	Montáž izolace	m2	2.00000	125.00	250.00		Vlastní
85	-	Tabule pozinkovaného plechu (2x1m) tl.=1mm pro opravy	ks	1.00000	2,500.00	2,500.00		Vlastní
Díl CH1		CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ PODLAŽÍ 4.-6.NP				972,650.00		
86	CH1.1	Venkovní kondenzační jednotka; chlazená vzduchem, invertor, systém tzv. "VRV", typ například: RXYQ18U , Qch= 100 kW (max. instalovaný 100% = 104 kW); včetně: propojovacího "refnetu"; (nab. č. 831478, DAIKIN) - nebo výrobek srovnatelného standardu ozn. CH1.1 Tepelné čerpadlo složené z např. 50+50 kW, chladí nebo topí, chladivo R410A; 3x400V	ks	1.00000	23,850.00	23,850.00		Vlastní
87	-	Montáž venkovní jednotky chlazení	ks	1.00000	1,250.00	1,250.00		Vlastní
88	-	Hlavní jednotka DIII-net Modbus rozhraní - DAIKIN - nebo výrobek srovnatelného standardu	ks	1.00000	25,600.00	25,600.00		Vlastní
89	CH1.2	Vnitřní NÁSTĚNNÁ jednotka chlazení, Qch= 2,5 kW; typ například: FXAQ25A ; (nab. č. 831478, DAIKIN), - nebo výrobek srovnatelného standardu : (bez čerpadla kondenzátu?) ozn. CH1.2 včetně příslušenství;	ks	20.00000	12,800.00	256,000.00		Vlastní
90	-	Montáž vnitřní jednotky	ks	20.00000	250.00	5,000.00		Vlastní
91	CH1.3	Vnitřní NÁSTĚNNÁ jednotka chlazení, Qch= 3,5 kW; typ například: FXAQ32A ; (nab. č. 831478, DAIKIN), - nebo výrobek srovnatelného standardu : (bez čerpadla kondenzátu?) ozn. CH1.3 včetně příslušenství;	ks	13.00000	12,850.00	167,050.00		Vlastní
92	-	Montáž vnitřní jednotky	ks	13.00000	250.00	3,250.00		Vlastní
93	CH1.4	Vnitřní NÁSTĚNNÁ jednotka chlazení, Qch= 1,7 kW; typ například: FXAQ A ; (nab. č. 831478,, DAIKIN) - nebo výrobek srovnatelného standardu : (bez čerpadla kondenzátu?) ozn. CH1.4 včetně příslušenství;	ks	2.00000	12,850.00	25,700.00		Vlastní
94	-	Montáž vnitřní jednotky	ks	2.00000	250.00	500.00		Vlastní
95	CH1.5	Vnitřní KAZETOVÁ jednotka chlazení, 600x600mm; Qch= 5,2 kW; s dekoracním panelem; typ, například: DAIKIN ; s čerpadlem kondenzátu: (nab. č. 831478 DAIKIN) - nebo výrobek srovnatelného standardu ozn. CH1.5 včetně příslušenství;	ks	1.00000	8,500.00	8,500.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	05	Vzduchotechnická zařízení včetně chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
96	-	Montáž vnitřní jednotky	ks	1.00000	250.00	250.00		Vlastní
97	-	DODÁVKA MaR - Ovladače - kabelové, dálkové - pro vnitřní jednotky chlazení, typ například: ovladač pro každý výparník, vnitřní jednotku chlazení - dle schema chlazení, pro konkrétní místnost	ks	36.00000	2,500.00	90,000.00		Vlastní
98	-	Ocelové konzole / rám + silentbloky, pro upevnění venkovní kondenzační jednotky chlazení VRV, vnější rozměr cca 1400x900x350mm konzole/rám pod kotvící body poz. CH1.1, materiál - ocel. pozink. profily + nátěr RAL	ks	2.00000	350.00	700.00		Vlastní
99	-	Montáž konzole	ks	2.00000	350.00	700.00		Vlastní
##	-	Rozbočky "T", odbočky "Y", pro "Cu" kruhové potrubí chladiva dle bližší specifikace dodavatele, např.: refnet KHRQ22..... DAIKIN- nebo výrobek srovnatelného standardu včetně spojovacího materiálu	ks	35.00000	350.00	12,250.00		Vlastní
##	-	Montáž rozbočky	ks	35.00000	350.00	12,250.00		Vlastní
##	-	Čerpadlo kondenzátu pro vnitřní jednotky chlazení ; typ například: Aspen mini nebo výrobek srovnatelného standardu	ks	8.00000	4,800.00	38,400.00		Vlastní
##	-	Montáž čerpadla kondenzátu	ks	8.00000	350.00	2,800.00		Vlastní
##	-	Cu kruhové potrubí pro chladírenské účely - svazek (prům. 6/12 10/16- 13/22 až 16/28 mm) Cu kruhové potrubí, svazek, včetně náplně chladiva R410A, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy a včetně teplené a parotěsné izolace	m	250.00000	350.00	87,500.00		Vlastní
##	-	Montáž Cu potrubí	m	250.00000	125.00	31,250.00		Vlastní
##	-	Cu kruhové potrubí pro chladírenské účely - svazek (prům. 22/35mm až 22/41mm) Cu kruhové potrubí, svazek, včetně náplně chladiva R410A, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy a včetně teplené a parotěsné izolace	m	40.00000	350.00	14,000.00		Vlastní
##	-	Montáž Cu potrubí	m	40.00000	125.00	5,000.00		Vlastní
##	-	Náplň chladiva R410A - chladicí médium (40kg..dle bližší specifikace dodavatele) pro doplnění systému "VRF"-viz. schema	ks	1.00000	12,500.00	12,500.00		Vlastní
##	-	Montáž/doplnění chladiva	ks	1.00000	25,000.00	25,000.00		Vlastní
##	-	Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!!-dle konkrétního typu jednotek a ovladačů - například: 5x1... 5mm2) Kabeláže mezi vnitřními a venkovními jednotkami. Osadit ve spolupráci s profesí elektro	m	300.00000	85.00	25,500.00		Vlastní
##	-	Montáž kabeláže	m	300.00000	25.00	7,500.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	05	Vzduchotechnická zařízení včetně chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	-	Prostup do střechy-chránička cca prům. 250 mm ; složená z přímého průchodu - cca 1m+oblouku 90°+45° včetně izolace proti zatečení prostup pro Cu potrubí a kabeláž elektro. Chráničku osadit ve spolupráci se stavbou.	ks	1.00000	12,850.00	12,850.00		Vlastní
##	-	Montáž prostupu	ks	1.00000	2,500.00	2,500.00		Vlastní
##	-	Kruhové, plastové potrubí odvodu kondenzátu (D 25-32) , například potrubí včetně spojovacího, montážního materiálu a materiálu na závěsy, včetně tepelné izolace např.	m	200.00000	250.00	50,000.00		Vlastní
##	-	Montáž potrubí kondenzátu	m	200.00000	125.00	25,000.00		Vlastní
Díl CH2 CHLAZENÍ KANCELÁŘÍ PODLAŽÍ 4.-6.NP					822,500.00			
##	CH2.1	Venkovní kondenzační jednotka; chlazená vzduchem, inverter, systém tzv. "VRV", typ například: RXYQ18U , Qch= 100 kW (max. instalovaný 100% = 110 kW); včetně propojovacího "refnetu"; (nab. č. 831478, DAIKIN) - nebo výrobek srovnatelného standardu ozn. CH2.1 Tepelné čerpadlo složené z např. 50+50 kW, chladí nebo topí, chladivo R410A; 3x400V	ks	1.00000	23,500.00	23,500.00		Vlastní
##	-	Montáž venkovní jednotky chlazení	ks	1.00000	1,250.00	1,250.00		Vlastní
##	-	Hlavní jednotka DIII-net Modbus rozhraní - DAIKIN - nebo výrobek srovnatelného standardu	ks	1.00000	750.00	750.00		Vlastní
##	CH2.2	Vnitřní NÁSTĚNNÁ jednotka chlazení, Qch= 2,5 kW; typ například: FXAQ25A ; (nab. č. 831478, DAIKIN), - nebo výrobek srovnatelného standardu : (bez čerpadla kondenzátu?) ozn. CH2.2 včetně příslušenství;	ks	33.00000	8,500.00	280,500.00		Vlastní
##	-	Montáž vnitřní jednotky	ks	33.00000	850.00	28,050.00		Vlastní
##	CH2.3	Vnitřní NÁSTĚNNÁ jednotka chlazení, Qch= 3,5 kW; typ například: FXAQ32A ; (nab. č. 831478, DAIKIN), - nebo výrobek srovnatelného standardu : (bez čerpadla kondenzátu?) ozn. CH2.3 včetně příslušenství;	ks	4.00000	8,500.00	34,000.00		Vlastní
##	-	Montáž vnitřní jednotky	ks	4.00000	850.00	3,400.00		Vlastní
##	CH2.4	Vnitřní NÁSTĚNNÁ jednotka chlazení, Qch= 4,5 kW; typ například: FXAQ40A ; (nab. č. 831478, DAIKIN), - nebo výrobek srovnatelného standardu : (bez čerpadla kondenzátu?) ozn. CH2.4 včetně příslušenství;	ks	2.00000	8,500.00	17,000.00		Vlastní
##	-	Montáž vnitřní jednotky	ks	2.00000	850.00	1,700.00		Vlastní
##	CH2.5	Vnitřní NÁSTĚNNÁ jednotka chlazení, Qch= 1,7 kW; typ například: FXAQ A ; (nab. č. 831478,, DAIKIN) - nebo výrobek srovnatelného standardu : (bez čerpadla kondenzátu?) ozn. CH2.5 včetně příslušenství;	ks	3.00000	8,500.00	25,500.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	05	Vzduchotechnická zařízení včetně chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	-	Montáž vnitřní jednotky	ks	1.00000	850.00	850.00		Vlastní
##	-	DODÁVKA MaR - Ovladače - kabelové, dálkové - pro vnitřní jednotky chlazení, typ například: ovladač pro každý výparník, vnitřní jednotku chlazení - dle schema chlazení, pro konkrétní místnost	ks	40.00000	2,500.00	100,000.00		Vlastní
##	-	Ocelové konzole / rám + silentbloky, pro upevnění venkovní kondenzační jednotky chlazení VRV, vnější rozměr cca 1400x900x350mm konzole/rám pod kotvící body poz. CH2.1 , materiál - ocel. pozink. profily + nátěr RAL	ks	2.00000	350.00	700.00		Vlastní
##	-	Montáž konzole	ks	2.00000	350.00	700.00		Vlastní
##	-	Rozbočky "T", odbočky "Y", pro "Cu" kruhové potrubí chladiva dle bližší specifikace dodavatele, např.: refnet KHRQ22..... DAIKIN- nebo výrobek srovnatelného standardu včetně spojovacího materiálu	ks	40.00000	350.00	14,000.00		Vlastní
##	-	Montáž rozbočky	ks	40.00000	120.00	4,800.00		Vlastní
##	-	Čerpadlo kondenzátu pro vnitřní jednotky chlazení ; typ například: Aspen mini ... - nebo výrobek srovnatelného standardu	ks	8.00000	3,500.00	28,000.00		Vlastní
##	-	Montáž čerpadla kondenzátu	ks	8.00000	125.00	1,000.00		Vlastní
##	-	Cu kruhové potrubí pro chladírenské účely - svazek (prům. 6/12 10/16- 13/22 až 16/28 mm) Cu kruhové potrubí, svazek, včetně náplně chladiva R410A, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy a včetně teplené a parotěsné izolace	m	300.00000	125.00	37,500.00		Vlastní
##	-	Montáž Cu potrubí	m	60.00000	350.00	21,000.00		Vlastní
##	-	Cu kruhové potrubí pro chladírenské účely - svazek (prům. 22/35mm až 22/41mm) Cu kruhové potrubí, svazek, včetně náplně chladiva R410A, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy a včetně teplené a parotěsné izolace	m	60.00000	125.00	7,500.00		Vlastní
##	-	Náplň chladiva R410A - chladící médium (40kg..dle bližší specifikace dodavatele) pro doplnění systému "VRF"-viz. schema	ks	1.00000	12,500.00	12,500.00		Vlastní
##	-	Montáž/doplnění chladiva	ks	1.00000	1,250.00	1,250.00		Vlastní
##	-	Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!!-dle konkrétního typu jednotek a ovladačů - například: 5x1 .. 5mm2) Kabeláže mezi vnitřními a venkovními jednotkami. Osadit ve spolupráci s profesí elektro	m	380.00000	85.00	32,300.00		Vlastní
##	-	Montáž kabeláže	m	380.00000	12.50	4,750.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	05	Vzduchotechnická zařízení včetně chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	-	Prostup do střechy-chránička cca prům. 250 mm ; složená z přímého průchodu cca 1m+oblouku 90°+45° včetně izolace proti zatečení prostup pro Cu potrubí a kabeláž elektro. Chráničku osadit ve spolupráci se stavbou.	ks	1.00000	12,500.00	12,500.00		Vlastní
##	-	Montáž prostupu	ks	1.00000	2,500.00	2,500.00		Vlastní
##	-	Kruhové, plastové potrubí odvodu kondenzátu (D 25-32) , například potrubí včetně spojovacího, montážního materiálu a materiálu na závěsy, včetně tepelné izolace např.	m	200.00000	125.00	25,000.00		Vlastní
##	-	Montáž potrubí kondenzátu	m	200.00000	125.00	25,000.00		Vlastní
Díl CH3 CHLAZENÍ OPERAČNÍ MÍSTNOSTI 6.NP-SPLIT					81,225.00			
##	CH3.1	Venkovní chladicí kondenzační jednotka; chlazená vzduchem, typ například: DAIKIN , Qch= 5,2, kW ; (nab. č. 831478, DAIKIN) - nebo výrobek srovnatelného standardu ozn. CH3.1 Funkce celoročního chlazení; Automatický restart, chladiivo R32; 230V	ks	1.00000	23,500.00	23,500.00		Vlastní
##	-	Montáž venkovní jednotky chlazení	ks	1.00000	250.00	250.00		Vlastní
##	CH3.2	Vnitřní KAZETOVÁ jednotka chlazení, 600x600mm; Qch= 5,2 kW; s dekoracním panelem; typ, například: DAIKIN ; s čerpadlem kondenzátu: (nab. č. 831478, DAIKIN) - nebo výrobek srovnatelného standardu ozn. CH3.2 včetně příslušenství;	ks	1.00000	8,500.00	8,500.00		Vlastní
##	-	Montáž vnitřní jednotky	ks	1.00000	850.00	850.00		Vlastní
##	-	Ovladače - kabelové, dálkové - pro vnitřní jednotky chlazení, typ například: - nebo výrobek srovnatelného standardu ovladač pro každý výparník, vnitřní jednotku chlazení - dle schema chlazení, pro konkrétní místnost	ks	1.00000	12,500.00	12,500.00		Vlastní
##	-	Montáž ovladače	ks	1.00000	250.00	250.00		Vlastní
##	-	Ocelové konzole / rám + silentbloky, pro upevnění venkovní kondenzační jednotky chlazení, vnější rozměr cca 1000x400x350mm konzole/rám pod kotvicí body poz. CH3.1 , materiál - ocel. pozink. profily + nátěr RAL	ks	1.00000	350.00	350.00		Vlastní
##	-	Montáž konzole	ks	1.00000	350.00	350.00		Vlastní
##	-	Cu kruhové potrubí pro chladírenské účely - svazek (prům. 6/12mm....) Cu kruhové potrubí, svazek, včetně náplně chladiwa R32 , vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy a včetně tepelné a parotěsné izolace	m	25.00000	250.00	6,250.00		Vlastní
##	-	Montáž Cu potrubí	m	25.00000	125.00	3,125.00		Vlastní
##	-	Náplň chladiwa R32 - chladicí médium (1kg..dle bližší specifikace dodavatele) pro doplnění systému "chlazení"-viz. schema	ks	1.00000	8,500.00	8,500.00		Vlastní
##	-	Montáž/ doplnění chladiwa	ks	1.00000	3,500.00	3,500.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	05	Vzduchotechnická zařízení včetně chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	-	Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle konkrétního typu jednotek a ovladačů - například: 5x1 - 5mm ²)	m	30.00000	85.00	2,550.00		Vlastní
Kabeláže mezi vnitřními a venkovními jednotkami. Osadit ve spolupráci s profesí elektro								
##	-	Montáž kabeláže	m	30.00000	25.00	750.00		Vlastní
##	-	Prostup do fasády-chránička cca prům. 150 mm ; složená z přímého průřechu cca 1m+oblouku 90°+45° včetně izolace proti zatečení	ks	1.00000	8,500.00	8,500.00		Vlastní
prostup pro Cu potrubí a kabeláž elektro. Chráničku osadit ve spolupráci se stavbou.								
##	-	Montáž chráničky	ks	1.00000	250.00	250.00		Vlastní
##	-	Kruhové, plastové potrubí odvodu kondenzátu (D 25-32) , například	m	5.00000	125.00	625.00		Vlastní
potrubí včetně spojovacího, montážního materiálu a materiálu na závěsy, včetně tepelné izolace např.								
##	-	Montáž potrubí kondenzátu	m	5.00000	125.00	625.00		Vlastní
Díl CH4 CHLAZENÍ SERVERU OPERAČNÍ MÍSTNOSTI 6.NP-					118,275.00			
##	CH4.1	Venkovní chladicí kondenzační jednotka; chlazená vzduchem, typ například: DAIKIN , Qch= 6,7, kW ; (nab. č. 831478, DAIKIN) - nebo výrobek srovnatelného standardu o.zn. CH4.1	ks	2.00000	23,500.00	47,000.00		Vlastní
Funkce celoročního chlazení; Automatický restart, chladivo R32; 230V								
##	-	Montáž venkovní jednotky chlazení	ks	2.00000	750.00	1,500.00		Vlastní
##	CH4.2	Vnitřní NÁSTĚNNÁ jednotka chlazení, Qch= 6,7 kW; typ například: FXAQ ... ; (nab. č. 831478,, DAIKIN) - nebo výrobek srovnatelného standardu - (bez čerpadla kondenzátu?) o.zn. CH4.2	ks	2.00000	8,500.00	17,000.00		Vlastní
včetně příslušenství;								
##	-	Montáž vnitřní jednotky	ks	2.00000	850.00	1,700.00		Vlastní
##	-	Ovladače - kabelové, dálkové - pro vnitřní jednotky chlazení, typ například: - nebo výrobek srovnatelného standardu	ks	2.00000	8,500.00	17,000.00		Vlastní
ovladač pro každý výparník, vnitřní jednotku chlazení - dle schema chlazení, pro konkrétní místnost								
##	-	Montáž ovladače	ks	2.00000	850.00	1,700.00		Vlastní
##	-	Ocelové konzole / rám + silentbloky, pro upevnění venkovní kondenzační jednotky chlazení, vnější rozměr cca 1000x400x350mm	ks	2.00000	350.00	700.00		Vlastní
konzole/rám pod kotvicí body poz. CH3.1 , materiál - ocel. pozink. profily + nátěr RAL								
##	-	Montáž konzole	ks	2.00000	350.00	700.00		Vlastní
##	-	Cu kruhové potrubí pro chladírenské účely - svazek (prům. 6/10mm; 10/16mm)	m	30.00000	350.00	10,500.00		Vlastní
Cu kruhové potrubí, svazek, včetně náplně chladiva R32 , vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy a včetně tepelné a parotěsné izolace								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	05	Vzduchotechnická zařízení včetně chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	-	Montáž Cu potrubí	m	30.00000	35.00	1,050.00		Vlastní
##	-	Náplň chladiva R32 - chladicí médium (1kg .dle bližší specifikace dodavatele)	ks	1.00000	8,500.00	8,500.00		Vlastní
		pro doplnění systému "chlazení"-viz. schema						
##	-	Montáž/ doplnění chladiva	ks	1.00000	2,500.00	2,500.00		Vlastní
##	-	Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle konkrétního typu jednotek a ovladačů - například: 5x1... 5mm2)	m	30.00000	85.00	2,550.00		Vlastní
		Kabeláže mezi vnitřními a venkovními jednotkami. Osadit ve spolupráci s profesí elektro						
##	-	Montáž kabeláže	m	30.00000	25.00	750.00		Vlastní
##	-	Prostup do fasády-chránička cca prům. 150 mm ; složená z přímého průchodu cca 1m+oblouku 90°+45° včetně izolace proti zatečení	ks	1.00000	2,500.00	2,500.00		Vlastní
		prostup pro Cu potrubí a kabeláž elektro. Chráničku osadit ve spolupráci se stavbou.						
##	-	Montáž chráničky	ks	1.00000	125.00	125.00		Vlastní
##	-	Kruhové, plastové potrubí odvodu kondenzátu (D 25-32) , například	m	10.00000	125.00	1,250.00		Vlastní
		potrubí včetně spojovacího, montážního materiálu a materiálu na závěsy, včetně tepelné izolace např.						
##	-	Montáž potrubí kondenzátu	m	10.00000	125.00	1,250.00		Vlastní
Díl CH5 CHLAZENÍ SERVERU m.č. A.6.09 V 6.NP-SPLIT					55,925.00			
##	CH5.1	Venkovní chladicí kondenzační jednotka; chlazená vzduchem, typ například: DAIKIN , Qch= 8, kW-POTVRDÍ UŽIVATEL ; (nab. č. 831478 -DAIKIN) - nebo výrobek srovnatelného standardu o.zp.	ks	1.00000	23,500.00	23,500.00		Vlastní
		CH5.1 Funkce celoročního chlazení; Automatický restart, chladivo R32; 230V						
##	-	Montáž venkovní jednotky chlazení	ks	1.00000	750.00	750.00		Vlastní
##	CH5.2	Vnitřní NÁSTĚNNÁ jednotka chlazení, Qch= 8 kW -POTVRDÍ UŽIVATEL; typ například: FXAQ ... ; (nab., č. 831478, DAIKIN) - nebo výrobek srovnatelného standardu : (bez čerpadla kondenzátu?) o.zp.	ks	1.00000	8,500.00	8,500.00		Vlastní
		včetně příslušenství;						
##	-	Montáž vnitřní jednotky	ks	1.00000	850.00	850.00		Vlastní
##	-	Ovladače - kabelové, dálkové - pro vnitřní jednotky chlazení, typ například: - nebo výrobek srovnatelného standardu	ks	1.00000	3,500.00	3,500.00		Vlastní
		ovladač pro každý výparník, vnitřní jednotku chlazení - dle schema chlazení, pro konkrétní místnost						
##	-	Montáž ovladače	ks	1.00000	350.00	350.00		Vlastní
##	-	Ocelové konzole / rám + silentbloky, pro upevnění venkovní kondenzační jednotky chlazení, vnější rozměr cca 1000x400x350mm	ks	1.00000	350.00	350.00		Vlastní
		konzole/rám pod kotvicí body poz. CH3.1 , materiál - ocel. pozink. profily + nátěr RAL						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	05	Vzduchotechnická zařízení včetně chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	-	Montáž konzole	ks	1.00000	350.00	350.00		Vlastní
##	-	Cu kruhové potrubí pro chladírenské účely - svazek (prům. 6/10mm; 10/16mm...)	m	20.00000	250.00	5,000.00		Vlastní
Cu kruhové potrubí, svazek, včetně náplně chladiva R32 , vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy a včetně tepelné a parotěsné izolace								
##	-	Montáž Cu potrubí	m	20.00000	25.00	500.00		Vlastní
##	-	Náplň chladiva R32 - chladicí médium (1kg..dle bližší specifikace dodavatele)	ks	1.00000	3,500.00	3,500.00		Vlastní
pro doplnění systému "chlazení"-viz. schema								
##	-	Montáž/ doplnění chladiva	ks	1.00000	350.00	350.00		Vlastní
##	-	Kabeláže elektro - komunikační (Prověřit!-dle konkrétního typu jednotek a ovladačů - například: 5x1...5mm2)	m	20.00000	85.00	1,700.00		Vlastní
Kabeláže mezi vnitřními a venkovními jednotkami. Osadit ve spolupráci s profesí elektro								
##	-	Montáž kabeláže	m	20.00000	25.00	500.00		Vlastní
##	-	Prostup do fasády-chránička cca prům. 150 mm ; složená z přímého průchodu cca 1m+oblouku 90°+45° , včetně izolace proti zatečení	ks	1.00000	3,500.00	3,500.00		Vlastní
prostup pro Cu potrubí a kabeláž elektro. Chráničku osadit ve spolupráci se stavbou.								
##	-	Montáž chráničky	ks	1.00000	350.00	350.00		Vlastní
##	-	Kruhové, plastové potrubí odvodu kondenzátu (D 25-32) , například	m	5.00000	350.00	1,750.00		Vlastní
potrubí včetně spojovacího, montážního materiálu a materiálu na závěsy, včetně tepelné izolace např.								
##	-	Montáž potrubí kondenzátu	m	5.00000	125.00	625.00		Vlastní
Díl 19 Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce					177,600.00			
##	19.1	Náklady na dopravu VZT zařízení	ks	1.00000	35,000.00	35,000.00		Vlastní
Doprava vzt. komponent, elementů, jednotek, jednotek chlazení, ventilátorů, vzt. potrubí atd. na místo stavby								
##	19.3	Pomocné konstrukce, lešení	ks	1.00000	12,500.00	12,500.00		Vlastní
Pro práci ve výšce podlaží do 3-4m , dále práce nad střechou a fasádě objektu								
##	19.4	Zednické výpomoci	ks	1.00000	23,500.00	23,500.00		Vlastní
Spolupráce na prostupech v počtu do 35 ks								
##	19.5	Komplexní vyzkoušení	ks	1.00000	12,500.00	12,500.00		Vlastní
Zkoušky vzt. zařízení v délce trvání 24N hod.								
##	19.7	Zaškolení obsluhy	ks	1.00000	12,500.00	12,500.00		Vlastní
##	19.8	Vypracování provozního řádu vzduchotechnického zařízení	ks	1.00000	25,800.00	25,800.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	05	Vzduchotechnická zařízení včetně chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	19.9	Vypracování dokumentace skutečného provedení (2x tištěná paré, 1x nosič dat s PDF)	ks	1.00000	55,800.00	55,800.00		Vlastní

Celkem	2,790,285.00							
---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	06	Ústřední vytápění - kotelna

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Armatury, potrubí a zařízení v kotelně				1,464,780.00		
1	PC 731-001	Kondenzační kotel stacionární, výkon 33-179 kW (50/30 st.C), výkon 29-166 (80/60 st.C) spotřeba, zemního plynu 3,3-18,0 m3/h,max, norm stupeň využití 108,3 %. Výměník ze slitiny ovků hliníku/křemíku, vysoce odolný vůči korozi, se samočisticí schopností, vestavěný regulátor - viz část MaR(technická zpráva), Emisní třída 5 podle EN656, max. přetlak topné vody 6bar pozn. dodat s filtrem sání spalovacího vzduchu a kondenzátním sifonem a dvoucestným ventilem DN65 s elektroohonem	kpl	2.00000	580,000.00	1,160,000.00		Vlastní
2	PC 731-002	Zásobníkový ohřivač teplé vody objem 500l, 2x topný výměník, min. výkon 45 kW včetně izolace	ks	1.00000	35,000.00	35,000.00		Vlastní
3	PC 731-003	Kompaktní oddělovací člen pro doplňování vody ze systému pitné vody, výbava vodoměr výbava M-BUS, modul, uzavírací ventily,tlakoměry, systémový oddělovač - zpětný ventil, automatický dopouštěcí ventil,řídící jednotka	ks	1.00000	12,850.00	12,850.00		Vlastní
4	PC 731-004	Filtr DN25-atest pitná voda, vložka nerez 90 mikrometrů, napojení na kanalizaci PN6 max teplota 40 st C mechanismus pro ruční odkalení	ks	1.00000	8,500.00	8,500.00		Vlastní
5	PC 731-005	Demineralizační jednotka pro kotelny do 450 kW + řídící člen	ks	1.00000	12,500.00	12,500.00		Vlastní
6	PC 731-006	Testovací sada pro topné vody	ks	1.00000	2,500.00	2,500.00		Vlastní
7	PC 731-007	Neutralizační box pro kotle do výkonu 450 kW + náplň, bez dopravního čerpadla	ks	1.00000	3,500.00	3,500.00		Vlastní
8	PC 731-008	Dávkovací zařízení pro chemikálie - ocel pr. DN40, 2x nátěr odstín šedý, 4x vývody DN15, 4x kulový uzávěr plnopřůtokový DN15	kpl	1.00000	23,850.00	23,850.00		Vlastní
9	PC 731-009	HVDT - ocel typ 4 (průtok 20,0m3/h) + izolace typová, stojny, vývody DN80 přírubové	ks	1.00000	12,500.00	12,500.00		Vlastní
10	PC 731-010	Expanzomat - objem 600 l, max. 6 bar, max. 120 st C.,	ks	1.00000	35,000.00	35,000.00		Vlastní
11	PC 731-011	Expanzomat - objem 33 l, max. 10 bar - atest pitná voda, držák na stěnu, armatura s vypouštěním a zajišťující průtok nádobou	ks	1.00000	12,500.00	12,500.00		Vlastní
12	PC 731-012	Magnetický separační filtr DN80,magnet 12 000 Gaus	ks	1.00000	12,500.00	12,500.00		Vlastní
13	PC 731-013	Filtr teplovodní šikmý závitový DN25 , materiál mosaz, PN20	ks	1.00000	3,500.00	3,500.00		Vlastní
14	PC 731-014	Filtr teplovodní šikmý závitový DN40 , materiál mosaz, PN20	ks	3.00000	3,500.00	10,500.00		Vlastní
15	PC 731-015	Filtr teplovodní šikmý závitový DN50 , materiál mosaz, PN20	ks	2.00000	3,500.00	7,000.00		Vlastní
16	PC 731-016	Filtr teplovodní šikmý závitový DN65 , materiál mosaz, PN20	ks	3.00000	3,500.00	10,500.00		Vlastní
17	PC 731-017	Čerpadlo - parametry - 2,1 m3/h ,3,0m, 230 V, funkce autodapt	ks	1.00000	4,500.00	4,500.00		Vlastní
18	PC 731-018	Čerpadlo - parametry - 4,3 m3/h ,3,0m, 230 V, funkce autodapt	ks	1.00000	4,500.00	4,500.00		Vlastní
19	PC 731-019	Čerpadlo - parametry - 1,8 m3/h ,3,5m, 230 V, funkce autodapt	ks	1.00000	4,500.00	4,500.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	06	Ústřední vytápění - kotelna

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	PC 731-020	Čerpadlo - parametry - 1,6 m3/h ,3,0m, 230 V, funkce autodapt	ks	1.00000	4,500.00	4,500.00		Vlastní
21	PC 731-021	Čerpadlo - parametry - 6,3 m3/h ,4,0m, 230 V, funkce autodapt	ks	1.00000	4,500.00	4,500.00		Vlastní
22	PC 731-022	Čerpadlo - parametry -4,3 m3/h ,4,0m, 230 V, funkce autodapt	ks	1.00000	4,500.00	4,500.00		Vlastní
23	PC 731-023	Čerpadlo - parametry - 7,7 m3/h ,4,0m, 230 V, funkce autodapt	ks	2.00000	4,500.00	9,000.00		Vlastní
24	PC 731-024	Čerpadlo cirkulace teplé vody-nerez - parametry - 2,0 m3/h , 3,0m, 230 V funkce autodapt	ks	1.00000	6,800.00	6,800.00		Vlastní
25	PC 731-025	Vodoměr - studená voda DN20,Qn= 2,5 m3/h + MBUs modul	ks	1.00000	2,350.00	2,350.00		Vlastní
26	PC 731-026	Ultrazvukový měřič tepla DN25, Qnom. 6,0m3/h, + jímky, teplotní sondy, vyhodnocovací člen, napájení na baterii + MBUS modul	ks	1.00000	3,580.00	3,580.00		Vlastní
27	PC 731-026	Ultrazvukový měřič tepla DN50, Qnom. 15,0m3/h, + jímky, teplotní sondy, vyhodnocovací člen, napájení na baterii+ MBUS modul	ks	1.00000	4,850.00	4,850.00		Vlastní
28	PC 731-027	Příruby, redukce, spojovací materiál a těsnění pro armatury	kpl	1.00000	25,000.00	25,000.00		Vlastní
29	PC 731-028	Návarky pro čidla MaR	kpl	1.00000	23,500.00	23,500.00		Vlastní
Díl 2 Odvod spalin					323,700.00			
30	PC 731-029	Odvod spalin pro kond.kotle-nerez- koleno pr. 200 - 87 st	ks	4.00000	3,500.00	14,000.00		Vlastní
31	PC 731-030	Odvod spalin pro kond.kotle-redukce pr.150/200	ks	2.00000	3,500.00	7,000.00		Vlastní
32	PC 731-031	Odvod spalin pro kond.kotle- nerez patní koleno pr. 200 - 87st.	ks	2.00000	3,500.00	7,000.00		Vlastní
33	PC 731-032	Odvod spalin pro kond.kotle - nerez - revizní kus O200	ks	2.00000	350.00	700.00		Vlastní
34	PC 731-033	Odvod spalin kouřovod pro kond.kotle - nerez potrubí O200+ uchycení	m	10.00000	3,500.00	35,000.00		Vlastní
35	PC 731-034	Odvod spalin komínová vložka pro kond.kotle- nerez potrubí O200mm, uchycení	m	60.00000	3,500.00	210,000.00		Vlastní
36	PC 731-035	Ukončovací hlavice O200 mm odvodu spalin+ krycí deska - nerez pro kond.kotle	ks	2.00000	12,500.00	25,000.00		Vlastní
37	PC 731-036	Těsnící prvky, spony, pomocné materiály	kpl	1.00000	25,000.00	25,000.00		Vlastní
Celkem					1,788,480.00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	07	Ústřední vytápění - otopná tělesa a rozvody

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 713		Izolace tepelné				198,863.00		
1	PC 713-001	izolace pro potrubí pr.15, tl. 40 mm - minerální vlna+Al fólie, dodávka,montáž	m	1,410.00000	45.00	63,450.00		Vlastní
2	PC 713-002	izolace pro potrubí pr.18, tl. 40 mm - minerální vlna+Al fólie, dodávka,montáž	m	378.00000	50.00	18,900.00		Vlastní
3	PC 713-003	izolace pro potrubí pr.22, tl. 40 mm - minerální vlna+Al fólie, dodávka,montáž	m	318.00000	55.00	17,490.00		Vlastní
4	PC 713-004	izolace pro potrubí pr.28, tl. 50 mm- minerální vlna+Al fólie , dodávka,montáž	m	378.00000	60.00	22,680.00		Vlastní
5	PC 713-005	Izolace pro potrubí pr.35, tl. 50mm- minerální vlna+Al fólie,	m	312.00000	65.00	20,280.00		Vlastní
6	PC 713-006	Izolace pro potrubí pr.42, tl.50mm- minerální vlna+Al fólie,	m	270.00000	70.00	18,900.00		Vlastní
7	PC 713-007	Izolace pro potrubí pr.54, tl.50mm- minerální vlna+Al fólie,	m	60.00000	75.00	4,500.00		Vlastní
8	PC 713-008	Izolace pro potrubí pr.76, tl.60mm- minerální vlna+Al fólie,	m	66.00000	80.00	5,280.00		Vlastní
9	PC 713-009	Izolace tvarovek do pr.76, dodávka,montáž	soub	1.00000	23,500.00	23,500.00		Vlastní
10	PC 713-010	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech	t	1.10000	3,530.00	3,883.00		Vlastní
Díl 734		Armatury				85,197.00		
11	PC 734-001	Vyvažovací ventil DN20 s vypouštěním, Kvs (0,533-5,39)	ks	9.00000	350.00	3,150.00		Vlastní
12	PC 734-002	Vyvažovací ventil DN25 s vypouštěním, Kvs (0,599-8,59)	ks	2.00000	450.00	900.00		Vlastní
13	PC 734-003	Vyvažovací ventil DN32 s vypouštěním, Kvs (1,19-14,20)	ks	1.00000	850.00	850.00		Vlastní
14	PC 734-004	Regulátor diferenčního tlaku DN20 (rozsah 5-25kPa)	ks	9.00000	500.00	4,500.00		Vlastní
15	PC 734-005	Regulátor diferenčního tlaku DN25 (rozsah 10-60kPa)	ks	2.00000	600.00	1,200.00		Vlastní
16	PC 734-006	Regulátor diferenčního tlaku DN32 (rozsah 10-40kPa)	ks	1.00000	700.00	700.00		Vlastní
17	PC 734-007	Kompenzátor osový kovový potrubní, DN15	ks	6.00000	650.00	3,900.00		Vlastní
18	PC 734-008	Kompenzátor osový kovový potrubní, DN20	ks	12.00000	750.00	9,000.00		Vlastní
19	PC 734-009	Kompenzátor osový kovový potrubní, DN25	ks	10.00000	850.00	8,500.00		Vlastní
20	PC 734-010	Demontáž závitových armatur do DN65,ekologická likvidace	ks	52.00000	950.00	49,400.00		Vlastní
21	PC 734-011	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech	t	0.95000	3,260.00	3,097.00		Vlastní
Díl 736		Ostatní náklady				1,900,646.00		
22	PC 736-01	Zkoušky topné a tlakové, vyregulování soustavy, uvedení do provozu	soub	1.00000	25,800.00	25,800.00		Vlastní
23	PC 736-02	Vyčištění budov občanské vybavenosti výšky do 4 m	m2	4,137.00000	258.00	1,067,346.00		Vlastní
24	PC 736-03	Průběžný úklid po dobu provádění stavebních prací	dní	285.00000	2,500.00	712,500.00		Vlastní
25	PC 736-04	Dokumentace skutečného provedení	soub	1.00000	95,000.00	95,000.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	07	Ústřední vytápění - otopná tělesa a rozvody

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						2,184,706.00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	08	Silnoproudá elektrotechnika - Nabíjecí bod pro služební OA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Kabelové trasy				23.525.00		
1	650125723RT	Uložení kabelu Cu 4 x 25 mm ² volně, včetně dodávky kabelu 1-CXKH-V 4 x 25 mm ²	m	30.00000	35.00	1,050.00		Vlastní
2	220264112R0	Kabel žlab drátěný s integr.spojku DZI 60x100 mm včetně montáže	m	25.00000	250.00	6,250.00		Vlastní
3	388996111R0	Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop	m	5.00000	45.00	225.00		Vlastní
4	971100021RA	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, tloušťka 45 cm	ks	3.00000	2,500.00	7,500.00		Vlastní
5	971100021RA	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, tloušťka 90 cm	m	1.00000	3,500.00	3,500.00		Vlastní
6	650023241R0	Ucpávka protipožární, průchod stěnou	kpl	1.00000	5,000.00	5,000.00		Vlastní
Díl 2		Dobíjecí stanice a úpravy v rozvaděči				25.600.00		
7	SL-002	Úpravy v rozvaděči silovém rozvodny; doplnění jištění 80C/3, zapojení vodičů do 35mm ² , ostatní, výzbroj dle požadavků podmínek vlastníky DS a dodavatele dobíjecí stanice	soub	1.00000	25,600.00	25,600.00		Vlastní
Díl VN a ON		Vedlejší a ostatní náklady				82.400.00		
8	ON-004	Drobný elektroinstalační a spojovací materiál	soub	1.00000	12,500.00	12,500.00		Vlastní
9	ON-103-03	Revize elektro - silový rozvaděč v rozvodně	soub	1.00000	8,500.00	8,500.00		Vlastní
10	ON-103-04	Revize elektro - dobíjecí stanice - přívod	soub	1.00000	8,500.00	8,500.00		Vlastní
11	ON-105	Projektová dokumentace skutečného stavu	soub	1.00000	23,500.00	23,500.00		Vlastní
12	ON-200	Stavební pomocné práce - sekání, průrazy, zazdívky, likvidace suti, úklid	soub	1.00000	3,800.00	3,800.00		Vlastní
13	ON-108	Ostatní režijní náklady	soub	1.00000	25,600.00	25,600.00		Vlastní
Celkem						131.525.00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	09	Měření a regulace - VZT a chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl MaR D		Detektory				46.800.00		
1	D-601	Kanálové čidlo kouře do VZT potrubí	ks	6.00000	450.00	2,700.00		Vlastní
2	222611151R0	Montáž snímače plynů aktivního CO	ks	6.00000	450.00	2,700.00		Vlastní
3	D-602	Prostorové čidlo kvality vzduchu CO2, výstupní signál 0 až 10V DC	ks	1.00000	450.00	450.00		Vlastní
4	222611151R0	Montáž snímače plynů aktivního CO2	ks	1.00000	450.00	450.00		Vlastní
5	405 11643.R	Snímač teplot s hlavici (kanálové čidlo), Pt 1000, délka stonku 250 mm s držákem pro potrubní systém	ks	16.00000	450.00	7,200.00		Vlastní
6	222611141R0	Montáž teploměru pasivního včetně zapojení	ks	16.00000	450.00	7,200.00		Vlastní
7	D-603	Diferenční tlakový spínač, 0-400Pa	ks	17.00000	450.00	7,650.00		Vlastní
8	222611122R0	Montáž manostatu diferenčního včetně zapojení	ks	17.00000	450.00	7,650.00		Vlastní
9	40511391R	Snímač odpor.do jímky ponor 100 se stonkem, Pt1000/3850	ks	4.00000	450.00	1,800.00		Vlastní
10	222611141R0	Montáž teploměru pasivního včetně zapojení	ks	4.00000	450.00	1,800.00		Vlastní
11	405910064R	Jímka nerezová,G1/2, 100mm	ks	4.00000	450.00	1,800.00		Vlastní
12	222611195R0	Montáž jímky do dl. 300 mm	ks	4.00000	450.00	1,800.00		Vlastní
13	D-604	Termostat protimrazové ochrany kapilárový	ks	4.00000	450.00	1,800.00		Vlastní
14	222611113R0	Montáž termostatu protimrazové ochrany, včetně zapojení	ks	4.00000	450.00	1,800.00		Vlastní
Díl MaR V		Ventily a klapky				41.250.00		
15	V-601	3cestný ventil pro dohřev	ks	4.00000	750.00	3,000.00		Vlastní
16	VS-107	Servopohon VZT klapky 24V 2/3-bod.	ks	11.00000	2,300.00	25,300.00		Vlastní
17	VS-002	Servopohon 0-10V, 24V AC,DC	ks	4.00000	2,300.00	9,200.00		Vlastní
18	222611211R0	Montáž servopohonu včetně zapojení	ks	15.00000	250.00	3,750.00		Vlastní
Díl MaR HW		Hardware				209.302.00		
19	HW-601-01	Kombinovaný I/O modul s řídicí deskou PLC, 2x RS232, 2x RS485, ModBus - pro zařízení č.1 a č.2	ks	1.00000	23,500.00	23,500.00		Vlastní
20	HW-010	Montáž kombinovaného modulu s řídicí deskou PLC	ks	1.00000	350.00	350.00		Vlastní
21	HW-011	Barevný display, 7 " LCD TFT	ks	1.00000	5,801.00	5,801.00		Vlastní
22	HW-012	Montáž barevného displeje do dveří rozvaděče a zapojení	ks	1.00000	250.00	250.00		Vlastní
23	HW-601-02	Kombinovaný I/O modul s řídicí deskou PLC, 2x RS232, 2x RS485, ModBus - pro zařízení č.3 a č.4	ks	1.00000	23,500.00	23,500.00		Vlastní
24	HW-010	Montáž kombinovaného modulu s řídicí deskou PLC	ks	1.00000	350.00	350.00		Vlastní
25	HW-011	Barevný display, 7 " LCD TFT	ks	1.00000	5,800.00	5,800.00		Vlastní
26	HW-012	Montáž barevného displeje do dveří rozvaděče a zapojení	ks	1.00000	250.00	250.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	09	Měření a regulace - VZT a chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	HW-601-03	Kombinovaný I/O modul s řídicí deskou PLC, 2x RS232, 2x RS485, ModBus - pro zařízení č.6 a č.7 - v, případě autonomní regulace je nutná možnost napojení na nadřazený systém MaR	ks	2.00000	23,500.00	47,000.00		Vlastní
28	HW-010	Montáž kombinovaného modulu s řídicí deskou PLC	ks	2.00000	350.00	700.00		Vlastní
29	HW-011	Barevný display, 7 " LCD TFT	ks	2.00000	5,800.00	11,600.00		Vlastní
30	HW-012	Montáž barevného displeje do dveří rozvaděče a zapojení	ks	2.00000	250.00	500.00		Vlastní
31	HW-601-04	Kombinovaný I/O modul s řídicí deskou PLC, 2x RS232, 2x RS485, ModBus - pro zařízení č.8 a č.9 - v, případě autonomní regulace je nutná možnost napojení na nadřazený systém MaR	ks	2.00000	23,500.00	47,000.00		Vlastní
32	HW-010	Montáž kombinovaného modulu s řídicí deskou PLC	ks	2.00000	350.00	700.00		Vlastní
33	HW-011	Barevný display, 7 " LCD TFT	ks	2.00000	5,800.00	11,600.00		Vlastní
34	HW-012	Montáž barevného displeje do dveří rozvaděče a zapojení	ks	2.00000	250.00	500.00		Vlastní
35	HW-601-05	Kombinovaný I/O modul s řídicí deskou PLC, 2x RS232, 2x RS485, ModBus - pro zařízení č.5 a č.10 - v, případě autonomní regulace je nutná možnost napojení na nadřazený systém MaR	ks	1.00000	23,500.00	23,500.00		Vlastní
36	HW-010	Montáž kombinovaného modulu s řídicí deskou PLC	ks	1.00000	350.00	350.00		Vlastní
37	HW-011	Barevný display, 7 " LCD TFT	ks	1.00000	5,801.00	5,801.00		Vlastní
38	HW-012	Montáž barevného displeje do dveří rozvaděče a zapojení	ks	1.00000	250.00	250.00		Vlastní
Díl MAR_KT Kabelové trasy, kabely					643,540.00			
39	34121550R	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm	m	610.00000	28.00	17,080.00		Vlastní
40	34121554R	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm	m	1,410.00000	38.00	53,580.00		Vlastní
41	34121582R	Kabel sdělovací J-Y(St)Y 2x2x0,8	m	580.00000	33.00	19,140.00		Vlastní
42	34140966R	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	110.00000	12.50	1,375.00		Vlastní
43	34111030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	390.00000	38.00	14,820.00		Vlastní
44	34111036R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	280.00000	42.00	11,760.00		Vlastní
45	34111094R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	240.00000	45.00	10,800.00		Vlastní
46	34111098R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2	m	180.00000	54.00	9,720.00		Vlastní
47	KT-116	Úprava napájení rozvaděče MaR - demontáže jističů ve stávajícím rozvaděči: napojení nové trasy s kabelem do kotelnv	soub	7.00000	12,800.00	89,600.00		Vlastní
48	220264112R0	Kabel žlab drátěný s integr.spojku DZI 60x100 mm včetně montáže	m	15.00000	250.00	3,750.00		Vlastní
49	220264111R0	Kabel žlab drátěný s integr.spojku DZI 60x60 mm včetně montáže	m	75.00000	260.00	19,500.00		Vlastní
50	222260573R0	Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytke včetně montáže	m	105.00000	35.00	3,675.00		Vlastní
51	222260552R0	Trubka plast.ohebná 23 pod omítku vč. instalace	m	1,660.00000	45.00	74,700.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	09	Měření a regulace - VZT a chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
52	974082116R0	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 5cm až 15cm	m	745.00000	128.00	95,360.00		Vlastní
53	460680022R0	Průraz stropem pro stoupající kabelovou trasu do 0,25 m2	ks	25.00000	450.00	11,250.00		Vlastní
54	222281301R0	JYTY 1 mm - CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil, v trubkách/lištách	m	2,050.00000	25.00	51,250.00		Vlastní
55	222281501R0	JYTY 1 mm - CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil, vyváz.ve žlabu	m	1,640.00000	25.00	41,000.00		Vlastní
56	210800527R0	Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený volně	m	110.00000	88.00	9,680.00		Vlastní
57	210100001R0	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	ks	844.00000	125.00	105,500.00		Vlastní
Díl MaR SW Software					512.150.00			
58	222612113R0	SW pro DDC - pro zařízení č.1 a č.2	DB	56.00000	650.00	36,400.00		Vlastní
59	222612111R0	Generace grafické obrazovky, historie poruch, trendy - pro zařízení č.1 a č.2	DB	56.00000	650.00	36,400.00		Vlastní
60	222612112R0	Příprava dat pro vizualizaci na centrálním dispečinku - pro zařízení č.1 a č.2	DB	56.00000	650.00	36,400.00		Vlastní
61	222612113R0	SW pro DDC - pro zařízení č.3 a č.4	DB	38.00000	650.00	24,700.00		Vlastní
62	222612111R0	Generace grafické obrazovky, historie poruch, trendy - pro zařízení č.3 a č.4	DB	38.00000	650.00	24,700.00		Vlastní
63	222612112R0	Příprava dat pro vizualizaci na centrálním dispečinku - pro zařízení č.3 a č.4	DB	38.00000	650.00	24,700.00		Vlastní
64	222612113R0	SW pro DDC - pro zařízení č.6 a č.7 - v případě autonomní regulace nenaceňovat	DB	58.00000	650.00	37,700.00		Vlastní
65	222612111R0	Generace grafické obrazovky, historie poruch, trendy - pro zařízení č.6 a č.7 - v případě autonomní regulace nenaceňovat	DB	58.00000	650.00	37,700.00		Vlastní
66	222612112R0	Příprava dat pro vizualizaci na centrálním dispečinku - pro zařízení č.6 a č.7	DB	58.00000	650.00	37,700.00		Vlastní
67	222612113R0	SW pro DDC - pro zařízení č.8 a č.9 - v případě autonomní regulace nenaceňovat	DB	67.00000	650.00	43,550.00		Vlastní
68	222612111R0	Generace grafické obrazovky, historie poruch, trendy - pro zařízení č.8 a č.9 - v případě autonomní regulace nenaceňovat	DB	67.00000	650.00	43,550.00		Vlastní
69	222612112R0	Příprava dat pro vizualizaci na centrálním dispečinku - pro zařízení č.8 a č.9	DB	67.00000	650.00	43,550.00		Vlastní
70	222612113R0	SW pro DDC - pro zařízení č.5 a č.10 - v případě autonomní regulace nenaceňovat	DB	37.00000	650.00	24,050.00		Vlastní
71	222612111R0	Generace grafické obrazovky, historie poruch, trendy - pro zařízení č.5 a č.10 - v případě autonomní regulace nenaceňovat	DB	37.00000	650.00	24,050.00		Vlastní
72	222612112R0	Příprava dat pro vizualizaci na centrálním dispečinku - pro zařízení č.5 a č.10	DB	37.00000	650.00	24,050.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	09	Měření a regulace - VZT a chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
73	222612112R0	Příprava dat pro vizualizaci na centrálním dispečinku - pro zařízení chlazení	soub	1.00000	12,950.00	12,950.00		Vlastní
Díl MAR OE Ostatní elektro					878.600.00			
74	OE-621	Montáž frekvenčního měniče, zapojení a konfigurace	ks	11.00000	250.00	2,750.00		Vlastní
75	OE-601	Montáž elektroohřevu VZT	ks	2.00000	250.00	500.00		Vlastní
76	OE-701	Zřízení silového přívodu chladících jednotek VRV a KJ: Kabelová trasa (nutný výpočet skutečného, elektrického příkonu dodaného zařízení a porovnání ze stávajícím silovým přívodem), průrazy stropními konstrukcemi, vystrojení silového rozváděče dle pokynů dodavatele zařízení, bez konfigurace jednotek VRV a KJ (zajišťí dodavatelé)	soub	2.00000	2,500.00	5,000.00		Vlastní
77	OE-702	Zřízení silového přívodu vnitřních nástěnných jednotek chladícího systému VRV: Sekání drážky v, obvodovém zdívu, pevná instalace kabelu, napojení na silový rozvod zásuvkový, zapojení nástěnné jednotky dle pokynů dodavatele bez konfigurace	ks	72.00000	125.00	9,000.00		Vlastní
78	OE-003	Instalace ovladače nástěnných jednotek chladícího systému VRV včetně zapojení nástěnné jednotky dle pokynů dodavatele bez konfigurace	ks	72.00000	125.00	9,000.00		Vlastní
79	OE-004	Drobný elektroinstalační a spojovací materiál	soub	1.00000	8,500.00	8,500.00		Vlastní
80	OE-101	Doplňující ochranné pospojování	soub	1.00000	1,250.00	1,250.00		Vlastní
81	R-001-DT01	Rozváděč přisazený, oceloplechový, vystrojený, 2000x800x400 IP 55/20, IN=40A, IKS=8,0kA, přívod a, vývody vrchem, barva dle standardu investora, shlavním vypínačem, přeněťovými ochrany, osvětlením rozvaděče a se zásuvkou 230V, svýzbrojí pro silové napojení všech připojených zařízení a jejich ovládání a jejich příslušenstvím a s výstrojí pro připojení všech periferií	ks	1.00000	23,500.00	23,500.00		Vlastní
82	210190004R0	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 150 kg	ks	1.00000	3,500.00	3,500.00		Vlastní
83	R-001-DT02	Rozváděč přisazený, oceloplechový, vystrojený, 1600x800x400 IP 55/20, IN=40A, IKS=8,0kA, přívod a, vývody vrchem, barva dle standardu investora, shlavním vypínačem, přeněťovými ochrany, osvětlením rozvaděče a se zásuvkou 230V, svýzbrojí pro silové napojení všech připojených zařízení a jejich ovládání a jejich příslušenstvím a s výstrojí pro připojení všech periferií	ks	1.00000	23,500.00	23,500.00		Vlastní
84	210190004R0	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 150 kg	ks	1.00000	3,500.00	3,500.00		Vlastní
85	R-001-DT03	Rozváděč přisazený, oceloplechový, vystrojený, 1200x800x400 IP 55/20, IN=40A, IKS=8,0kA, přívod a, vývody vrchem, barva dle standardu investora, shlavním vypínačem, přeněťovými ochrany, osvětlením rozvaděče a se zásuvkou 230V, svýzbrojí pro silové napojení všech připojených zařízení a jejich ovládání a jejich příslušenstvím a s výstrojí pro připojení všech periferií	ks	2.00000	12,500.00	25,000.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	09	Měření a regulace - VZT a chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
86	210190004R0	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 150 kg	ks	2.00000	3,500.00	7,000.00		Vlastní
87	R-001-DT05 a	Rozváděč přisazený, oceloplechový, vystrojený, 1200x800x400 IP 55/20, IN=40A, IkS=8,0kA, přívod a, vývody vrchem, barva dle standardu investora, shlavním vypínačem, přeněřovými ochranami, osvětlením rozvaděče a se zásuvkou 230V, svýzbrojí pro silové napojení všech připojených zařízení a jejich ovládání a jejich příslušenstvím a s výstrojí pro připojení všech periferií - dle použité technologie VZT zvolit typ skříně a umístění rozvaděče (pod strop SDK nebo i nad strop SDK)	ks	2.00000	12,500.00	25,000.00		Vlastní
88	210190004R0	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 150 kg	ks	2.00000	3,500.00	7,000.00		Vlastní
89	R-001-DT07 -	Rozváděč přisazený, oceloplechový, vystrojený, 1200x800x400 IP 55/20, IN=40A, IkS=8,0kA, přívod a, vývody vrchem, barva dle standardu investora, shlavním vypínačem, přeněřovými ochranami, osvětlením rozvaděče a se zásuvkou 230V, svýzbrojí pro silové napojení všech připojených zařízení a jejich ovládání a jejich příslušenstvím a s výstrojí pro připojení všech periferií - dle použité technologie VZT zvolit typ skříně a umístění rozvaděče (pod strop SDK nebo i nad strop SDK)	ks	1.00000	12,500.00	12,500.00		Vlastní
90	210190004R0	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 150 kg	ks	1.00000	3,500.00	3,500.00		Vlastní
91	R-002-SI01	Rozváděč přisazený, plastový, vystrojený, 58mod IP 55/20, IN=40A, IkS=8.0kA, přívod a vývody vrchem	ks	3.00000	12,500.00	37,500.00		Vlastní
92	210190004R0	Montáž plastových rozvodnic do váhy 150 kg	ks	3.00000	3,500.00	10,500.00		Vlastní
93	OE-102	Demontáže	hod	162.00000	650.00	105,300.00		Vlastní
94	OE-103	Revize elektro	soub	7.00000	12,500.00	87,500.00		Vlastní
95	OE-104	Dílenská dokumentace pro zařízení č.1 a č.2	soub	1.00000	12,500.00	12,500.00		Vlastní
96	OE-104	Dílenská dokumentace pro zařízení č.3 a č.4	soub	1.00000	12,500.00	12,500.00		Vlastní
97	OE-104	Dílenská dokumentace pro zařízení č.8 a č.9 - v případě autonomní regulace nenaceňovat	soub	2.00000	12,500.00	25,000.00		Vlastní
98	OE-104	Dílenská dokumentace pro zařízení č.8 a č.9 - v případě autonomní regulace nenaceňovat	soub	2.00000	12,500.00	25,000.00		Vlastní
99	OE-104	Dílenská dokumentace pro zařízení č.5 a č.10 - v případě autonomní regulace nenaceňovat	soub	1.00000	12,500.00	12,500.00		Vlastní
##	OE-105	Projektová dokumentace skutečného stavu	soub	1.00000	2,500.00	2,500.00		Vlastní
##	222612121R0	Test 1:1 - Kompletní kontrola zapojení HW	DB	472.00000	650.00	306,800.00		Vlastní
##	OE-107	Zprovoznění, zaškolení obsluhy	soub	1.00000	12,500.00	12,500.00		Vlastní
##	OE-200	Stavební pomocné práce - sekání, průrazy, zazdívký, likvidace suti, úklid	soub	1.00000	23,500.00	23,500.00		Vlastní
##	OE-108	Ostatní režijní náklady	soub	1.00000	35,000.00	35,000.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	09	Měření a regulace - VZT a chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						2,331,642.00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	10	Měření a regulace - kotelna

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl MaR D		Detektory				86.500.00		
1	D-001	Detektor oxid uhelnatý, stacionární	ks	1.00000	1,200.00	1,200.00		Vlastní
2	222611151R0	Montáž snímače plynů aktivního CO	ks	1.00000	1,200.00	1,200.00		Vlastní
3	D-005	Detektor hořlavých plynů, zemní plyn, stacionární	ks	3.00000	1,200.00	3,600.00		Vlastní
4	222611151R0	Montáž snímače plynů aktivního Metan	ks	3.00000	1,200.00	3,600.00		Vlastní
5	D-007	Centrála a zdroj detekce, DIN	ks	1.00000	1,200.00	1,200.00		Vlastní
6	222611421R0	Montáž ústředny CO a metan	ks	1.00000	1,200.00	1,200.00		Vlastní
7	D-009	Snímač teploty venkovní, Pt1000/3850	ks	1.00000	1,200.00	1,200.00		Vlastní
8	222611141R0	Montáž teploměru pasivního včetně zapojení	ks	1.00000	1,200.00	1,200.00		Vlastní
9	D-011	Snímač teploty prostorový, Pt1000/3850	ks	1.00000	1,200.00	1,200.00		Vlastní
10	222611141R0	Montáž teploměru pasivního včetně zapojení	ks	1.00000	1,200.00	1,200.00		Vlastní
11	D-013	Snímač teploty stonkový, Pt1000/3850, 300mm, pro ohřivač	ks	3.00000	1,200.00	3,600.00		Vlastní
12	222611141R0	Montáž teploměru pasivního včetně zapojení	ks	3.00000	1,200.00	3,600.00		Vlastní
13	40511391R	Snímač odpor.do jímky ponor 100 se stonkem, Pt1000/3850	ks	11.00000	1,200.00	13,200.00		Vlastní
14	222611141R0	Montáž teploměru pasivního včetně zapojení	ks	11.00000	1,200.00	13,200.00		Vlastní
15	405910064R	Jímka nerezová,G1/2, 100mm	ks	11.00000	1,200.00	13,200.00		Vlastní
16	222611195R0	Montáž jímky do dl. 300 mm	ks	11.00000	1,200.00	13,200.00		Vlastní
17	D-019	Snímač zaplavení, hladinové čidlo	ks	1.00000	2,500.00	2,500.00		Vlastní
18	D-020	Montáž snímače zaplavení	ks	2.00000	1,200.00	2,400.00		Vlastní
19	D-021	Snímač tlaku, 0-6bar, 0-10V, M20x1,5	ks	1.00000	1,200.00	1,200.00		Vlastní
20	222611131R0	Montáž snímače tlaku aktivního 0-10 V/ 4-20 mA, včetně zapojení	ks	1.00000	1,200.00	1,200.00		Vlastní
21	D-023	3cestný mosazný manometrický kohout, M20x1,5 s navařovací smyčkou	ks	1.00000	1,200.00	1,200.00		Vlastní
22	D-024	Montáž sestavy pro snímání tlaku	ks	1.00000	1,200.00	1,200.00		Vlastní
Díl MaR V		Ventily				32.400.00		
23	V-014	3cestný ventil, DN20, Kvs 6,3	ks	2.00000	1,800.00	3,600.00		Vlastní
24	V-015	3cestný ventil, DN25, Kvs 10	ks	1.00000	1,800.00	1,800.00		Vlastní
25	V-016	3cestný ventil, DN32, Kvs 16	ks	1.00000	1,800.00	1,800.00		Vlastní
26	VK-006	2cestná klapka, DN65	ks	2.00000	1,800.00	3,600.00		Vlastní
27	VS-004	Servopohon ON/OFF, 24V, AC, 20Nm, MHF	ks	2.00000	1,800.00	3,600.00		Vlastní
28	VS-002	Servopohon 0-10V, 24V AC,DC	ks	4.00000	1,800.00	7,200.00		Vlastní
29	222611211R0	Montáž servopohonu včetně zapojení	ks	6.00000	1,800.00	10,800.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	10	Měření a regulace - kotelna

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl MaR HW Hardware						113,600.00		
30	HW-001	Jiskrově bezpečný izolátor kontaktů snímačů, I< 0,5mA	ks	1.00000	2,500.00	2,500.00		Vlastní
31	HW-002	Montáž jiskrově bezpečného izolátoru	ks	1.00000	2,500.00	2,500.00		Vlastní
32	HW-003	Elektroměr 3f, M-BUS výstup	ks	1.00000	2,500.00	2,500.00		Vlastní
33	222613131R0	Montáž zapojení měřiče tepla s komunikací M-Bus/Modbus/IP	ks	2.00000	2,500.00	5,000.00		Vlastní
34	HW-009	Kombinovaný I/O modul s řídicí deskou PLC, 17xAI, 30xDI, 6xAO, 16xDO, 2x RS232, 2x RS485, ModBus	ks	1.00000	32,800.00	32,800.00		Vlastní
35	HW-010	Montáž kombinovaného modulu s řídicí deskou PLC	ks	1.00000	2,500.00	2,500.00		Vlastní
36	HW-011	Barevný display, 7 " LCD TFT	ks	1.00000	25,800.00	25,800.00		Vlastní
37	HW-012	Montáž barevného displeje do dveří rozvaděče a zapojení	ks	1.00000	2,500.00	2,500.00		Vlastní
38	HW-075	Převodník M-BUS/RS232	ks	1.00000	35,000.00	35,000.00		Vlastní
39	222611415R0	Montáž koncentrátoru M-Bus do 20 zařízení	ks	1.00000	2,500.00	2,500.00		Vlastní
Díl MaR KT Kabelové trasy, kabely						238,030.00		
40	34121550R	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 2 x 1 mm	m	240.00000	78.00	18,720.00		Vlastní
41	34121554R	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm	m	110.00000	78.00	8,580.00		Vlastní
42	34121582R	Kabel sdělovací J-Y(St)Y 2x2x0,8	m	200.00000	78.00	15,600.00		Vlastní
43	371201303R	Kabel UTP dvojité pláště Cat5e	m	20.00000	78.00	1,560.00		Vlastní
44	34140966R	Vodič silový CY zelenožlutý 6,00 mm2 - drát	m	20.00000	78.00	1,560.00		Vlastní
45	34111030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	260.00000	78.00	20,280.00		Vlastní
46	34111036R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	80.00000	78.00	6,240.00		Vlastní
47	34111094R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2	m	30.00000	78.00	2,340.00		Vlastní
48	34111098R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2	m	30.00000	78.00	2,340.00		Vlastní
49	KT-116	Úprava napájení rozvaděče MaR - demontáže jističů ve stávajícím rozvaděči: napojení nové trasy s kabelem do koteln	soub	1.00000	35,800.00	35,800.00		Vlastní
50	220264112R0	Kabel žlab drátěný s integr.spojku DZI 60x100 mm včetně montáže	m	20.00000	250.00	5,000.00		Vlastní
51	220264111R0	Kabel žlab drátěný s integr.spojku DZI 60x60 mm včetně montáže	m	30.00000	250.00	7,500.00		Vlastní
52	222260573R0	Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchyttek včetně montáže	m	36.00000	35.00	1,260.00		Vlastní
53	222281301R0	JYTY 1 mm - CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil, v trubkách/lištách	m	180.00000	48.00	8,640.00		Vlastní
54	222281501R0	JYTY 1 mm - CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil, vyváz.ve žlabu	m	790.00000	54.00	42,660.00		Vlastní
55	210800527R0	Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený volně	m	20.00000	185.00	3,700.00		Vlastní
56	210100001R0	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	ks	225.00000	250.00	56,250.00		Vlastní
Díl MaR SW Software						594,850.00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	10	Měření a regulace - kotelna

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	222612113R0	SW pro DDC	DB	69.00000	3,500.00	241,500.00		Vlastní
58	222612111R0	Generace grafické obrazovky, historie poruch, trendy	DB	69.00000	2,500.00	172,500.00		Vlastní
59	222612112R0	Příprava dat pro vizualizaci na centrálním dispečinku	DB	69.00000	1,250.00	86,250.00		Vlastní
60	222612131R0	Programování měřiče spotřeb - generace DB do PLC/DDC	DB	2.00000	23,500.00	47,000.00		Vlastní
61	222612132R0	Programování měřiče spotřeb - generace DB do vizualizace	DB	2.00000	23,800.00	47,600.00		Vlastní
Díl MAR OE Ostatní elektro						707,525.00		
62	OE-020	Zásuvková skříň	ks	1.00000	25,000.00	25,000.00		Vlastní
63	OE-021	Montáž zásuvkové skříně	ks	1.00000	12,650.00	12,650.00		Vlastní
64	OE-201	Připojení čerpadla - napájení a ovládání	ks	9.00000	1,200.00	10,800.00		Vlastní
65	OE-003	Stop tlačítko-hřib, krabice na povrch	ks	1.00000	3,500.00	3,500.00		Vlastní
66	OE-003	Montáž stop tlačítko-hřib, krabice na povrch	ks	1.00000	125.00	125.00		Vlastní
67	OE-004	Drobný elektroinstalační a spojovací materiál	soub	1.00000	25,100.00	25,100.00		Vlastní
68	OE-101	Doplňující ochranné pospojování	soub	1.00000	25,100.00	25,100.00		Vlastní
69	R-001-DT01	Rozváděč přisazený, oceloplechový, vystrojený, 2000x800x400 IP 55/20, IN=40A, IkS=8,0kA, přívod a, vývody vrchem, barva dle standardu investora, hlavními vypínačem, přepětiovými ochranami, osvětlením rozváděče a se zásuvkou 230V, svýzbrojí pro silové napojení všech připojených zařízení a jejich ovládání a jejich příslušenstvím a s výstrojí pro připojení všech periferií; silové rozvody světelného a zaásuvkového okruhu; příprava pro FVE	ks	1.00000	250,000.00	250,000.00		Vlastní
70	210190004R0	Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 150 kg	ks	1.00000	23,500.00	23,500.00		Vlastní
71	OE-102	Demontáže	hod	84.00000	650.00	54,600.00		Vlastní
72	OE-103	Revize elektro	soub	1.00000	12,500.00	12,500.00		Vlastní
73	OE-104	Dílenská dokumentace	soub	1.00000	50,000.00	50,000.00		Vlastní
74	OE-105	Projektová dokumentace skutečného stavu	soub	1.00000	95,000.00	95,000.00		Vlastní
75	222612121R0	Test 1:1 - Kompletní kontrola zapojení HW	DB	69.00000	650.00	44,850.00		Vlastní
76	OE-107	Zprovoznění, zaškolení obsluhy	soub	1.00000	12,500.00	12,500.00		Vlastní
77	OE-200	Stavební pomocné práce - sekání, průrazy, zazdívky, likvidace suti, úklid	soub	1.00000	26,500.00	26,500.00		Vlastní
78	OE-108	Ostatní režijní náklady	soub	1.00000	35,800.00	35,800.00		Vlastní

Celkem	1,772,905.00
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	11	Měření a regulace - dispečink

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl MaR DIS		Dispečink				405.500.00		
1	DP-001	PC standard, monitor, klávesnice, myš, 32GB RAM, 1TB HDD SSD, Windows 11, Windows Server 2012 R2., Windows Server 2019, Windows server 2022	ks	1.00000	23,500.00	23,500.00		Vlastní
2	DP-006	Tiskárna barevná laserová	ks	1.00000	8,500.00	8,500.00		Vlastní
3	DP-016	Záložní zdroj UPS, výstupní výkon 520W / 850 VA s jmenovitým výstupním / výstupním napětím na úrovni 230 V	ks	1.00000	350,000.00	350,000.00		Vlastní
4	DP-401	Dveřní IP Interkom (outdoor) 2N IP Force - 1, tlačítko, HD kamera	ks	1.00000	2,500.00	2,500.00		Vlastní
5	DP-402	Odpověď jednotka (inside) 2N Indoor Touch 2.0 černá	ks	1.00000	2,500.00	2,500.00		Vlastní
6	DP-403	Stojan pro Indoor Touch 2.0	ks	1.00000	2,500.00	2,500.00		Vlastní
7	371201011R	Patch panel 19"Patch panel24x RJ45, přímý,CAT6,STP	ks	3.00000	3,500.00	10,500.00		Vlastní
8	974054208R0	Vyvrtní kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná	ks	6.00000	125.00	750.00		Vlastní
9	650012111R0	Uložení krabice kruhové pod omítku bez zapojení	ks	6.00000	125.00	750.00		Vlastní
10	345 51620.R	Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami 5512A-2359	ks	3.00000	250.00	750.00		Vlastní
11	371202013R	Zásuvka datová 2xRJ45	ks	3.00000	250.00	750.00		Vlastní
12	DP-106	Instalace a zprovoznění PC	soub	1.00000	2,500.00	2,500.00		Vlastní
Díl MaR SW		Software				37.501.00		
13	SW-011	Vizualizační systém dispečerského pracoviště	ks	1.00000	12,500.00	12,500.00		Vlastní
14	SW-015	SW nadstavba pro zápis historických dat do databází pro 40 000 záznamů API	ks	1.00000	12,501.00	12,501.00		Vlastní
15	SW-025	Instalace systému a zprovoznění	soub	1.00000	12,500.00	12,500.00		Vlastní
Díl MaR KT		Kabelové trasy, kabely				482.680.00		
16	341350212R	Kabel sdělovací stíněný J-Y(st)Y2x2x0,8 šedá	m	2,650.00000	35.00	92,750.00		Vlastní
17	371201305R	Kabel UTP Elite, Cat6, drát, 305m cívka	bal	6.00000	3,500.00	21,000.00		Vlastní
18	34111036R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	50.00000	38.00	1,900.00		Vlastní
19	M21-001	Průchod kruhový do D10 zdířem	ks	240.00000	125.00	30,000.00		Vlastní
20	974082112R0	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm	m	1,130.00000	125.00	141,250.00		Vlastní
21	222260552R0	Trubka plast.ohěbná 23 pod omítku vč. instalace	m	1,080.00000	23.00	24,840.00		Vlastní
22	222280214R0	Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách/lištách	m	1,080.00000	28.00	30,240.00		Vlastní
23	222301101R0	Konektor RJ45 na kabel UTP s dodávkou konektoru	ks	94.00000	125.00	11,750.00		Vlastní
24	650124143R0	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 pevně	m	50.00000	35.00	1,750.00		Vlastní
25	222281301R0	JYTY 1 mm - CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil, v trubkách/lištách	m	2,650.00000	48.00	127,200.00		Vlastní
Díl MaR OE		Ostatní elektro				73.300.00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	11	Měření a regulace - dispečink

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	OE-105	Projektová dokumentace skutečného stavu	soub	1.00000	35,000.00	35,000.00		Vlastní
27	OE-107	Zprovoznění, zaškolení obsluhy	soub	1.00000	12,500.00	12,500.00		Vlastní
28	OE-108	Ostatní režijní náklady	soub	1.00000	25,800.00	25,800.00		Vlastní

Celkem	998,981.00							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	12	Měření a regulace - IRC

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl MaR HW Hardware						408.000.00		
1	HW-601	Pokojeový ovladač, RS485, t, Displej 60 x 60 mm, 5x tlačítko, čidlo teploty (možnost připojení, externího čidla), nastavování hodnot, indikace a přenášání stavů, hodiny, 1xDI, 3xDO, komunikace Modbus / RS485 galv. oddělená	ks	80.00000	3,500.00	280,000.00		Vlastní
2	222611141R0	Montáž teploměru pasivního včetně zapojení	ks	80.00000	350.00	28,000.00		Vlastní
3	HW-602	El. termická hlavice otopného tělesa	soub	80.00000	1,250.00	100,000.00		Vlastní
Díl MaR SW Software						84.000.00		
4	222612113R0	SW pro DDC - rozšíření o IRC	DB	80.00000	350.00	28,000.00		Vlastní
5	222612112R0	Příprava dat pro vizualizaci na centrálním dispečinku	DB	80.00000	350.00	28,000.00		Vlastní
6	SW-203	Nastavení časových plánů regulátorů zón - součinnost budoucí obsluhy	ks	80.00000	350.00	28,000.00		Vlastní
Díl IRC KT Kabelové trasy, kabely						174.150.00		
7	34121554R	Kabel sdělovací s Cu jádrem JYTY 4 x 1 mm	m	810.00000	35.00	28,350.00		Vlastní
8	974082112R0	Vysekání rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm	m	810.00000	125.00	101,250.00		Vlastní
9	222260552R0	Trubka plast.ohybná 23 pod omítku vč. instalace	m	810.00000	23.00	18,630.00		Vlastní
10	222281301R0	JYTY 1 mm - CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil, v trubkách/lištách	m	810.00000	32.00	25,920.00		Vlastní
Díl MAR OE Ostatní elektro						115.850.00		
11	OE-004	Podružný rozváděč pro napájení IRC	soub	20.00000	350.00	7,000.00		Vlastní
12	OE-004	Drobný elektroinstalační a spojovací materiál	soub	1.00000	3,500.00	3,500.00		Vlastní
13	222612121R0	Instalace systému a zprovoznění celého systému IRC včetně vazby na objektovou regulaci	DB	80.00000	350.00	28,000.00		Vlastní
14	OE-105	Projektová dokumentace skutečného stavu	soub	1.00000	35,000.00	35,000.00		Vlastní
15	OE-107	Zaškolení obsluhy	soub	1.00000	12,500.00	12,500.00		Vlastní
16	OE-107.VS	Stojan pro čtyři kusy televizních obrazovek (monitorů) rozměru 50-62 palců	soub	1.00000	8,500.00	8,500.00		Vlastní
Nastavitelná výška a precizní doladění pozic obrazovek Pojízdný Vybaven poličkou Integrovaný systém vedení kabeláže VESA 75x75 až 600x400 Nosnost stojanu 220 kg např. výrobek Edbak VWTA2257L Dodávka včetně instalace.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	01	Část investiční
R:	12	Měření a regulace - IRC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		VI.NP : 1		1.00000				
17	OE-200	Stavební pomocné práce - sekání, průrazy, zazdívky, likvidace suti, úklid	soub	1.00000	8,500.00	8,500.00		Vlastní
18	OE-108	Ostatní režijní náklady	soub	1.00000	12,850.00	12,850.00		Vlastní

Celkem	782.000.00							
---------------	-------------------	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	01	I.PP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce					368.987.00
--------------	--------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

1	319201311R0	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30 mm	m2	649.62500	568.00	368,987.00	801-4	RTS 24/ I
		vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,						
		mč. A003 - vyrovnání stávajícího zdiva : 19*3,25		61.75000				
		mč. A004 - vyrovnání stávajícího zdiva : 41*3,25		133.25000				
		mč. A005 - vyrovnání stávajícího zdiva : 17*3,25		55.25000				
		mč. A006 - vyrovnání stávajícího zdiva : 38*3,25		123.50000				
		mč. A011 - vyrovnání stávajícího zdiva : 20*3,25		65.00000				
		mč. B010 - vyrovnání stávajícího zdiva : 14,3*3,25		46.47500				
		mč. A008 - vyrovnání stávajícího zdiva : 21,3*3		63.90000				
		mč. A009 - vyrovnání stávajícího zdiva : 16,4*3		49.20000				
		mč. A010 - vyrovnání stávajícího zdiva : 17,1*3		51.30000				

Díl 61	Úpravy povrchů vnitřní				540.929.48
---------------	-------------------------------	--	--	--	-------------------

2	611422133R0	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové kleneb nebo skořepin štukové	m2	123.79000	980.00	121,314.20	801-1	RTS 24/ I
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		mč. A004 : (5,3*6,7)+(3*4,85)		50.06000				
		mč. A008 : 3,5*7		24.50000				
		mč. A009 : 5,3*3,2		16.96000				
		mč. A010 : 5,3*3,4		18.02000				
		mč. A011 : 3,8*3,75		14.25000				

3	611421331RT	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 % štukových	m2	159.95000	536.00	85,733.20	801-4	RTS 24/ I
---	-------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

mč. A002 : 43,89	43.89000
mč. A012 : 7,45	7.45000
mč. B001 : 25,61	25.61000
mč. B002 : 16,65	16.65000
mč. B003 : 18,47	18.47000
mč. B004 : 31,09	31.09000
mč. B009 : 16,79	16.79000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	01	I.PP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
4	612409991R0	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou <u>Začištění po montáži okna OV19 : 1+1,1+1+1,1</u>	m	4.20000	90.20	378.84	801-4	RTS 24/ I
5	612421615R0	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené mč. A004 - hrubá omítka mimo plochy sanace : 32*3,25 mč. A008 - hrubá omítka mimo plochy sanace : 11,5*3 mč. A009 - hrubá omítka mimo plochy sanace : 11,5*3 mč. A010 - hrubá omítka mimo plochy sanace : 11,5*3 mč. A011 - hrubá omítka mimo plochy sanace : 7*3 mč. B010 - hrubá omítka mimo plochy sanace : 7,5*3	m2	251.00000	300.00	75,300.00	801-1	RTS 24/ I
6	612421331R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 % - štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. mč. A002 : 66,72*3,1 mč. A012 : 11,2*2,85 mč. B001 : 39,7*2,6 mč. B002 : 17,1*2,8 mč. B003 : 18,4*2,8 mč. B004 : 28,7*2,8 mč. B009 : 19,5*3	m2	580.23200	445.00	258,203.24	801-4	RTS 24/ I
Díl 64		Výplně otvorů			5.500.00			
7	641952211R0	Osazení rámu okenních dřevěných a osazovacích okenních dřevěných pro okna s křídly jednoduchými i zdvojenými, bez sdružených dveří nebo se sdruženými dveřmi o ploše do 2,5 m2 na jakoukoliv cementovou maltu. Včetně kotvení rámu do zdiva. Okno OV19 : 1	kus	1.00000	5,500.00	5,500.00	801-1	RTS 24/ I
Díl 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			111.760.00			
8	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží Uklid I.PP : 440	m2	440.00000	254.00	111,760.00	801-1	RTS 24/ I
					440.00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	01	I.PP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 96		Bourání konstrukcí				93.593.00		
9	965048250R0	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do cementové malty, plochy do 50%	m2	110.25000	248.00	27,342.00	801-3	RTS 24/ I
		Vybourání dlažby mč. A004 : 49		49.00000				
		Vybourání dlažby mč. A006 : 45		45.00000				
		Vybourání dlažby mč. A003 : 11		11.00000				
		Koeficient Přesahy, niky: 0,05		5.25000				
10	965081813RT	Bourání podlah z dlaždic teracových, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	110.25000	358.00	39,469.50	801-3	RTS 24/ I
		Vybourání dlažby mč. A003 : 11		11.00000				
		Vybourání dlažby mč. A004 : 49		49.00000				
		Vybourání dlažby mč. A006 : 45		45.00000				
		Koeficient Přesahy, niky: 0,05		5.25000				
11	968062245R0	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Okno OV19 : 1,1*1	m2	1.10000	165.00	181.50	801-3	RTS 24/ I
12	978011191R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár s očištěním zdiva stropů v rozsahu do 100 %	m2	190.00000	140.00	26,600.00	801-3	RTS 24/ I
		mč. A003 : 11		11.00000				
		mč. A004 : 49		49.00000				
		mč. A005 : 17		17.00000				
		mč. A006 : 45		45.00000				
		mč. A008 : 21		21.00000				
		mč. A009 : 14		14.00000				
		mč. A010 : 17		17.00000				
		mč. A011 : 16		16.00000				
Díl 99		Staveništní přesun hmot				113.327.24		
13	998011003R0	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	51.74760	2,190.00	113,327.24	801-1	RTS 24/ I
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou						
Díl 766		Konstrukce truhlářské				11.490.00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	01	I.PP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	61110401R.V	Okno dřevěné, tepelně izolační dvojsklo, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní. Okenní výplň ozn. OV19 : 1	kus	1.00000	11,490.00	11,490.00		Vlastní
Díl 771 Podlahy z dlaždic a obkladů					325,955.33			
15	771230211R0	Kladení dlažby teracové do tmele velikosti 300 x 300 mm do tmele rovnoběžně se stěnou, mč. A004 : 49 mč. A006 : 45	m2	94.00000	1,250.00	117,500.00	800-771	RTS 24/ I
16	771445014R0	Montáž soklíků z dlaždic hutných a polohutných na výšku 100 mm, soklíků vodorovných do flexibilního tmele mč. A004 : 41 mč. A006 : 38	m	79.00000	120.00	9,480.00	800-771	RTS 24/ I
17	592472401R	Dlažba teracová typ: dvouvrstvý; tl. = 24,00 mm; délka = 300,0 mm; šířka = 300,0 mm; povrch: broušený; zátěž: pochozí; barva: černobílá mč. A004 : 49 mč. A006 : 45 Koeficient Prořez: 0,1	m2	103.40000	1,280.00	132,352.00	SPCM	RTS 24/ I
18	59764241R	Obklad keramický typ: sokl; bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 80 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; barva: šedá mč. A004 : 41/0,3 mč. A006 : 38/0,3 Koeficient Prořez: 0,1	kus	289.66667	230.00	66,623.33	SPCM	RTS 24/ I
Díl 777 Podlahy ze syntetických hmot					32,900.00			
19	777651900R0	Opravy podlah nátěry disperzními penetračními mč. A004 : 49 mč. A006 : 45	m2	94.00000	350.00	32,900.00	800-773	RTS 23/ I
Díl 784 Malby					243,107.44			
20	784181201R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu silikát, jednonásobná Silikátová výmalba I.PP - mč. A001 : 14,26*2,9 Silikátová výmalba I.PP - mč. A002 : 66,72*3,1 Silikátová výmalba I.PP - mč. A003 : 18,87*3,35 Silikátová výmalba I.PP - mč. A004 : 40,5*3,35 Silikátová výmalba I.PP - mč. A006 : 37,52*2,85	m2	1,578.21750	24.00	37,877.22	800-784	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	01	I.PP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Silikátová výmalba I.PP - mč. A007 : 14,7*2,85		41.89500				
		Silikátová výmalba I.PP - mč. A008 : 21,3*2,85		60.70500				
		Silikátová výmalba I.PP - mč. A009 : 15,9*2,85		45.31500				
		Silikátová výmalba I.PP - mč. A010 : 17,1*2,85		48.73500				
		Silikátová výmalba I.PP - mč. A012 : 11,2*2,85		31.92000				
		Silikátová výmalba I.PP - mč. B001 : 39,7*2,6		103.22000				
		Silikátová výmalba I.PP - mč. B002 : 17,1*2,8		47.88000				
		Silikátová výmalba I.PP - mč. B003 : 18,4*2,8		51.52000				
		Silikátová výmalba I.PP - mč. B004 : 28,7*2,8		80.36000				
		Silikátová výmalba I.PP - mč. B007 : 15,2*2,8		42.56000				
		Silikátová výmalba I.PP - mč. B008 : 19,3*2,8		54.04000				
		Silikátová výmalba I.PP - mč. B009 : 19,5*3		58.50000				
		mč. A001 - strop : 6,35		6.35000				
		mč. A002 - strop : 43,89		43.89000				
		mč. A003 - strop : 10,71		10.71000				
		mč. A004 - strop : 48,38		48.38000				
		mč. A006 - strop : 44,49		44.49000				
		mč. A007 - strop : 8,76		8.76000				
		mč. A008 - strop : 20,9		20.90000				
		mč. A009 - strop : 13,88		13.88000				
		mč. A010 - strop : 16,68		16.68000				
		mč. A012 - strop : 7,45		7.45000				
		mč. B001 - strop : 25,61		25.61000				
		mč. B002 - strop : 16,65		16.65000				
		mč. B003 - strop : 18,47		18.47000				
		mč. B004 - strop : 31,09		31.09000				
		mč. B005 - strop : 3,1		3.10000				
		mč. B006 - strop : 1,23		1.23000				
		mč. B007 - strop : 13,12		13.12000				
		mč. B008 - strop : 10,01		10.01000				
		mč. B009 - strop : 16,79		16.79000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	01	I.PP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	784185212R0	Malby z malířských směsí silikátových, , bílé, dvojnásobné	m2	1,578.21750	88.00	138,883.14	800-784	RTS 24/ I
		Silikátová výmalba I.PP - mč. A001 : 14,26*2,9		41.35400				
		Silikátová výmalba I.PP - mč. A002 : 66,72*3,1		206.83200				
		Silikátová výmalba I.PP - mč. A003 : 18,87*3,35		63.21450				
		Silikátová výmalba I.PP - mč. A004 : 40,5*3,35		135.67500				
		Silikátová výmalba I.PP - mč. A006 : 37,52*2,85		106.93200				
		Silikátová výmalba I.PP - mč. A007 : 14,7*2,85		41.89500				
		Silikátová výmalba I.PP - mč. A008 : 21,3*2,85		60.70500				
		Silikátová výmalba I.PP - mč. A009 : 15,9*2,85		45.31500				
		Silikátová výmalba I.PP - mč. A010 : 17,1*2,85		48.73500				
		Silikátová výmalba I.PP - mč. A012 : 11,2*2,85		31.92000				
		Silikátová výmalba I.PP - mč. B001 : 39,7*2,6		103.22000				
		Silikátová výmalba I.PP - mč. B002 : 17,1*2,8		47.88000				
		Silikátová výmalba I.PP - mč. B003 : 18,4*2,8		51.52000				
		Silikátová výmalba I.PP - mč. B004 : 28,7*2,8		80.36000				
		Silikátová výmalba I.PP - mč. B007 : 15,2*2,8		42.56000				
		Silikátová výmalba I.PP - mč. B008 : 19,3*2,8		54.04000				
		Silikátová výmalba I.PP - mč. B009 : 19,5*3		58.50000				
		mč. A001 - strop : 6,35		6.35000				
		mč. A002 - strop : 43,89		43.89000				
		mč. A003 - strop : 10,71		10.71000				
		mč. A004 - strop : 48,38		48.38000				
		mč. A006 - strop : 44,49		44.49000				
		mč. A007 - strop : 8,76		8.76000				
		mč. A008 - strop : 20,9		20.90000				
		mč. A009 - strop : 13,88		13.88000				
		mč. A010 - strop : 16,68		16.68000				
		mč. A012 - strop : 7,45		7.45000				
		mč. B001 - strop : 25,61		25.61000				
		mč. B002 - strop : 16,65		16.65000				
		mč. B003 - strop : 18,47		18.47000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	01	I.PP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. B004 - strop : 31,09		31.09000				
		mč. B005 - strop : 3,1		3.10000				
		mč. B006 - strop : 1,23		1.23000				
		mč. B007 - strop : 13,12		13.12000				
		mč. B008 - strop : 10,01		10.01000				
		mč. B009 - strop : 16,79		16.79000				
22	784452921R0	Oprava maleby z malířských směsí se začištěním v místnostech do 3,8 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné s oškrábáním	m2	16.90000	88.00	1,487.20	800-784	RTS 24/ I
		Oprava maleb v mč. B005 nad obklady : 8,4*1,3		10.92000				
		Oprava maleb v mč. B006 nad obklady : 4,6*1,3		5.98000				
23	784011221RT	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	357.56000	24.00	8,581.44	800-784	RTS 24/ I
		mč. A001 : 6,35		6.35000				
		mč. A002 : 43,89		43.89000				
		mč. A003 : 10,71		10.71000				
		mč. A004 : 48,38		48.38000				
		mč. A006 : 44,49		44.49000				
		mč. A007 : 8,76		8.76000				
		mč. A008 : 20,9		20.90000				
		mč. A009 : 13,88		13.88000				
		mč. A010 : 16,68		16.68000				
		mč. A012 : 7,45		7.45000				
		mč. B001 : 25,61		25.61000				
		mč. B002 : 16,65		16.65000				
		mč. B003 : 18,47		18.47000				
		mč. B004 : 31,09		31.09000				
		mč. B005 : 3,1		3.10000				
		mč. B006 : 1,23		1.23000				
		mč. B007 : 13,12		13.12000				
		mč. B008 : 10,01		10.01000				
		mč. B009 : 16,79		16.79000				
24	784011222RT	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	357.56000	24.00	8,581.44	800-784	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	01	I.PP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		mč. A001 : 6,35		6.35000				
		mč. A002 : 43,89		43.89000				
		mč. A003 : 10,71		10.71000				
		mč. A004 : 48,38		48.38000				
		mč. A006 : 44,49		44.49000				
		mč. A007 : 8,76		8.76000				
		mč. A008 : 20,9		20.90000				
		mč. A009 : 13,88		13.88000				
		mč. A010 : 16,68		16.68000				
		mč. A012 : 7,45		7.45000				
		mč. B001 : 25,61		25.61000				
		mč. B002 : 16,65		16.65000				
		mč. B003 : 18,47		18.47000				
		mč. B004 : 31,09		31.09000				
		mč. B005 : 3,1		3.10000				
		mč. B006 : 1,23		1.23000				
		mč. B007 : 13,12		13.12000				
		mč. B008 : 10,01		10.01000				
		mč. B009 : 16,79		16.79000				
25	784011921R0	Ostatní práce příplatek, za práci ve schodišťovém prostoru,	m2	95.39400	250.00	23,848.50	800-784	RTS 24/ I
		Silikátová výmalba I.PP - mč. A001 : 14,26*2,9		41.35400				
		Silikátová výmalba I.PP - mč. B008 : 19,3*2,8		54.04000				
26	784390020R0	Ostatní práce příplatek, za práci ve schodišťovém prostoru	m2	95.39400	250.00	23,848.50	800-784	RTS 24/ I
		Silikátová výmalba I.PP - mč. A001 : 14,26*2,9		41.35400				
		Silikátová výmalba I.PP - mč. B008 : 19,3*2,8		54.04000				
Díl D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				77,302.88		
27	979011221R0	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	20.06408	419.00	8,406.85	801-3	RTS 24/ I
28	979081111R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	20.06408	296.00	5,938.97	801-3	RTS 24/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
29	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	20.06408	19.10	383.22	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	01	I.PP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	979990101R0	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	20.06408	2,310.00	46,348.02	801-3	RTS 23/ II
31	979087311R0	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení na normální dopravní prostředek.	t	20.06408	383.00	7,684.54	800-2	RTS 24/ I
32	979087391R0	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m.	t	20.06408	383.00	7,684.54	800-2	RTS 24/ I
33	979087391R0	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m.	t	20.06408	42.70	856.74	800-2	RTS 24/ I
Celkem						1,924,852.37		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	02	I.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce					20,036.60			
1	310239211R0	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení Zazdívka okenního otvoru mč. A113 : 1,4*1,7*0,5 Dveře mč. B114 : 2*1*2*0,15	m3	1.79000	7,540.00	13,496.60	801-4	RTS 24/ I
2	342248144R0	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic keramických pálených tloušťky 140 mm z děrovaných příčkových P 10 zděných na tenkovrstvou maltu jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), Přízdívka mč. B108 : 2*3	m2	6.00000	1,090.00	6,540.00	801-1	RTS 24/ I
Díl 342 Stěny a příčky montované lehké					73,080.00			
3	347014122R0	Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami předsazené stěny spřažené tl. 55 mm bez minerální izolace 1x ocelová konstrukce C, tloušťka desky 12,5 mm, protipožární Včetně: - nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr - úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu - standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. mč. A103 : 1*3 mč. A107 : 1*3 mč. A110 : 1*3 mč. A111 : 1*3 mč. A114 : 1*3 mč. A115 : 1*3 mč. A117 : 1*3 mč. B101 : 2*3 mč. B102 : 1*3 mč. B104 : 1*3 mč. B110 : 1*3	m2	36.00000	2,030.00	73,080.00	801-1	RTS 24/ I
Díl 416 Podhledy a mezistropy montované lehké					245,952.62			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	02	I.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
4	342264051RT	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	175.05000	858.00	150,192.90	801-1	RTS 24/ I
		mč. A102 : 22,27		22.27000				
		mč. A103 : 13,92		13.92000				
		mč. A113 : 19,26		19.26000				
		mč. A114 : 19,60		19.60000				
		mč. A115 : 2,71		2.71000				
		mč. A117 : 4,28		4.28000				
		mč. B101 : 29,6		29.60000				
		mč. B102 : 18,98		18.98000				
		mč. B103 : 17,82		17.82000				
		mč. B104 : 11,82		11.82000				
		mč. B110 : 14,79		14.79000				
5	342264051RT	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	69.17000	916.00	63,359.72	801-1	RTS 24/ I
		mč. A104 : 1,12		1.12000				
		mč. A105 : 5,85		5.85000				
		mč. A106 : 6,74		6.74000				
		mč. B106 : 13,9		13.90000				
		mč. B107 : 4,21		4.21000				
		mč. B108 : 9		9.00000				
		mč. B109 : 1,44		1.44000				
		mč. B112 : 7,65		7.65000				
		mč. B113 : 9,52		9.52000				
		mč. B114 : 3,98		3.98000				
		mč. B115 : 5,76		5.76000				
6	553476592R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 300 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	10.00000	1,250.00	12,500.00		RTS 24/ I
7	553476595R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 400 mm; výška = 400 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	2.00000	1,450.00	2,900.00	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	02	I.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	553476616R	Dvířka revizní použití: sádkokarton; funkce: klasické; šířka = 2 000 mm; výška = 1 000 mm; materiál: hliník; počet křídel: 2	kus	2.00000	8,500.00	17,000.00	SPCM	RTS 24/ I
Díl 6 Úpravy povrchu, podlahy					37,170.00			
9	602016101R0	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, , , po jednotlivých vrstvách	m2	106.20000	350.00	37,170.00	801-1	RTS 24/ I
		mč. B108 : 8,5*3		25.50000				
		mč. B114 : 12,9*3		38.70000				
		mč. B101 : 14*3		42.00000				
Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní					522,609.72			
10	611421331RT	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniciových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 % štukových	m2	155.42000	486.00	75,534.12	801-4	RTS 24/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		mč. A101 : 12,42		12.42000				
		mč. A107 : 56,49		56.49000				
		mč. A108 : 15,55		15.55000				
		mč. A109 : 18,19		18.19000				
		mč. A110 : 18,45		18.45000				
		mč. A111 : 19,53		19.53000				
		mč. B111 : 14,79		14.79000				
11	612409991R0	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	m	201.93500	90.00	18,174.15	801-4	RTS 24/ I
		Okno OV2 - začištění po montáži : (1,2+1,2+2,5+2,5)*6		44.40000				
		Okno OV3 - začištění po montáži : (1,8+1,8+2,8+2,8)*4		36.80000				
		Okno OV4 - začištění po montáži : (1,8+1,8+3,2+3,2)*2		20.00000				
		Okno OV5 - začištění po montáži : (1,75+1,75+2,9+2,9)*4		37.20000				
		Okno OV8 - začištění po montáži : 11,15*2*2		44.60000				
		Okno OV9 - začištění po montáži : 1,05*2*2		4.20000				
		Okno OV11 - začištění po montáži : 0,55*2*2		2.20000				
		Okno OV12 - začištění po montáži : 1,85*0,65*2		2.40500				
		Okno OV13 - začištění po montáži : 1*1,45*2		2.90000				
		Okno OV14 - začištění po montáži : 1,15*1,9*2		4.37000				
		Okno OV15 - začištění po montáži : 2*0,55*1,3*2		2.86000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	02	I.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	612421637R0	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	106.20000	442.00	46,940.40	801-1	RTS 24/ I
		mč. B108 : 8,5*3		25.50000				
		mč. B114 : 12,9*3		38.70000				
		mč. B101 : 14*3		42.00000				
13	612421331R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 % štukových	m2	966.99000	395.00	381,961.05	801-4	RTS 24/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		mč. A101 : 14,6*3		43.80000				
		mč. A102 : 22,86*3		68.58000				
		mč. A103 : 22,7*3		68.10000				
		mč. A107 : 33,2*3		99.60000				
		mč. A108 : 16,8*3		50.40000				
		mč. A109 : 17,27*3		51.81000				
		mč. A110 : 17,6*3		52.80000				
		mč. A111 : 18,1*3		54.30000				
		mč. A113 : 17,9*3		53.70000				
		mč. A114 : 19*3		57.00000				
		mč. B101 : 37,92*3		113.76000				
		mč. B102 : 18,1*3		54.30000				
		mč. B103 : 17,7*3		53.10000				
		mč. B104 : 16,6*3		49.80000				
		mč. B110 : 15,4*3		46.20000				
		mč. B111 : 16,58*3		49.74000				
Díl 62		Úprav povrchů vnější			92.610.00			
14	622422321R0	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových štukových, stupeň členitosti 1 a 2, v množství opravované plochy přes 20 do 30 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád	m2	88.20000	1,050.00	92,610.00	801-4	RTS 24/ I
		bez otlučení vadných míst						
		Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.						
		Oprava omítek průjezdu : 14,7*2*3		88.20000				
Díl 63		Podlahy a podlahové konstrukce				92.585.50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	02	I.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	631313711RM	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 25/30 , (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. mč. B114 : 12*0,1 mč. B108 : 9*0,1	m3	2.10000	5,350.00	11,235.00	801-1	RTS 24/ I
16	632411105RT	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 30 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením mč. A108 : 15,55 mč. A109 : 18,19 mč. A107 : 56,49	m2	90.23000	850.00	76,695.50	801-1	RTS 24/ I
17	31316660R	Ocel svařitelná betonářská - svařovaná síť; typ: KH30; povrch: žebírkový; značka: B500A (1.0438); dL = 6,0 mm; dc = 6,0 mm; PL = 100 mm; Pc = 100 mm mč. B114 : 12/6*1,33 mč. B108 : 9/6*1,33	kus	4.65500	1,000.00	4,655.00	SPCM	RTS 24/ I
Díl 64 Výplně otvorů					1.580.00			
18	642942111RU	Osazení zárubní dřevěných ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 800 x 1070 x 150 mm mč. B114 : 1	kus	1.00000	1,580.00	1,580.00	801-1	RTS 24/ I
Díl 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					112.230.00			
19	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží I.NP : 435	m2	435.00000	258.00	112,230.00	801-1	RTS 24/ I
Díl 96 Bourání konstrukcí					140.170.09			
20	962032231R0	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	5.91750	1,350.00	7,988.63	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	02	I.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

Příčky mč. B114 : 5,2*3*0,15

2.34000

Příčky mč. B108 : (3,2+3,25+1,5)*3*0,15

3.57750

21	963016151R0	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na dvouúrovňovém křížovém roštu, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	211.72000	106.00	22,442.32	801-3	RTS 24/ I
----	-------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

mč. A102 : 22,27

22.27000

mč. A103 : 13,92

13.92000

mč. A104 : 1,12

1.12000

mč. A105 : 5,85

5.85000

mč. A106 : 6,74

6.74000

mč. A113 : 19,26

19.26000

mč. A114 : 19,60

19.60000

mč. A115 : 2,71

2.71000

mč. B102 : 18,98

18.98000

mč. B103 : 17,82

17.82000

mč. B104 : 11,82

11.82000

mč. B105 : 13,90

13.90000

mč. B106 : 4,2

4.20000

mč. B107 : 2,4

2.40000

mč. B108 : 1,44

1.44000

mč. B109 : 13,61

13.61000

mč. B110 : 14,79

14.79000

mč. B112 : 9,52

9.52000

mč. B113 : 3,98

3.98000

mč. B114 : 5,76

5.76000

mč. B115 : 2,03

2.03000

22	965042141RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tloušťky do 100 mm plochy přes 4 m2	m3	2.10000	3,700.00	7,770.00	801-3	RTS 24/ I
----	-------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------

mč. B114 : 12*0,1

1.20000

mč. B108 : 9*0,1

0.90000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	02	I.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	965048515R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm mč. A107 - přebroušení podkladu před pokládkou nového koberce : 56,49 mč. A108 - přebroušení podkladu před pokládkou nového koberce : 15,55 mč. A109 - přebroušení podkladu před pokládkou nového koberce : 18,19	m2	90.23000	446.00	40,242.58	801-3	RTS 24/ I
24	965081713R1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár mč. B114 : 12 mč. B108 : 9	m2	21.00000	158.00	3,318.00	801-3	RTS 24/ I
25	968061112R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Okno OV02 : 2*6 Okno OV03 : 4*4 Okno OV04 : 4*2 Okno OV05 : 4*6 Okno OV8 : 2 Okno OV9 : 2 Okno OV11 : 2 Okno OV12 : 2 Okno OV13 : 2 Okno OV14 : 2 Okno OV15 : 2	kus	74.00000	90.00	6,660.00	801-3	RTS 24/ I
26	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, Vyvěšení dveřního křídla do mč. B114 : 5 Vyvěšení dveřního křídla do mč. B108 : 2	kus	7.00000	90.00	630.00	801-3	RTS 24/ I
27	968062245R0	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Okno OV8 : 11,15*2 Okno OV9 : 1,05*2 Okno OV11 : 0,55*2	m2	31.76750	165.00	5,241.64	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	02	I.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Okno OV12 : 1,85*0,65		1.20250				
		Okno OV13 : 1*1,45		1.45000				
		Okno OV14 : 1,15*1,9		2.18500				
		Okno OV15 : 2*0,55*1,3		1.43000				
28	968062356R0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2	m2	53.73000	213.00	11,444.49	801-3	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Okno OV02 : 0,9*2,25*6		12.15000				
		Okno OV03 : 1,6*2,6*4		16.64000				
		Okno OV04 : 1,6*2,9*2		9.28000				
		Okno OV05 : 4*1,45*2,7		15.66000				
29	968072245R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých plochy do 2 m2	m2	1.80000	388.00	698.40	801-3	RTS 24/ I
		Okno mč. A113 : 1,2*1,5		1.80000				
30	968072455R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní plochy do 2 m2	m2	14.00000	388.00	5,432.00	801-3	RTS 24/ I
		Dveře do mč. B114 : 5*2		10.00000				
		Dveře do mč. B108 : 2*2		4.00000				
31	968095002R0	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	27.45000	75.00	2,058.75	801-3	RTS 24/ I
		Okno OV02 : 0,9*6		5.40000				
		Okno OV03 : 1,6*4		6.40000				
		Okno OV04 : 1,6*2		3.20000				
		Okno OV05 : 4*1,45		5.80000				
		Okno OV8 : 1,15		1.15000				
		Okno OV9 : 1,05		1.05000				
		Okno OV11 : 0,55		0.55000				
		Okno OV12 : 0,65		0.65000				
		Okno OV13 : 1		1.00000				
		Okno OV14 : 1,15		1.15000				
		Okno OV15 : 2*0,55		1.10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	02	I.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
32	978013191R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyskrabáním spár s očištěním zdiva stěn v rozsahu do 100 % mč. B114 : 12,9*3 mč. B101 - v místě nového vstupu do mč. B114 : (6,2+6,2)*3 mč. B108 : 11,43*3	m2	110.19000	140.00	15,426.60	801-3	RTS 24/ I
33	978059531R0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, mč. B108 : (4,53*2)+(3*0,8) mč. B114 : (5,4*2*3)+(6,15*2*2)	m2	68.46000	158.00	10,816.68	801-3	RTS 24/ I
Díl 99 Staveništní přesun hmot					87,191.52			
34	998011003R0	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou	t	39.81348	2,190.00	87,191.52	801-1	RTS 24/ I
Díl 766 Konstrukce truhlářské					2,400,268.75			
35	762621120R0	Montáž dveří tesařských jednokřídlových	kus	3.00000	3,500.00	10,500.00	800-762	RTS 24/ I
36	766416142R0	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 5 m2, panely obkladovými z aolomerovaných desek velikosti přes 0.6 do 1.5 m2 Včetně našroubování soklu. mč. A102 : 19,84*1,3 mč. A114 : 18,1*1,3 mč. B101 : 19,4*1,3 mč. B110 : 14,1*1,3	m2	92.87200	860.00	79,869.92	800-766	RTS 24/ I
37	766417111R0	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn mč. A102 : 19,84*3 mč. A114 : 18,1*3 mč. B101 : 19,4*3 mč. B110 : 14,1*3	m	214.32000	250.00	53,580.00	800-766	RTS 24/ I
38	766411811R0	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 Obložení stěn mč. A102 : 23*1,5 Obložení stěn mč. A114 : 19*1,5	m2	144.00000	350.00	50,400.00	800-766	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	02	I.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		Obložení stěn mč. B101 : 38*1,5		57.00000				
		Obložení stěn mč. B110 : 16*1,5		24.00000				
39	766662911R0	Oprava dveřních křidel z tvrdého dřeva, bez výměny dílčích prvků nebo kování	ks	1.00000	4,500.00	4,500.00	800-766	RTS 24/ I
		Renovace vrat do průjezdu ozn OV01 : 1		1.00000				
40	766812115R0	Montáž kuchyňských linek dřevěných, šířky přes 2100 do 2400 mm mm	kus	1.00000	35,000.00	35,000.00	800-766	RTS 24/ I
		Kuchyňský kout mč. B108 : 1		1.00000				
41	766812840R0	Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mm	kus	1.00000	1,700.00	1,700.00	800-766	RTS 24/ I
		Čajová kuchyňka mč. B108 : 1		1.00000				
42	766622222R0	Okno dřevěné špaletové, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV02	kus	6.00000	61,435.00	368,610.00		Vlastní
		Včetně montáže výplně a dodávky vnitřního parapetu.						
		Okenní výplň ozn. OV2 : 6		6.00000				
43	766622222R0	Okno dřevěné špaletové, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV03	kus	4.00000	92,210.00	368,840.00		Vlastní
		Včetně montáže výplně a dodávky vnitřního parapetu.						
		Okenní výplň ozn. OV3 : 4		4.00000				
44	766622222R0	Okno dřevěné špaletové, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV04	kus	2.00000	93,171.00	186,342.00		Vlastní
		Včetně montáže výplně a dodávky vnitřního parapetu.						
		Okenní výplň ozn. OV4 : 2		2.00000				
45	766622222R0	Okno dřevěné špaletové, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV05	kus	4.00000	95,822.00	383,288.00		Vlastní
		Včetně montáže výplně a dodávky vnitřního parapetu.						
		Okenní výplň ozn. OV5 : 4		4.00000				
46	766622222R0	Okno dřevěné špaletové, materiál smrk, příplatek za dodávku vzorového okna bez povrchové úpravy, vzorové okno pro odsouhlasení odborem památkové péče a NPÚ	kus	2.00000	50,000.00	100,000.00		Vlastní
		Včetně montáže výplně a dodávky vnitřního parapetu.						
		Uvažuje se dvěma kusy vzorových oken, které budou následně použity při realizaci stavby : 2		2.00000				
47	55346623R.V	Žaluzie vertikální, interiérová v. 290 cm, š. 180 cm	ks	2.00000	17,000.00	34,000.00		Vlastní
		Vertikální textilní žaluzie š. 89 mm.						
		Barva světle šedá.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	02	I.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Úplné zatemnění. Materiál lamel 100% polyester. Gramáž materiálu min. 175,0 g/m2. Včetně montáže. Okno OV05 : 2		2.00000				
48	55346623R.V	Žaluzie vertikální. interiérová v. 290 cm, š. 190 cm Vertikální textilní žaluzie š. 89 mm. Barva světle šedá. Úplné zatemnění. Materiál lamel 100% polyester. Gramáž materiálu min. 175,0 g/m2. Včetně montáže. Okno OV03 : 4	ks	4.00000	18,500.00	74,000.00		Vlastní
49	55346623R.V	Žaluzie vertikální. interiérová v. 290 cm, š. 140 cm Vertikální textilní žaluzie š. 89 mm. Barva světle šedá. Úplné zatemnění. Materiál lamel 100% polyester. Gramáž materiálu min. 175,0 g/m2. Včetně montáže. Okno OV02 : 6	ks	6.00000	17,000.00	102,000.00		Vlastní
50	55346623R.V	Žaluzie vertikální. interiérová v. 300 cm, š. 200 cm Vertikální textilní žaluzie š. 89 mm. Barva světle šedá. Úplné zatemnění. Materiál lamel 100% polyester. Gramáž materiálu min. 175,0 g/m2. Včetně montáže. Okno OV04 : 2	ks	2.00000	12,000.00	24,000.00		Vlastní
51	55346623R.V	Žaluzie vertikální. interiérová v. 250 cm, š. 165 cm Vertikální textilní žaluzie š. 89 mm.	ks	1.00000	15,000.00	15,000.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	02	I.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Barva světle šedá. Úplné zateplení. Materiál lamel 100% polyester. Gramáž materiálu min. 175,0 g/m2. Včetně montáže. Okno OV08 : 1		1.00000				
52	55346623R.V	Žaluzie vertikální. interiérová demontáž a likvidace	ks	14.00000	350.00	4,900.00		Vlastní
		Demontáž a likvidace stávajících interiérových žaluzií : 14		14.00000				
53	60721524R.V	Deska dřevotřísková lakovaná viz. část D.2.1.	m2	74.54200	450.00	33,543.90		Vlastní
		mč. A102 : 19,84*1,3		25.79200				
		mč. A114 : 18,1*1,3		23.53000				
		mč. B101 : 19,4*1,3		25.22000				
54	60721524R.V	Deska dřevotřísková dýhovaná viz. část D.2.1.	m2	18.33000	650.00	11,914.50		Vlastní
		mč. B110 : 14,1*1,3		18.33000				
55	61110401R.V	Okno dřevěné, tepelně izolační dvojsklo, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV08	kus	1.00000	24,279.00	24,279.00		Vlastní
		Dodávka včetně montáže a vnitřního parapetu. Okenní výplň ozn. OV8 : 1		1.00000				
56	61110401R.V	Okno dřevěné, tepelně izolační dvojsklo, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV09	kus	1.00000	22,380.00	22,380.00		Vlastní
		Dodávka včetně montáže a vnitřního parapetu. Okenní výplň ozn. OV9 : 1		1.00000				
57	61110401R.V	Okno dřevěné, tepelně izolační dvojsklo, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV11	kus	1.00000	10,608.00	10,608.00		Vlastní
		Dodávka včetně montáže a vnitřního parapetu. Okenní výplň ozn. OV11 : 1		1.00000				
58	61110401R.V	Okno dřevěné, tepelně izolační dvojsklo, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV12	kus	1.00000	13,425.00	13,425.00		Vlastní
		Dodávka včetně montáže a vnitřního parapetu. Okenní výplň ozn. OV12 : 1		1.00000				
59	61110401R.V	Okno dřevěné, tepelně izolační dvojsklo, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV13	kus	1.00000	16,750.00	16,750.00		Vlastní
		Dodávka včetně montáže a vnitřního parapetu.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	02	I.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Okenní výplň ozn. OV13 : 1		1.00000				
60	61110401R.V	Okno dřevěné, tepelně izolační dvojsklo, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV14 Dodávka včetně montáže a vnitřního parapetu. Okenní výplň ozn. OV14 : 1	kus	1.00000	9,291.00	9,291.00		Vlastní
61	61110401R.V	Okno dřevěné, tepelně izolační dvojsklo, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV15 Dodávka včetně montáže a vnitřního parapetu. Okenní výplň ozn. OV15 : 2	kus	2.00000	8,794.00	17,588.00		Vlastní
62	611601203R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: voština; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plné křídlo; barva: dekor dle požadavků ozn 04 : 1	kus	1.00000		0.00	SPCM	RTS 24/ I
63	611601203R.V	Dveře vnitřní CPL ozn. 03 ozn 03 : 1	kus	1.00000	12,500.00	12,500.00		Vlastní
64	61581624.AR	Linka kuchyňská atypická viz. D.2.1. Lednice s mrazákem např: LIEBHERR ICNdi 5153 Lednice bez mrazáku např: LIEBHERR IRBe 5120 Mikrovlná trouba např: ELECTROLUX 300 LMS2203EMX Myčka nádobý např: ELECTROLUX 700 GlassCare EEG68600W	soubor	1.00000	300,000.00	300,000.00		Vlastní
65	63478204R.V	Dělicí příčka, ozn. 05	kus	1.00000	25,000.00	25,000.00		Vlastní
66	998766103R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	1.97536	3,270.00	6,459.43	800-766	RTS 24/ I
Díl 767 Konstrukce zámečnické					32,895.00			
67	767581802R0	Demontáž podhledů lamel mč. A102 : 22,27 mč. A103 : 13,92 mč. B101 : 29,6	m2	65.79000	250.00	16,447.50	800-767	RTS 24/ I
68	767582800R0	Demontáž podhledů roštů mč. A102 : 22,27 mč. A103 : 13,92	m2	65.79000	250.00	16,447.50	800-767	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	02	I.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. B101 : 29,6		29.60000				
69	998767103R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0.00000	4,240.00	0.00	800-767	RTS 24/ I
Díl 771		Podlahy z dlaždic a obklady				54.383.08		
70	771101101R0	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	12.00000	24.00	288.00	800-771	RTS 24/ I
		mč. B114 : 12		12.00000				
71	771101210R0	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby, Penetrace epoxidová (EP); funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezni můstek; ředidlo: voda (disperzní)	m2	12.00000	24.00	288.00	800-771	RTS 24/ I
		mč. B114 : 12		12.00000				
72	771471014R0	Montáž soklíků z dlaždic keramických 200 x 100 mm na výšku 100 mm, soklíků vodorovných kladených do malty	m	12.90000	120.00	1,548.00	800-771	RTS 24/ I
		Sokl mč. B114 : 12,9		12.90000				
73	771575109RZ	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných hladkých kladených do flexibilního tmele	m2	12.00000	880.00	10,560.00	800-771	RTS 24/ I
		mč. B114 : 12		12.00000				
74	771571905R0	Opravy podlah z dlaždic keramických režných nebo glazovaných, velikosti 150 x 150 mm	kus	28.00000	450.00	12,600.00	800-771	RTS 24/ I
		mč. A105 : 4		4.00000				
		mč. A106 : 6		6.00000				
		mč. A117 : 4		4.00000				
		mč. B113 : 4		4.00000				
		mč. B106 : 4		4.00000				
		mč. B107 : 6		6.00000				
75	59764203R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; protiskluznost: R9; μ = 0,5; barva: šedá	m2	13.80000	980.00	13,524.00	SPCM	RTS 24/ I
		mč. B114 : 12		12.00000				
		Koeficient Prořez: 0,15		1.80000				
76	59764245R	Obklad keramický typ: sokl, s požílbkem; bez glazury (UGL); tl. = 8,0 mm; a = 70 mm; b = 198 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; barva: šedá	kus	64.50000	230.00	14,835.00	SPCM	RTS 24/ I
		Sokl mč. B114 : 12,9/0,2		64.50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	02	I.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
77	998771103R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0.39789	1,860.00	740.08	800-771	RTS 24/ I
Díl 773 Podlahy teracové					59.636.63			
78	773423200R0	Soklíky z barevného teraca tloušťky do 20 mm výšky přes 50 do 150 mmmm rovné s požlábkem Sokl mč. B108 : 3+5,6	m	8.60000	628.00	5,400.80	800-773	RTS 24/ I
79	773521360R0	Podlahy z barevného teraca prosté tloušťky 30 mm mč. B108 : 9	m2	9.00000	4,250.00	38,250.00	800-773	RTS 24/ I
80	773991001R0	Ostatní práce broušení teracových podlah dvojnásobné mč. B108 : 9	m2	9.00000	1,420.00	12,780.00	800-773	RTS 24/ I
81	773992001R0	Ostatní práce výplň dilatačních spár vložkami z barevných kovů Dilatace v místě skleněné příčky : 3	m	3.00000	560.00	1,680.00	800-773	RTS 24/ I
82	998773101R0	Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0.75912	2,010.00	1,525.83	800-773	RTS 24/ I
Díl 776 Podlahy povlakové					234.049.37			
83	776401800RT	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady mč. A107 : 33,2 mč. A108 : 16,8 mč. A109 : 17,23 mč. B110 : 15,4	m	82.63000	16.60	1,371.66	800-775	RTS 24/ I
84	776421100RU	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinyli včetně dodávky soklíků mč. B110 : 15,5	m	15.50000	292.00	4,526.00	800-775	RTS 24/ I
85	776431020R0	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů soklík kobercový ve specifikaci mč. A107 : 34 mč. A108 : 18 mč. A109 : 17	m	69.00000	350.00	24,150.00	800-775	RTS 24/ I
86	776511810RT	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky z ploch přes 10 do 20 m2 mč. A107 : 56,49 mč. A108 : 15,55	m2	103.84000	68.00	7,061.12	800-775	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	02	I.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. A109 : 18,19		18.19000				
		mč. B110 : 13,61		13.61000				
87	776521200R0	Lepení povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC nebo vinylu - montáž	m2	15.00000	255.00	3,825.00	800-775	RTS 24/ I
		mč. B110 : 15		15.00000				
88	776572100RT	Položení povlakových podlah textilních montáž lepených, z pásů	m2	33.74000	220.00	7,422.80	800-775	RTS 24/ I
		všiváných a vpichovaných						
		mč. A108 : 15,55		15.55000				
		mč. A109 : 18,19		18.19000				
89	776572200R0	Položení povlakových podlah textilních montáž lepených, ze čtverců textilních	m2	56.49000	350.00	19,771.50	800-775	RTS 24/ I
		všiváných a vpichovaných						
		mč. A107 : 56,49		56.49000				
90	776591940R0	Ostatní opravy na nášlapné ploše v ploše přes 1 do 2 m2	kus	8.00000	550.00	4,400.00	800-775	RTS 24/ I
		mč. A110 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
		mč. A111 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
		mč. A113 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
		mč. A114 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
91	28410101R	linoleum přírodní; podklad juta; v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 32 000 mm; tl 2 00 mm; třída zatížení 23-32-41; protiskluzné	m2	17.25000	850.00	14,662.50	SPCM	RTS 24/ I
		mč. B110 : 15		15.00000				
		Koeficient Prořez: 0,15		2.25000				
92	69741155R.V	Koberec čtvercový, 500x500 mm, tl. 6,2 mm	m2	68.81350	1,150.00	79,135.53		Vlastní
		Smyčkový koberec ve čtvercích 500/500mm, tloušťka 6,5 mm, min. 66% recyklovaného obsahu, redukce kročejového hluku 22 dB, třída zátěže dle EN ISO 10874 třída 33, použití kolečkové židle ISO4918 r více jak 2,4, např: Forbo tessera diffusion forest trail						
		mč. A107 : 56,49		56.49000				
		Sokl : 34*0,07		2.38000				
		Koeficient Prořez: 0,05		2.94350				
		Náhradní čtverce : 7		7.00000				
93	697411806R.	Koberec smyčkový v rolích, celková tl. 5,5 mm	m2	39.80900	1,680.00	66,879.12		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	02	I.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		celková tl. 5,5 mm, tl. nášlapné vrstvy 2,3 mm, celková hmotnost 1200 g/m2, třída zatížení dle ENISO 10874 třída 33, 100% polyamid vlákn, hmotnost vlákna 600 g/m2, redukce kročejového hluku 21 dB, použití kolečkové židle r více jak 2.4. např: forbo Needlefelt markant sand						
		mč. A108 : 15,55		15.55000				
		mč. A109 : 18,19		18.19000				
		mč. A108 - sokl : 17*0,07		1.19000				
		mč. A109 - sokl : 18*0,07		1.26000				
		Koeficient Prořez: 0,1		3.61900				
94	998776103R0	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	t	0.55903	1,510.00	844.14	800-775	RTS 24/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl 777		Podlahy ze syntetických hmot				7.350.00		
95	777651900R0	Opravy podlah nátěry disperzními penetračními	m2	21.00000	350.00	7,350.00	800-773	RTS 23/ I
		mč. B114 : 12		12.00000				
		mč. B108 : 9		9.00000				
Díl 781		Obklady keramické				33.725.97		
96	781441903R0	Opravy obkladů z obkládaček hutných, polohutných glazovaných, velikosti 200 x 100 mm	kus	100.00000	250.00	25,000.00	800-771	RTS 24/ I
		Zapravení vysekaných rýh po provedení instalací. Keramický obklad v barvě stávajícího - lesklý, okrový, žíhaný.						
		mč. A105 : 14		14.00000				
		mč. A106 : 28		28.00000				
		mč. A117 : 4		4.00000				
		mč. B113 : 24		24.00000				
		mč. B106 : 24		24.00000				
		mč. B107 : 6		6.00000				
97	781485116R0	Montáž obkladů vnitřních z mozaikových lepenců keramických, z dílků, do 50 x 50 mm, lepených do tmele, včetně spárování	m2	3.41000	1,150.00	3,921.50	800-771	RTS 24/ I
		Obklad v KK : 1,1*3,1		3.41000				
98	597623031R	Dlažba keramická typ: mozaika; s glazurou (GL); tl. = 6,0 mm; a = 300 mm; b = 300 mm; povrch: hladký, lesklý; mrazuvzdorný; u = 0.5; barva:	m2	3.75100	1,150.00	4,313.65	SPCM	RTS 24/ I
		Obklad v KK : 1,1*3,1		3.41000				
		Koeficient Prořez: 0,1		0.34100				
99	998781103R0	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0.26388	1,860.00	490.82	800-771	RTS 24/ I
Díl 784		Malby				284.704.86		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	02	I.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	784402801R0	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	1,360.03000	58.00	78,881.74	800-784	RTS 24/ I
		mč. A101 : 14,6*3		43.80000				
		mč. A102 : 22,86*3		68.58000				
		mč. A103 : 22,7*3		68.10000				
		mč. A107 : 33,2*3		99.60000				
		mč. A108 : 16,8*3		50.40000				
		mč. A109 : 17,27*3		51.81000				
		mč. A110 : 17,6*3		52.80000				
		mč. A111 : 18,1*3		54.30000				
		mč. A113 : 17,9*3		53.70000				
		mč. A114 : 19*3		57.00000				
		mč. B101 : 37,92*3		113.76000				
		mč. B102 : 18,1*3		54.30000				
		mč. B103 : 17,7*3		53.10000				
		mč. B104 : 16,6*3		49.80000				
		mč. B110 : 15,4*3		46.20000				
		mč. B111 : 16,58*3		49.74000				
		mč. A101 : 12,42		12.42000				
		mč. A102 : 22,27		22.27000				
		mč. A103 : 13,92		13.92000				
		mč. A104 : 1,12		1.12000				
		mč. A105 : 5,85		5.85000				
		mč. A106 : 6,74		6.74000				
		mč. A107 : 56,49		56.49000				
		mč. A108 : 15,55		15.55000				
		mč. A109 : 18,19		18.19000				
		mč. A110 : 18,45		18.45000				
		mč. A111 : 19,53		19.53000				
		mč. A113 : 19,26		19.26000				
		mč. A114 : 19,60		19.60000				
		mč. A115 : 2,71		2.71000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	02	I.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. A117 : 4,28		4.28000				
		mč. B101 : 29,6		29.60000				
		mč. B102 : 18,98		18.98000				
		mč. B103 : 17,82		17.82000				
		mč. B104 : 11,82		11.82000				
		mč. B106 : 13,9		13.90000				
		mč. B107 : 4,21		4.21000				
		mč. B108 : 2,4		2.40000				
		mč. B109 : 1,44		1.44000				
		mč. B110 : 14,79		14.79000				
		mč. B111 : 14,79		14.79000				
		mč. B112 : 7,65		7.65000				
		mč. B113 : 9,52		9.52000				
		mč. B114 : 3,98		3.98000				
		mč. B115 : 5,76		5.76000				
##	784161101R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná, Penetrace akrylátová; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	1,360.03000	24.00	32,640.72	800-784	RTS 24/ I
		mč. A101 : 14,6*3		43.80000				
		mč. A102 : 22,86*3		68.58000				
		mč. A103 : 22,7*3		68.10000				
		mč. A107 : 33,2*3		99.60000				
		mč. A108 : 16,8*3		50.40000				
		mč. A109 : 17,27*3		51.81000				
		mč. A110 : 17,6*3		52.80000				
		mč. A111 : 18,1*3		54.30000				
		mč. A113 : 17,9*3		53.70000				
		mč. A114 : 19*3		57.00000				
		mč. B101 : 37,92*3		113.76000				
		mč. B102 : 18,1*3		54.30000				
		mč. B103 : 17,7*3		53.10000				
		mč. B104 : 16,6*3		49.80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	02	I.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. B110 : 15,4*3		46.20000				
		mč. B111 : 16,58*3		49.74000				
		mč. A101 : 12,42		12.42000				
		mč. A102 : 22,27		22.27000				
		mč. A103 : 13,92		13.92000				
		mč. A104 : 1,12		1.12000				
		mč. A105 : 5,85		5.85000				
		mč. A106 : 6,74		6.74000				
		mč. A107 : 56,49		56.49000				
		mč. A108 : 15,55		15.55000				
		mč. A109 : 18,19		18.19000				
		mč. A110 : 18,45		18.45000				
		mč. A111 : 19,53		19.53000				
		mč. A113 : 19,26		19.26000				
		mč. A114 : 19,60		19.60000				
		mč. A115 : 2,71		2.71000				
		mč. A117 : 4,28		4.28000				
		mč. B101 : 29,6		29.60000				
		mč. B102 : 18,98		18.98000				
		mč. B103 : 17,82		17.82000				
		mč. B104 : 11,82		11.82000				
		mč. B106 : 13,9		13.90000				
		mč. B107 : 4,21		4.21000				
		mč. B108 : 2,4		2.40000				
		mč. B109 : 1,44		1.44000				
		mč. B110 : 14,79		14.79000				
		mč. B111 : 14,79		14.79000				
		mč. B112 : 7,65		7.65000				
		mč. B113 : 9,52		9.52000				
		mč. B114 : 3,98		3.98000				
		mč. B115 : 5,76		5.76000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	02	I.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	784165212R0	Malby z malířských směsí , , bělost 90 %, dvojnásobné	m2	1,360.03000	88.00	119,682.64	800-784	RTS 24/ I
		mč. A101 : 14,6*3		43.80000				
		mč. A102 : 22,86*3		68.58000				
		mč. A103 : 22,7*3		68.10000				
		mč. A107 : 33,2*3		99.60000				
		mč. A108 : 16,8*3		50.40000				
		mč. A109 : 17,27*3		51.81000				
		mč. A110 : 17,6*3		52.80000				
		mč. A111 : 18,1*3		54.30000				
		mč. A113 : 17,9*3		53.70000				
		mč. A114 : 19*3		57.00000				
		mč. B101 : 37,92*3		113.76000				
		mč. B102 : 18,1*3		54.30000				
		mč. B103 : 17,7*3		53.10000				
		mč. B104 : 16,6*3		49.80000				
		mč. B110 : 15,4*3		46.20000				
		mč. B111 : 16,58*3		49.74000				
		mč. A101 : 12,42		12.42000				
		mč. A102 : 22,27		22.27000				
		mč. A103 : 13,92		13.92000				
		mč. A104 : 1,12		1.12000				
		mč. A105 : 5,85		5.85000				
		mč. A106 : 6,74		6.74000				
		mč. A107 : 56,49		56.49000				
		mč. A108 : 15,55		15.55000				
		mč. A109 : 18,19		18.19000				
		mč. A110 : 18,45		18.45000				
		mč. A111 : 19,53		19.53000				
		mč. A113 : 19,26		19.26000				
		mč. A114 : 19,60		19.60000				
		mč. A115 : 2,71		2.71000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	02	I.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. A117 : 4,28		4.28000				
		mč. B101 : 29,6		29.60000				
		mč. B102 : 18,98		18.98000				
		mč. B103 : 17,82		17.82000				
		mč. B104 : 11,82		11.82000				
		mč. B106 : 13,9		13.90000				
		mč. B107 : 4,21		4.21000				
		mč. B108 : 2,4		2.40000				
		mč. B109 : 1,44		1.44000				
		mč. B110 : 14,79		14.79000				
		mč. B111 : 14,79		14.79000				
		mč. B112 : 7,65		7.65000				
		mč. B113 : 9,52		9.52000				
		mč. B114 : 3,98		3.98000				
		mč. B115 : 5,76		5.76000				
##	784011221RT	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm, Fólie	m2	393.04000	24.00	9,432.96	800-784	RTS 24/ I
		hladká separační						
		mč. A101 : 12,42		12.42000				
		mč. A102 : 22,27		22.27000				
		mč. A103 : 13,92		13.92000				
		mč. A104 : 1,12		1.12000				
		mč. A105 : 5,85		5.85000				
		mč. A106 : 6,74		6.74000				
		mč. A107 : 56,49		56.49000				
		mč. A108 : 15,55		15.55000				
		mč. A109 : 18,19		18.19000				
		mč. A110 : 18,45		18.45000				
		mč. A111 : 19,53		19.53000				
		mč. A113 : 19,26		19.26000				
		mč. A114 : 19,60		19.60000				
		mč. A115 : 2,71		2.71000				
		mč. A117 : 4,28		4.28000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	02	I.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. B101 : 29,6		29.60000				
		mč. B102 : 18,98		18.98000				
		mč. B103 : 17,82		17.82000				
		mč. B104 : 11,82		11.82000				
		mč. B106 : 13,9		13.90000				
		mč. B107 : 4,21		4.21000				
		mč. B108 : 2,4		2.40000				
		mč. B109 : 1,44		1.44000				
		mč. B110 : 14,79		14.79000				
		mč. B111 : 14,79		14.79000				
		mč. B112 : 7,65		7.65000				
		mč. B113 : 9,52		9.52000				
		mč. B114 : 3,98		3.98000				
		mč. B115 : 5,76		5.76000				
##	784011222RT	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	393.04000	55.00	21,617.20	800-784	RTS 24/ I
		mč. A101 : 12,42		12.42000				
		mč. A102 : 22,27		22.27000				
		mč. A103 : 13,92		13.92000				
		mč. A104 : 1,12		1.12000				
		mč. A105 : 5,85		5.85000				
		mč. A106 : 6,74		6.74000				
		mč. A107 : 56,49		56.49000				
		mč. A108 : 15,55		15.55000				
		mč. A109 : 18,19		18.19000				
		mč. A110 : 18,45		18.45000				
		mč. A111 : 19,53		19.53000				
		mč. A113 : 19,26		19.26000				
		mč. A114 : 19,60		19.60000				
		mč. A115 : 2,71		2.71000				
		mč. A117 : 4,28		4.28000				
		mč. B101 : 29,6		29.60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	02	I.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. B102 : 18,98		18.98000				
		mč. B103 : 17,82		17.82000				
		mč. B104 : 11,82		11.82000				
		mč. B106 : 13,9		13.90000				
		mč. B107 : 4,21		4.21000				
		mč. B108 : 2,4		2.40000				
		mč. B109 : 1,44		1.44000				
		mč. B110 : 14,79		14.79000				
		mč. B111 : 14,79		14.79000				
		mč. B112 : 7,65		7.65000				
		mč. B113 : 9,52		9.52000				
		mč. B114 : 3,98		3.98000				
		mč. B115 : 5,76		5.76000				
##	784011921R0	Ostatní práce příplatek, za práci ve schodišťovém prostoru,	m2	93.54000	120.00	11,224.80	800-784	RTS 24/ I
		mč. A101 : 14,6*3		43.80000				
		mč. B111 : 16,58*3		49.74000				
##	784390020R0	Ostatní práce příplatek, za práci ve schodišťovém prostoru	m2	93.54000	120.00	11,224.80	800-784	RTS 24/ I
		mč. A101 : 14,6*3		43.80000				
		mč. B111 : 16,58*3		49.74000				
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					104.717.31			
##	979990162R0	Poplatek za skládku za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	soubor	1.00000	2,310.00	2,310.00	801-3	RTS 24/ I
		Likvidace dřevěných výplní okenních otvorů : 1		1.00000				
##	979990182R0	Poplatek za skládku za uložení, koberce, , skupina 20 03 07 z Katalogu odpadů	t	0.11045	2,310.00	255.14	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 83 : 0,00661		0.00661				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 86 : 0,10384		0.10384				
##	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	38.91363	296.00	11,518.43	801-3	RTS 24/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
##	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	38.91363	19.10	743.25	801-3	RTS 24/ I
##	979990107R0	Poplatek za skládku za uložení, směr beton, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	38.91363	2,310.00	89,890.49	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	02	I.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Celkem						4,636,947.02		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	03	II.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 342		Stěny a příčky montované lehké				113.680.00		
1	347014122R0	Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami předsazené stěny spřažené tl. 55 mm bez minerální izolace 1x ocelová konstrukce C, tloušťka desky 12,5 mm, protipožární	m2	56.00000	2,030.00	113,680.00	801-1	RTS 24/ I

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

mč. A201 : 1*4	4.00000
mč. A203 : 1*4	4.00000
mč. A207 : 1*4	4.00000
mč. A209 : 1*4	4.00000
mč. A211 : 1*4	4.00000
mč. A212 : 1*4	4.00000
mč. A216 : 1*4	4.00000
mč. A217 : 1*4	4.00000
mč. A219 : 1*4	4.00000
mč. B201 : 1*4	4.00000
mč. B203 : 1*4	4.00000
mč. B206 : 1*4	4.00000
mč. B210 : 1*4	4.00000
mč. B213 : 1*4	4.00000

Díl 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				319.534.86		
2	342264051RT	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	300.55000	858.00	257,871.90	801-1	RTS 24/ I
		mč. A201 : 10,28		10.28000				
		mč. A207 : 18,87		18.87000				
		mč. A208 : 17,82		17.82000				
		mč. A209 : 16,92		16.92000				
		mč. A210 : 15,97		15.97000				
		mč. A211 : 19,14		19.14000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	03	II.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. A212 : 18,7		18.70000				
		mč. A213 : 18,7		18.70000				
		mč. A215 : 10,88		10.88000				
		mč. A216 : 19,94		19.94000				
		mč. A218 : 15,71		15.71000				
		mč. A219 : 14,22		14.22000				
		mč. B202 : 3,85		3.85000				
		mč. B203 : 17		17.00000				
		mč. B205 : 2,72		2.72000				
		mč. B206 : 31,34		31.34000				
		mč. B209 : 1,44		1.44000				
		mč. B210 : 13,61		13.61000				
		mč. B212 : 18		18.00000				
		mč. B213 : 15,44		15.44000				
3	342264051RT	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	38.06000	916.00	34,862.96	801-1	RTS 24/ I
		mč. A204 : 1,12		1.12000				
		mč. A205 : 5,85		5.85000				
		mč. A206 : 6,74		6.74000				
		mč. A214 : 4,3		4.30000				
		mč. B204 : 7,54		7.54000				
		mč. B207 : 10,11		10.11000				
		mč. B208 : 2,4		2.40000				
4	553476592R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 300 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	10.00000	1,250.00	12,500.00		RTS 24/ I
5	553476595R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 400 mm; výška = 400 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	4.00000	1,450.00	5,800.00	SPCM	RTS 24/ I
6	553476616R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 2 000 mm; výška = 1 000 mm; materiál: hliník; počet křídel: 2	kus	1.00000	8,500.00	8,500.00	SPCM	RTS 24/ I
Díl 61 Úprav povrchů vnitřní						649,887.42		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	03	II.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
7	611421331RT	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 % štukových	m2	27.14000	486.00	13,190.04	801-4	RTS 24/ I
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
mč. A202 : 12,29				12.29000				
mč. B211 : 14,85				14.85000				
8	612409991R0	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	m	243.60000	90.00	21,924.00	801-4	RTS 24/ I
Okno OV6 - začištění po montáži : (1,4+2,2)*2*18				129.60000				
Okno OV7 - začištění po montáži : (1,5+2,3)*2*6				45.60000				
Okno OV8 - začištění po montáži : (1,15+2)*2*2				12.60000				
Okno OV9 - začištění po montáži : (1,05+2)*2*2				12.20000				
Okno OV10 - začištění po montáži : (1,25+1,9)*2				6.30000				
Okno OV11 - začištění po montáži : (0,55+2)*2				5.10000				
Okno OV12 - začištění po montáži : (1,85+0,65)*2				5.00000				
Okno OV13 - začištění po montáži : (1+1,45)*2*2				9.80000				
Okno OV15 - začištění po montáži : (2+0,55)*2*2				10.20000				
Okno OV17 - začištění po montáži : (1,7+1,9)*2				7.20000				
9	612421331R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 % štukových	m2	1,390.89000	442.00	614,773.38	801-4	RTS 24/ I
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
mč. A201 : 14,64*3				43.92000				
mč. A202 : 14,6*3				43.80000				
mč. A203 : 55,25*3				165.75000				
mč. A207 : 18,7*3				56.10000				
mč. A208 : 17,4*3				52.20000				
mč. A209 : 17,5*3				52.50000				
mč. A210 : 17,*3				51.00000				
mč. A211 : 17,72*3				53.16000				
mč. A212 : 17,8*3				53.40000				
mč. A213 : 17,8*3				53.40000				
mč. A214 : 8,3*3				24.90000				
mč. A215 : 13,2*3				39.60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	03	II.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

mč. A216 : 18,25*3	54.75000
mč. A217 : 11,55*3	34.65000
mč. A218 : 18,5*3	55.50000
mč. A219 : 15,8*3	47.40000
mč. B201 : 32,62*3	97.86000
mč. B202 : 9*3	27.00000
mč. B203 : 16,5*3	49.50000
mč. B205 : 6,94*3	20.82000
mč. B206 : 30,06*3	90.18000
mč. B208 : 6,4*3	19.20000
mč. B210 : 15,4*3	46.20000
mč. B211 : 16,4*3	49.20000
mč. B212 : 19,5*3	58.50000
mč. B213 : 16,8*3	50.40000

Díl 63	Podlahy a podlahové konstrukce			16.269.00
---------------	---------------------------------------	--	--	------------------

10	632411105RT	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 30 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	19.14000	850.00	16,269.00	801-1	RTS 24/ I
		mč. A211 : 19,14		19.14000				

Díl 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			112.230.00
---------------	---	--	--	-------------------

11	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží	m2	435.00000	258.00	112,230.00	801-1	RTS 24/ I
		I.NP : 435		435.00000				

Díl 96	Bourání konstrukcí			86.131.77
---------------	---------------------------	--	--	------------------

12	963016151R0	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na dvouúrovňovém křížovém roštu, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	338.61000	106.00	35,892.66	801-3	RTS 24/ I
		mč. A201 : 10,28		10.28000				
		mč. A204 : 1,12		1.12000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	03	II.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. A205 : 5,85		5.85000				
		mč. A206 : 6,74		6.74000				
		mč. A207 : 18,87		18.87000				
		mč. A208 : 17,82		17.82000				
		mč. A209 : 16,92		16.92000				
		mč. A210 : 15,97		15.97000				
		mč. A211 : 19,14		19.14000				
		mč. A212 : 18,7		18.70000				
		mč. A213 : 18,7		18.70000				
		mč. A214 : 4,3		4.30000				
		mč. A215 : 10,88		10.88000				
		mč. A216 : 19,94		19.94000				
		mč. A218 : 15,71		15.71000				
		mč. A219 : 14,22		14.22000				
		mč. B202 : 3,85		3.85000				
		mč. B203 : 17		17.00000				
		mč. B204 : 7,54		7.54000				
		mč. B205 : 2,72		2.72000				
		mč. B206 : 31,34		31.34000				
		mč. B207 : 10,11		10.11000				
		mč. B208 : 2,4		2.40000				
		mč. B209 : 1,44		1.44000				
		mč. B210 : 13,61		13.61000				
		mč. B212 : 18		18.00000				
		mč. B213 : 15,44		15.44000				
13	965048515R0	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	19.14000	446.00	8,536.44	801-3	RTS 24/ I
		mč. A211 - přebroušení podkladu před pokládkou nového koberce : 19,14		19.14000				
14	968061112R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	188.00000	90.00	16,920.00	801-3	RTS 24/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		Okno OV6 : 6*18		108.00000				
		Okno OV7 : 6*6		36.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	03	II.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Okno OV8 : 4*2		8.00000				
		Okno OV9 : 2*2		4.00000				
		Okno OV10 : 2*2		4.00000				
		Okno OV11 : 4*2		8.00000				
		Okno OV12 : 4*2		8.00000				
		Okno OV13 : 2*2		4.00000				
		Okno OV15 : 2*2		4.00000				
		Okno OV17 : 4		4.00000				
15	968062245R0	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	27.34000	165.00	4,511.10	801-3	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Okno OV8 : (1,15*2)*2		4.60000				
		Okno OV9 : (1,05*2)*2		4.20000				
		Okno OV10 : (1,25*1,9)		2.37500				
		Okno OV11 : (0,55*2)*2		2.20000				
		Okno OV12 : (1,85*0,65)*2		2.40500				
		Okno OV13 : (1*1,45)*2		2.90000				
		Okno OV15 : (2*0,55)*2		2.20000				
		Okno OV17 : (1,7*1,9)*2		6.46000				
16	968062356R0	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2	m2	76.14000	213.00	16,217.82	801-3	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Okno OV6 : (1,4*2,2)*18		55.44000				
		Okno OV7 : (1,5*2,3)*6		20.70000				
17	968095002R0	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	54.05000	75.00	4,053.75	801-3	RTS 24/ I
		Okno OV6 : 1,4*18		25.20000				
		Okno OV7 : 1,5*6		9.00000				
		Okno OV8 : 1,15*2		2.30000				
		Okno OV9 : 1,05*2		2.10000				
		Okno OV10 : 1,25		1.25000				
		Okno OV11 : 0,55*2		1.10000				
		Okno OV12 : 1,85*2		3.70000				
		Okno OV13 : 1*2		2.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	03	II.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Okno OV15 : 2*2		4.00000				
		Okno OV17 : 1,7*2		3.40000				
Díl 99		Staveništní přesun hmot				62,124.72		
18	998011003R0	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	28.36745	2,190.00	62,124.72	801-1	RTS 24/ I
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou								
Díl 766		Konstrukce truhlářské				1,305,614.29		
19	766622222R0	Okno dřevěné špaletové, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV06	kus	18.00000	32,327.00	581,886.00		Vlastní
Včetně montáže výplně a dodávky vnitřního parapetu.								
Okenní výplň ozn. OV6 : 18				18.00000				
20	766622222R0	Okno dřevěné špaletové, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV07	kus	6.00000	25,229.00	151,374.00		Vlastní
Včetně montáže výplně a dodávky vnitřního parapetu.								
Okenní výplň ozn. OV7 : 6				6.00000				
21	55346623R.V	Žaluzie vertikální. interiérová v. 240 cm, š. 140 cm	ks	24.00000	15,000.00	360,000.00		Vlastní
Vertikální textilní žaluzie š. 89 mm.								
Barva světle šedá.								
Úplné zateplení.								
Materiál lamel 100% polyester.								
Gramáž materiálu min. 175,0 g/m2.								
Včetně montáže.								
Okno OV06 : 18				18.00000				
Okno OV07 : 6				6.00000				
22	55346623R.V	Žaluzie vertikální. interiérová demontáž a likvidace	ks	24.00000	350.00	8,400.00		Vlastní
Demontáž a likvidace stávajících interiérových žaluzií : 24				24.00000				
23	61110401R.V	Okno dřevěné, tepelně izolační dvojsklo, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV08	kus	2.00000	24,279.00	48,558.00		Vlastní
Dodávka včetně montáže a vnitřního parapetu.								
Okenní výplň ozn. OV8 : 2				2.00000				
24	61110401R.V	Okno dřevěné, tepelně izolační dvojsklo, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV09	kus	2.00000	22,380.00	44,760.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	03	II.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dodávka včetně montáže a vnitřního parapetu. Okenní výplň ozn. OV9 : 2		2.00000				
25	61110401R.V	Okno dřevěné, tepelně izolační dvojsklo, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV11 Dodávka včetně montáže a vnitřního parapetu. Okenní výplň ozn. OV11 : 1	kus	1.00000	10,608.00	10,608.00		Vlastní
26	61110401R.V	Okno dřevěné, tepelně izolační dvojsklo, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV12 Dodávka včetně montáže a vnitřního parapetu. Okenní výplň ozn. OV12 : 1	kus	1.00000	13,425.00	13,425.00		Vlastní
27	61110401R.V	Okno dřevěné, tepelně izolační dvojsklo, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV13 Dodávka včetně montáže a vnitřního parapetu. Okenní výplň ozn. OV13 : 1	kus	1.00000	16,750.00	16,750.00		Vlastní
28	61110401R.V	Okno dřevěné, tepelně izolační dvojsklo, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV10 Dodávka včetně montáže a vnitřního parapetu. Okenní výplň ozn. OV14 : 1	kus	1.00000	25,229.00	25,229.00		Vlastní
29	61110401R.V	Okno dřevěné, tepelně izolační dvojsklo, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV15 Dodávka včetně montáže a vnitřního parapetu. Okenní výplň ozn. OV15 : 2	kus	2.00000	8,794.00	17,588.00		Vlastní
30	61110401R.V	Okno dřevěné, tepelně izolační dvojsklo, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV17 Dodávka včetně montáže a vnitřního parapetu. Okenní výplň ozn. OV17 : 1	kus	1.00000	26,246.00	26,246.00		Vlastní
31	998766103R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0.24168	3,270.00	790.29	800-766	RTS 24/ I
Díl 767 Konstrukce zámečnické					36,410.00			
32	767581802R0	Demontáž podhledů lamel mč. A203 : 38,44 mč. A217 : 6,93 mč. B201 : 27,45	m2	72.82000	250.00	18,205.00	800-767	RTS 24/ I
					38.44000			
					6.93000			
					27.45000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	03	II.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
33	767582800R0	Demontáž podhledů roštů	m2	72.82000	250.00	18,205.00	800-767	RTS 24/ I
		mč. A203 : 38,44		38.44000				
		mč. A217 : 6,93		6.93000				
		mč. B201 : 27,45		27.45000				
34	998767103R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	0.00000	4,240.00	0.00	800-767	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
Díl 771		Podlahy z dlaždic a obklady				11,129.31		
35	771571905R0	Opravy podlah z dlaždic keramických režných nebo glazovaných, velikosti 150 x 150 mm	kus	44.00000	250.00	11,000.00	800-771	RTS 24/ I
		mč. A205 : 10		10.00000				
		mč. A206 : 10		10.00000				
		mč. B204 : 8		8.00000				
		mč. B207 : 8		8.00000				
		mč. B209 : 8		8.00000				
36	998771103R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	t	0.06952	1,860.00	129.31	800-771	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
Díl 776		Podlahy povlakové				69,995.52		
37	776401800RT	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	18.25000	16.60	302.95	800-775	RTS 24/ I
		mč. A211 : 18,25		18.25000				
38	776431020R0	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů soklík kobercový ve specifikaci	m	18.25000	350.00	6,387.50	800-775	RTS 24/ I
		mč. A211 : 18,25		18.25000				
39	776511810RT	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	19.14000	68.00	1,301.52	800-775	RTS 24/ I
		mč. A211 : 19,14		19.14000				
40	776572100RT	Položení povlakových podlah textilních montáž lepených, z pásů všívaných a vpichovaných	m2	19.14000	220.00	4,210.80	800-775	RTS 24/ I
		mč. A211 : 19,14		19.14000				
41	776591940R0	Ostatní opravy na nášlapné ploše v ploše přes 1 do 2 m2	kus	36.00000	550.00	19,800.00	800-775	RTS 24/ I
		mč. A207 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
		mč. A208 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	03	II.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. A209 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
		mč. A210 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
		mč. A212 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
		mč. A213 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
		mč. A215 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
		mč. A216 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
		mč. A218 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
		mč. A219 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
		mč. B203 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
		mč. B206 - oprava PVC po instalaci ÚT : 8		8.00000				
		mč. B210 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
		mč. B212 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
		mč. B213 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
42	697411806R	Koberec smyčkový v rolích, celková tl. 5,5 mm	m2	22.47850	1,680.00	37,763.88		Vlastní
		celková tl. 5,5 mm, tl. nášlapné vrstvy 2,3 mm, celková hmotnost 1200 g/m2, třída zatížení dle ENISO 10874 třída 33, 100% polyamid vláknů, hmotnost vlákna 600 g/m2, redukce kročejového hluku 21 dB, použití kolečkové židle r více jak 2.4, např: forbo Needlefelt markant sand						
		mč. A211 : 19,14		19.14000				
		mč. A211 - sokl : 18,5*0,07		1.29500				
		Koeficient Prořez: 0,1		2.04350				
43	998776103R0	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	t	0.15157	1,510.00	228.87	800-775	RTS 24/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl 781		Obklady keramické				24.364.26		
44	781441903R0	Opravy obkladů z obkládaček hutných, polohutných glazovaných, velikosti 200 x 100 mm	kus	96.00000	250.00	24,000.00	800-771	RTS 24/ I
		Zapravení vysekaných ryh po provedení instalací. Keramický obklad v barvě stávajícího - lesklý, okrový, žíhaný.						
		mč. A205 : 28		28.00000				
		mč. A206 : 28		28.00000				
		mč. B204 : 16		16.00000				
		mč. B207 : 16		16.00000				
		mč. B209 : 8		8.00000				
45	998781103R0	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0.19584	1,860.00	364.26	800-771	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	03	II.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 784	Malby					287,225.21		
46	784402801R0	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	1,418.03000	58.00	82,245.74	800-784	RTS 24/ I
		mč. A201 : 14,64*3		43.92000				
		mč. A202 : 14,6*3		43.80000				
		mč. A203 : 55,25*3		165.75000				
		mč. A207 : 18,7*3		56.10000				
		mč. A208 : 17,4*3		52.20000				
		mč. A209 : 17,5*3		52.50000				
		mč. A210 : 17,*3		51.00000				
		mč. A211 : 17,72*3		53.16000				
		mč. A212 : 17,8*3		53.40000				
		mč. A213 : 17,8*3		53.40000				
		mč. A214 : 8,3*3		24.90000				
		mč. A215 : 13,2*3		39.60000				
		mč. A216 : 18,25*3		54.75000				
		mč. A217 : 11,55*3		34.65000				
		mč. A218 : 18,5*3		55.50000				
		mč. A219 : 15,8*3		47.40000				
		mč. B201 : 32,62*3		97.86000				
		mč. B202 : 9*3		27.00000				
		mč. B203 : 16,5*3		49.50000				
		mč. B205 : 6,94*3		20.82000				
		mč. B206 : 30,06*3		90.18000				
		mč. B208 : 6,4*3		19.20000				
		mč. B210 : 15,4*3		46.20000				
		mč. B211 : 16,4*3		49.20000				
		mč. B212 : 19,5*3		58.50000				
		mč. B213 : 16,8*3		50.40000				
		mč. A202 : 12,29		12.29000				
		mč. B211 : 14,85		14.85000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	03	II.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	784161101R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná, Penetrace akrylátová; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	1,390.89000	24.00	33,381.36	800-784	RTS 24/ I
		mč. A201 : 14,64*3		43.92000				
		mč. A202 : 14,6*3		43.80000				
		mč. A203 : 55,25*3		165.75000				
		mč. A207 : 18,7*3		56.10000				
		mč. A208 : 17,4*3		52.20000				
		mč. A209 : 17,5*3		52.50000				
		mč. A210 : 17,*3		51.00000				
		mč. A211 : 17,72*3		53.16000				
		mč. A212 : 17,8*3		53.40000				
		mč. A213 : 17,8*3		53.40000				
		mč. A214 : 8,3*3		24.90000				
		mč. A215 : 13,2*3		39.60000				
		mč. A216 : 18,25*3		54.75000				
		mč. A217 : 11,55*3		34.65000				
		mč. A218 : 18,5*3		55.50000				
		mč. A219 : 15,8*3		47.40000				
		mč. B201 : 32,62*3		97.86000				
		mč. B202 : 9*3		27.00000				
		mč. B203 : 16,5*3		49.50000				
		mč. B205 : 6,94*3		20.82000				
		mč. B206 : 30,06*3		90.18000				
		mč. B208 : 6,4*3		19.20000				
		mč. B210 : 15,4*3		46.20000				
		mč. B211 : 16,4*3		49.20000				
		mč. B212 : 19,5*3		58.50000				
		mč. B213 : 16,8*3		50.40000				
48	784165212R0	Malby z malířských směsí , , bělost 90 %, dvojnásobné	m2	1,390.89000	88.00	122,398.32	800-784	RTS 24/ I
		mč. A201 : 14,64*3		43.92000				
		mč. A202 : 14,6*3		43.80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	03	II.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. A203 : 55,25*3		165.75000				
		mč. A207 : 18,7*3		56.10000				
		mč. A208 : 17,4*3		52.20000				
		mč. A209 : 17,5*3		52.50000				
		mč. A210 : 17,*3		51.00000				
		mč. A211 : 17,72*3		53.16000				
		mč. A212 : 17,8*3		53.40000				
		mč. A213 : 17,8*3		53.40000				
		mč. A214 : 8,3*3		24.90000				
		mč. A215 : 13,2*3		39.60000				
		mč. A216 : 18,25*3		54.75000				
		mč. A217 : 11,55*3		34.65000				
		mč. A218 : 18,5*3		55.50000				
		mč. A219 : 15,8*3		47.40000				
		mč. B201 : 32,62*3		97.86000				
		mč. B202 : 9*3		27.00000				
		mč. B203 : 16,5*3		49.50000				
		mč. B205 : 6,94*3		20.82000				
		mč. B206 : 30,06*3		90.18000				
		mč. B208 : 6,4*3		19.20000				
		mč. B210 : 15,4*3		46.20000				
		mč. B211 : 16,4*3		49.20000				
		mč. B212 : 19,5*3		58.50000				
		mč. B213 : 16,8*3		50.40000				
49	784011221RT	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	338.61000	24.00	8,126.64	800-784	RTS 24/ I
		mč. A204 : 1,12		1.12000				
		mč. A205 : 5,85		5.85000				
		mč. A206 : 6,74		6.74000				
		mč. A214 : 4,3		4.30000				
		mč. B204 : 7,54		7.54000				
		mč. B207 : 10,11		10.11000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	03	II.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. B208 : 2,4		2.40000				
		mč. A201 : 10,28		10.28000				
		mč. A207 : 18,87		18.87000				
		mč. A208 : 17,82		17.82000				
		mč. A209 : 16,92		16.92000				
		mč. A210 : 15,97		15.97000				
		mč. A211 : 19,14		19.14000				
		mč. A212 : 18,7		18.70000				
		mč. A213 : 18,7		18.70000				
		mč. A215 : 10,88		10.88000				
		mč. A216 : 19,94		19.94000				
		mč. A218 : 15,71		15.71000				
		mč. A219 : 14,22		14.22000				
		mč. B202 : 3,85		3.85000				
		mč. B203 : 17		17.00000				
		mč. B205 : 2,72		2.72000				
		mč. B206 : 31,34		31.34000				
		mč. B209 : 1,44		1.44000				
		mč. B210 : 13,61		13.61000				
		mč. B212 : 18		18.00000				
		mč. B213 : 15,44		15.44000				
50	784011222RT	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	338.61000	55.00	18,623.55	800-784	RTS 24/ I
		mč. A204 : 1,12		1.12000				
		mč. A205 : 5,85		5.85000				
		mč. A206 : 6,74		6.74000				
		mč. A214 : 4,3		4.30000				
		mč. B204 : 7,54		7.54000				
		mč. B207 : 10,11		10.11000				
		mč. B208 : 2,4		2.40000				
		mč. A201 : 10,28		10.28000				
		mč. A207 : 18,87		18.87000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	03	II.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. A208 : 17,82		17.82000				
		mč. A209 : 16,92		16.92000				
		mč. A210 : 15,97		15.97000				
		mč. A211 : 19,14		19.14000				
		mč. A212 : 18,7		18.70000				
		mč. A213 : 18,7		18.70000				
		mč. A215 : 10,88		10.88000				
		mč. A216 : 19,94		19.94000				
		mč. A218 : 15,71		15.71000				
		mč. A219 : 14,22		14.22000				
		mč. B202 : 3,85		3.85000				
		mč. B203 : 17		17.00000				
		mč. B205 : 2,72		2.72000				
		mč. B206 : 31,34		31.34000				
		mč. B209 : 1,44		1.44000				
		mč. B210 : 13,61		13.61000				
		mč. B212 : 18		18.00000				
		mč. B213 : 15,44		15.44000				
51	784011921R0	Ostatní práce příplatek, za práci ve schodišťovém prostoru,	m2	93.54000	120.00	11,224.80	800-784	RTS 24/ I
		mč. A202 : 14,6*3		43.80000				
		mč. B211 : 16,58*3		49.74000				
52	784390020R0	Ostatní práce příplatek, za práci ve schodišťovém prostoru	m2	93.54000	120.00	11,224.80	800-784	RTS 24/ I
		mč. A202 : 14,6*3		43.80000				
		mč. B211 : 16,58*3		49.74000				
Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			58,305.45			
53	979990110R0	Poplatek za skládku za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802	t	4.18183	4,240.00	17,730.96	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 4,18183		4.18183				
54	979990162R0	Poplatek za skládku za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	soubor	1.00000	2,310.00	2,310.00	801-3	RTS 24/ I
		Likvidace dřevěných výplní okenních otvorů : 1		1.00000				
55	979990182R0	Poplatek za skládku za uložení suti - koberce, skupina odpadu 200307	t	0.02060	2,310.00	47.59	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 0,00146		0.00146				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	03	II.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 0,01914			0.01914					
56	979011211R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	11.01415	419.00	4,614.93	801-3	RTS 24/ I
57	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	11.01415	296.00	3,260.19	801-3	RTS 24/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
58	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	11.01415	19.10	210.37	801-3	RTS 24/ I
59	979990107R0	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	11.01415	2,310.00	25,442.69	801-3	RTS 24/ I
60	979087312R0	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením na vzdálenost nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení na normální dopravní prostředek.	t	11.01415	383.00	4,218.42	800-2	RTS 24/ I
61	979087391R0	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	11.01415	42.70	470.30	800-2	RTS 24/ I
Celkem						3,152,901.81		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	04	III.NP - Sazební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 342 Stěny a příčky montované lehké						113.680.00		
1	347014122R0	Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami předsazené stěny spřažené tl. 55 mm bez minerální izolace 1x ocelová konstrukce C, tloušťka desky 12,5 mm, protipožární	m2	56.00000	2,030.00	113,680.00	801-1	RTS 24/ I

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

mč. A301 : 1*4	4.00000
mč. A303 : 1*4	4.00000
mč. A307 : 1*4	4.00000
mč. A309 : 1*4	4.00000
mč. A311 : 1*4	4.00000
mč. A312 : 1*4	4.00000
mč. A317 : 1*4	4.00000
mč. A318 : 1*4	4.00000
mč. A321 : 1*4	4.00000
mč. B301 : 1*4	4.00000
mč. B302 : 1*4	4.00000
mč. B304 : 1*4	4.00000
mč. B307 : 1*4	4.00000
mč. B309 : 1*4	4.00000

Díl 416 Podhledy a mezistropy montované lehké						374.617.92		
2	342264051RT	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	379.66000	858.00	325,748.28	801-1	RTS 24/ I
		mč. A301 : 10,32		10.32000				
		mč. A303 : 38,44		38.44000				
		mč. A307 : 18,36		18.36000				
		mč. A308 : 17,82		17.82000				
		mč. A309 : 16,92		16.92000				
		mč. A310 : 15,97		15.97000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	04	III.NP - Sazební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. A311 : 19,09		19.09000				
		mč. A312 : 18,7		18.70000				
		mč. A313 : 18,7		18.70000				
		mč. A314 : 9,86		9.86000				
		mč. A315 : 4,66		4.66000				
		mč. A316 : 3,24		3.24000				
		mč. A317 : 19,94		19.94000				
		mč. A319 : 6,04		6.04000				
		mč. A318 : 6,93		6.93000				
		mč. A320 : 8,67		8.67000				
		mč. A321 : 14,22		14.22000				
		mč. B301 : 27,87		27.87000				
		mč. B302 : 24,95		24.95000				
		mč. B303 : 26,06		26.06000				
		mč. B304 : 22,43		22.43000				
		mč. B307 : 13,61		13.61000				
		mč. B309 : 16,86		16.86000				
3	342264051RT	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	31.79000	916.00	29,119.64	801-1	RTS 24/ I
		mč. A304 : 1,12		1.12000				
		mč. A305 : 5,85		5.85000				
		mč. A306 : 6,74		6.74000				
		mč. B305 : 2,4		2.40000				
		mč. B306 : 1,44		1.44000				
		mč. B310 : 7,31		7.31000				
		mč. B311 : 6,93		6.93000				
4	553476592R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 300 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	10.00000	1,250.00	12,500.00		RTS 24/ I
5	553476595R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 400 mm; výška = 400 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	5.00000	1,450.00	7,250.00	SPCM	RTS 24/ I
Díl 61		Úprav povrchů vnitřní				610,519.16		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	04	III.NP - Sazební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	611421331RT	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 % štukových	m2	27.14000	486.00	13,190.04	801-4	RTS 24/ I
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
mč. A302 :				12.29000				
mč. B308 :				14.85000				
7	612409991R0	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	m	238.50000	90.00	21,465.00	801-4	RTS 24/ I
Okno OV6 - začištění po montáži : (1,4+2,2)*2*18				129.60000				
Okno OV7 - začištění po montáži : (1,5+2,3)*2*6				45.60000				
Okno OV8 - začištění po montáži : (1,15+2)*2*2				12.60000				
Okno OV9 - začištění po montáži : (1,05+2)*2*2				12.20000				
Okno OV10 - začištění po montáži : (1,25+1,9)*2				6.30000				
Okno OV12 - začištění po montáži : (1,85+0,65)*2				5.00000				
Okno OV13 - začištění po montáži : (1+1,45)*2*2				9.80000				
Okno OV15 - začištění po montáži : (2+0,55)*2*2				10.20000				
Okno OV16 - začištění po montáži : (1,7+1,9)*2				7.20000				
8	612421331R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 % štukových	m2	1,302.86000	442.00	575,864.12	801-4	RTS 24/ I
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
mč. A301 :				41.85000				
mč. A302 :				43.80000				
mč. A303 :				147.15000				
mč. A307 :				52.80000				
mč. A308 :				52.20000				
mč. A309 :				52.50000				
mč. A310 :				51.00000				
mč. A311 :				53.16000				
mč. A312 :				53.40000				
mč. A313 :				53.40000				
mč. A314 :				37.80000				
mč. A315 :				26.10000				
mč. A317 :				54.75000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	04	III.NP - Sazební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. A318 : 11,55*3		34.65000				
		mč. A319 : 10,5*3		31.50000				
		mč. A320 : 14,36*3		43.08000				
		mč. A321 : 15,8*3		47.40000				
		mč. B301 : 34,53*3		103.59000				
		mč. B302 : 20,3*3		60.90000				
		mč. B303 : 20,7*3		62.10000				
		mč. B304 : 19,8*3		59.40000				
		mč. B305 : 6,4*3		19.20000				
		mč. B307 : 15,4*3		46.20000				
		mč. B308 : 16,43		16.43000				
		mč. B309 : 19,5*3		58.50000				

Díl 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				112.230.00		
9	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží	m2	435.00000	258.00	112,230.00	801-1	RTS 24/ I
		I.NP : 435		435.00000				

Díl 96		Bourání konstrukcí				86.746.75		
10	963016151R0	Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na dvouúrovňovém křížovém roštu, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	338.21000	106.00	35,850.26	801-3	RTS 24/ I
		mč. A301 : 10,32		10.32000				
		mč. A304 : 1,12		1.12000				
		mč. A305 : 5,85		5.85000				
		mč. A306 : 6,74		6.74000				
		mč. A307 : 18,36		18.36000				
		mč. A308 : 17,82		17.82000				
		mč. A309 : 16,92		16.92000				
		mč. A310 : 15,97		15.97000				
		mč. A311 : 19,09		19.09000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	04	III.NP - Sazební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. A312 : 18,7		18.70000				
		mč. A313 : 18,7		18.70000				
		mč. A314 : 9,86		9.86000				
		mč. A315 : 4,66		4.66000				
		mč. A316 : 3,24		3.24000				
		mč. A317 : 19,94		19.94000				
		mč. A319 : 6,04		6.04000				
		mč. A320 : 8,67		8.67000				
		mč. A321 : 14,22		14.22000				
		mč. B302 : 24,95		24.95000				
		mč. B303 : 26,06		26.06000				
		mč. B304 : 22,43		22.43000				
		mč. B305 : 2,4		2.40000				
		mč. B306 : 1,44		1.44000				
		mč. B307 : 13,61		13.61000				
		mč. B309 : 16,86		16.86000				
		mč. B310 : 7,31		7.31000				
		mč. B311 : 6,93		6.93000				
11	965048515R0	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	19.14000	446.00	8,536.44	801-3	RTS 24/ I
		mč. A211 - přebroušení podkladu před pokládkou nového koberce : 19,14		19.14000				
12	968061112R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2	kus	180.00000	90.00	16,200.00	801-3	RTS 24/ I
		oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		Okno OV6 : 6*18		108.00000				
		Okno OV7 : 6*6		36.00000				
		Okno OV8 : 4*2		8.00000				
		Okno OV9 : 2*2		4.00000				
		Okno OV10 : 2*2		4.00000				
		Okno OV12 : 4*2		8.00000				
		Okno OV13 : 2*2		4.00000				
		Okno OV15 : 2*2		4.00000				
		Okno OV16 : 4		4.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	04	III.NP - Sazební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	968062245R0	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	35.16500	165.00	5,802.23	801-3	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Okno OV8 : (1,15*2)*2		4.60000				
		Okno OV9 : (1,05*2)*2		4.20000				
		Okno OV10 : (1,25*1,9)*2		4.75000				
		Okno OV12 : (1,85*0,65)*2		2.40500				
		Okno OV13 : (1*1,45)*2		2.90000				
		Okno OV15 : (2*0,55)*2		2.20000				
		Okno OV16 : (1,7*2,25)*2		7.65000				
		Okno OV17 : (1,7*1,9)*2		6.46000				
14	968062356R0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2	m2	76.14000	213.00	16,217.82	801-3	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Okno OV6 : (1,4*2,2)*18		55.44000				
		Okno OV7 : (1,5*2,3)*6		20.70000				
15	968095002R0	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	55.20000	75.00	4,140.00	801-3	RTS 24/ I
		Okno OV6 : 1,4*18		25.20000				
		Okno OV7 : 1,5*6		9.00000				
		Okno OV8 : 1,15*2		2.30000				
		Okno OV9 : 1,05*2		2.10000				
		Okno OV10 : 1,25		1.25000				
		Okno OV12 : 1,85*2		3.70000				
		Okno OV13 : 1*2		2.00000				
		Okno OV15 : 2*2		4.00000				
		Okno OV16 : 2,25		2.25000				
		Okno OV17 : 1,7*2		3.40000				
Díl 99		Staveništní přesun hmot			60.586.37			
16	998011003R0	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	27.66501	2,190.00	60,586.37	801-1	RTS 24/ I
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou						
Díl 766		Konstrukce truhlářské			1,312,302.05			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	04	III.NP - Sazební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	76662222R0	Okno dřevěné špaletové, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV06 Včetně montáže výplně a dodávky vnitřního parapetu. Okenní výplň ozn. OV6 : 18	kus	18.00000	32,327.00	581,886.00		Vlastní
18	76662222R0	Okno dřevěné špaletové, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV07 Včetně montáže výplně a dodávky vnitřního parapetu. Okenní výplň ozn. OV7 : 6	kus	6.00000	25,229.00	151,374.00		Vlastní
19	55346623R.V	Žaluzie vertikální. interiérová v. 240 cm, š. 140 cm Vertikální textilní žaluzie š. 89 mm. Barva světle šedá. Úplné zatemnění. Materiál lamel 100% polyester. Gramáž materiálu min. 175,0 g/m2. Včetně montáže. Okno OV06 : 18 Okno OV07 : 6	ks	24.00000	15,000.00	360,000.00		Vlastní
20	55346623R.V	Žaluzie vertikální. interiérová demontáž a likvidace Demontáž a likvidace stávajících interiérových žaluzií : 24	ks	24.00000	350.00	8,400.00		Vlastní
21	61110401R.V	Okno dřevěné, tepelně izolační dvojsklo, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV08 Dodávka včetně montáže a vnitřního parapetu. Okenní výplň ozn. OV8 : 2	kus	2.00000	24,279.00	48,558.00		Vlastní
22	61110401R.V	Okno dřevěné, tepelně izolační dvojsklo, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV09 Dodávka včetně montáže a vnitřního parapetu. Okenní výplň ozn. OV9 : 2	kus	2.00000	22,380.00	44,760.00		Vlastní
23	61110401R.V	Okno dřevěné, tepelně izolační dvojsklo, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV12 Dodávka včetně montáže a vnitřního parapetu. Okenní výplň ozn. OV12 : 1	kus	1.00000	13,425.00	13,425.00		Vlastní
24	61110401R.V	Okno dřevěné, tepelně izolační dvojsklo, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV13	kus	1.00000	16,750.00	16,750.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	04	III.NP - Sazební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dodávka včetně montáže a vnitřního parapetu. Okenní výplň ozn. OV13 : 1		1.00000				
25	61110401R.V	Okno dřevěné, tepelně izolační dvojsklo, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnitřních výplní OV10 Dodávka včetně montáže a vnitřního parapetu. Okenní výplň ozn. OV10 : 1	kus	1.00000	25,229.00	25,229.00		Vlastní
26	61110401R.V	Okno dřevěné, tepelně izolační dvojsklo, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnitřních výplní OV15 Dodávka včetně montáže a vnitřního parapetu. Okenní výplň ozn. OV15 : 2	kus	2.00000	8,794.00	17,588.00		Vlastní
27	61110401R.V	Okno dřevěné, tepelně izolační dvojsklo, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnitřních výplní OV16 Dodávka včetně montáže a vnitřního parapetu. Okenní výplň ozn. OV16 : 1	kus	1.00000	43,581.00	43,581.00		Vlastní
28	998766103R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0.22968	3,270.00	751.05	800-766	RTS 24/ I
Díl 767 Konstrukce zámečnické					36,620.00			
29	767581802R0	Demontáž podhledů lamel mč. A303 : 38,44 mč. A318 : 6,93 mč. B301 : 27,87	m2	73.24000	250.00	18,310.00	800-767	RTS 24/ I
30	767582800R0	Demontáž podhledů roštů mč. A303 : 38,44 mč. A318 : 6,93 mč. B301 : 27,87	m2	73.24000	250.00	18,310.00	800-767	RTS 24/ I
31	998767103R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0.00000	4,240.00	0.00	800-767	RTS 24/ I
Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady					11,129.31			
32	771571905R0	Opravy podlah z dlaždic keramických rezných nebo glazovaných, velikosti 150 x 150 mm mč. A304 : 10 mč. A305 : 10	kus	44.00000	250.00	11,000.00	800-771	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	04	III.NP - Sazební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

mč. A306 : 10	10.00000
mč. B306 : 4	4.00000
mč. B311 : 10	10.00000

33	998771103R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0.06952	1,860.00	129.31	800-771	RTS 24/ I
----	-------------	---	---	---------	----------	--------	---------	-----------

Díl 776	Podlahy povlakové	23.175.47
----------------	--------------------------	------------------

34	776591940R0	Ostatní opravy na nášlapné ploše v ploše přes 1 do 2 m2	kus	42.00000	550.00	23,100.00	800-775	RTS 24/ I
----	-------------	---	-----	----------	--------	-----------	---------	-----------

mč. A307 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2	2.00000
mč. A308 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2	2.00000
mč. A309 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2	2.00000
mč. A310 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2	2.00000
mč. A311 - oprava PVC po instalaci ÚT : 4	4.00000
mč. A312 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2	2.00000
mč. A313 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2	2.00000
mč. A314 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2	2.00000
mč. A317 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2	2.00000
mč. A218 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2	2.00000
mč. A319 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2	2.00000
mč. A321 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2	2.00000
mč. B302 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2	2.00000
mč. B303 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2	2.00000
mč. B304 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2	2.00000
mč. B307 - oprava PVC po instalaci ÚT : 8	8.00000
mč. B309 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2	2.00000

35	998776103R0	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	t	0.04998	1,510.00	75.47	800-775	RTS 24/ I
----	-------------	--	---	---------	----------	-------	---------	-----------

Díl 781	Obklady keramické	32.008.56
----------------	--------------------------	------------------

36	781441902R0	Opravy obkladů z obkládaček hutných, polohutných glazovaných, velikosti 150 x 150 mm	kus	126.00000	250.00	31,500.00	800-771	RTS 24/ I
----	-------------	---	-----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

mč. A304 : 28	28.00000
mč. A305 : 28	28.00000
mč. A306 : 28	28.00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	04	III.NP - Sazební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

mč. B306 : 14 14.00000
mč. B311 : 28 28.00000

37	998781103R0	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0.27342	1,860.00	508.56	800-771	RTS 24/ I
----	-------------	---	---	---------	----------	--------	---------	-----------

Díl 784	Malby					281.054.15		
----------------	--------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

38	784402801R0	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	1,330.00000	58.00	77,140.00	800-784	RTS 24/ I
----	-------------	---	----	-------------	-------	-----------	---------	-----------

mč. A302 : 12,29 12.29000
mč. B308 : 14,85 14.85000
mč. A301 : 13,95*3 41.85000
mč. A302 : 14,6*3 43.80000
mč. A303 : 49,05*3 147.15000
mč. A307 : 17,6*3 52.80000
mč. A308 : 17,4*3 52.20000
mč. A309 : 17,5*3 52.50000
mč. A310 : 17*3 51.00000
mč. A311 : 17,72*3 53.16000
mč. A312 : 17,8*3 53.40000
mč. A313 : 17,8*3 53.40000
mč. A314 : 12,6*3 37.80000
mč. A315 : 8,7*3 26.10000
mč. A317 : 18,25*3 54.75000
mč. A318 : 11,55*3 34.65000
mč. A319 : 10,5*3 31.50000
mč. A320 : 14,36*3 43.08000
mč. A321 : 15,8*3 47.40000
mč. B301 : 34,53*3 103.59000
mč. B302 : 20,3*3 60.90000
mč. B303 : 20,7*3 62.10000
mč. B304 : 19,8*3 59.40000
mč. B305 : 6,4*3 19.20000
mč. B307 : 15,4*3 46.20000
mč. B308 : 16,43 16.43000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	04	III.NP - Sazební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. B309 : 19,5*3		58.50000				
39	784161101R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná, Penetrace akrylátová; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	1,330.00000	24.00	31,920.00	800-784	RTS 24/ I
		mč. A302 : 12,29		12.29000				
		mč. B308 : 14,85		14.85000				
		mč. A301 : 13,95*3		41.85000				
		mč. A302 : 14,6*3		43.80000				
		mč. A303 : 49,05*3		147.15000				
		mč. A307 : 17,6*3		52.80000				
		mč. A308 : 17,4*3		52.20000				
		mč. A309 : 17,5*3		52.50000				
		mč. A310 : 17*3		51.00000				
		mč. A311 : 17,72*3		53.16000				
		mč. A312 : 17,8*3		53.40000				
		mč. A313 : 17,8*3		53.40000				
		mč. A314 : 12,6*3		37.80000				
		mč. A315 : 8,7*3		26.10000				
		mč. A317 : 18,25*3		54.75000				
		mč. A318 : 11,55*3		34.65000				
		mč. A319 : 10,5*3		31.50000				
		mč. A320 : 14,36*3		43.08000				
		mč. A321 : 15,8*3		47.40000				
		mč. B301 : 34,53*3		103.59000				
		mč. B302 : 20,3*3		60.90000				
		mč. B303 : 20,7*3		62.10000				
		mč. B304 : 19,8*3		59.40000				
		mč. B305 : 6,4*3		19.20000				
		mč. B307 : 15,4*3		46.20000				
		mč. B308 : 16,43		16.43000				
		mč. B309 : 19,5*3		58.50000				
40	784165212R0	Malby z malířských směsí , , bělost 90 %, dvojnásobné	m2	1,330.00000	88.00	117,040.00	800-784	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	04	III.NP - Sazební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. A302 : 12,29		12.29000				
		mč. B308 : 14,85		14.85000				
		mč. A301 : 13,95*3		41.85000				
		mč. A302 : 14,6*3		43.80000				
		mč. A303 : 49,05*3		147.15000				
		mč. A307 : 17,6*3		52.80000				
		mč. A308 : 17,4*3		52.20000				
		mč. A309 : 17,5*3		52.50000				
		mč. A310 : 17*3		51.00000				
		mč. A311 : 17,72*3		53.16000				
		mč. A312 : 17,8*3		53.40000				
		mč. A313 : 17,8*3		53.40000				
		mč. A314 : 12,6*3		37.80000				
		mč. A315 : 8,7*3		26.10000				
		mč. A317 : 18,25*3		54.75000				
		mč. A318 : 11,55*3		34.65000				
		mč. A319 : 10,5*3		31.50000				
		mč. A320 : 14,36*3		43.08000				
		mč. A321 : 15,8*3		47.40000				
		mč. B301 : 34,53*3		103.59000				
		mč. B302 : 20,3*3		60.90000				
		mč. B303 : 20,7*3		62.10000				
		mč. B304 : 19,8*3		59.40000				
		mč. B305 : 6,4*3		19.20000				
		mč. B307 : 15,4*3		46.20000				
		mč. B308 : 16,43		16.43000				
		mč. B309 : 19,5*3		58.50000				
41	784011221RT	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm, Fólie hladká separační	m2	411.45000	24.00	9,874.80	800-784	RTS 24/ I
		mč. A304 : 1,12		1.12000				
		mč. A305 : 5,85		5.85000				
		mč. A306 : 6,74		6.74000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	04	III.NP - Sazební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. B305 : 2,4		2.40000				
		mč. B306 : 1,44		1.44000				
		mč. B310 : 7,31		7.31000				
		mč. B311 : 6,93		6.93000				
		mč. A301 : 10,32		10.32000				
		mč. A303 : 38,44		38.44000				
		mč. A307 : 18,36		18.36000				
		mč. A308 : 17,82		17.82000				
		mč. A309 : 16,92		16.92000				
		mč. A310 : 15,97		15.97000				
		mč. A311 : 19,09		19.09000				
		mč. A312 : 18,7		18.70000				
		mč. A313 : 18,7		18.70000				
		mč. A314 : 9,86		9.86000				
		mč. A315 : 4,66		4.66000				
		mč. A316 : 3,24		3.24000				
		mč. A317 : 19,94		19.94000				
		mč. A319 : 6,04		6.04000				
		mč. A318 : 6,93		6.93000				
		mč. A320 : 8,67		8.67000				
		mč. A321 : 14,22		14.22000				
		mč. B301 : 27,87		27.87000				
		mč. B302 : 24,95		24.95000				
		mč. B303 : 26,06		26.06000				
		mč. B304 : 22,43		22.43000				
		mč. B307 : 13,61		13.61000				
		mč. B309 : 16,86		16.86000				
42	784011222RT	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	411.45000	55.00	22,629.75	800-784	RTS 24/ I
		mč. A304 : 1,12		1.12000				
		mč. A305 : 5,85		5.85000				
		mč. A306 : 6,74		6.74000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	04	III.NP - Sazební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. B305 : 2,4		2.40000				
		mč. B306 : 1,44		1.44000				
		mč. B310 : 7,31		7.31000				
		mč. B311 : 6,93		6.93000				
		mč. A301 : 10,32		10.32000				
		mč. A303 : 38,44		38.44000				
		mč. A307 : 18,36		18.36000				
		mč. A308 : 17,82		17.82000				
		mč. A309 : 16,92		16.92000				
		mč. A310 : 15,97		15.97000				
		mč. A311 : 19,09		19.09000				
		mč. A312 : 18,7		18.70000				
		mč. A313 : 18,7		18.70000				
		mč. A314 : 9,86		9.86000				
		mč. A315 : 4,66		4.66000				
		mč. A316 : 3,24		3.24000				
		mč. A317 : 19,94		19.94000				
		mč. A319 : 6,04		6.04000				
		mč. A318 : 6,93		6.93000				
		mč. A320 : 8,67		8.67000				
		mč. A321 : 14,22		14.22000				
		mč. B301 : 27,87		27.87000				
		mč. B302 : 24,95		24.95000				
		mč. B303 : 26,06		26.06000				
		mč. B304 : 22,43		22.43000				
		mč. B307 : 13,61		13.61000				
		mč. B309 : 16,86		16.86000				
43	784011921R0	Ostatní práce příplatek, za práci ve schodišťovém prostoru,	m2	93.54000	120.00	11,224.80	800-784	RTS 24/ I
		mč. 3202 : 14,6*3		43.80000				
		mč. B308 : 16,58*3		49.74000				
44	784390020R0	Ostatní práce příplatek, za práci ve schodišťovém prostoru	m2	93.54000	120.00	11,224.80	800-784	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	04	III.NP - Sazební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

mč. A302 : 14,6*3

43.80000

mč. B308 : 16,58*3

49.74000

Díl D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	63,599.19
----------------	--	------------------

45	979990110R0	Poplatek za skládku za uložení, sádrokartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	4.17689	4,240.00	17,710.01	801-3	RTS 24/ I
----	-------------	--	---	---------	----------	-----------	-------	-----------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 4,17689

4.17689

46	979990162R0	Poplatek za skládku za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	soubor	1.00000	2,310.00	2,310.00	801-3	RTS 24/ I
----	-------------	--	--------	---------	----------	----------	-------	-----------

Likvidace dřevěných výplní okenních otvorů : 1

1.00000

47	979011211R0	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za první podlaží nad základním podlažím	t	11.31104	419.00	4,739.33	801-3	RTS 24/ I
----	-------------	--	---	----------	--------	----------	-------	-----------

48	979011219R0	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	11.31104	383.00	4,332.13	801-3	RTS 24/ I
----	-------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------

49	979081111R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	11.31104	296.00	3,348.07	801-3	RTS 24/ I
----	-------------	--	---	----------	--------	----------	-------	-----------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

50	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	11.31104	19.10	216.04	801-3	RTS 24/ I
----	-------------	--	---	----------	-------	--------	-------	-----------

51	979990107R0	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	11.31104	2,310.00	26,128.50	801-3	RTS 24/ I
----	-------------	--	---	----------	----------	-----------	-------	-----------

52	979087312R0	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením na vzdálenost	t	11.31104	383.00	4,332.13	800-2	RTS 24/ I
----	-------------	--	---	----------	--------	----------	-------	-----------

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

S naložením sutí nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

53	979087391R0	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti sutí	t	11.31104	42.70	482.98	800-2	RTS 24/ I
----	-------------	--	---	----------	-------	--------	-------	-----------

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

Celkem	3,118,268.93
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	05	IV.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 342		Stěny a příčky montované lehké				113.680.00		
1	347014122R0	Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami předsazené stěny spřažené tl. 55 mm bez minerální izolace 1x ocelová konstrukce C, tloušťka desky 12,5 mm, protipožární	m2	56.00000	2,030.00	113,680.00	801-1	RTS 24/ I

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

mč. A401 : 1*4	4.00000
mč. A403 : 1*4	4.00000
mč. A407 : 1*4	4.00000
mč. A409 : 1*4	4.00000
mč. A411 : 1*4	4.00000
mč. A412 : 1*4	4.00000
mč. A417 : 1*4	4.00000
mč. A418 : 1*4	4.00000
mč. A420 : 1*4	4.00000
mč. B401 : 1*4	4.00000
mč. B402 : 1*4	4.00000
mč. B404 : 1*4	4.00000
mč. B407 : 1*4	4.00000
mč. B409 : 1*4	4.00000

Díl 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				382.985.70		
2	342264051RT	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	390.95000	858.00	335,435.10	801-1	RTS 24/ I
		mč. A401 : 9,93		9.93000				
		mč. A403 : 42,15		42.15000				
		mč. A407 : 18,70		18.70000				
		mč. A408 : 18,15		18.15000				
		mč. A409 : 17,25		17.25000				
		mč. A410 : 16,29		16.29000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	05	IV.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. A411 : 19,44		19.44000				
		mč. A412 : 18,7		18.70000				
		mč. A413 : 18,7		18.70000				
		mč. A414 : 9,86		9.86000				
		mč. A415 : 4,66		4.66000				
		mč. A417 : 19,61		19.61000				
		mč. A418 : 6,04		6.04000				
		mč. A419 : 8,67		8.67000				
		mč. A420 : 14,22		14.22000				
		mč. A321 : 14,22		14.22000				
		mč. B401 : 27,87		27.87000				
		mč. B402 : 24,95		24.95000				
		mč. B403 : 13,87		13.87000				
		mč. B404 : 35,76		35.76000				
		mč. B406 : 1,44		1.44000				
		mč. B407 : 13,61		13.61000				
		mč. B409 : 16,86		16.86000				
3	342264051RT	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	30.35000	916.00	27,800.60	801-1	RTS 24/ I
		mč. A404 : 1,12		1.12000				
		mč. A405 : 5,85		5.85000				
		mč. A406 : 6,74		6.74000				
		mč. B405 : 2,4		2.40000				
		mč. B410 : 6,93		6.93000				
		mč. B411 : 7,31		7.31000				
4	553476592R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 300 mm; materiál: hliník; počet křidel: 1	kus	10.00000	1,250.00	12,500.00		RTS 24/ I
5	553476595R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 400 mm; výška = 400 mm; materiál: hliník; počet křidel: 1	kus	5.00000	1,450.00	7,250.00	SPCM	RTS 24/ I
Díl 61 Úprav povrchů vnitřní						635,365.92		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	05	IV.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	611421331RT	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 % štukových	m2	27.27000	486.00	13,253.22	801-4	RTS 24/ I
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
mč. A402 :				12.42000				
mč. B408 :				14.85000				
7	612409991R0	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	m	238.90000	90.00	21,501.00	801-4	RTS 24/ I
Okno OV6 - začištění po montáži : (1,4+2,2)*2*18				129.60000				
Okno OV7 - začištění po montáži : (1,5+2,3)*2*6				45.60000				
Okno OV8 - začištění po montáži : (1,15+2)*2*2				12.60000				
Okno OV9 - začištění po montáži : (1,05+2)*2*2				12.20000				
Okno OV10 - začištění po montáži : (1,25+2,1)*2				6.70000				
Okno OV12 - začištění po montáži : (1,85+0,65)*2				5.00000				
Okno OV13 - začištění po montáži : (1+1,45)*2*2				9.80000				
Okno OV15 - začištění po montáži : (2+0,55)*2*2				10.20000				
Okno OV16 - začištění po montáži : (1,7+1,9)*2				7.20000				
8	612421331R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 % štukových	m2	1,358.85000	442.00	600,611.70	801-4	RTS 24/ I
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
mč. A401 :				41.37000				
mč. A402 :				43.80000				
mč. A403 :				172.80000				
mč. A407 :				53.40000				
mč. A408 :				52.80000				
mč. A409 :				53.10000				
mč. A410 :				51.60000				
mč. A411 :				53.76000				
mč. A412 :				53.40000				
mč. A413 :				53.40000				
mč. A414 :				37.80000				
mč. A415 :				26.10000				
mč. A417 :				54.75000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	05	IV.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. A418 : 10,5*3		31.50000				
		mč. A419 : 14,36*3		43.08000				
		mč. A420 : 15,8*3		47.40000				
		mč. A421 : 9*3		27.00000				
		mč. B401 : 34,53*3		103.59000				
		mč. B402 : 20,3*3		60.90000				
		mč. B403 : 16,5*3		49.50000				
		mč. B404 : 24,9*3		74.70000				
		mč. B405 : 6,4*3		19.20000				
		mč. B407 : 15,4*3		46.20000				
		mč. B408 : 16,4*3		49.20000				
		mč. B409 : 19,5*3		58.50000				

Díl 63		Podlahy a podlahové konstrukce			63.393.00			
9	632411105RT	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 30 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	74.58000	850.00	63,393.00	801-1	RTS 24/ I
		mč. B402 : 24,95		24.95000				
		mč. B403 : 13,87		13.87000				
		mč. B404 : 35,76		35.76000				

Díl 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			112.230.00			
10	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží	m2	435.00000	258.00	112,230.00	801-1	RTS 24/ I
		I.NP : 435		435.00000				

Díl 96		Bourání konstrukcí			85.828.03			
11	963016151R0	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na dvouúrovňovém křížovém roštu, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	354.52000	106.00	37,579.12	801-3	RTS 24/ I
		mč. A401 : 9,93		9.93000				
		mč. A404 : 1,12		1.12000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	05	IV.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. A405 : 5,85		5.85000				
		mč. A406 : 6,74		6.74000				
		mč. A407 : 18,70		18.70000				
		mč. A408 : 18,15		18.15000				
		mč. A409 : 17,25		17.25000				
		mč. A410 : 16,29		16.29000				
		mč. A411 : 19,44		19.44000				
		mč. A412 : 18,7		18.70000				
		mč. A413 : 18,7		18.70000				
		mč. A414 : 9,86		9.86000				
		mč. A415 : 4,66		4.66000				
		mč. A416 : 3,24		3.24000				
		mč. A417 : 19,61		19.61000				
		mč. A418 : 6,04		6.04000				
		mč. A419 : 8,67		8.67000				
		mč. A420 : 14,22		14.22000				
		mč. A321 : 14,22		14.22000				
		mč. B402 : 24,95		24.95000				
		mč. B403 : 13,87		13.87000				
		mč. B404 : 35,76		35.76000				
		mč. B405 : 2,4		2.40000				
		mč. B406 : 1,44		1.44000				
		mč. B407 : 13,61		13.61000				
		mč. B409 : 16,86		16.86000				
		mč. B410 : 6,93		6.93000				
		mč. B411 : 7,31		7.31000				
12	965048515R0	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	19.14000	446.00	8,536.44	801-3	RTS 24/ I
		mč. A211 - přebroušení podkladu před pokládkou nového koberce : 19,14		19.14000				
13	968061112R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	180.00000	90.00	16,200.00	801-3	RTS 24/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		Okno OV6 : 6*18		108.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	05	IV.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Okno OV7 : 6*6		36.00000				
		Okno OV8 : 4*2		8.00000				
		Okno OV9 : 2*2		4.00000				
		Okno OV10 : 2*2		4.00000				
		Okno OV12 : 4*2		8.00000				
		Okno OV13 : 2*2		4.00000				
		Okno OV15 : 2*2		4.00000				
		Okno OV16 : 4		4.00000				
14	968062245R0	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	20.71000	165.00	3,417.15	801-3	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Okno OV8 : (1,15*2)*2		4.60000				
		Okno OV9 : (1,05*2)*2		4.20000				
		Okno OV10 : (1,25*2,1)		2.62500				
		Okno OV12 : (1,85*0,65)*2		2.40500				
		Okno OV13 : (1*1,45)		1.45000				
		Okno OV15 : (2*0,55)*2		2.20000				
		Okno OV16 : (1,7*1,9)		3.23000				
15	968062356R0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2	m2	76.14000	213.00	16,217.82	801-3	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Okno OV6 : (1,4*2,2)*18		55.44000				
		Okno OV7 : (1,5*2,3)*6		20.70000				
16	968095002R0	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	51.70000	75.00	3,877.50	801-3	RTS 24/ I
		Okno OV6 : 1,4*18		25.20000				
		Okno OV7 : 1,5*6		9.00000				
		Okno OV8 : 1,15*2		2.30000				
		Okno OV9 : 1,05*2		2.10000				
		Okno OV12 : 1,85*2		3.70000				
		Okno OV13 : 1*2		2.00000				
		Okno OV15 : 2*2		4.00000				
		Okno OV17 : 1,7*2		3.40000				
Díl 99		Staveništní přesun hmot				64.222.12		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	05	IV.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	998011003R0	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	29.32517	2,190.00	64,222.12	801-1	RTS 24/ I
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou								
Díl 766 Konstrukce truhlářské					1,314,702.05			
18	766622222R0	Okno dřevěné špaletové, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV06	kus	18.00000	32,327.00	581,886.00		Vlastní
Včetně montáže výplně a dodávky vnitřního parapetu.								
Okenní výplň ozn. OV6 : 18								
19	766622222R0	Okno dřevěné špaletové, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV07	kus	6.00000	25,229.00	151,374.00		Vlastní
Včetně montáže výplně a dodávky vnitřního parapetu.								
Okenní výplň ozn. OV7 : 6								
20	55346623R.V	Žaluzie vertikální. interiérová v. 240 cm, š. 140 cm	ks	24.00000	15,100.00	362,400.00		Vlastní
Vertikální textilní žaluzie š. 89 mm.								
Barva světle šedá.								
Úplné zatemnění.								
Materiál lamel 100% polyester.								
Gramáž materiálu min. 175,0 g/m2.								
Včetně montáže.								
Okno OV06 : 18								
Okno OV07 : 6								
21	55346623R.V	Žaluzie vertikální. interiérová demontáž a likvidace	ks	24.00000	350.00	8,400.00		Vlastní
Demontáž a likvidace stávajících interiérových žaluzií : 24								
22	61110401R.V	Okno dřevěné, tepelně izolační dvojsklo, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV08	kus	2.00000	24,279.00	48,558.00		Vlastní
Dodávka včetně montáže a vnitřního parapetu.								
Okenní výplň ozn. OV8 : 2								
23	61110401R.V	Okno dřevěné, tepelně izolační dvojsklo, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV09	kus	2.00000	22,380.00	44,760.00		Vlastní
Dodávka včetně montáže a vnitřního parapetu.								
Okenní výplň ozn. OV9 : 2								
24	61110401R.V	Okno dřevěné, tepelně izolační dvojsklo, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV12	kus	1.00000	13,425.00	13,425.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	05	IV.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dodávka včetně montáže a vnitřního parapetu. Okenní výplň ozn. OV12 : 1		1.00000				
25	61110401R.V	Okno dřevěné, tepelně izolační dvojsklo, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV13 Dodávka včetně montáže a vnitřního parapetu. Okenní výplň ozn. OV13 : 1	kus	1.00000	16,750.00	16,750.00		Vlastní
26	61110401R.V	Okno dřevěné, tepelně izolační dvojsklo, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV10 Dodávka včetně montáže a vnitřního parapetu. Okenní výplň ozn. OV14 : 1	kus	1.00000	25,229.00	25,229.00		Vlastní
27	61110401R.V	Okno dřevěné, tepelně izolační dvojsklo, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV15 Dodávka včetně montáže a vnitřního parapetu. Okenní výplň ozn. OV15 : 2	kus	2.00000	8,794.00	17,588.00		Vlastní
28	61110401R.V	Okno dřevěné, tepelně izolační dvojsklo, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV16 Dodávka včetně montáže a vnitřního parapetu. Okenní výplň ozn. OV16 : 1	kus	1.00000	43,581.00	43,581.00		Vlastní
29	998766103R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0.22968	3,270.00	751.05	800-766	RTS 24/ I
Díl 767 Konstrukce zámečnické					35,010.00			
30	767581802R0	Demontáž podhledů lamel mč. A403 : 42,15 mč. B401 : 27,87	m2	70.02000	250.00	17,505.00	800-767	RTS 24/ I
31	767582800R0	Demontáž podhledů roštů mč. A403 : 42,15 mč. B401 : 27,87	m2	70.02000	250.00	17,505.00	800-767	RTS 24/ I
32	998767103R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0.00000	4,240.00	0.00	800-767	RTS 24/ I
Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady					13,658.70			
33	771571905R0	Opravy podlah z dlaždic keramických rezných nebo glazovaných, velikosti 150 x 150 mm	kus	54.00000	250.00	13,500.00	800-771	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	05	IV.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. A404 : 10		10.00000				
		mč. A405 : 10		10.00000				
		mč. A406 : 10		10.00000				
		mč. B406 : 4		4.00000				
		mč. B410 : 10		10.00000				
		mč. B411 : 10		10.00000				
34	998771103R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0.08532	1,860.00	158.70	800-771	RTS 24/ I
Díl 776 Podlahy povlakové					212,151.17			
35	776401800RT	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	63.00000	16.60	1,045.80	800-775	RTS 24/ I
		mč. B402 : 21,2		21.20000				
		mč. B403 : 16,7		16.70000				
		mč. B404 : 25,1		25.10000				
36	776431020R0	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů soklík kobercový ve specifikaci	m	63.00000	350.00	22,050.00	800-775	RTS 24/ I
		mč. B402 : 21,2		21.20000				
		mč. B403 : 16,7		16.70000				
		mč. B404 : 25,1		25.10000				
37	776511810RT	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky z ploch přes 10 do 20 m2	m2	74.58000	68.00	5,071.44	800-775	RTS 24/ I
		mč. B402 : 24,95		24.95000				
		mč. B403 : 13,87		13.87000				
		mč. B404 : 35,76		35.76000				
38	776572100RT	Položení povlakových podlah textilních montáž lepených, z pásů všíváných a vpichovaných	m2	74.58000	220.00	16,407.60	800-775	RTS 24/ I
		mč. B402 : 24,95		24.95000				
		mč. B403 : 13,87		13.87000				
		mč. B404 : 35,76		35.76000				
39	776591940R0	Ostatní opravy na nášlapné ploše v ploše přes 1 do 2 m2	kus	38.00000	550.00	20,900.00	800-775	RTS 24/ I
		mč. A407 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
		mč. A408 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	05	IV.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. A409 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
		mč. A410 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
		mč. A411 - oprava PVC po instalaci ÚT : 4		4.00000				
		mč. A412 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
		mč. A413 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
		mč. A414 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
		mč. A417 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
		mč. A418 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
		mč. A419 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
		mč. A420 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
		mč. B302 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
		mč. B407 - oprava PVC po instalaci ÚT : 8		8.00000				
		mč. B409 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
40	697411806R	Koberec smyčkový v rolích, celková tl. 5,5 mm	m2	86.88900	1,680.00	145,973.52		Vlastní
		celková tl. 5,5 mm, tl. nášlapné vrstvy 2,3 mm, celková hmotnost 1200 g/m2, třída zatížení dle ENISO 10874 třída 33, 100% polyamid vláknů, hmotnost vlákna 600 g/m2, redukce kročejového hluku 21 dB, použití kolečkové židle r více jak 2.4. např: forbo Needlefelt markant sand						
		mč. B402 : 24,95		24.95000				
		mč. B403 : 13,87		13.87000				
		mč. B404 : 35,76		35.76000				
		mč. B402 - sokl : 21,2*0,07		1.48400				
		mč. B403 - sokl : 16,7*0,07		1.16900				
		mč. B404 - sokl : 25,1*0,07		1.75700				
		Koeficient Prořez: 0,1		7.89900				
41	998776103R0	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	t	0.46544	1,510.00	702.81	800-775	RTS 24/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl 781		Obklady keramické				39,121.57		
42	781441902R0	Opravy obkladů z obkládaček hutných, polohutných glazovaných, velikosti 150 x 150 mm	kus	154.00000	250.00	38,500.00	800-771	RTS 24/ I
		mč. A404 : 28		28.00000				
		mč. A405 : 28		28.00000				
		mč. A406 : 28		28.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	05	IV.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

mč. B406 : 14	14.00000
mč. B410 : 28	28.00000
mč. B411 : 28	28.00000

43	998781103R0	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0.33418	1,860.00	621.57	800-771	RTS 24/ I
Díl 784		Malby	291.372.70					
44	784402801R0	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	1,386.12000	58.00	80,394.96	800-784	RTS 24/ I

mč. A402 : 12,42	12.42000
mč. B408 : 14,85	14.85000
mč. A401 : 13,79*3	41.37000
mč. A402 : 14,6*3	43.80000
mč. A403 : 57,6*3	172.80000
mč. A407 : 17,8*3	53.40000
mč. A408 : 17,6*3	52.80000
mč. A409 : 17,7*3	53.10000
mč. A410 : 17,2*3	51.60000
mč. A411 : 17,92*3	53.76000
mč. A412 : 17,8*3	53.40000
mč. A413 : 17,8*3	53.40000
mč. A414 : 12,6*3	37.80000
mč. A415 : 8,7*3	26.10000
mč. A417 : 18,25*3	54.75000
mč. A418 : 10,5*3	31.50000
mč. A419 : 14,36*3	43.08000
mč. A420 : 15,8*3	47.40000
mč. A421 : 9*3	27.00000
mč. B401 : 34,53*3	103.59000
mč. B402 : 20,3*3	60.90000
mč. B403 : 16,5*3	49.50000
mč. B404 : 24,9*3	74.70000
mč. B405 : 6,4*3	19.20000
mč. B407 : 15,4*3	46.20000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	05	IV.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. B408 : 16,4*3		49.20000				
		mč. B409 : 19,5*3		58.50000				
45	784161101R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná, Penetrace akrylátová; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	1,386.12000	24.00	33,266.88	800-784	RTS 24/ I
		mč. A402 : 12,42		12.42000				
		mč. B408 : 14,85		14.85000				
		mč. A401 : 13,79*3		41.37000				
		mč. A402 : 14,6*3		43.80000				
		mč. A403 : 57,6*3		172.80000				
		mč. A407 : 17,8*3		53.40000				
		mč. A408 : 17,6*3		52.80000				
		mč. A409 : 17,7*3		53.10000				
		mč. A410 : 17,2*3		51.60000				
		mč. A411 : 17,92*3		53.76000				
		mč. A412 : 17,8*3		53.40000				
		mč. A413 : 17,8*3		53.40000				
		mč. A414 : 12,6*3		37.80000				
		mč. A415 : 8,7*3		26.10000				
		mč. A417 : 18,25*3		54.75000				
		mč. A418 : 10,5*3		31.50000				
		mč. A419 : 14,36*3		43.08000				
		mč. A420 : 15,8*3		47.40000				
		mč. A421 : 9*3		27.00000				
		mč. B401 : 34,53*3		103.59000				
		mč. B402 : 20,3*3		60.90000				
		mč. B403 : 16,5*3		49.50000				
		mč. B404 : 24,9*3		74.70000				
		mč. B405 : 6,4*3		19.20000				
		mč. B407 : 15,4*3		46.20000				
		mč. B408 : 16,4*3		49.20000				
		mč. B409 : 19,5*3		58.50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	05	IV.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	784165212R0	Malby z malířských směsí , , bělost 90 %, dvojnásobné	m2	1,386.12000	88.00	121,978.56	800-784	RTS 24/ I
		mč. A402 : 12,42		12.42000				
		mč. B408 : 14,85		14.85000				
		mč. A401 : 13,79*3		41.37000				
		mč. A402 : 14,6*3		43.80000				
		mč. A403 : 57,6*3		172.80000				
		mč. A407 : 17,8*3		53.40000				
		mč. A408 : 17,6*3		52.80000				
		mč. A409 : 17,7*3		53.10000				
		mč. A410 : 17,2*3		51.60000				
		mč. A411 : 17,92*3		53.76000				
		mč. A412 : 17,8*3		53.40000				
		mč. A413 : 17,8*3		53.40000				
		mč. A414 : 12,6*3		37.80000				
		mč. A415 : 8,7*3		26.10000				
		mč. A417 : 18,25*3		54.75000				
		mč. A418 : 10,5*3		31.50000				
		mč. A419 : 14,36*3		43.08000				
		mč. A420 : 15,8*3		47.40000				
		mč. A421 : 9*3		27.00000				
		mč. B401 : 34,53*3		103.59000				
		mč. B402 : 20,3*3		60.90000				
		mč. B403 : 16,5*3		49.50000				
		mč. B404 : 24,9*3		74.70000				
		mč. B405 : 6,4*3		19.20000				
		mč. B407 : 15,4*3		46.20000				
		mč. B408 : 16,4*3		49.20000				
		mč. B409 : 19,5*3		58.50000				
47	784011221RT	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	421.30000	24.00	10,111.20	800-784	RTS 24/ I
		mč. A404 : 1,12		1.12000				
		mč. A405 : 5,85		5.85000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	05	IV.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. A406 : 6,74		6.74000				
		mč. B405 : 2,4		2.40000				
		mč. B410 : 6,93		6.93000				
		mč. B411 : 7,31		7.31000				
		mč. A401 : 9,93		9.93000				
		mč. A403 : 42,15		42.15000				
		mč. A407 : 18,70		18.70000				
		mč. A408 : 18,15		18.15000				
		mč. A409 : 17,25		17.25000				
		mč. A410 : 16,29		16.29000				
		mč. A411 : 19,44		19.44000				
		mč. A412 : 18,7		18.70000				
		mč. A413 : 18,7		18.70000				
		mč. A414 : 9,86		9.86000				
		mč. A415 : 4,66		4.66000				
		mč. A417 : 19,61		19.61000				
		mč. A418 : 6,04		6.04000				
		mč. A419 : 8,67		8.67000				
		mč. A420 : 14,22		14.22000				
		mč. A321 : 14,22		14.22000				
		mč. B401 : 27,87		27.87000				
		mč. B402 : 24,95		24.95000				
		mč. B403 : 13,87		13.87000				
		mč. B404 : 35,76		35.76000				
		mč. B406 : 1,44		1.44000				
		mč. B407 : 13,61		13.61000				
		mč. B409 : 16,86		16.86000				
48	784011222RT	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	421.30000	55.00	23,171.50	800-784	RTS 24/ I
		mč. A404 : 1,12		1.12000				
		mč. A405 : 5,85		5.85000				
		mč. A406 : 6,74		6.74000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	05	IV.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. B405 : 2,4		2.40000				
		mč. B410 : 6,93		6.93000				
		mč. B411 : 7,31		7.31000				
		mč. A401 : 9,93		9.93000				
		mč. A403 : 42,15		42.15000				
		mč. A407 : 18,70		18.70000				
		mč. A408 : 18,15		18.15000				
		mč. A409 : 17,25		17.25000				
		mč. A410 : 16,29		16.29000				
		mč. A411 : 19,44		19.44000				
		mč. A412 : 18,7		18.70000				
		mč. A413 : 18,7		18.70000				
		mč. A414 : 9,86		9.86000				
		mč. A415 : 4,66		4.66000				
		mč. A417 : 19,61		19.61000				
		mč. A418 : 6,04		6.04000				
		mč. A419 : 8,67		8.67000				
		mč. A420 : 14,22		14.22000				
		mč. A321 : 14,22		14.22000				
		mč. B401 : 27,87		27.87000				
		mč. B402 : 24,95		24.95000				
		mč. B403 : 13,87		13.87000				
		mč. B404 : 35,76		35.76000				
		mč. B406 : 1,44		1.44000				
		mč. B407 : 13,61		13.61000				
		mč. B409 : 16,86		16.86000				
49	784011921R0	Ostatní práce příplatek, za práci ve schodišťovém prostoru,	m2	93.54000	120.00	11,224.80	800-784	RTS 24/ I
		mč. A402 : 14,6*3		43.80000				
		mč. B408 : 16,58*3		49.74000				
50	784390020R0	Ostatní práce příplatek, za práci ve schodišťovém prostoru	m2	93.54000	120.00	11,224.80	800-784	RTS 24/ I
		mč. A402 : 14,6*3		43.80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	05	IV.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. B408 : 16,58*3		49.74000				
Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				67.596.48		
51	979990110R0	Poplatek za skládku za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802	t	4.37832	4,240.00	18,564.08	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 4,37832		4.37832				
52	979990162R0	Poplatek za skládku za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	soubor	1.00000	2,310.00	2,310.00	801-3	RTS 24/ I
		Likvidace dřevěných výplní okenních otvorů : 1		1.00000				
53	979011211R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	11.03192	419.00	4,622.37	801-3	RTS 24/ I
54	979011219R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	11.03192	383.00	4,225.23	801-3	RTS 24/ I
55	979011219R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	11.03192	383.00	4,225.23	801-3	RTS 24/ I
56	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	11.03192	296.00	3,265.45	801-3	RTS 24/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
57	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	11.03192	19.10	210.71	801-3	RTS 24/ I
58	979990107R0	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	11.03192	2,310.00	25,483.74	801-3	RTS 24/ I
59	979087312R0	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením na vzdálenost nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.	t	11.03192	383.00	4,225.23	800-2	RTS 24/ I
60	979087391R0	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	11.03192	42.10	464.44	800-2	RTS 24/ I
Celkem						3,431,317.44		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	06	V.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 342 Stěny a příčky montované lehké						97.440.00		
1	347014122R0	Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami předsazené stěny spřažené tl. 55 mm bez minerální izolace 1x ocelová konstrukce C, tloušťka desky 12,5 mm, protipožární	m2	48.00000	2,030.00	97,440.00	801-1	RTS 24/ I

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

mč. A501 : 1*4 4.00000

mč. A503 : 1*4 4.00000

mč. A507 : 1*4 4.00000

mč. A508 : 1*4 4.00000

mč. A510 : 1*4 4.00000

mč. A512 : 1*4 4.00000

mč. A516 : 1*4 4.00000

mč. A518 : 1*4 4.00000

mč. B501 : 1*4 4.00000

mč. B502 : 1*4 4.00000

mč. B503 : 1*4 4.00000

mč. B505 : 1*4 4.00000

Díl 416 Podhledy a mezistropy montované lehké						389.339.46		
2	342264051RT	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	378.53000	858.00	324,778.74	801-1	RTS 24/ I

mč. A501 : 9,93 9.93000

mč. A507 : 30,76 30.76000

mč. A508 : 19,84 19.84000

mč. A509 : 25,65 25.65000

mč. A510 : 20,80 20.80000

mč. A511 : 6,76 6.76000

mč. A512 : 6,76 6.76000

mč. A513 : 19,3 19.30000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	06	V.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. A515 : 12,92		12.92000				
		mč. A516 : 20,95		20.95000				
		mč. A517 : 16,13		16.13000				
		mč. A518 : 14,22		14.22000				
		mč. B502 : 55,22		55.22000				
		mč. B503 : 23,56		23.56000				
		mč. B505 : 13,61		13.61000				
		mč. A503 : 36,22		36.22000				
		mč. A520 : 15,77		15.77000				
		mč. B501 : 30,13		30.13000				
3	342264051RT	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	48.92000	916.00	44,810.72	801-1	RTS 24/ I
		mč. B504 : 4,23		4.23000				
		mč. B507 : 16,44		16.44000				
		mč. B508 : 1,66		1.66000				
		mč. B509 : 9,28		9.28000				
		mč. A504 : 1,12		1.12000				
		mč. A505 : 5,85		5.85000				
		mč. A506 : 6,74		6.74000				
		mč. A514 : 3,6		3.60000				
4	553476592R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 300 mm; výška = 300 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	10.00000	1,250.00	12,500.00		RTS 24/ I
5	553476595R	Dvířka revizní použití: sádrokarton; funkce: klasické; šířka = 400 mm; výška = 400 mm; materiál: hliník; počet křídel: 1	kus	5.00000	1,450.00	7,250.00	SPCM	RTS 24/ I
Díl 61 Úprav povrchů vnitřní					565.315.92			
6	611421331RT	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárníkových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 % štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	27.27000	486.00	13,253.22	801-4	RTS 24/ I
		mč. A502 : 12,42		12.42000				
		mč. B506 : 14,85		14.85000				
7	612409991RO	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	m	226.70000	90.00	20,403.00	801-4	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	06	V.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Okno OV6 - začištění po montáži : (1,4+2,2)*2*18		129.60000				
		Okno OV7 - začištění po montáži : (1,5+2,3)*2*6		45.60000				
		Okno OV8 - začištění po montáži : (1,15+2)*2*2		12.60000				
		Okno OV10 - začištění po montáži : (1,25+2,1)*2		6.70000				
		Okno OV12 - začištění po montáži : (1,85+0,65)*2		5.00000				
		Okno OV13 - začištění po montáži : (1+1,45)*2*2		9.80000				
		Okno OV15 - začištění po montáži : (2+0,55)*2*2		10.20000				
		Okno OV16 - začištění po montáži : (1,7+1,9)*2		7.20000				
8	612421331R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 % štukových	m2	1,202.85000	442.00	531,659.70	801-4	RTS 24/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		mč. A501 : 13,79*3		41.37000				
		mč. A502 : 14,6*3		43.80000				
		mč. A503 : 57,6*3		172.80000				
		mč. A507 : 17,8*3		53.40000				
		mč. A508 : 17,6*3		52.80000				
		mč. A509 : 17,7*3		53.10000				
		mč. A510 : 17,2*3		51.60000				
		mč. A511 : 17,92*3		53.76000				
		mč. A512 : 17,8*3		53.40000				
		mč. A513 : 17,8*3		53.40000				
		mč. A514 : 12,6*3		37.80000				
		mč. A515 : 8,7*3		26.10000				
		mč. A516 : 8,7*3		26.10000				
		mč. A517 : 18,25*3		54.75000				
		mč. A518 : 10,5*3		31.50000				
		mč. A520 : 14,36*3		43.08000				
		mč. B501 : 34,53*3		103.59000				
		mč. B502 : 20,3*3		60.90000				
		mč. B503 : 16,5*3		49.50000				
		mč. B504 : 24,9*3		74.70000				
		mč. B505 : 6,4*3		19.20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	06	V.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

mč. B506 : 15,4*3

46.20000

Díl 63	Podlahy a podlahové konstrukce					206,218.50		
9	632411105RT	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 30 MPa, tloušťka 5 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	242.61000	850.00	206,218.50	801-1	RTS 24/ I

mč. A507 : 30,76

30.76000

mč. A508 : 19,84

19.84000

mč. A509 : 25,65

25.65000

mč. A510 : 20,80

20.80000

mč. A513 : 19,3

19.30000

mč. A515 : 12,92

12.92000

mč. A516 : 20,95

20.95000

mč. B502 : 55,22

55.22000

mč. B503 : 23,56

23.56000

mč. B505 : 13,61

13.61000

Díl 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					112,230.00		
10	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží	m2	435.00000	258.00	112,230.00	801-1	RTS 24/ I

I.NP : 435

435.00000

Díl 96	Bourání konstrukcí					83,129.64		
11	963016151R0	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na dvouúrovňovém křížovém roštu, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	345.33000	106.00	36,604.98	801-3	RTS 24/ I

mč. A501 : 9,93

9.93000

mč. A504 : 1,12

1.12000

mč. A505 : 5,85

5.85000

mč. A506 : 6,74

6.74000

mč. A507 : 30,76

30.76000

mč. A508 : 19,84

19.84000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	06	V.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. A509 : 25,65		25.65000				
		mč. A510 : 20,80		20.80000				
		mč. A511 : 6,76		6.76000				
		mč. A512 : 6,76		6.76000				
		mč. A513 : 19,3		19.30000				
		mč. A514 : 3,6		3.60000				
		mč. A515 : 12,92		12.92000				
		mč. A516 : 20,95		20.95000				
		mč. A517 : 16,13		16.13000				
		mč. A518 : 14,22		14.22000				
		mč. B502 : 55,22		55.22000				
		mč. B503 : 23,56		23.56000				
		mč. B504 : 4,23		4.23000				
		mč. B505 : 13,61		13.61000				
		mč. B507 : 16,44		16.44000				
		mč. B508 : 1,66		1.66000				
		mč. B509 : 9,28		9.28000				
12	965048515R0	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm	m2	19.14000	446.00	8,536.44	801-3	RTS 24/ I
		mč. A211 - přebroušení podkladu před pokládkou nového koberce : 19,14		19.14000				
13	968061112R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	176.00000	90.00	15,840.00	801-3	RTS 24/ I
		oken, dveří a vrat, s uloženíím a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		Okno OV6 : 6*18		108.00000				
		Okno OV7 : 6*6		36.00000				
		Okno OV8 : 4*2		8.00000				
		Okno OV10 : 2*2		4.00000				
		Okno OV12 : 4*2		8.00000				
		Okno OV13 : 2*2		4.00000				
		Okno OV15 : 2*2		4.00000				
		Okno OV16 : 4		4.00000				
14	968062245R0	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	16.51000	165.00	2,724.15	801-3	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	06	V.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Okno OV8 : (1,15*2)*2		4.60000				
		Okno OV10 : (1,25*2,1)		2.62500				
		Okno OV12 : (1,85*0,65)*2		2.40500				
		Okno OV13 : (1*1,45)		1.45000				
		Okno OV15 : (2*0,55)*2		2.20000				
		Okno OV16 : (1,7*1,9)		3.23000				
15	968062356R0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych nebo zdvojených, plochy do 4 m2	m2	76.14000	213.00	16,217.82	801-3	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Okno OV6 : (1,4*2,2)*18		55.44000				
		Okno OV7 : (1,5*2,3)*6		20.70000				
16	968095002R0	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	42.75000	75.00	3,206.25	801-3	RTS 24/ I
		Okno OV6 : 1,4*18		25.20000				
		Okno OV7 : 1,5*6		9.00000				
		Okno OV8 : 1,15*2		2.30000				
		Okno OV10 : 1,25		1.25000				
		Okno OV12 : 0,75		0.75000				
		Okno OV13 : 1,25		1.25000				
		Okno OV15 : 0,65*2		1.30000				
		Okno OV17 : 1,7		1.70000				
Díl 99		Staveništní přesun hmot			61.959.81			
17	998011003R0	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	28.29215	2,190.00	61,959.81	801-1	RTS 24/ I
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou						
Díl 766		Konstrukce truhlářské			1,269,863.57			
18	766622222R0	Okno dřevěné špaletové, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV06	kus	18.00000	32,327.00	581,886.00		Vlastní
		Včetně montáže výplně a dodávky vnitřního parapetu.						
		Okenní výplň ozn. OV6 : 18		18.00000				
19	766622222R0	Okno dřevěné špaletové, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV07	kus	6.00000	25,229.00	151,374.00		Vlastní
		Včetně montáže výplně a dodávky vnitřního parapetu.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	06	V.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Okenní výplň ozn. OV7 : 6		6.00000				
20	55346623R.V	Zaluzie vertikální. interiérová v. 240 cm, š. 140 cm Vertikální textilní žaluzie š. 89 mm. Barva světle šedá. Úplné zatemnění. Materiál lamel 100% polyester. Gramáž materiálu min. 175,0 g/m2. Včetně montáže. Okno OV06 : 18 Okno OV07 : 6	ks	24.00000	15,100.00	362,400.00		Vlastní
21	55346623R.V	Zaluzie vertikální. interiérová demontáž a likvidace Demontáž a likvidace stávajících interiérových žaluzií : 24	ks	24.00000	350.00	8,400.00		Vlastní
22	61110401R.V	Okno dřevěné, tepelně izolační dvojsklo, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV08 Dodávka včetně montáže a vnitřního parapetu. Okenní výplň ozn. OV8 : 2	kus	2.00000	24,279.00	48,558.00		Vlastní
23	61110401R.V	Okno dřevěné, tepelně izolační dvojsklo, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV12 Dodávka včetně montáže a vnitřního parapetu. Okenní výplň ozn. OV12 : 1	kus	1.00000	13,425.00	13,425.00		Vlastní
24	61110401R.V	Okno dřevěné, tepelně izolační dvojsklo, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV13 Dodávka včetně montáže a vnitřního parapetu. Okenní výplň ozn. OV13 : 1	kus	1.00000	16,750.00	16,750.00		Vlastní
25	61110401R.V	Okno dřevěné, tepelně izolační dvojsklo, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV10 Dodávka včetně montáže a vnitřního parapetu. Okenní výplň ozn. OV14 : 1	kus	1.00000	25,229.00	25,229.00		Vlastní
26	61110401R.V	Okno dřevěné, tepelně izolační dvojsklo, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV15 Dodávka včetně montáže a vnitřního parapetu. Okenní výplň ozn. OV15 : 2	kus	2.00000	8,794.00	17,588.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	06	V.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	61110401R.V	Okno dřevěné, tepelně izolační dvojsklo, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV16 Dodávka včetně montáže a vnitřního parapetu. Okenní výplň ozn. OV16 : 1	kus	1.00000	43,581.00	43,581.00		Vlastní
28	998766103R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0.20568	3,270.00	672.57	800-766	RTS 24/ I
Díl 767 Konstrukce zámečnické					41.060.00			
29	767581802R0	Demontáž podhledů lamel mč. A503 : 36,22 mč. A520 : 15,77 mč. B501 : 30,13	m2	82.12000	250.00	20,530.00	800-767	RTS 24/ I
30	767582800R0	Demontáž podhledů roštů mč. A503 : 36,22 mč. A520 : 15,77 mč. B501 : 30,13	m2	82.12000	250.00	20,530.00	800-767	RTS 24/ I
31	998767103R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0.00000	3,270.00	0.00	800-767	RTS 24/ I
Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady					20,740.98			
32	771571905R0	Opravy podlah z dlaždic keramických rezných nebo glazovaných, velikostí 150 x 150 mm mč. A504 : 10 mč. A505 : 10 mč. A506 : 10 mč. B504 : 4 mč. B507 : 20 mč. B508 : 8 mč. B509 : 20	kus	82.00000	250.00	20,500.00	800-771	RTS 24/ I
33	998771103R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0.12956	1,860.00	240.98	800-771	RTS 24/ I
Díl 776 Podlahy povlakové					639,517.94			
34	776401800RT	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady	m	198.15000	16.60	3,289.29	800-775	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	06	V.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. A507 : 22,2		22.20000				
		mč. A508 : 18,4		18.40000				
		mč. A509 : 21,1		21.10000				
		mč. A510 : 19,1		19.10000				
		mč. A513 : 18,2		18.20000				
		mč. A515 : 14,4		14.40000				
		mč. A516 : 18,75		18.75000				
		mč. B502 : 30,6		30.60000				
		mč. B503 : 20,0		20.00000				
		mč. B505 : 15,4		15.40000				
35	776431020R0	Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů soklík kobercový ve specifikaci	m	198.15000	350.00	69,352.50	800-775	RTS 24/ I
		mč. A507 : 22,2		22.20000				
		mč. A508 : 18,4		18.40000				
		mč. A509 : 21,1		21.10000				
		mč. A510 : 19,1		19.10000				
		mč. A513 : 18,2		18.20000				
		mč. A515 : 14,4		14.40000				
		mč. A516 : 18,75		18.75000				
		mč. B502 : 30,6		30.60000				
		mč. B503 : 20,0		20.00000				
		mč. B505 : 15,4		15.40000				
36	776511810R1	Odstranění povlakových podlah z náslapné plochy lepených, bez podložky z ploch přes 10 do 20 m2	m2	242.61000	68.00	16,497.48	800-775	RTS 24/ I
		mč. A507 : 30,76		30.76000				
		mč. A508 : 19,84		19.84000				
		mč. A509 : 25,65		25.65000				
		mč. A510 : 20,80		20.80000				
		mč. A513 : 19,3		19.30000				
		mč. A515 : 12,92		12.92000				
		mč. A516 : 20,95		20.95000				
		mč. B502 : 55,22		55.22000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	06	V.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. B503 : 23,56		23.56000				
		mč. B505 : 13,61		13.61000				
37	776572100RT	Položení povlakových podlah textilních montáž lepených, z pásů	m2	242.61000	220.00	53,374.20	800-775	RTS 24/ I
		všívání a vpichování						
		mč. A507 : 30,76		30.76000				
		mč. A508 : 19,84		19.84000				
		mč. A509 : 25,65		25.65000				
		mč. A510 : 20,80		20.80000				
		mč. A513 : 19,3		19.30000				
		mč. A515 : 12,92		12.92000				
		mč. A516 : 20,95		20.95000				
		mč. B502 : 55,22		55.22000				
		mč. B503 : 23,56		23.56000				
		mč. B505 : 13,61		13.61000				
38	776591940RO	Ostatní opravy na nášlapné ploše v ploše přes 1 do 2 m2	kus	38.00000	550.00	20,900.00	800-775	RTS 24/ I
		mč. A407 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
		mč. A408 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
		mč. A409 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
		mč. A410 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
		mč. A411 - oprava PVC po instalaci ÚT : 4		4.00000				
		mč. A412 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
		mč. A413 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
		mč. A414 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
		mč. A417 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
		mč. A418 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
		mč. A419 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
		mč. A420 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
		mč. B302 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
		mč. B407 - oprava PVC po instalaci ÚT : 8		8.00000				
		mč. B409 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
39	697411806R.	Koberec smýčkový v rolích, celková tl. 5,5 mm	m2	282.12855	1,680.00	473,975.96		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	06	V.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		celková tl. 5,5 mm, tl. nášlapné vrstvy 2,3 mm, celková hmotnost 1200 g/m2, třída zatížení dle ENISO 10874 třída 33, 100% polyamid vláknů, hmotnost vláknů 600 g/m2, redukce kročejového hluku 21 dB, použití kolečkové židle r více jak 2.4. např: forbo Needlefelt markant sand						
		mč. A507 : 30,76		30.76000				
		mč. A508 : 19,84		19.84000				
		mč. A509 : 25,65		25.65000				
		mč. A510 : 20,80		20.80000				
		mč. A513 : 19,3		19.30000				
		mč. A515 : 12,92		12.92000				
		mč. A516 : 20,95		20.95000				
		mč. B502 : 55,22		55.22000				
		mč. B503 : 23,56		23.56000				
		mč. B505 : 13,61		13.61000				
		mč. A507 - sokl : 22,2*0,07		1.55400				
		mč. A508 - sokl : 18,4*0,07		1.28800				
		mč. A509 - sokl : 21,1*0,07		1.47700				
		mč. A510 - sokl : 19,1*0,07		1.33700				
		mč. A513 - sokl : 18,2*0,07		1.27400				
		mč. A515 - sokl : 14,4*0,07		1.00800				
		mč. A516 - sokl : 18,75*0,07		1.31250				
		mč. B502 - sokl : 30,6*0,07		2.14200				
		mč. B503 - sokl : 20,0*0,07		1.40000				
		mč. B505 - sokl : 15,4*0,07		1.07800				
		Koeficient Prořez: 0,1		25.64805				
40	998776103R0	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	t	1.40961	1,510.00	2,128.51	800-775	RTS 24/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl 781		Obklady keramické				41,153.86		
41	781441902R0	Opravy obkladů z obkládaček hutných, polohutných glazovaných, velikosti 150 x 150 mm	kus	162.00000	250.00	40,500.00	800-771	RTS 24/ I
		mč. A504 : 28		28.00000				
		mč. A505 : 28		28.00000				
		mč. A506 : 28		28.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	06	V.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. B504 : 8		8.00000				
		mč. B507 : 14		14.00000				
		mč. B508 : 28		28.00000				
		mč. B509 : 28		28.00000				
42	998781103R0	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0.35154	1,860.00	653.86	800-771	RTS 24/ I
Díl 784		Malby				265,338.55		
43	784402801R0	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	1,230.12000	58.00	71,346.96	800-784	RTS 24/ I
		mč. A501 : 13,79*3		41.37000				
		mč. A502 : 14,6*3		43.80000				
		mč. A503 : 57,6*3		172.80000				
		mč. A507 : 17,8*3		53.40000				
		mč. A508 : 17,6*3		52.80000				
		mč. A509 : 17,7*3		53.10000				
		mč. A510 : 17,2*3		51.60000				
		mč. A511 : 17,92*3		53.76000				
		mč. A512 : 17,8*3		53.40000				
		mč. A513 : 17,8*3		53.40000				
		mč. A514 : 12,6*3		37.80000				
		mč. A515 : 8,7*3		26.10000				
		mč. A516 : 8,7*3		26.10000				
		mč. A517 : 18,25*3		54.75000				
		mč. A518 : 10,5*3		31.50000				
		mč. A520 : 14,36*3		43.08000				
		mč. B501 : 34,53*3		103.59000				
		mč. B502 : 20,3*3		60.90000				
		mč. B503 : 16,5*3		49.50000				
		mč. B504 : 24,9*3		74.70000				
		mč. B505 : 6,4*3		19.20000				
		mč. B506 : 15,4*3		46.20000				
		mč. A502 : 12,42		12.42000				
		mč. B506 : 14,85		14.85000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	06	V.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	784161101R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná, Penetrace akrylátová; funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti; ředidlo: voda (disperzní)	m2	1,230.12000	24.00	29,522.88	800-784	RTS 24/ I
		mč. A501 : 13,79*3		41.37000				
		mč. A502 : 14,6*3		43.80000				
		mč. A503 : 57,6*3		172.80000				
		mč. A507 : 17,8*3		53.40000				
		mč. A508 : 17,6*3		52.80000				
		mč. A509 : 17,7*3		53.10000				
		mč. A510 : 17,2*3		51.60000				
		mč. A511 : 17,92*3		53.76000				
		mč. A512 : 17,8*3		53.40000				
		mč. A513 : 17,8*3		53.40000				
		mč. A514 : 12,6*3		37.80000				
		mč. A515 : 8,7*3		26.10000				
		mč. A516 : 8,7*3		26.10000				
		mč. A517 : 18,25*3		54.75000				
		mč. A518 : 10,5*3		31.50000				
		mč. A520 : 14,36*3		43.08000				
		mč. B501 : 34,53*3		103.59000				
		mč. B502 : 20,3*3		60.90000				
		mč. B503 : 16,5*3		49.50000				
		mč. B504 : 24,9*3		74.70000				
		mč. B505 : 6,4*3		19.20000				
		mč. B506 : 15,4*3		46.20000				
		mč. A502 : 12,42		12.42000				
		mč. B506 : 14,85		14.85000				
45	784165212R0	Malby z malířských směsí , , bělost 90 %, dvojnásobné	m2	1,230.12000	88.00	108,250.56	800-784	RTS 24/ I
		mč. A501 : 13,79*3		41.37000				
		mč. A502 : 14,6*3		43.80000				
		mč. A503 : 57,6*3		172.80000				
		mč. A507 : 17,8*3		53.40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	06	V.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. A508 : 17,6*3		52.80000				
		mč. A509 : 17,7*3		53.10000				
		mč. A510 : 17,2*3		51.60000				
		mč. A511 : 17,92*3		53.76000				
		mč. A512 : 17,8*3		53.40000				
		mč. A513 : 17,8*3		53.40000				
		mč. A514 : 12,6*3		37.80000				
		mč. A515 : 8,7*3		26.10000				
		mč. A516 : 8,7*3		26.10000				
		mč. A517 : 18,25*3		54.75000				
		mč. A518 : 10,5*3		31.50000				
		mč. A520 : 14,36*3		43.08000				
		mč. B501 : 34,53*3		103.59000				
		mč. B502 : 20,3*3		60.90000				
		mč. B503 : 16,5*3		49.50000				
		mč. B504 : 24,9*3		74.70000				
		mč. B505 : 6,4*3		19.20000				
		mč. B506 : 15,4*3		46.20000				
		mč. A502 : 12,42		12.42000				
		mč. B506 : 14,85		14.85000				
46	784011221RT	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	427.45000	24.00	10,258.80	800-784	RTS 24/ I
		mč. B504 : 4,23		4.23000				
		mč. B507 : 16,44		16.44000				
		mč. B508 : 1,66		1.66000				
		mč. B509 : 9,28		9.28000				
		mč. A504 : 1,12		1.12000				
		mč. A505 : 5,85		5.85000				
		mč. A506 : 6,74		6.74000				
		mč. A514 : 3,6		3.60000				
		mč. A501 : 9,93		9.93000				
		mč. A507 : 30,76		30.76000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	06	V.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. A508 : 19,84		19.84000				
		mč. A509 : 25,65		25.65000				
		mč. A510 : 20,80		20.80000				
		mč. A511 : 6,76		6.76000				
		mč. A512 : 6,76		6.76000				
		mč. A513 : 19,3		19.30000				
		mč. A515 : 12,92		12.92000				
		mč. A516 : 20,95		20.95000				
		mč. A517 : 16,13		16.13000				
		mč. A518 : 14,22		14.22000				
		mč. B502 : 55,22		55.22000				
		mč. B503 : 23,56		23.56000				
		mč. B505 : 13,61		13.61000				
		mč. A503 : 36,22		36.22000				
		mč. A520 : 15,77		15.77000				
		mč. B501 : 30,13		30.13000				
47	784011222RT	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	427.45000	55.00	23,509.75	800-784	RTS 24/ I
		mč. B504 : 4,23		4.23000				
		mč. B507 : 16,44		16.44000				
		mč. B508 : 1,66		1.66000				
		mč. B509 : 9,28		9.28000				
		mč. A504 : 1,12		1.12000				
		mč. A505 : 5,85		5.85000				
		mč. A506 : 6,74		6.74000				
		mč. A514 : 3,6		3.60000				
		mč. A501 : 9,93		9.93000				
		mč. A507 : 30,76		30.76000				
		mč. A508 : 19,84		19.84000				
		mč. A509 : 25,65		25.65000				
		mč. A510 : 20,80		20.80000				
		mč. A511 : 6,76		6.76000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	06	V.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. A512 : 6,76		6.76000				
		mč. A513 : 19,3		19.30000				
		mč. A515 : 12,92		12.92000				
		mč. A516 : 20,95		20.95000				
		mč. A517 : 16,13		16.13000				
		mč. A518 : 14,22		14.22000				
		mč. B502 : 55,22		55.22000				
		mč. B503 : 23,56		23.56000				
		mč. B505 : 13,61		13.61000				
		mč. A503 : 36,22		36.22000				
		mč. A520 : 15,77		15.77000				
		mč. B501 : 30,13		30.13000				
48	784011921R0	Ostatní práce příplatek, za práci ve schodišťovém prostoru,	m2	93.54000	120.00	11,224.80	800-784	RTS 24/ I
		mč. A502 : 14,6*3		43.80000				
		mč. B506 : 16,58*3		49.74000				
49	784390020R0	Ostatní práce příplatek, za práci ve schodišťovém prostoru	m2	93.54000	120.00	11,224.80	800-784	RTS 24/ I
		mč. A502 : 14,6*3		43.80000				
		mč. B506 : 16,58*3		49.74000				
Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				70,786.04		
50	979990110R0	Poplatek za skládku za uložení suti - sádkokartonové desky, skupina odpadu 170802	t	4.26483	4,240.00	18,082.88	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 4,26483		4.26483				
51	979990162R0	Poplatek za skládku za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	soubor	1.00000	2,310.00	2,310.00	801-3	RTS 24/ I
		Likvidace dřevěných výplní okenních otvorů : 1		1.00000				
52	979011211R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	10.90478	419.00	4,569.10	801-3	RTS 24/ I
53	979011219R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	10.90478	386.00	4,209.25	801-3	RTS 24/ I
54	979011219R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	10.90478	383.00	4,176.53	801-3	RTS 24/ I
55	979011219R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	10.90478	383.00	4,176.53	801-3	RTS 24/ I
56	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10.90478	296.00	3,227.81	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	06	V.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
57	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	10.90478	19.10	208.28	801-3	RTS 24/ I
58	979990107R0	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	10.90478	2,310.00	25,190.04	801-3	RTS 24/ I
59	979087312R0	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením na vzdálenost nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.	t	10.90478	383.00	4,176.53	800-2	RTS 24/ I
60	979087391R0	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	10.90478	42.10	459.09	800-2	RTS 24/ I

Celkem						3,864,094.27		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	07	VI.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 342		Stěny a příčky montované lehké				19,144.05		
1	342013221RT	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 125 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	10.69500	1,790.00	19,144.05	801-1	RTS 24/ I

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů.
Včetně dodávek materiálu.

Příčka mč. A618 : 3,45*3,1

10.69500

Díl 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				1,027,161.33		
2	342264514RT	Montáž revizních protipožárních dvířek do SDK podhledů rozměr 400x400 mm, požární odolnost EI 30	kus	3.00000	12,500.00	37,500.00	801-1	RTS 24/ I
3	416091071RT	Příplatky k podhledům sádrokartonovým za opláštění střešního okna včetně dodávek materiálu	kus	52.00000	3,500.00	182,000.00	801-1	RTS 24/ I
4	447115222RZ	Podkroví a stropy opláštěné sádrokartonovými a sádrovláknitými deskami, bez záklopu nosná konstrukce z profilů CD 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez dodávek a montáže izolace	m2	462.52100	1,730.00	800,161.33	801-1	RTS 24/ I

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

mč. A603 : 34,83

34.83000

mč. A614 : 4,95

4.95000

mč. B601 : 29,9

29.90000

mč. A601 : 10,77

10.77000

mč. A604 : 3,11

3.11000

mč. A605 : 9,46

9.46000

mč. A606 : 7,63

7.63000

mč. A607 : 27,80*1,15

31.97000

mč. A608 : 83,46*1,15

95.97900

mč. A609 : 22,79*1,15

26.20850

mč. A610 : 11,51*1,15

13.23650

mč. A611 : 5,04

5.04000

mč. A612 : 26,84*,15

4.02600

mč. A613 : 3,94

3.94000

mč. A615 : 7,4

7.40000

mč. A616 : 25,91*1,15

29.79650

mč. B602 : 24,45*1,15

28.11750

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	07	VI.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. B603 : 26,15*1,15		30.07250				
		mč. B604 : 27,68*1,15		31.83200				
		mč. B605 : 3,15		3.15000				
		mč. B606 : 1,26		1.26000				
		mč. B607 : 14,38*1,15		16.53700				
		mč. B609 : 16,37*1,15		18.82550				
		mč. B610 : 7,17		7.17000				
		mč. B611 : 7,31		7.31000				
5	55360260R	Dvířka revizní použít: stavební otvor; funkce: protipožární, kouřotěsné; šířka = 300 mm; výška = 300 mm; materiál: kov; počet křídel: 1; požární odolnost: E, I: 30	kus	6.00000	1,250.00	7,500.00		RTS 24/ I
Díl 61		Úprav povrchů vnitřní				541.767.90		
6	611421331R	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 % štukových	m2	28.49000	486.00	13,846.14	801-4	RTS 24/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		mč. A602 : 12,42		12.42000				
		mč. B608 : 16,07		16.07000				
7	612409991R0	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	m	20.20000	90.00	1,818.00	801-4	RTS 24/ I
		Okno OV10 - začištění po montáži : (1,25+2,1)*2		6.70000				
		Okno OV18 - začištění po montáži : (1,7+1,9)*2		7.20000				
		Okno OV20 - začištění po montáži : (1,95+1,2)*2		6.30000				
8	612421331R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 % štukových	m2	1,190.28000	442.00	526,103.76	801-4	RTS 24/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		mč. A601 : 15*2,8		42.00000				
		mč. A602 : 14,6*2,8		40.88000				
		mč. A603 : 48,8*2,8		136.64000				
		mč. A607 : 23,4*2,8		65.52000				
		mč. A608 : 53*2,8		148.40000				
		mč. A609 : 20,8*2,8		58.24000				
		mč. A610 : 13,9*2,8		38.92000				
		mč. A612 : 23,6*2,8		66.08000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	07	VI.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. A613 : 8,1*2,8		22.68000				
		mč. A614 : 9,1*2,8		25.48000				
		mč. A615 : 11,6*2,8		32.48000				
		mč. A616 : 21,7*2,8		60.76000				
		mč. B601 : 34,2*2,8		95.76000				
		mč. B602 : 21,2*2,8		59.36000				
		mč. B603 : 21,7*2,8		60.76000				
		mč. B604 : 22,2*2,8		62.16000				
		mč. B605 : 7,5*2,8		21.00000				
		mč. B607 : 16,1*2,8		45.08000				
		mč. B608 : 17,3*2,8		48.44000				
		mč. B609 : 21,3*2,8		59.64000				

Díl 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				112.230.00		
9	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží	m2	435.00000	258.00	112,230.00	801-1	RTS 24/ I
		I.NP : 435		435.00000				

Díl 96		Bourání konstrukcí				43.838.91		
10	963016311R0	Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů podkroví z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	392.84100	106.00	41,641.15	801-3	RTS 24/ I
		mč. A601 : 10,77		10.77000				
		mč. A604 : 3,11		3.11000				
		mč. A605 : 9,46		9.46000				
		mč. A606 : 7,63		7.63000				
		mč. A607 : 27,80*1,15		31.97000				
		mč. A608 : 83,46*1,15		95.97900				
		mč. A609 : 22,79*1,15		26.20850				
		mč. A610 : 11,51*1,15		13.23650				
		mč. A611 : 5,04		5.04000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	07	VI.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. A612 : 26,84*1,15		4.02600				
		mč. A613 : 3,94		3.94000				
		mč. A615 : 7,4		7.40000				
		mč. A616 : 25,91*1,15		29.79650				
		mč. B602 : 24,45*1,15		28.11750				
		mč. B603 : 26,15*1,15		30.07250				
		mč. B604 : 27,68*1,15		31.83200				
		mč. B605 : 3,15		3.15000				
		mč. B606 : 1,26		1.26000				
		mč. B607 : 14,38*1,15		16.53700				
		mč. B609 : 16,37*1,15		18.82550				
		mč. B610 : 7,17		7.17000				
		mč. B611 : 7,31		7.31000				
11	968061112R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	12.00000	90.00	1,080.00	801-3	RTS 24/ I
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		Okno OV10 : 2*2		4.00000				
		Okno OV18 : 2*2		4.00000				
		Okno OV20 : 4		4.00000				
12	968062245R0	Vybourání dřevěných rámců oken jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	5.09250	165.00	840.26	801-3	RTS 24/ I
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Okno OV10 : (1,25*2,1)		2.62500				
		Okno OV18 : (1,8*1,1)		1.98000				
		Okno OV20 : (0,65*0,75)		0.48750				
13	968095002R0	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm,	m	3.70000	75.00	277.50	801-3	RTS 24/ I
		Okno OV10 : 1,25		1.25000				
		Okno OV18 : 1,8		1.80000				
		Okno OV20 : 0,65		0.65000				
Díl 99		Staveništní přesun hmot				70,780.98		
14	998011003R0	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	32.32008	2,190.00	70,780.98	801-1	RTS 24/ I
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	07	VI.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 713		Izolace tepelné				477.321.67		
15	713111211RS	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů spodem s přelepením spojiů včetně dodávky fólie včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.	m2	555.02520	860.00	477,321.67	800-713	RTS 24/ I
		mč. A603 : 34,83		34.83000				
		mč. A614 : 4,95		4.95000				
		mč. B601 : 29,9		29.90000				
		mč. A601 : 10,77		10.77000				
		mč. A604 : 3,11		3.11000				
		mč. A605 : 9,46		9.46000				
		mč. A606 : 7,63		7.63000				
		mč. A607 : 27,80*1,15		31.97000				
		mč. A608 : 83,46*1,15		95.97900				
		mč. A609 : 22,79*1,15		26.20850				
		mč. A610 : 11,51*1,15		13.23650				
		mč. A611 : 5,04		5.04000				
		mč. A612 : 26,84*,15		4.02600				
		mč. A613 : 3,94		3.94000				
		mč. A615 : 7,4		7.40000				
		mč. A616 : 25,91*1,15		29.79650				
		mč. B602 : 24,45*1,15		28.11750				
		mč. B603 : 26,15*1,15		30.07250				
		mč. B604 : 27,68*1,15		31.83200				
		mč. B605 : 3,15		3.15000				
		mč. B606 : 1,26		1.26000				
		mč. B607 : 14,38*1,15		16.53700				
		mč. B609 : 16,37*1,15		18.82550				
		mč. B610 : 7,17		7.17000				
		mč. B611 : 7,31		7.31000				
		Koeficient Přesahy: 0,2		92.50420				
Díl 766		Konstrukce truhlářské				68.402.72		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	07	VI.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	61110401R.V	Okno dřevěné, tepelně izolační dvojsklo, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV10 Dodávka včetně montáže a vnitřního parapetu. Okenní výplň ozn. OV14 : 1	kus	1.00000	25,229.00	25,229.00		Vlastní
17	61110401R.V	Okno dřevěné, tepelně izolační dvojsklo, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV18 Dodávka včetně montáže a vnitřního parapetu. Okenní výplň ozn. OV16 : 1	kus	1.00000	35,483.00	35,483.00		Vlastní
18	61110401R.V	Okno dřevěné, tepelně izolační dvojsklo, materiál smrk, specifikace viz. výpis vnějších výplní OV20 Dodávka včetně montáže a vnitřního parapetu. Okenní výplň ozn. OV20 : 1	kus	1.00000	7,573.00	7,573.00		Vlastní
19	998766103R0	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0.03600	3,270.00	117.72	800-766	RTS 24/ I
Díl 767 Konstrukce zámečnické					973,241.93			
20	767581802R0	Demontáž podhledů lamel mč. A603 : 34,83 mč. A614 : 4,95 mč. B601 : 29,9	m2	69.68000	250.00	17,420.00	800-767	RTS 24/ I
21	767582800R0	Demontáž podhledů roštů mč. A603 : 34,83 mč. A614 : 4,95 mč. B601 : 29,9	m2	69.68000	250.00	17,420.00	800-767	RTS 24/ I
22	767591110R0	Montáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah s nosným ocelovým roštem Nové panely mč. A608 : 70 Nové panely mč. A618 : 16	m2	86.00000	2,500.00	215,000.00	800-767	RTS 24/ I
23	767591220R0	Montáž podlahových konstrukcí vzduchotechnické mřížky s prostupem	kus	4.00000	2,500.00	10,000.00	800-767	RTS 24/ I
24	767591240R0	Montáž podlahových konstrukcí vytvoření schodů šířky do 30 cm Schod mč. A608 : 14 Schod mč. A618 : 7,8	m	21.80000	2,000.00	43,600.00	800-767	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	07	VI.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	767592123R0	Montáž podlahových konstrukcí Zdvojená podlaha , z kalcium sulfátových panelů o rozměru 600x600 mm a, kovového rámu s nastavitelnou výškou od 200 mm do 300 mm	m2	98.90000	5,000.00	494,500.00	800-767	RTS 24/ I
		Nové panely mč. A608 : 70		70.00000				
		Nové panely mč. A618 : 16		16.00000				
		Koeficient Prořez: 0,15		12.90000				
26	767592152R0	Montáž podlahových konstrukcí Zdvojená podlaha - schod šířky do 300 mm (stupnice i podstupnice). z kalcium sulfátových panelů.	m	21.80000	5,000.00	109,000.00	800-767	RTS 24/ I
		Schod mč. A608 : 14		14.00000				
		Schod mč. A618 : 7,8		7.80000				
27	767592161R0	Montáž podlahových konstrukcí Zdvojená podlaha - vzduchotechnický panel s prostupem ocelový	kus	4.00000	5,000.00	20,000.00	800-767	RTS 24/ I
28	767590830R0	Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah - desek	m2	86.00000	350.00	30,100.00	800-767	RTS 24/ I
		Nové panely mč. A608 : 70		70.00000				
		Nové panely mč. A618 : 16		16.00000				
29	998767103R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	4.95472	3,270.00	16,201.93	800-767	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
Díl 771 Podlahy z dlaždic a obkladů					12.141.06			
30	771571905R0	Opravy podlah z dlaždic keramických režných nebo glazovaných, velikosti 150 x 150 mm	kus	48.00000	250.00	12,000.00	800-771	RTS 24/ I
		mč. A604 : 4		4.00000				
		mč. A605 : 16		16.00000				
		mč. A606 : 8		8.00000				
		mč. A611 : 4		4.00000				
		mč. B606 : 8		8.00000				
		mč. B610 : 4		4.00000				
		mč. B611 : 4		4.00000				
31	998771103R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	t	0.07584	1,860.00	141.06	800-771	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
Díl 776 Podlahy povlakové					24.830.86			
32	776591940R0	Ostatní opravy na nášlapné ploše v ploše přes 1 do 2 m2	kus	45.00000	550.00	24,750.00	800-775	RTS 24/ I
		mč. A607 - oprava PVC po instalaci ÚT : 4		4.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	07	VI.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. A608 - oprava PVC po instalaci ÚT : 8		8.00000				
		mč. A609 - oprava PVC po instalaci ÚT : 3		3.00000				
		mč. A610 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
		mč. A612 - oprava PVC po instalaci ÚT : 4		4.00000				
		mč. A615 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
		mč. A616 - oprava PVC po instalaci ÚT : 2		2.00000				
		mč. B602 - oprava PVC po instalaci ÚT : 4		4.00000				
		mč. B603 - oprava PVC po instalaci ÚT : 4		4.00000				
		mč. B604 - oprava PVC po instalaci ÚT : 4		4.00000				
		mč. B607 - oprava PVC po instalaci ÚT : 4		4.00000				
		mč. B609 - oprava PVC po instalaci ÚT : 4		4.00000				
33	998776103R0	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	t	0.05355	1,510.00	80.86	800-775	RTS 24/ I
		vodorovně do 50 m						
Díl 781		Obklady keramické				27.435.91		
34	781441902R0	Opravy obkladů z obkládaček hutných, polohutných glazovaných, velikosti 150 x 150 mm	kus	108.00000	250.00	27,000.00	800-771	RTS 24/ I
		mč. A604 : 12		12.00000				
		mč. A605 : 28		28.00000				
		mč. A606 : 16		16.00000				
		mč. A611 : 12		12.00000				
		mč. B606 : 16		16.00000				
		mč. B610 : 12		12.00000				
		mč. B611 : 12		12.00000				
35	998781103R0	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0.23436	1,860.00	435.91	800-771	RTS 24/ I
Díl 784		Malby				320.232.72		
36	784402801R0	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	1,218.77000	58.00	70,688.66	800-784	RTS 24/ I
		mč. A602 : 12,42		12.42000				
		mč. B608 : 16,07		16.07000				
		mč. A601 : 15*2,8		42.00000				
		mč. A602 : 14,6*2,8		40.88000				
		mč. A603 : 48,8*2,8		136.64000				
		mč. A607 : 23,4*2,8		65.52000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	07	VI.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. A608 : 53*2,8		148.40000				
		mč. A609 : 20,8*2,8		58.24000				
		mč. A610 : 13,9*2,8		38.92000				
		mč. A612 : 23,6*2,8		66.08000				
		mč. A613 : 8,1*2,8		22.68000				
		mč. A614 : 9,1*2,8		25.48000				
		mč. A615 : 11,6*2,8		32.48000				
		mč. A616 : 21,7*2,8		60.76000				
		mč. B601 : 34,2*2,8		95.76000				
		mč. B602 : 21,2*2,8		59.36000				
		mč. B603 : 21,7*2,8		60.76000				
		mč. B604 : 22,2*2,8		62.16000				
		mč. B605 : 7,5*2,8		21.00000				
		mč. B607 : 16,1*2,8		45.08000				
		mč. B608 : 17,3*2,8		48.44000				
		mč. B609 : 21,3*2,8		59.64000				
37	784161101R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	1,681.29100	24.00	40,350.98	800-784	RTS 24/ I
		mč. A601 : 10,77		10.77000				
		mč. A604 : 3,11		3.11000				
		mč. A605 : 9,46		9.46000				
		mč. A606 : 7,63		7.63000				
		mč. A607 : 27,80*1,15		31.97000				
		mč. A608 : 83,46*1,15		95.97900				
		mč. A603 : 34,83		34.83000				
		mč. A614 : 4,95		4.95000				
		mč. B601 : 29,9		29.90000				
		mč. A609 : 22,79*1,15		26.20850				
		mč. A610 : 11,51*1,15		13.23650				
		mč. A611 : 5,04		5.04000				
		mč. A612 : 26,84*,15		4.02600				
		mč. A613 : 3,94		3.94000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	07	VI.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. A615 : 7,4		7.40000				
		mč. A616 : 25,91*1,15		29.79650				
		mč. B602 : 24,45*1,15		28.11750				
		mč. B603 : 26,15*1,15		30.07250				
		mč. B604 : 27,68*1,15		31.83200				
		mč. B605 : 3,15		3.15000				
		mč. B606 : 1,26		1.26000				
		mč. B607 : 14,38*1,15		16.53700				
		mč. B609 : 16,37*1,15		18.82550				
		mč. B610 : 7,17		7.17000				
		mč. B611 : 7,31		7.31000				
		mč. A602 : 12,42		12.42000				
		mč. B608 : 16,07		16.07000				
		mč. A601 : 15*2,8		42.00000				
		mč. A602 : 14,6*2,8		40.88000				
		mč. A603 : 48,8*2,8		136.64000				
		mč. A607 : 23,4*2,8		65.52000				
		mč. A608 : 53*2,8		148.40000				
		mč. A609 : 20,8*2,8		58.24000				
		mč. A610 : 13,9*2,8		38.92000				
		mč. A612 : 23,6*2,8		66.08000				
		mč. A613 : 8,1*2,8		22.68000				
		mč. A614 : 9,1*2,8		25.48000				
		mč. A615 : 11,6*2,8		32.48000				
		mč. A616 : 21,7*2,8		60.76000				
		mč. B601 : 34,2*2,8		95.76000				
		mč. B602 : 21,2*2,8		59.36000				
		mč. B603 : 21,7*2,8		60.76000				
		mč. B604 : 22,2*2,8		62.16000				
		mč. B605 : 7,5*2,8		21.00000				
		mč. B607 : 16,1*2,8		45.08000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	07	VI.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

mč. B608 : 17,3*2,8 48.44000

mč. B609 : 21,3*2,8 59.64000

38	784165212R0	Malby z malířských směsí , , bělost 90 %, dvojnásobné	m2	1,681.29100	88.00	147,953.61	800-784	RTS 24/ I
----	-------------	---	----	-------------	-------	------------	---------	-----------

mč. A601 : 10,77 10.77000

mč. A604 : 3,11 3.11000

mč. A605 : 9,46 9.46000

mč. A606 : 7,63 7.63000

mč. A607 : 27,80*1,15 31.97000

mč. A608 : 83,46*1,15 95.97900

mč. A603 : 34,83 34.83000

mč. A614 : 4,95 4.95000

mč. B601 : 29,9 29.90000

mč. A609 : 22,79*1,15 26.20850

mč. A610 : 11,51*1,15 13.23650

mč. A611 : 5,04 5.04000

mč. A612 : 26,84*,15 4.02600

mč. A613 : 3,94 3.94000

mč. A615 : 7,4 7.40000

mč. A616 : 25,91*1,15 29.79650

mč. B602 : 24,45*1,15 28.11750

mč. B603 : 26,15*1,15 30.07250

mč. B604 : 27,68*1,15 31.83200

mč. B605 : 3,15 3.15000

mč. B606 : 1,26 1.26000

mč. B607 : 14,38*1,15 16.53700

mč. B609 : 16,37*1,15 18.82550

mč. B610 : 7,17 7.17000

mč. B611 : 7,31 7.31000

mč. A602 : 12,42 12.42000

mč. B608 : 16,07 16.07000

mč. A601 : 15*2,8 42.00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	07	VI.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. A602 : 14,6*2,8		40.88000				
		mč. A603 : 48,8*2,8		136.64000				
		mč. A607 : 23,4*2,8		65.52000				
		mč. A608 : 53*2,8		148.40000				
		mč. A609 : 20,8*2,8		58.24000				
		mč. A610 : 13,9*2,8		38.92000				
		mč. A612 : 23,6*2,8		66.08000				
		mč. A613 : 8,1*2,8		22.68000				
		mč. A614 : 9,1*2,8		25.48000				
		mč. A615 : 11,6*2,8		32.48000				
		mč. A616 : 21,7*2,8		60.76000				
		mč. B601 : 34,2*2,8		95.76000				
		mč. B602 : 21,2*2,8		59.36000				
		mč. B603 : 21,7*2,8		60.76000				
		mč. B604 : 22,2*2,8		62.16000				
		mč. B605 : 7,5*2,8		21.00000				
		mč. B607 : 16,1*2,8		45.08000				
		mč. B608 : 17,3*2,8		48.44000				
		mč. B609 : 21,3*2,8		59.64000				
39	784011221RT	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	491.01100	24.00	11,784.26	800-784	RTS 24/ I
		mč. A602 : 12,42		12.42000				
		mč. B608 : 16,07		16.07000				
		mč. A603 : 34,83		34.83000				
		mč. A614 : 4,95		4.95000				
		mč. B601 : 29,9		29.90000				
		mč. A601 : 10,77		10.77000				
		mč. A604 : 3,11		3.11000				
		mč. A605 : 9,46		9.46000				
		mč. A606 : 7,63		7.63000				
		mč. A607 : 27,80*1,15		31.97000				
		mč. A608 : 83,46*1,15		95.97900				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	07	VI.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mč. A609 : 22,79*1,15		26.20850				
		mč. A610 : 11,51*1,15		13.23650				
		mč. A611 : 5,04		5.04000				
		mč. A612 : 26,84*1,15		4.02600				
		mč. A613 : 3,94		3.94000				
		mč. A615 : 7,4		7.40000				
		mč. A616 : 25,91*1,15		29.79650				
		mč. B602 : 24,45*1,15		28.11750				
		mč. B603 : 26,15*1,15		30.07250				
		mč. B604 : 27,68*1,15		31.83200				
		mč. B605 : 3,15		3.15000				
		mč. B606 : 1,26		1.26000				
		mč. B607 : 14,38*1,15		16.53700				
		mč. B609 : 16,37*1,15		18.82550				
		mč. B610 : 7,17		7.17000				
		mč. B611 : 7,31		7.31000				
40	784011222RT	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	491.01100	55.00	27,005.61	800-784	RTS 24/ I
		mč. A602 : 12,42		12.42000				
		mč. B608 : 16,07		16.07000				
		mč. A603 : 34,83		34.83000				
		mč. A614 : 4,95		4.95000				
		mč. B601 : 29,9		29.90000				
		mč. A601 : 10,77		10.77000				
		mč. A604 : 3,11		3.11000				
		mč. A605 : 9,46		9.46000				
		mč. A606 : 7,63		7.63000				
		mč. A607 : 27,80*1,15		31.97000				
		mč. A608 : 83,46*1,15		95.97900				
		mč. A609 : 22,79*1,15		26.20850				
		mč. A610 : 11,51*1,15		13.23650				
		mč. A611 : 5,04		5.04000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	07	VI.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		mč. A612 : 26,84*1,15		4.02600				
		mč. A613 : 3,94		3.94000				
		mč. A615 : 7,4		7.40000				
		mč. A616 : 25,91*1,15		29.79650				
		mč. B602 : 24,45*1,15		28.11750				
		mč. B603 : 26,15*1,15		30.07250				
		mč. B604 : 27,68*1,15		31.83200				
		mč. B605 : 3,15		3.15000				
		mč. B606 : 1,26		1.26000				
		mč. B607 : 14,38*1,15		16.53700				
		mč. B609 : 16,37*1,15		18.82550				
		mč. B610 : 7,17		7.17000				
		mč. B611 : 7,31		7.31000				
41	784011921R0	Ostatní práce příplatek, za práci ve schodišťovém prostoru,	m2	93.54000	120.00	11,224.80	800-784	RTS 24/ I
		mč. A602 : 14,6*3		43.80000				
		mč. B608 : 16,58*3		49.74000				
42	784390020R0	Ostatní práce příplatek, za práci ve schodišťovém prostoru	m2	93.54000	120.00	11,224.80	800-784	RTS 24/ I
		mč. A602 : 14,6*3		43.80000				
		mč. B608 : 16,58*3		49.74000				
Díl 785		Tapety				69.775.00		
43	785413140R0	Tapetování povrchů lepením tapetování stropů, výšky do 3,8 m, tapetami textilními bez vzoru	m2	37.82000	1,250.00	47,275.00	800-784	RTS 24/ I
		Příčka mč. A618 : 6,1*3,1*2		37.82000				
44	62461134R	tapeta papírová; hluboká ražba; š = 530 mm; l = 10 050,0 mm; plocha 5,0 m2; světle béžová	kus	9.00000	2,500.00	22,500.00	SPCM	RTS 24/ I
		Příčka mč. A618 : 9		9.00000				
Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				66.438.54		
45	979990110R0	Poplatek za uložení, sádkartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	4.66695	4,240.00	19,787.87	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 4.66695		4.66695				
46	979990162R0	Poplatek za uložení, dřevo+sklo, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	soubor	1.00000	2,310.00	2,310.00	801-3	RTS 24/ I
		Likvidace dřevěných výplní okenních otvorů : 1		1.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	07	VI.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	979990191R0	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	1.72000	4,050.00	6,966.00	801-3	RTS 24/ I
<i>kategorie 17 02 03 plasty</i> <i>Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 1.72000</i> <i>1.72000</i>								
48	979011211R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	7.46866	419.00	3,129.37	801-3	RTS 24/ I
49	979011219R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	7.46866	386.00	2,882.90	801-3	RTS 24/ I
50	979011219R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	7.46866	383.00	2,860.50	801-3	RTS 24/ I
51	979011219R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	7.46866	383.00	2,860.50	801-3	RTS 24/ I
52	979011219R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	7.46866	383.00	2,860.50	801-3	RTS 24/ I
53	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7.46866	296.00	2,210.72	801-3	RTS 24/ I
<i>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</i>								
54	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7.46866	19.10	142.65	801-3	RTS 24/ I
55	979990107R0	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	7.46866	2,310.00	17,252.60	801-3	RTS 24/ I
56	979087312R0	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením na vzdálenost nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, <i>S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.</i>	t	7.46866	383.00	2,860.50	800-2	RTS 24/ I
57	979087391R0	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i zanočatých 10 m vzdálenosti suti nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	7.46866	42.10	314.43	800-2	RTS 24/ I
Celkem						3,854,743.58		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	08	VII.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl 1 Zemní práce					11.250.00			
1	113106121R0	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek Dlažba střešní terasy : 25	m2	25.00000	450.00	11,250.00	822-1	RTS 24/ I
Díl 2 Základy a zvláštní zakládání					2.012.50			
2	289970111R0	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 Podkladní vrstva pod mPVC fólii : 25 Koeficient Přesahy: 1,3	m2	57.50000	35.00	2,012.50	800-2	RTS 24/ I
Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce					56.250.00			
3	632922911R0	Kladení dlaždic na terče - podložky terče plastové dlaždice 300 x 300	m2	25.00000	1,250.00	31,250.00	801-1	RTS 24/ I
4	592453320R	Dlažba betonová typ: dvouvrstvý, s fazetou; tl. = 40,00 mm; délka = 300 0 mm- šířka = 300 0 mm- povrch: impregnace hladký- zátěž: pochodí	m2	25.00000	1,000.00	25,000.00	SPCM	RTS 24/ I
Díl 96 Bourání konstrukcí					13.625.00			
5	965042141R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tloušťky do 100 mm. plochy přes 4 m2 Ochranná mazanina : 25*0,1	m3	2.50000	5,450.00	13,625.00	801-3	RTS 24/ I
Díl 99 Staveništní přesun hmot					4.856.33			
6	998011003R0	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou	t	2.21750	2,190.00	4,856.33	801-1	RTS 24/ I
Díl 712 Povlakové krytiny					171.873.08			
7	712372111R0	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 4 kotvy/m2 pro tl. izolace do 160 mm bez dodávky fólie včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií. Nová mPVC fólie střešní terasy : 25+(0,5*24)	m2	37.00000	350.00	12,950.00	800-711	RTS 24/ I
8	712378007R0	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.	m	25.00000	1,250.00	31,250.00	800-711	RTS 24/ I
9	712378008R0	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií pásek, RŠ 50 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC včetně dodávek výrobků	m	24.00000	850.00	20,400.00	800-711	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	08	VII.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		Úprava délky a připevnění pásu natloukacími hmoždinkami včetně dodávky pásu.						
10	28322341R	folie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 2,40 mm; plošná hmotnost 2 500 g/m2; mPVC; kaširování skleněná vložka Nová mPVC folie střešní terasa : 25+(0,5*24) Koeficient Přesahy: 1,3	m2	85.10000	1,250.00	106,375.00	SPCM	RTS 24/ I
					37.00000			
					48.10000			
11	998712103R0	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m 50 m vodorovně	t	0.24207	3,710.00	898.08	800-711	RTS 24/ I
Díl 764		Konstrukce klempířské			14,073.38			
12	764239460R0	Lemování z titanizinkového plechu výroba a montáž lemování sloupků komínových lávek s poddrážkou rozvinuté šířky 330 až 850 mm včetně spojovacích prostředků. Provedení nového lemování prostupů : 8	kus	8.00000	1,500.00	12,000.00	800-764	RTS 24/ I
					8.00000			
13	764341812R0	Demontáž ostatních kusových prvků demontáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačním kloboučkem na vlnité krytině, průměru do 75 mm, sklonu přes 30 do 45° Demontáž stávajícího vadného lemování prostupů : 8	kus	8.00000	250.00	2,000.00	800-764	RTS 24/ I
					8.00000			
14	998764103R0	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	0.01176	6,240.00	73.38	800-764	RTS 24/ I
Díl 765		Krytiny tvrdé			48,355.76			
15	765311810R0	Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, na sucho, do suti Demontáž stávající krytiny v místě opravy : 7	m2	7.00000	150.00	1,050.00	800-765	RTS 24/ I
					7.00000			
16	765318851R0	Demontáž pálené krytiny hřebenů a nároží z hřebenáčů, s větracím pásem do suti	m	5.00000	150.00	750.00	800-765	RTS 24/ I
17	765311521RU	Krytina pálená střež složité z bobrovek, šupinové kladení, uložení na sucho, povrchová úprava rezná kulatý řez tašek Dodávka a montáž tašky základní (kulatý řez tašek) včetně pokrývačské malty. Nahrazení krytiny v místě opravy : 7	m2	7.00000	1,850.00	12,950.00	800-765	RTS 24/ I
					7.00000			
18	765311562R0	Krytina pálená doplňky bobrovka segmentový řez, úžlabí vykryvané rovnoboké, povrchová úprava rezná	m	7.00000	1,100.00	7,700.00	800-765	RTS 24/ I
19	765311583R0	Krytina pálená doplňky bobrovka, přilezání a uchycení tašek rovné,	m	7.00000	1,100.00	7,700.00	800-765	RTS 24/ I
20	765312731R0	Krytina pálená doplňky ke krytině drážkové, z hřebenáčů rezných, s větracím pásem z hliníku Dodávka a montáž hřebene včetně hřebenové latě, větracího pásu, ukončení hřebenáče a spojovacích prostředků.	m	5.00000	1,100.00	5,500.00	800-765	RTS 24/ I
21	59660130R	hřebenáč nosový; pálená hlína; š = 130,0 mm; spotřeba 3,00 kus/m	kus	17.00000	450.00	7,650.00	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	08	VII.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	998765103R0	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	1.32697	3,810.00	5,055.76	800-765	RTS 24/ I

Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	50,895.88					
23	979011211R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	9.48453	386.00	3,661.03	801-3	RTS 24/ I
24	979011219R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	9.48453	386.00	3,661.03	801-3	RTS 24/ I
25	979011219R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	9.48453	386.00	3,661.03	801-3	RTS 24/ I
26	979011219R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	9.48453	386.00	3,661.03	801-3	RTS 24/ I
27	979011219R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	9.48453	386.00	3,661.03	801-3	RTS 24/ I
28	979011219R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	9.48453	386.00	3,661.03	801-3	RTS 24/ I
29	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9.48453	296.00	2,807.42	801-3	RTS 24/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

30	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	9.48453	19.10	181.15	801-3	RTS 24/ I
31	979990107R0	Poplatek za skládku za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	9.48453	2,310.00	21,909.26	801-3	RTS 24/ I
32	979087312R0	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovně přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením na vzdálenost nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	9.48453	383.00	3,632.57	800-2	RTS 24/ I

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení na normální dopravní prostředek.

33	979087391R0	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	9.48453	42.10	399.30	800-2	RTS 24/ I
----	-------------	--	---	---------	-------	--------	-------	-----------

Celkem						373,191.93		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	09	Uliční fasáda_ul. Rumunská a Sokolská

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 62		Úpravy povrchů vnější				9,999,781.21		
1	620991121R0	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	300.96000	55.00	16,552.80	801-1	RTS 24/ I
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin						
		Okna čp.36 - I.NP : 1,7*2,7*4		18.36000				
		Okna čp.36 - II.NP : 1,1*2*6		13.20000				
		Okna čp.36 - III.NP : 1,1*2,2*6		14.52000				
		Okna čp.36 - IV.NP : 1,1*2,2*6		14.52000				
		Okna čp.36 - V.NP : 1,1*2,2*6		14.52000				
		Okna čp.38 - I.NP : (1,7*2,7*6)+(3*4,5)+(1,1*2,8*6)		59.52000				
		Okna čp.38 - II.NP : 1,1*2,1*18		41.58000				
		Okna čp.38 - III.NP : 1,1*2,1*18		41.58000				
		Okna čp.38 - IV.NP : 1,1*2,1*18		41.58000				
		Okna čp.38 - V.NP : 1,1*2,1*18		41.58000				
2	622411122R0	Barvení vnější omítky stěn nad složitost 3	m2	1,453.10000	450.00	653,895.00	801-1	RTS 24/ I
		včetně podkladního pačokování do tří barev jakéhokoliv odstínu dvojnásobné						
		Fasáda čp. 36 : 14*17		238.00000				
		Fasáda čp. 38 - světlejší plochy : ((41*8,5)+(41*2,3)+(0,75*41))		473.55000				
		Fasáda čp. 38 - tmavší plochy : ((41*9)+(5,6*18)+(18*2)+(41*4,5)+(41*1,25))		741.55000				
3	622421768R0	Oprava vnějších omítek vápenných štukových stupeň členitosti 6, v množství opravované plochy přes 65 do 80 %, z omítkových směsí památkářských, bez nátěru, včetně nákladů na umělecké dekorace zhotovené přímo na fasádě i dekorace vytvořené mimo stavbu a bez otlučení vadných míst	m2	1,099.00000	7,500.00	8,242,500.00	801-4	RTS 24/ I
		Fasáda čp. 36 : 14*17		238.00000				
		Fasáda čp. 38 : 41*21		861.00000				
4	622431451R0	Oprava vnějších omítek z umělého kamene v množství opravované plochy přes 30 do 40 % kamenicky opracovaných, kamenicky opracovaného nebo vymývaného, Parter objektu čp. 36 - oprava teracové fasády : 14*4,5	m2	63.00000	1,426.00	89,838.00	801-4	RTS 24/ I
		Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 6 - 7	m2	1,162.00000	78.00	90,636.00	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	09	Uliční fasáda_ul. Rumunská a Sokolská

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Fasáda čp. 36 : 14*17		238.00000				
		Fasáda čp. 38 : 41*21		861.00000				
		Parter objektu čp. 36 - oprava teracové fasády : 14*4,5		63.00000				
6	711212111R0	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	1,453.10000	54.00	78,467.40	800-711	RTS 24/ I
		Fasáda čp. 36 - penetrace pod barevný nátěr : 14*17		238.00000				
		Fasáda čp. 38 - světlejší plochy - penetrace pod barevný nátěr : ((41*8.5)+(41*2.3)+(0.75*41))		473.55000				
		Fasáda čp. 38 - tmavší plochy - penetrace pod barevný nátěr : ((41*9)+(5.6*18)+(18*2)+(41*4.5)+(41*1.25))		741.55000				
7	210220372R0	Montáž ochranného úhelníku, trubky, nebo lišty do zdíva,	kus	2.00000	45.00	90.00	M21	RTS 24/ I
		Držáky vlnky - fasáda. Kované provedení barva zlatá roz. cca. 400x30 mm : 2		2.00000				
8	622477121R0	Oprava uměleckých prvků fasády - parapetní výplň s kuželkami	ks	12.00000	12,500.00	150,000.00		Vlastní
		- Očištění tlakovou vodou						
		- Mechanické odstranění původních nátěrů						
		- Broušení						
		- Penetrace						
		- Fasádní nátěr						
		Parapetní výplň s kuželkami - čp. 36, III. + IV.NP (1ks=1x parapetní výplň) - 2*6		12.00000				
9	622477121R0	Oprava uměleckých prvků fasády - nadokenní římsa	m	43.00000	2,850.00	122,550.00		Vlastní
		- Očištění tlakovou vodou						
		- Mechanické odstranění původních nátěrů						
		- Broušení						
		- Penetrace						
		- Fasádní nátěr						
		Nadokenní římsa - čp. 38, IV.NP : 43		43.00000				
10	622477121R0	Oprava uměleckých prvků fasády - kordonová římsa	m	43.00000	2,850.00	122,550.00		Vlastní
		- Očištění tlakovou vodou						
		- Mechanické odstranění původních nátěrů						
		- Broušení						
		- Penetrace						
		- Fasádní nátěr						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	09	Uliční fasáda_ul. Rumunská a Sokolská

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Kordonová římsa - čp. 38, V.NP : 43		43.00000				
11	622477121R0	Oprava uměleckých prvků fasády - pilastry	ks	36.00000	1,580.00	56,880.00		Vlastní
		- Očištění tlakovou vodou						
		- Mechanické odstranění původních nátěrů						
		- Broušení						
		- Penetrace						
		- Fasádní nátěr						
		Pilastry - čp. 38, VI.NP : 36		36.00000				
12	622477121R0	Oprava uměleckých prvků fasády - sloupy	ks	24.00000	5,800.00	139,200.00		Vlastní
		- Očištění tlakovou vodou						
		- Mechanické odstranění původních nátěrů						
		- Broušení						
		- Penetrace						
		- Fasádní nátěr						
		Sloupy - čp. 36, III. + IV.NP : 24		24.00000				
13	622477121R0	Oprava uměleckých prvků fasády - nadokenní římsa	m	14.00000	850.00	11,900.00		Vlastní
		- Očištění tlakovou vodou						
		- Mechanické odstranění původních nátěrů						
		- Broušení						
		- Penetrace						
		- Fasádní nátěr						
		Nadokenní římsa - čp. 36, III.NP : 14		14.00000				
14	622477121R0	Oprava uměleckých prvků fasády - frontony	ks	6.00000	850.00	5,100.00		Vlastní
		- Očištění tlakovou vodou						
		- Mechanické odstranění původních nátěrů						
		- Broušení						
		- Penetrace						
		- Fasádní nátěr						
		Nadokenní římsa, frontony - čp. 36, IV.NP : 6		6.00000				
15	622477121R0	Oprava uměleckých prvků fasády - parapetní římsa	m	14.00000	850.00	11,900.00		Vlastní
		- Očištění tlakovou vodou						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	09	Uliční fasáda_ul. Rumunská a Sokolská

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- Mechanické odstranění původních nátěrů						
		- Broušení						
		- Penetrace						
		- Fasádní nátěr						
		Parapetní římsa - čp. 36, V.NP : 14		14.00000				
16	622477121R0	Oprava uměleckých prvků fasády - hlavní římsa	m	14.00000	850.00	11,900.00		Vlastní
		- Očištění tlakovou vodou						
		- Mechanické odstranění původních nátěrů						
		- Broušení						
		- Penetrace						
		- Fasádní nátěr						
		Hlavní římsa - čp. 36, V.NP : 14		14.00000				
17	622477121R0	Oprava uměleckých prvků fasády - parapetní výplň s rozetovými prvky	ks	18.00000	850.00	15,300.00		Vlastní
		- Očištění tlakovou vodou						
		- Mechanické odstranění původních nátěrů						
		- Broušení						
		- Penetrace						
		- Fasádní nátěr						
		Parapetní výplň s rozetovými prvky - čp. 38, III.NP (1ks=1xparapetní výplň) : 18		18.00000				
18	622477121R0	Oprava uměleckých prvků fasády - frontony	ks	18.00000	850.00	15,300.00		Vlastní
		- Očištění tlakovou vodou						
		- Mechanické odstranění původních nátěrů						
		- Broušení						
		- Penetrace						
		- Fasádní nátěr						
		Nadokenní římsa, frontony - čp. 38, III.NP : 18		18.00000				
19	622477121R0	Oprava uměleckých prvků fasády - parapetní římsa	m	43.00000	850.00	36,550.00		Vlastní
		- Očištění tlakovou vodou						
		- Mechanické odstranění původních nátěrů						
		- Broušení						
		- Penetrace						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	09	Uliční fasáda_ul. Rumunská a Sokolská

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- Fasádní nátěr						
		Parapetní římsa - čp. 38, IV.NP : 43		43.00000				
20	24661067R	Hmota nátěrová silikátová; typ: fasádní; funkce: dekorační, proti UV záření, proti povětrnostním vlivům; barva: dle vzorníku Fasáda čp. 36 : 14*17*0,65*2 Koeficient Nadspotřeby: 0,15	kg	355.81000	55.00	19,569.55	SPCM	RTS 24/ I
				309.40000				
				46.41000				
21	24661067R	Hmota nátěrová silikátová; typ: fasádní; funkce: dekorační, proti UV záření, proti povětrnostním vlivům; barva: dle vzorníku Fasáda čp. 38 - tmavší plochy : ((41*9)+(5.6*18)+(18*2)+(41*4.5)+(41*1.25))*0.65*2 Koeficient Nadspotřeby: 0,15	kg	1,108.61725	55.00	60,973.95	SPCM	RTS 24/ I
				964.01500				
				144.60225				
22	24661067R	Hmota nátěrová silikátová; typ: fasádní; funkce: dekorační, proti UV záření, proti povětrnostním vlivům; barva: dle vzorníku Fasáda čp. 38 - světlejší plochy : ((41*8,5)+(41*2,3)+(0,75*41))*0,65*2 Koeficient Nadspotřeby: 0,15	kg	707.95725	55.00	38,937.65	SPCM	RTS 24/ I
				615.61500				
				92.34225				
23	58556574R	Penetrace silikátová; funkce: proti tvorbě skvrn, úprava savosti, adhezivní můstek; ředidlo: voda (disperzní) Fasáda čp. 36 - spotřeba 0,1 kg/m2 : 14*17*0,1 Fasáda čp. 38 - světlejší plochy - spotřeba 0,1 kg/m2 : ((41*8.5)+(41*2.3)+(0.75*41))*0.1 Fasáda čp. 38 - tmavší plochy - spotřeba 0,1 kg/m2 : ((41*9)+(5.6*18)+(18*2)+(41*4.5)+(41*1.25))*0.1 Koeficient Nadspotřeby: 0,15	kg	167.10650	55.00	9,190.86	SPCM	RTS 24/ I
				23.80000				
				47.35500				
				74.15500				
				21.79650				
Díl 94		Lešení a stavební výtahy				1,269,081.50		
24	941941052R0	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výškv přes 10 do 24 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. Fasádní lešení čp. 36 : 14*22,5 Fasádní lešení čp. 38 : 41*22,5	m2	1,237.50000	85.00	105,187.50	800-3	RTS 24/ I
				315.00000				
				922.50000				
25	941941852R0	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výškv přes 10 do 24 m Fasádní lešení čp. 36 : 14*22,5 Fasádní lešení čp. 38 : 41*22,5	m2	1,237.50000	55.00	68,062.50	800-3	RTS 24/ I
				315.00000				
				922.50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	09	Uliční fasáda_ul. Rumunská a Sokolská

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	941944392R0	Montáž lešení lehkého pracovního řadového bez podlah příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m včetně kotvení	m2	11,137.50000	72.90	811,923.75	800-3	RTS 24/ I
		Fasádní lešení čp. 36 - 9 měsíců : 14*22,5*9		2,835.0000				
		Fasádní lešení čp. 38 - 9 měsíců : 41*22,5*9		8,302.5000				
27	944941102R0	Ochranné zábradlí na lešeňových trubkových konstrukcích jednotýčové	m	300.00000	61.00	18,300.00	800-3	RTS 24/ I
		Pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 40 m.						
		Zábradlí běžné podlaží čp. 36 : 16*5		80.00000				
		Zábradlí běžné podlaží čp. 38 : 44*5		220.00000				
28	944941121R0	Ochranné zábradlí po obvodu nejvyššího stropu z kovových sloupků a dřevěných desek	m	60.00000	441.00	26,460.00	800-3	RTS 24/ I
		Zábradlí na nejvyšší podlaží čp. 36 : 16		16.00000				
		Zábradlí na nejvyšší podlaží čp. 38 : 44		44.00000				
29	944944013R0	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1,237.50000	23.10	28,586.25	800-3	RTS 24/ I
		Fasádní lešení čp. 36 : 14*22,5		315.00000				
		Fasádní lešení čp. 38 : 41*22,5		922.50000				
30	944944033R0	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	11,137.50000	12.00	133,650.00	800-3	RTS 24/ I
		Fasádní lešení čp. 36 - 9 měsíců : 14*22,5*9		2,835.0000				
		Fasádní lešení čp. 38 - 9 měsíců : 41*22,5*9		8,302.5000				
31	944944083R0	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1,237.50000	15.60	19,305.00	800-3	RTS 24/ I
		Fasádní lešení čp. 36 : 14*22,5		315.00000				
		Fasádní lešení čp. 38 : 41*22,5		922.50000				
32	944945013R0	Montáž zachytne stříšky šířky přes 2 m	m	3.50000	227.00	794.50	800-3	RTS 24/ I
		Stříška průjezd : 3,5		3.50000				
33	944945193R0	Montáž zachytne stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití zachytne stříšek šířky přes 2 m	m	31.50000	120.00	3,780.00	800-3	RTS 24/ I
		Stříška průjezd - 9 měsíců : 3,5*9		31.50000				
34	944945813R0	Demontáž zachytne stříšky šířky přes 2 m	m	3.50000	152.00	532.00	800-3	RTS 24/ I
		zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,						
		Stříška průjezd : 3,5		3.50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	09	Uliční fasáda_ul. Rumunská a Sokolská

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
35	944946111RT	Ochrana před propadem sutí na lešových podlahách z geotextilie, včetně dodávky textilie 500 g/m2	m2	150.00000	350.00	52,500.00	800-3	RTS 24/ I

Záchytná síť podlaha II.NP čp. 36 : 16*2,5

40.00000

Záchytná síť podlaha II.NP čp. 38 : 44*2,5

110.00000

Díl 96	Bourání konstrukcí					154.735.00		
36	978015381R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 80 %	m2	1,099.00000	115.00	126,385.00	801-3	RTS 24/ I

Fasáda čp. 36 : 14*17

238.00000

Fasáda čp. 38 : 41*21

861.00000

37	978036351R0	Otlučení vnějších omítek šlechtěných z umělého kamene, v rozsahu do 40 %	m2	63.00000	450.00	28,350.00	801-3	RTS 24/ I
----	-------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

Parter objektu čp. 36 - oprava teracové fasády : 14*4,5

63.00000

Díl 99	Staveništní přesun hmot					186.165.42		
38	998011003R0	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	80.59109	2,310.00	186,165.42	801-1	RTS 24/ I

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby
(JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

Díl 764	Konstrukce klempířské					930.944.63		
39	764511660RT	Oplechování parapetů z titanizinkového plechu oplechování parametů celoplošným lepením RŠ 400 mm povrch přírodní TiZn povrch lesklý	m	118.20000	2,040.00	241,128.00	800-764	RTS 24/ I

včetně dodávky plechových tabulí a svítků, včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty.

čp. 36 - I.NP : 1,5*4

6.00000

čp. 36 - II.NP : 1*6

6.00000

čp. 36 - III.NP : 1*6

6.00000

čp. 36 - IV.NP : 1*6

6.00000

čp. 36 - V.NP : 1*6

6.00000

čp. 38 - I.NP : (6*1,7)+(1*6)

16.20000

čp. 38 - II.NP : 1*18

18.00000

čp. 38 - III.NP : 1*18

18.00000

čp. 38 - IV.NP : 1*18

18.00000

čp. 38 - V.NP : 1*18

18.00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	09	Uliční fasáda_ul. Rumunská a Sokolská

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	764521660RT	Oplechování říms a ozdobných prvků z titanzinkového plechu oplechování římsy celoplošným lepením, RŠ 400 mm, povrch přírodní TiZn, povrch lesklý	m	348.90000	1,660.00	579,174.00	800-764	RTS 24/ I
		včetně dodávky plechových tabulí a svítek, včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty.						
		čp. 36 - římsa strop nad I.NP : 14		14.00000				
		čp. 36 - římsa parapetní II.NP : 14		14.00000				
		čp. 36 - římsa nadokenní II.NP : 6*1,75		10.50000				
		čp. 36 - římsa strop nad II.NP : 14		14.00000				
		čp. 36 - římsa parapetní III.NP : 14		14.00000				
		čp. 36 - římsa nadokenní III.NP : 6*1,75		10.50000				
		čp. 36 - římsa strop nad III.NP : 14		14.00000				
		čp. 36 - římsa parapetní IV.NP : 18		18.00000				
		čp. 36 - římsa nadokenní IV.NP : 6*2,75		16.50000				
		čp. 36 - římsa parapetní V.NP : 14		14.00000				
		čp. 36 - římsa nadokenní V.NP : 6*1,75		10.50000				
		čp. 38 - římsa strop nad I.NP - vstup : 4		4.00000				
		čp. 38 - římsa strop nad II.NP : 20,5+20,5		41.00000				
		čp. 38 - římsa parapetní III.NP : (9+9)*1,1		19.80000				
		čp. 38 - římsa nadokenní III.NP : 18*2,2		39.60000				
		čp. 38 - římsa parapetní IV.NP : 18*1,1		19.80000				
		čp. 38 - římsa nadokenní IV.NP : 18*1,65		29.70000				
		čp. 38 - římsa parapetní V.NP : 20,5+20,5		41.00000				
		čp. 38 - římsa nadokenní V.NP : 2*2		4.00000				
41	764551604RT	Odpadní trouby z titanzinkového plechu kruhový svod, D 120 mm, povrchová úprava přírodní TiZn, povrch lesklý	m	48.00000	750.00	36,000.00	800-764	RTS 24/ I
		včetně objímek a spojovacího materiálu.						
		Nové svody dešťových vod DN120 včetně kolen a spon : 24+24		48.00000				
42	764410850R0	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	118.20000	104.00	12,292.80	800-764	RTS 24/ I
		čp. 36 - I.NP : 1,5*4		6.00000				
		čp. 36 - II.NP : 1*6		6.00000				
		čp. 36 - III.NP : 1*6		6.00000				
		čp. 36 - IV.NP : 1*6		6.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	09	Uliční fasáda_ul. Rumunská a Sokolská

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		čp. 36 - V.NP : 1*6		6.00000				
		čp. 38 - I.NP : (6*1,7)+(1*6)		16.20000				
		čp. 38 - II.NP : 1*18		18.00000				
		čp. 38 - III.NP : 1*18		18.00000				
		čp. 38 - IV.NP : 1*18		18.00000				
		čp. 38 - V.NP : 1*18		18.00000				
43	764421870R0	Demontáž oplechování říms rš od 400 do 500 mm	m	348.90000	140.00	48,846.00	800-764	RTS 24/ I
		čp. 36 - římsa strop nad I.NP : 14		14.00000				
		čp. 36 - římsa parapetní II.NP : 14		14.00000				
		čp. 36 - římsa nadokenní II.NP : 6*1,75		10.50000				
		čp. 36 - římsa strop nad II.NP : 14		14.00000				
		čp. 36 - římsa parapetní III.NP : 14		14.00000				
		čp. 36 - římsa nadokenní III.NP : 6*1,75		10.50000				
		čp. 36 - římsa strop nad III.NP : 14		14.00000				
		čp. 36 - římsa parapetní IV.NP : 18		18.00000				
		čp. 36 - římsa nadokenní IV.NP : 6*2,75		16.50000				
		čp. 36 - římsa parapetní V.NP : 14		14.00000				
		čp. 36 - římsa nadokenní V.NP : 6*1,75		10.50000				
		čp. 38 - římsa strop nad I.NP - vstup : 4		4.00000				
		čp. 38 - římsa strop nad II.NP : 20,5+20,5		41.00000				
		čp. 38 - římsa parapetní III.NP : (9+9)*1,1		19.80000				
		čp. 38 - římsa nadokenní III.NP : 18*2,2		39.60000				
		čp. 38 - římsa parapetní IV.NP : 18*1,1		19.80000				
		čp. 38 - římsa nadokenní IV.NP : 18*1,65		29.70000				
		čp. 38 - římsa parapetní V.NP : 20,5+20,5		41.00000				
		čp. 38 - římsa nadokenní V.NP : 2*2		4.00000				
44	764454802R0	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	48.00000	78.60	3,772.80	800-764	RTS 24/ I
		Stávající svody dešťových vod DN120 včetně kolen a spon : 24+24		48.00000				
45	998764103R0	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	1.55946	6,240.00	9,731.03	800-764	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
Díl 767		Konstrukce zámečnické				286,038.26		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	09	Uliční fasáda_ul. Rumunská a Sokolská

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	767996801R0	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	245.00000	55.00	13,475.00	800-767	RTS 24/ I
		Žaluzie odvětrání sklepních prostor čp. 36 : 15*4		60.00000				
		Žaluzie odvětrání sklepních prostor čp. 38 : 15*11		165.00000				
		Držáky vlny : 4*5		20.00000				
47	767996803R0	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	3,200.00000	85.00	272,000.00	800-767	RTS 24/ I
		Bezpečnostní mříže : 200*16		3,200.0000				
48	998767103R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	0.17225	3,270.00	563.26	800-767	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
Díl 783		Nátěry				47.950.00		
49	783897123R0	Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý na silikonové bázi, pro exteriér, jednonásobný	m2	137.50000	280.00	38,500.00	800-783	RTS 24/ I
		Nátěr soklové části hydrofobní : (41+14)*1,25*2		137.50000				
50	783902811R0	Odstranění nátěrů odstraňovačem např. weberodstraňovač starých nátěrů a omítek	m2	63.00000	150.00	9,450.00		Vlastní
		Parter objektu čp. 36 - oprava teracové fasády : 14*4,5		63.00000				
Díl 799		Ostatní				12.500.00		
51	02851 OA0	PRŮZKUMNÉ PRÁCE - průzkum skladby fasády	soubor	1.00000	12,500.00	12,500.00		Vlastní
		Provedení průzkumu skladby fasády v nároží objektu čp. 38 včetně soklové římsy v úrovni stropu nad I.NP.						
		Provedení průzkumu je navrženo z důvodu odlišné zdobnosti nárožní části fasády čp. 38 v rozsahu I. a II.NP. Totožně v celém rozsahu soklové římsy v úrovni stropu nad I.NP. Na základě provedeného průzkumu bude navrženo provedení fasády v kooperaci dodavatel historické fasády, projektant stavby, NPÚ, odbor památkové péče a investor.						
		Předmětná plocha fasády činí cca. 81,0 m2. Délka římsy 41 m.						
		Provedení průzkumu skladby fasády v nároží objektu čp. 38 včetně soklové římsy v úrovni stropu nad I.NP. - 1		1.00000				
Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				262.572.33		
52	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	85.38660	296.00	25,274.43	801-3	RTS 24/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
53	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	85.38660	19.10	1,630.88	801-3	RTS 24/ I
54	979990107R0	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Kataloou odpadů	t	85.38660	2,310.00	197,243.05	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	09	Uliční fasáda_ul. Rumunská a Sokolská

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	979087312R0	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením na vzdálenost nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.	t	85.38660	450.00	38,423.97	800-2	RTS 24/ I

Celkem	13,149,768.35
---------------	----------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	10	Dvorní část fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl 1 Zemní práce					287,125.00			
1	622300181RT	Montáž chráničky HVI do historické fasády (zasekání a plentování), vč. chráničky Kopoflex DN 40 mm včetně dodávky materiálu.	m	70.00000	250.00	17,500.00		Vlastní
2	650 11-1611.F	Vodič pro svod na dvorní fasádě	kg	85.00000	125.00	10,625.00		Vlastní
3	650 11-2311.F	Montáž chodníkové šachty pro zkušební svorku	ks	6.00000	25,000.00	150,000.00		Vlastní
4	650 11-1631.F	Vodič pro svod na vnější fasádě - Vodič HVI	m	70.00000	1,250.00	87,500.00		Vlastní
5	650 11-1713.F	Svorky, propojení jímací soustavy a svodu, okapu	kus	30.00000	250.00	7,500.00		Vlastní
6	650 11-2611.F	Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu	ks	4.00000	3,500.00	14,000.00		Vlastní
Díl 62 Úpravy povrchů vnější					3,248,576.50			
7	602016191R0	Jádrová omítka penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	797.00000	58.00	46,226.00	801-1	RTS 24/ I
				Fasáda dvorní část objektu - čp. 36 : 17*21				
				357.00000				
				Fasáda dvorní část objektu - čp. 38 : 20*22				
				440.00000				
8	620991121R0	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	102.50000	58.00	5,945.00	801-1	RTS 24/ I
s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin								
				čp. 36 - I.NP : (1,15+0,65+1)*2				
				5.60000				
				čp. 36 - II.NP : (1,15+1,8+0,65+1,15)*2				
				9.50000				
				čp. 36 - III.NP : (1,15+1,8+0,65+1,15)*2				
				9.50000				
				čp. 36 - IV.NP : (1,15+1,8+0,65+1,15)*2				
				9.50000				
				čp. 36 - V.NP : (1,15+1,8+0,65+1,15+1,8)*2				
				13.10000				
				čp. 38 - I.NP : (0,9+1,3+1,1+1,1+0,75+1,8)*2				
				13.90000				
				čp. 38 - II.NP : (0,75+1,1+1,25+0,65+1,1+1,1)*2				
				11.90000				
				čp. 38 - III.NP : (0,75+1,1+1,25+0,65+1,1+1,1)*2				
				11.90000				
				čp. 38 - IV.NP : (0,75+1,1+1,25+0,65+1,1+1,1)*2				
				11.90000				
				čp. 38 - V.NP : (0,65+1,1+1,1)*2				
				5.70000				
9	622311521RV	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	13.00000	1,860.00	24,180.00	801-1	RTS 24/ I
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.								
Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.								
Součinitel tepelné vodivosti izolantu je 0,036 W/mK.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	10	Dvorní část fasády

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odskočení fasády v místě napojení vegetační střechy na fasádu budovy : (4+9)*1		13.00000				
10	622319832RV	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 100 mm zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Položka neobsahuje kontaktní nátěr a povrchovou úpravu omítkou.	m2	797.00000	2,250.00	1,793,250.00	801-1	RTS 24/ I
		Fasáda dvorní část objektu - čp. 36 : 17*21		357.00000				
		Fasáda dvorní část objektu - čp. 38 : 20*22		440.00000				
11	622319850R0	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému z minerální vlny, kontaktní nátěr a omítka silikonová okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.	m2	33.40500	850.00	28,394.25	801-1	RTS 24/ I
		čp. 36 - I.NP : (((1,15+0,65+1)*2)+(3*2))*0,17		1.97200				
		čp. 36 - II.NP : (((1,15+1,8+0,65+1,15)*2)+(4*2))*0,17		2.97500				
		čp. 36 - III.NP : (((1,15+1,8+0,65+1,15)*2)+(4*2))*0,17		2.97500				
		čp. 36 - IV.NP : (((1,15+1,8+0,65+1,15)*2)+(4*2))*0,17		2.97500				
		čp. 36 - V.NP : (((1,15+1,8+0,65+1,15+1,8)*2)+(5*2))*0,17		3.92700				
		čp. 38 - I.NP : (((0,9+1,3+1,1+1,1+0,75+1,8)*2)+(6*2))*0,17		4.40300				
		čp. 38 - II.NP : (((0,75+1,1+1,25+0,65+1,1+1,1)*2)+(6*2))*0,17		4.06300				
		čp. 38 - III.NP : (((0,75+1,1+1,25+0,65+1,1+1,1)*2)+(6*2))*0,17		4.06300				
		čp. 38 - IV.NP : (((0,75+1,1+1,25+0,65+1,1+1,1)*2)+(6*2))*0,17		4.06300				
		čp. 38 - V.NP : (((0,65+1,1+1,1)*2)+(3*2))*0,17		1.98900				
12	622319021R0	Profil zakládací plastový, pro jakoukoliv tloušťku izolantu	m	37.00000	125.00	4,625.00	801-1	RTS 24/ I
		Fasáda dvorní část objektu - čp. 36 : 17		17.00000				
		Fasáda dvorní část objektu - čp. 38 : 20		20.00000				
13	622401939R0	Příplatky k omítce vnějších stěn a štítů za zvýšenou pracnost u menšího rozsahu omítky při úhrnné ploše jednotlivých otvorů v souvisle omítané fasádě, bez části průčelí jinak upravovaného a bez souvislých pásů oken neohraničených omítkou alespoň ze tří stran za provedení styku dvou barevných odstínů u omítky bíložluté a z umělého kamene (měří se	m	24.00000	250.00	6,000.00	801-1	RTS 24/ I
14	622472142R0	Omítka stěn vnější silikátová slož. II. ručně	m2	797.00000	1,250.00	996,250.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	10	Dvorní část fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Fasáda dvorní část objektu - čp. 36 - Provedení pastovité omítky bez materiálu : 17*21		357.00000				
		Fasáda dvorní část objektu - čp. 38 - Provedení pastovité omítky bez materiálu : 20*22		440.00000				
15	585565600R	Omítka s organickým pojivem exteriér; pojivo: silikonové; plnivo: vápencové; zrnitost do 1,0 mm; příměs: vlákna; nanášení: ručně	kg	2,749.65000	125.00	343,706.25	SPCM	RTS 24/ I
		Fasáda dvorní část objektu - čp. 36 - spotřeba laboratorní 3,0 kg/m2 : 17*21*3.0		1,071.00000	0			
		Fasáda dvorní část objektu - čp. 38 - spotřeba laboratorní 3,0 kg/m2 : 20*22*3.0		1,320.00000	0			
		Koeficient Nadspotřeba: 0,15		358.65000				
Díl 94 Lešení a stavební výtah				402,447.90				
16	941941032R0	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výškv přes 10 do 30 m včetně kotvení	m2	797.00000	105.00	83,685.00	800-3	RTS 24/ I
		Včetně kotvení lešení.						
		Lešení dvorní část objektu - čp. 36 : 17*21		357.00000				
		Lešení dvorní část objektu - čp. 38 : 20*22		440.00000				
17	941941192R0	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výškv přes 10 do 30 m včetně kotvení	m2	2,391.00000	65.00	155,415.00	800-3	RTS 24/ I
		Lešení dvorní část objektu - čp. 36 - pronájem 3 měsíce : 17*21*3		1,071.00000				
		Lešení dvorní část objektu - čp. 38 - pronájem 3 měsíce : 20*22*3		1,320.00000				
18	941941832R0	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výškv přes 10 do 30 m	m2	797.00000	55.00	43,835.00	800-3	RTS 24/ I
		Lešení dvorní část objektu - čp. 36 : 17*21		357.00000				
		Lešení dvorní část objektu - čp. 38 : 20*22		440.00000				
19	944941102R0	Ochranné zábradlí na lešeňových trubkových konstrukcích jednotýčové Pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 40 m.	m	185.00000	61.00	11,285.00	800-3	RTS 24/ I
		Zábradlí běžné podlaží čp. 36 : 17*5		85.00000				
		Zábradlí běžné podlaží čp. 38 : 20*5		100.00000				
20	944941121R0	Ochranné zábradlí po obvodu nejvyššího stropu z kovových sloupků a dřevěných desek	m	37.00000	441.00	16,317.00	800-3	RTS 24/ I
		Zábradlí na nejvyšší podlaže čp. 36 : 17		17.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	10	Dvorní část fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		Zábradlí na nejvyšší podlaže čp. 38 : 20		20.00000				
21	944944013R0	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	797.00000	23.10	18,410.70	800-3	RTS 24/ I
		Lešení dvorní část objektu - čp. 36 : 17*21		357.00000				
		Lešení dvorní část objektu - čp. 38 : 20*22		440.00000				
22	944944033R0	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	2,391.00000	12.00	28,692.00	800-3	RTS 24/ I
		Lešení dvorní část objektu - čp. 36 - pronájem 3 měsíce : 17*21*3		1,071.0000				
		Lešení dvorní část objektu - čp. 38 - pronájem 3 měsíce : 20*22*3		1,320.0000				
23	944944083R0	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	797.00000	15.60	12,433.20	800-3	RTS 24/ I
		Lešení dvorní část objektu - čp. 36 : 17*21		357.00000				
		Lešení dvorní část objektu - čp. 38 : 20*22		440.00000				
24	944946111RT	Ochrana před propadem suti na lešových podlahách z geotextilie, včetně dodávky textilie 500 g/m2	m2	92.50000	350.00	32,375.00	800-3	RTS 24/ I
		Záchytná síť podlaha II.NP čp. 36 : 17*2,5		42.50000				
		Záchytná síť podlaha II.NP čp. 38 : 20*2,5		50.00000				
Díl 96		Bourání konstrukcí				119,550.00		
25	978041106R0	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS E tloušťky 60 mm s omítkou	m2	797.00000	150.00	119,550.00	801-3	RTS 24/ I
		Fasáda dvorní část objektu - čp. 36 : 17*21		357.00000				
		Fasáda dvorní část objektu - čp. 38 : 20*22		440.00000				
Díl 99		Staveništní přesun hmot				158,569.63		
26	998011003R0	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	68.64486	2,310.00	158,569.63	801-1	RTS 24/ I
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou						
Díl VN a ON		Vedlejší a ostatní náklady				75,000.00		
27	ON-004	Drobný elektroinstalační a spojovací materiál	soub	1.00000	50,000.00	50,000.00		Vlastní
28	ON-103-03	Revize elektro - hromosvod	soub	1.00000	25,000.00	25,000.00		Vlastní
Díl 728		Vzduchotechnika				5,000.00		
29	728111817R0	Demontáž potrubí plechového čtyřhranného do průřezu 0,40 m2	m	20.00000	250.00	5,000.00	800-728	RTS 24/ I
		Stávající potrubí pro odvětrání garáží - nové potrubí viz. část VZT : 20		20.00000				
Díl 764		Konstrukce klempířské				171,263.56		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	10	Dvorní část fasády

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	764511650RT	Oplechování parapetů z titanzinkového plechu oplechování parametů celoplošným lepením RŠ 330 mm povrch přírodní TiZn povrch lesklý včetně dodávky plechových tabulí a svítků, včetně spojovacích prostředků a těsnící hmoty. čp. 36 - I.NP : 1,15+0,65+1 čp. 36 - II.NP : 1,15+1,8+0,65+1,15 čp. 36 - III.NP : 1,15+1,8+0,65+1,15 čp. 36 - IV.NP : 1,15+1,8+0,65+1,15 čp. 36 - V.NP : 1,15+1,8+0,65+1,15+1,8 čp. 38 - I.NP : 0,9+1,3+1,1+1,1+0,75+1,8 čp. 38 - II.NP : 0,75+1,1+1,25+0,65+1,1+1,1 čp. 38 - III.NP : 0,75+1,1+1,25+0,65+1,1+1,1 čp. 38 - IV.NP : 0,75+1,1+1,25+0,65+1,1+1,1 čp. 38 - V.NP : 0,65+1,1+1,1	m	51.25000	2,040.00	104,550.00	800-764	RTS 24/ I
31	764551604RT	Odpadní trouby z titanzinkového plechu kruhový svod, D 120 mm, povrchová úprava přírodní TiZn povrch lesklý včetně objímek a spojovacího materiálu. Nové svody dešťových vod DN120 včetně kolen a spon : 24+24+24	m	72.00000	750.00	54,000.00	800-764	RTS 24/ I
32	764410850R0	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm čp. 36 - I.NP : 1,15+0,65+1 čp. 36 - II.NP : 1,15+1,8+0,65+1,15 čp. 36 - III.NP : 1,15+1,8+0,65+1,15 čp. 36 - IV.NP : 1,15+1,8+0,65+1,15 čp. 36 - V.NP : 1,15+1,8+0,65+1,15+1,8 čp. 38 - I.NP : 0,9+1,3+1,1+1,1+0,75+1,8 čp. 38 - II.NP : 0,75+1,1+1,25+0,65+1,1+1,1 čp. 38 - III.NP : 0,75+1,1+1,25+0,65+1,1+1,1 čp. 38 - IV.NP : 0,75+1,1+1,25+0,65+1,1+1,1 čp. 38 - V.NP : 0,65+1,1+1,1	m	51.25000	104.00	5,330.00	800-764	RTS 24/ I
33	764454802R0	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm Stávající svody dešťových vod DN120 včetně kolen a spon : 24+24+24	m	72.00000	78.60	5,659.20	800-764	RTS 24/ I
34	998764103R0	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	0.27634	6,240.00	1,724.36	800-764	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	10	Dvorní část fasády

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
Díl M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení					52.000.00			
35	650811112R0	Demontáž vodiče svodového do průměru 10 mm včetně podpěr	m	88.00000	250.00	22,000.00	M65	RTS 24/ I
		Demontáž stávajícího hromosvodu : 4*22		88.00000				
36	650112311R0	Chodníková šachta pro zkušební svorku např: Dehn skříň pro zkušební svorky litina se SZ	kus	6.00000	5,000.00	30,000.00		Vlastní
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					40.748.97			
37	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10.48853	296.00	3,104.60	801-3	RTS 24/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
38	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	10.48853	19.10	200.33	801-3	RTS 24/ I
39	979990141R0	Poplatek za uložení, polystyren+omítka, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	10.48853	2,310.00	24,228.50	801-3	RTS 24/ I
40	979087312R0	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením na vzdálenost nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.	t	10.48853	420.00	4,405.18	800-2	RTS 24/ I
41	979087391R0	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m.	t	10.48853	420.00	4,405.18	800-2	RTS 24/ I
42	979087391R0	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m.	t	10.48853	420.00	4,405.18	800-2	RTS 24/ I
Celkem					4,560,281.56			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	11	Výměna střešního pláště garáže

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1 Zemní práce					181,720.00			
1	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	51.92000	3,500.00	181,720.00	800-1	RTS 24/ I
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek								
Ruční odkopávka stávajícího souvrství vegetační střechy garáže :				51.92000				
236*0.22								
Díl 6 Úprav povrhu podlahy					11,340.00			
2	602016191R0	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový po jednotlivých vrstvách	m2	210.00000	54.00	11,340.00	801-1	RTS 24/ I
Oprava vnitřních omítek garáže po zátopách : 70*3				210.00000				
Díl 61 Úprav povrchů vnitřní					0.00			
3	612421431R0	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 % štukových	m2	210.00000		0.00	801-4	RTS 24/ I
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
Oprava vnitřních omítek garáže po zátopách : 70*3				210.00000				
Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce					3,024.00			
4	631571005R0	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva z kačírku frakce 22-32 mm	m3	0.86400	3,500.00	3,024.00	801-1	RTS 24/ I
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,								
zásyp odvodňovacích žlabů : 0,32*13,5*2*0,1				0.86400				
Díl 96 Bourání konstrukcí					22,950.00			
5	962032231R0	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	2.70000	8,500.00	22,950.00	801-3	RTS 24/ I
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)								
Vyzdívky u odvodnění : 0,2*0,25*13,5*4				2.70000				
Díl 99 Staveništní přesun hmot					15,988.57			
6	998011001R0	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	6.92146	2,310.00	15,988.57	801-1	RTS 24/ I
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnice nebo kovovou								
Díl 712 Povlakové krytiny					1,615,448.86			
7	289970111R0	Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2	m2	305.50000	350.00	106,925.00	800-2	RTS 24/ I
Ochranná vrstva fólie před pokládkou skladeb zelené střechy : 235				235.00000				
Koeficient Přesahy: 0,3				70.50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	11	Výměna střešního pláště garáže

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	712212111R0	Provedení krytiny ze živých šindelů - podklad podkladní pás z textilie přibitím	m2	340.00000	850.00	289,000.00	800-711	RTS 24/ I
		Vodorovná plocha : 235		235.00000				
		Svislé části : 70*1,5		105.00000				
9	712372121R0	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 4 kotvy/m2, pro tl. izolace do 160 mm, bez dodávky fólie	m2	374.00000	650.00	243,100.00	800-711	RTS 24/ I
		včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.						
		Vodorovná plocha : 235		235.00000				
		Svislé části : 70*1,5		105.00000				
		Koeficient Přesahy: 0,1		34.00000				
10	712400831R0	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších šikmých přes 10 do 30° povlakové krytiny jednovrstvé	m2	340.00000	152.00	51,680.00	800-711	RTS 24/ I
		Vodorovná plocha : 235		235.00000				
		Svislé části : 70*1,5		105.00000				
11	02610007R	rostlina okrasná Rozchodník; Sedum; řízky, směs min. 8 druhů. Z 1 kg lze ozelenit cca 8 m2	kg	29.37500	250.00	7,343.75	SPCM	RTS 24/ I
		Zelená střecha : 235/8		29.37500				
12	10371522R	substrát střešní, směs spongilitu, liadrainu a rašeliny; balení volně ložený; extenzivní	m3	28.20000	2,510.00	70,782.00	SPCM	RTS 24/ I
		vč. uložení						
		Zelená střecha : 235*0,12		28.20000				
13	28322325R	fólie izolační střešní hydroizolační; paropropustná; tloušťka 2,00 mm; plošná hmotnost 2 200 g/m2; mPVC; kaširování polyesterová vložka	m2	374.00000	1,250.00	467,500.00	SPCM	RTS 24/ I
		Vodorovná plocha : 235		235.00000				
		Svislé části : 70*1,5		105.00000				
		Koeficient Přesahy: 0,1		34.00000				
14	28323139R	fólie izolační zemní hydroakumulační, drenážní, pro zelené střechy; výška nosů 20,0 mm; HDPE; kaširování PP geotextilie	m2	305.50000	125.00	38,187.50	SPCM	RTS 24/ I
		Drenážní vrstva zelené střechy : 235		235.00000				
		Koeficient Přesahy: 0,3		70.50000				
15	55233006R	víko ochranné šachty hliník; 250x150 mm	kus	3.00000	3,500.00	10,500.00	SPCM	RTS 24/ I
16	55326101R	lišta koutová vnější; plech žárově pozinkovaný, povrch měkčené PVC; rš = 100 mm; l = 2 000 mm	kus	141.70000	850.00	120,445.00	SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	11	Výměna střešního pláště garáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Rohová lišta_přechod na svislou plochu : 70/2		35.00000				
		Rohová lišta_přechod na atiku : 70/2		35.00000				
		Rohová lišta odvodňovací žlaby : (13,5*4)/2		27.00000				
		Rohová lišta světlíky : (6*4)/2		12.00000				
		Koeficient Prořez: 0,3		32.70000				
17	55326102R	lišta sténová tmelící, vyhnutá; plech žárově pozinkovaný, povrch měkčené PVC; rš = 70 mm; l = 2 000 mm	kus	61.10000	850.00	51,935.00	SPCM	RTS 23/ II
		vnější lem atiky : 70/2		35.00000				
		vrchní lem světlíků : (4*6)/2		12.00000				
		Koeficient Prořez: 0,3		14.10000				
18	553436706R	lišta kačírková okrajová; hliník; tl = 1,5 mm; h = 100 mm; základna 80 mm; l = 2 000 mm; otvory po 250 mm. spojovací díl	kus	21.00000	850.00	17,850.00	SPCM	RTS 23/ II
		Včetně montáže.						
		Kačírkové lišty lemování odvodňovacích žlabů : (3*14)/2		21.00000				
19	67352004R	geotextilie PET; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2	m2	374.00000	350.00	130,900.00	SPCM	RTS 24/ I
		Vodorovná plocha : 235		235.00000				
		Svislé části : 70*1,5		105.00000				
		Koeficient Přesahy: 0,1		34.00000				
20	998712101R0	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	t	2.20917	4,210.00	9,300.61	800-711	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
Díl 762 Konstrukce tesařské					22.954.17			
21	762441112RT	Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 22 mm, 1 vrstva upevněním šroubováním	m2	24.85000	850.00	21,122.50	800-762	RTS 24/ I
		Ztužení koruny atiky : 71*0,35		24.85000				
22	998762102R0	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	t	0.34889	5,250.00	1,831.67	800-762	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
Díl 763 Dřevostavby					693.185.21			
23	763613232RV	Montáž záklop stropů, z desek tl. 22 mm, na P+D, šroubováním, včetně dodávky desek cementotřískové	m2	259.60000	2,500.00	649,000.00	800-763	RTS 24/ I
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu						
		Posílení stávajícího záklopu oc. zastropení : 236		236.00000				
		Koeficient Prořez: 0,1		23.60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	11	Výměna střešního pláště garáže

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
24	998763101R0	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	8.41623	5,250.00	44,185.21	800-763	RTS 24/ I
Díl 764 Konstrukce klempířské					136,864.55			
25	764394230R0	Ostatní střešní prvky z pozinkovaného plechu dodávka a montáž podkladního pásu, rš 250 mm TL plechu 1,0 mm viz. PD Atika : 75*2 Napojení na zeď : 4+9	m	163.00000	200.00	32,600.00	800-764	RTS 24/ I
26	764292651R0	Ostatní střešní prvky z titanizinkového plechu boční lemování na stěnu jednodílné, pro falcovanou střechu, povrch přírodní TiZn, povrch lesklý včetně dodávky plechových tabulí, svítků a spojovacích prostředků. RŠ 585 mm Napojení na zeď hlavní budovy : 4+9	m	13.00000	512.00	6,656.00	800-764	RTS 24/ I
27	764533650RT	Oplechování zdí a nadezdívek z titanizinkového plechu oplechování atiky pomocí výztužných Pz profilů, spojováno plochou posuvnou spojkou, RŠ 670 mm, tl. plechu 0.8 mm, povrch přírodní TiZn, povrch lesklý včetně spojovacích prostředků a dodávky plechových tabulí a svítků. oplechování atiky : 71	m	71.00000	652.00	46,292.00	800-764	RTS 24/ I
28	764331860R0	Demontáž lemování zdí na střechách s tvrdou krytinou, rš 660 a 750 mm, sklonu do 30° Lemování napojení na fasádu : 4+9	m	13.00000	125.00	1,625.00	800-764	RTS 24/ I
29	764334870R0	Demontáž lemování zdí na plochých střechách s krycím plechem nadezdívky, rš 750 mm Oplechování atiky : 66	m	66.00000	168.00	11,088.00	800-764	RTS 24/ I
30	764292661RT	Krycí lišta z TiZn v napojení na fasádu hlavní budovy RŠ - 150 mm Napojení na zeď : 4+9	m	13.00000	250.00	3,250.00		Vlastní
31	2834810725R	vpust střešní renovační; plast; třída zatížení H 1,5; s elektrickým ohřevem; límec PVC; kalový koš; s těsnicí manžetou; D odtok 125 mm;	kus	3.00000	5,000.00	15,000.00	SPCM	RTS 24/ I
32	55233005R	šachta ochranná pro střechy s kačirkem, pro střešní vpusti; hliník; 250x250x200 mm; výška nad úroveň izolace 200 mm	kus	3.00000	5,000.00	15,000.00	SPCM	RTS 24/ I
33	998764101R0	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0.85794	6,240.00	5,353.55	800-764	RTS 24/ I
Díl 767 Konstrukce zámečnické					337,687.20			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	11	Výměna střešního pláště garáže

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	767658912R0	Oprava ocelové konstrukce atypické - schodiště na vegetační střechu Demontáž stávajícího schodiště na vegetační střechu. Opískování, žárový zinek. Doplnění bezpečnostních prvků dle ČSN 74 3282 a navazujícího souboru norem. Zpětná montáž. Délka přímého schodišťového ramene 4,5 m. Šíře schodišťového ramene 1,2 m. Počet stupňů 17.	kus	1.00000	250,000.00	250,000.00		Vlastní
35	28399902R	štítek k označení kotvicího vedení	kus	1.00000	2,500.00	2,500.00	SPCM	RTS 24/ I
36	553140002R	kotvicí bod pro trapézové a sendvičové konstrukce; použití jako bod mezilehlý; možnost doplnit o ztužující trubku; l = 400 mm; d sloupku 16 mm; nerezová ocel 1.4301; zatížitelný ve vodorovném směru; kotvení pomocí sklonných kotv	kus	6.00000	2,500.00	15,000.00	SPCM	RTS 24/ I
37	553140012R	kotvicí bod pro trapézové a sendvičové konstrukce; použití jako bod koncový, mezilehlý, zlomový, rohový; l = 400 mm; d sloupku 42 mm; nerezová ocel 1.4301; zatížitelný ve svislém směru, ve vodorovném směru; kotvení pomocí sklonných kotv	kus	4.00000	2,500.00	10,000.00	SPCM	RTS 24/ I
38	553140086R	SAFELOCK TS-SET15. set pro údržbu střechy, obsahuje zachycovací postroj, spojovací lano 15m a vak	kus	1.00000	25,000.00	25,000.00		Vlastní
39	553140086R	SAFELOCK TS-SAFECARE. skříňka pro uložení OOPP	kus	1.00000	5,000.00	5,000.00		Vlastní
40	67543152R	lano PA; průměr lana 14,00 mm; l = 30,00 m; červené	kus	1.00000	30,000.00	30,000.00	SPCM	RTS 24/ I
41	998767101R0	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0.04415	4,240.00	187.20	800-767	RTS 24/ I
Díl 783 Nátěry					19,936.00			
42	783102811R0	Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí středních "B" oškrabáním Stávající schodiště na střechu - zábradlí a bočnice : 4*4*1,4	m2	22.40000	350.00	7,840.00	800-783	RTS 24/ I
43	783124520R0	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické B - ocelové konstrukce střední, dvojnásobné + 1x email na vzduchu schnoucí Stávající schodiště na střechu - zábradlí a bočnice : 4*4*1,4	m2	22.40000	540.00	12,096.00	800-783	RTS 24/ I
Díl 784 Malby					18,480.00			
44	784165512R0	Malby z malířských směsí oteruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné Oprava vnitřních omítek garáže po zátopách : 70*3	m2	210.00000	88.00	18,480.00	800-784	RTS 24/ I
Díl D96 Přesunv suti a vvbouraných hmot					27,325.49			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	11	Výměna střešního pláště garáže

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	979990122R0	Poplatek za skládku za uložení suti - PVC střešní krytina, skupina odpadů 170203	t	2.04000	4,050.00	8,262.00	801-3	RTS 24/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 2.04000		2.04000				
46	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7.26201	296.00	2,149.55	801-3	RTS 24/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
47	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7.26201	19.10	138.70	801-3	RTS 24/ I
48	979999975R0	Poplatek za skládku za uložení, zemina a kamení s příměsí do 10 % (cihla, beton) skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	t	7.26201	2,310.00	16,775.24	801-3	RTS 24/ I
Díl ON		Ostatní náklady			95,000.00			
49	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1.00000	95,000.00	95,000.00		RTS 24/ I
		Náklady spojené s vypracováním dílenské/prodávěcí projektové dokumentace výměny střešního pláště vegetační střechy.						
		Náklady spojené s průzkumem stávajícího technického stavu střešního pláště z důvodu vypracování dílenské PD.						
Celkem						3,201,904.05		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	13	Vnitřní kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				53.500.00		
1	PC 721-001	Potrubí HT100-0,50 m	ks	10.00000	850.00	8,500.00		Vlastní
2	PC 721-002	Potrubí HT100-1,0 m	ks	10.00000	1,250.00	12,500.00		Vlastní
3	PC 721-003	Potrubí HT10-2,0 m	ks	3.00000	2,500.00	7,500.00		Vlastní
4	PC 721-004	Větrací hlavice 110+ příslušenství, včetně utěsnění prostupu střešní konstrukcí napojení na stávající potrubí	ks	5.00000	5,000.00	25,000.00		Vlastní
Díl 736		Ostatní náklady				150.000.00		
5	PC 736-01	Pročištění stávající kanalizace v objektu	kpl	1.00000	150,000.00	150,000.00		Vlastní
Celkem						203,500.00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	14	Vzduchotechnická zařízení a chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		KANCELÁŘE (PŘÍVOD)				1,656,600.00		
1	1.4	Protipožární klapka Systemair - DOMĚŘIT DLE STÁVAJ. VZT. POTRUBÍ (cca 315x200); ovládá servopohon, 230V, kombinovaný s termoelektrickým spouštěním a čidlem; včetně montážních přílozek protipožárních ucpávek do stěny ozn. 1.4 Provedení ovládání: servopohonem 230V kombinovaný s termoelektrickým spouštěním a čidlem;; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2 ; dále s konc. spínačem polohy "otevřeno i zavřeno"	ks	1.00000	12,500.00	12,500.00		Vlastní
2	-	Montáž klapky	ks	1.00000	2,500.00	2,500.00		Vlastní
3	1.5	Protipožární klapka Systemair - DOMĚŘIT DLE STÁVAJ. VZT. POTRUBÍ (cca 400x200); ovládá servopohon, 230V, kombinovaný s termoelektrickým spouštěním a čidlem; včetně montážních přílozek protipožárních ucpávek do stěny ozn. 1.5 Provedení ovládání: servopohonem 230V kombinovaný s termoelektrickým spouštěním a čidlem;; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2 ; dále s konc. spínačem polohy "otevřeno i zavřeno"	ks	2.00000	12,500.00	25,000.00		Vlastní
4	-	Montáž klapky	ks	2.00000	2,500.00	5,000.00		Vlastní
5	1.6	Protipožární klapka Systemair - DOMĚŘIT DLE STÁVAJ. VZT. POTRUBÍ (cca 400x250); ovládá servopohon, 230V, kombinovaný s termoelektrickým spouštěním a čidlem; včetně montážních přílozek protipožárních ucpávek do stěny ozn. 1.6 Provedení ovládání: servopohonem 230V kombinovaný s termoelektrickým spouštěním a čidlem;; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2 ; dále s konc. spínačem polohy "otevřeno i zavřeno"	ks	3.00000	25,000.00	75,000.00		Vlastní
6	-	Montáž klapky	ks	3.00000	2,500.00	7,500.00		Vlastní
7	1.7	Regulátor KONSTANTNÍHO průtoku - RPK - NOTUS-S-200x200mm - PŘÍVODNÍ+ODVODNÍ / pro 1 np / : včetně příslušenství ozn. 1.7 průtok vzduchu 725 m3/h,	ks	1.00000	7,500.00	7,500.00		Vlastní
8	-	Montáž regulátoru	ks	1.00000	2,500.00	2,500.00		Vlastní
9	1.8	Regulátor KONSTANTNÍHO průtoku - RPK - NOTUS-S-400x200mm - PŘÍVODNÍ+ODVODNÍ / pro 2 np / : včetně příslušenství ozn. 1.8 průtok vzduchu 1.375 m3/h,	ks	1.00000	7,500.00	7,500.00		Vlastní
10	-	Montáž regulátoru	ks	1.00000	2,500.00	2,500.00		Vlastní
11	1.9	Regulátor KONSTANTNÍHO průtoku - RPK - NOTUS-S-400x250mm - PŘÍVODNÍ+ODVODNÍ / pro 3.. 4.. 5 np / : včetně příslušenství ozn. průtok vzduchu 1.615 a 1.725 m3/h,	ks	3.00000	7,500.00	22,500.00		Vlastní
12	-	Montáž regulátoru	ks	3.00000	2,500.00	7,500.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	14	Vzduchotechnická zařízení a chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	1.10	Regulační klapka Systemair s protiběž. Listy, DOMĚŘIT DLE STÁVAJ. VZT. POTRUBÍ (cca 200x160. R) -, ruční ovládání s aretací polohy listů ozn. 1.10 rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC	ks	1.00000	7,500.00	7,500.00		Vlastní
14	-	Montáž klapky	ks	1.00000	2,500.00	2,500.00		Vlastní
15	1.11	Regulační klapka Systemair s protiběž. Listy, DOMĚŘIT DLE STÁVAJ. VZT. POTRUBÍ (cca 160x160. R) -, ruční ovládání s aretací polohy listů ozn. 1.11 rám-ocelový pozink. plech, profil. listy- hliník, ozub.kola - PVC	ks	1.00000	7,500.00	7,500.00		Vlastní
16	-	Montáž klapky	ks	1.00000	2,500.00	2,500.00		Vlastní
17	1.12	Tlumič hluku v plášti 400x200; L=1000mm - buňkový / pro 2 np / ozn. 1.12 buňka tlumiče hluku (1x) - G.200x400x1000 s náběhy na obou koncích	ks	1.00000	7,500.00	7,500.00		Vlastní
18	-	Montáž tlumiče	ks	1.00000	2,500.00	2,500.00		Vlastní
19	1.13	Tlumič hluku v plášti 400x250; L=1000mm - buňkový / pro 3 4 5 np / ozn. 1.13 buňka tlumiče hluku (1x) - G.250x400x1000 s náběhy na obou koncích	ks	3.00000	7,500.00	22,500.00		Vlastní
20	-	Montáž tlumiče	ks	3.00000	2,500.00	7,500.00		Vlastní
21	1.14	Tlumič hluku v plášti 1000x800; L=1000mm - buňkový / přívod / ozn. 1.14 buňka tlumiče hluku (10x) - G.200x400x1000 s náběhy na obou koncích	ks	2.00000	7,500.00	15,000.00		Vlastní
22	-	Montáž tlumiče	ks	2.00000	2,500.00	5,000.00		Vlastní
23	1.15	Obdélníková výustka Systemair pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 280x100. 2 O - R1. přívodní ozn. 1.15 mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy	ks	14.00000	7,500.00	105,000.00		Vlastní
24	-	Montáž výustky	ks	14.00000	2,500.00	35,000.00		Vlastní
25	1.16	Obdélníková výustka Systemair pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 280x140. 2 O - R1. přívodní ozn. 1.16 mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy	ks	1.00000	12,500.00	12,500.00		Vlastní
26	-	Montáž výustky	ks	1.00000	2,500.00	2,500.00		Vlastní
27	1.17	Přívodní, VÍŘIVÝ Systemair, anemostat, se čtvercovou deskou, vel. 300x80 + RAL - připojovací nátrubek prům 160mm ozn. 1.17 vč. připojovacího boxu s reg. klapkou, horizontální připojení, přívod 100-150 m3/h; pz=15Pa; RAL určí architekt projektu	ks	11.00000	12,500.00	137,500.00		Vlastní
28	-	Montáž anemostatu	ks	11.00000	2,500.00	27,500.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	14	Vzduchotechnická zařízení a chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	1.18	Difuzor TFF 160 - Systemair - designový, PŘÍVODNÍ talířový ventil, kovový, prům. 160 mm;., stavitelný a směrovatelný proud vzduchu ozn. 1 18 <i>Qv=100-125m3/h, pro připojení na kruhové potrubí o160mm, vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech+RAL....(bílá)</i>	ks	58.00000	350.00	20,300.00		Vlastní
30	-	Montáž difuzoru	ks	58.00000	350.00	20,300.00		Vlastní
31	1.19	Difuzor TFF 125 - Systemair - designový, ODVODNÍ talířový ventil, kovový, prům. 125 mm;., stavitelný ozn. 1 19 <i>Qv=100-125m3/h, pro připojení na kruhové potrubí o125mm, vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech+RAL....(bílá)</i>	ks	52.00000	500.00	26,000.00		Vlastní
32	-	Montáž difuzoru	ks	52.00000	500.00	26,000.00		Vlastní
33	1.20	Obdélníková výustka Systemair pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 400x200, 2 O - R1, přívodní ozn. 1 20 <i>mater.: Al. profily, dvouřad s regulačním ústrojím-protiběžné listy</i>	ks	2.00000	1,500.00	3,000.00		Vlastní
34	-	Montáž vyustky	ks	2.00000	750.00	1,500.00		Vlastní
35	1.21	Protipožární klapka Systemair - DOMĚŘIT DLE STÁVAJ. VZT. POTRUBÍ (cca 250x200); ovládá servopohon, 230V, kombinovaný s termoelektrickým spouštěním a čidlem; včetně montážních přílozek <i>protipožárních ucpávek do stěny ozn. 1.21 Provedení ovládání: servopohonem 230V kombinovaný s termoelektrickým spouštěním a čidlem; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2 ; dále s konc. spínačem polohv "otevřeno i zavřeno"</i>	ks	6.00000	7,500.00	45,000.00		Vlastní
36	-	Montáž klapky	ks	6.00000	750.00	4,500.00		Vlastní
37	1.22	Protipožární klapka Systemair - DOMĚŘIT DLE STÁVAJ. VZT. POTRUBÍ (cca 200x200); ovládá servopohon, 230V, kombinovaný s termoelektrickým spouštěním a čidlem; včetně montážních přílozek <i>protipožárních ucpávek do stěny ozn. 1.22 Provedení ovládání: servopohonem 230V kombinovaný s termoelektrickým spouštěním a čidlem; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2 ; dále s konc. spínačem polohv "otevřeno i zavřeno"</i>	ks	2.00000	7,500.00	15,000.00		Vlastní
38	-	Montáž klapky	ks	2.00000	750.00	1,500.00		Vlastní
39	1.24	Kruhové vzt. potrubí ohebné - TERMOFLEX, prům.: 125-160 mm <i>/napojení výustek a difuzorů, ventilů, přívodu vzduchu / ozn. 1.24 vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. Laminát s tepelnou izolací tl.25mm</i>	m	70.00000	350.00	24,500.00		Vlastní
40	-	Montáž vzt. potrubí	m	70.00000	250.00	17,500.00		Vlastní
41	1.25	Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMIFLEX prům.: 125-160 mm. /napojení ventilů, odvodu vzduchu/ ozn. 1.25	m	50.00000	350.00	17,500.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	14	Vzduchotechnická zařízení a chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát						
42 -		Montáž vzt. potrubí	m	50.00000	250.00	12,500.00		Vlastní
43 -		Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech, / strojovna-sání	m2	120.00000	1,500.00	180,000.00		Vlastní
		přívod / spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, vč. spojovacího a montážního materiálu na závěsy s pružným uložením						
44 -		Montáž vzt. potrubí	m2	120.00000	250.00	30,000.00		Vlastní
45 -		Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech, / přívod-podlaží	m2	170.00000	1,500.00	255,000.00		Vlastní
		1.-6.np / spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením						
46 -		Montáž vzt. potrubí	m2	170.00000	250.00	42,500.00		Vlastní
47 -		Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO, materiál ocel. pozink. plech, prům.: 125-160 mm	m	90.00000	1,500.00	135,000.00		Vlastní
		vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením						
48 -		Montáž vzt. potrubí	m	90.00000	250.00	22,500.00		Vlastní
49 -		Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm, / izolace vzt. potrubí sání a přívodu, strojovna vzt. / povrch hliníková fólie, upevněná na trny, spoje přelepeny Al.páskou	m2	90.00000	1,200.00	108,000.00		Vlastní
50 -		Montáž vzt. potrubí	m2	90.00000	250.00	22,500.00		Vlastní
51 -		Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min.	m2	30.00000	1,200.00	36,000.00		Vlastní
		Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu.						
52 -		Montáž izolace	m2	30.00000	250.00	7,500.00		Vlastní
53 -		Tabule pozinkovaného plechu t=1mm pro opravy	ks	2.00000	2,500.00	5,000.00		Vlastní
Díl 2		KANCELÁŘE (ODVOD)				497,150.00		
54	2.2	Protipožární klapka Systemair - 800x500; ovládá servopohon 230V, kombinovaný s termoelektrickým, spouštěním a čidlem; včetně montážních přílohek včetně protipožárních ucpávek do stěny ozn 2 2	ks	1.00000	7,500.00	7,500.00		Vlastní
		Provedení ovládání: servopohonem 230V kombinovaný s termoelektrickým spouštěním a čidlem;; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2 : dále s konc. spínačem polohy "otevřeno i zavřeno"						
55 -		Montáž klapky	ks	1.00000	1,250.00	1,250.00		Vlastní
56	2.3	Protipožární klapka Systemair - DOMĚŘIT DLE STÁVAJ. VZT. POTRUBÍ (cca 400x200); ovládá servopohon, 230V, kombinovaný s termoelektrickým spouštěním a čidlem; včetně montážních přílohek	ks	4.00000	7,500.00	30,000.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	14	Vzduchotechnická zařízení a chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		protipožárních ucpávek do stěny ozn.2.3 Provedení ovládání: servopohonem 230V kombinovaný s termoelektrickým spouštěním a čidlem;; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2 ; dále s konc. spínačem polohy "otevřeno i zavřeno"						
57	-	Montáž klapky	ks	4.00000	1,250.00	5,000.00		Vlastní
58	2.4	Protipožární klapka Systemair - DOMĚŘIT DLE STÁVAJ. VZT. POTRUBÍ (cca 250x200); ovládá servopohon, 230V, kombinovaný s termoelektrickým spouštěním a čidlem; včetně montážních přílošek	ks	1.00000	7,500.00	7,500.00		Vlastní
		protipožárních ucpávek do stěny ozn.2.4 Provedení ovládání: servopohonem 230V kombinovaný s termoelektrickým spouštěním a čidlem;; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2 ; dále s konc. spínačem polohy "otevřeno i zavřeno"						
59	-	Montáž klapky	ks	1.00000	1,250.00	1,250.00		Vlastní
60	2.5	Krycí mřížka sání KMH (DOMĚŘIT cca 250x200 mm) - zakrytí otvoru ve vzt. Potrubí ozn.2.5	ks	5.00000	1,250.00	6,250.00		Vlastní
		materiál: ocelové pozinkované profily, volná plocha min. 80%						
61	-	Montáž krycí mřížky	ks	5.00000	1,250.00	6,250.00		Vlastní
62	2.7	Obdélníková výustka Systemair pro čtyřhranné potrubí, komfortní, (DOMĚŘIT cca400x140), 1.O - R1 - odvodní ozn.2.7	ks	14.00000	7,500.00	105,000.00		Vlastní
		mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy						
63	-	Montáž vyustky	ks	14.00000	350.00	4,900.00		Vlastní
64	2.8	Stěnová mřížka Systemair uzavřená SMU-17,5-400x150, včetně upínacího rámečku do stěny ozn.2.8	ks	30.00000	1,250.00	37,500.00		Vlastní
		materiál: hliníkové profily, rozteč listů 17,5mm						
65	-	Montáž stěnové mřížky	ks	30.00000	250.00	7,500.00		Vlastní
66	2.9	Stěnová mřížka Systemair uzavřená SMU-17,5-300x150, včetně upínacího rámečku do stěny ozn.2.9	ks	20.00000	1,250.00	25,000.00		Vlastní
		materiál: hliníkové profily, rozteč listů 17,5mm						
67	-	Montáž stěnové mřížky	ks	20.00000	250.00	5,000.00		Vlastní
68	-	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech, / strojovna- odvod	m2	15.00000	1,500.00	22,500.00		Vlastní
		výfuk / spojované R spoji a těsnění samolepicím těsněním, třída těsnosti B, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením						
69	-	Montáž vzt. potrubí	m2	15.00000	1,250.00	18,750.00		Vlastní
70	-	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech, / odvod-podlaží 1.-6 np	m2	100.00000	1,500.00	150,000.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	14	Vzduchotechnická zařízení a chlazení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		/ spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením						
71	-	Montáž vzt. potrubí	m2	100.00000	250.00	25,000.00		Vlastní
72	-	Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm, izolace vzt. potrubí výfuku /	m2	10.00000	750.00	7,500.00		Vlastní
		povrch hliníková folie, upevněná na trny, spoje přelepeny Al.páskou						
73	-	Montáž vzt. potrubí	m2	10.00000	250.00	2,500.00		Vlastní
74	-	Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min.	m2	10.00000	1,250.00	12,500.00		Vlastní
		Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu.						
75	-	Montáž izolace	m2	10.00000	350.00	3,500.00		Vlastní
76	-	Tabule pozinkovaného plechu t=1mm pro opravy	ks	2.00000	2,500.00	5,000.00		Vlastní
Díl 3					HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ (ODVOD) č.p38			
					320,710.00			
77	3.2	Protipožární klapka Systemair - 315x315; ovládá servopohon 230V, kombinovaný s termoelektrickým, spouštěním a čidlem; včetně montážních přílošek včetně protipožárních ucpávek do stěny ozn.3.2	ks	3.00000	7,500.00	22,500.00		Vlastní
		Provedení ovládání: servopohonem 230V kombinovaný s termoelektrickým spouštěním a čidlem;; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2 ; dále s konc. spínačem polohy "otevřeno i zavřeno"						
78	-	Montáž klapky	ks	3.00000	750.00	2,250.00		Vlastní
79	3.3	Tlumič hluku v plášti LDR 600x350; L=1000mm - buňkový ozn.3.3	ks	1.00000	3,500.00	3,500.00		Vlastní
		s náběhy na obou koncích						
80	-	Montáž tlumiče	ks	1.00000	350.00	350.00		Vlastní
81	3.4	Výfuková hlavice například: VHK o315-355 - nebo výrobek srovnatelného standardu ozn.3.4	ks	1.00000	2,850.00	2,850.00		Vlastní
		materiál: Ti-Zn předzvětralý (nebo dle oplechování střechy-určí architekt projektu)						
82	-	Montáž hlavice	ks	1.00000	285.00	285.00		Vlastní
83	3.5	Obdélníková výustka Systemair pro čtyřhranné potrubí, komfortní, (DOMĚŘIT cca 280x100) 1.O - R1 - odvodní ozn.3.5	ks	10.00000	3,850.00	38,500.00		Vlastní
		mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy						
84	-	Montáž výustky	ks	10.00000	385.00	3,850.00		Vlastní
85	3.6	Obdélníková výustka Systemair pro čtyřhranné potrubí, komfortní, (DOMĚŘIT cca 200x100) 1.O - R1 - odvodní ozn.3.6	ks	20.00000	1,250.00	25,000.00		Vlastní
		mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy						
86	-	Montáž výustky	ks	20.00000	250.00	5,000.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	14	Vzduchotechnická zařízení a chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
87	-	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech, / strojovna- odvod výfuk / spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením	m2	25.00000	1,250.00	31,250.00		Vlastní
88	-	Montáž vzt. potrubí	m2	25.00000	125.00	3,125.00		Vlastní
89	-	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech, / odvod-podlaží 1.-6. np / spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením	m2	60.00000	1,500.00	90,000.00		Vlastní
90	-	Montáž vzt. potrubí	m2	60.00000	750.00	45,000.00		Vlastní
91	-	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO, materiál ocel. pozink. plech, prům.: 315-355 mm vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením	m	4.00000	1,250.00	5,000.00		Vlastní
92	-	Montáž vzt. potrubí	m	4.00000	125.00	500.00		Vlastní
93	-	Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm, izolace vzt. potrubí výfuku / povrch hliníková folie, upevněná na trny, spoje přelepeny Al.páskou	m2	10.00000	1,250.00	12,500.00		Vlastní
94	-	Montáž vzt. potrubí	m2	10.00000	350.00	3,500.00		Vlastní
95	-	Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min. Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu.	m2	10.00000	1,250.00	12,500.00		Vlastní
96	-	Montáž izolace	m2	10.00000	250.00	2,500.00		Vlastní
97	-	Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v nadstřešní části - VODOTĚSNÉ , materiál: Ti-Zn, předzvětralý (dle architekta projektu, dle oplechování ostatních částí střechy) včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu	m2	3.00000	1,500.00	4,500.00		Vlastní
98	-	Montáž oplechování	m2	3.00000	1,250.00	3,750.00		Vlastní
99	-	Tabule pozinkovaného plechu t=1mm pro opravy	ks	1.00000	2,500.00	2,500.00		Vlastní
Díl 4 HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ (ODVOD) č.p 36					269.995.00			
##	4.2	Protipožární klapka Systemair - 315x315; ovládá servopohon 230V, kombinovaný s termoelektrickým, spouštěním a čidlem; včetně montážních přílohek včetně protipožárních ucpávek do stěny ozn 4.2 Provedení ovládání: servopohonem 230V kombinovaný s termoelektrickým spouštěním a čidlem;; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2 ; dále s konc. spínačem polohy "otevřeno i zavřeno"	ks	2.00000	7,500.00	15,000.00		Vlastní
##	-	Montáž klapky	ks	2.00000	1,250.00	2,500.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	14	Vzduchotechnická zařízení a chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	4.3	Tlumič hluku v plášti LDR 600x350; L=1000mm - buňkový ozn.4.3 s náběhy na obou koncích	ks	1.00000	3,500.00	3,500.00		Vlastní
##	-	Montáž tlumiče	ks	1.00000	1,250.00	1,250.00		Vlastní
##	4.4	Výfuková hlavice například: VHK o315-355 - nebo výrobek srovnatelného standardu ozn.4.4 materiál: Ti-Zn předzvětralý (nebo dle oplechování střechy-určí architekt projektu)	ks	1.00000	2,950.00	2,950.00		Vlastní
##	-	Montáž hlavice	ks	1.00000	295.00	295.00		Vlastní
##	4.5	Obdélníková výustka Systemair pro čtyřhranné potrubí, komfortní, (DOMĚŘIT cca 280x100) 1.O - R1 odvodní ozn.4.5 mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy	ks	10.00000	1,250.00	12,500.00		Vlastní
##	-	Montáž výustky	ks	10.00000	125.00	1,250.00		Vlastní
##	4.6	Obdélníková výustka Systemair pro čtyřhranné potrubí, komfortní, (DOMĚŘIT cca 200x100) 1.O - R1 odvodní ozn.4.6 mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy	ks	20.00000	1,250.00	25,000.00		Vlastní
##	-	Montáž výustky	ks	20.00000	125.00	2,500.00		Vlastní
##	-	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech, / strojovna- odvod výfuk / spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením	m2	25.00000	1,500.00	37,500.00		Vlastní
##	-	Montáž vzt. potrubí	m2	25.00000	350.00	8,750.00		Vlastní
##	-	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech, / odvod-podlaží 1 -6 np / spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením	m2	60.00000	1,500.00	90,000.00		Vlastní
##	-	Montáž vzt. potrubí	m2	60.00000	350.00	21,000.00		Vlastní
##	-	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO, materiál ocel. pozink. plech, prům.: 315-355 mm vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením	m	4.00000	1,250.00	5,000.00		Vlastní
##	-	Montáž vzt. potrubí	m	4.00000	125.00	500.00		Vlastní
##	-	Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm, / izolace vzt. potrubí výfuku / povrch hliníková folie, upevněná na trny, spoje přelepeny Al.páskou	m2	10.00000	1,250.00	12,500.00		Vlastní
##	-	Montáž vzt. potrubí	m2	10.00000	750.00	7,500.00		Vlastní
##	-	Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min.	m2	10.00000	1,250.00	12,500.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	14	Vzduchotechnická zařízení a chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu.						
##	-	Montáž izolace	m2	10.00000	350.00	3,500.00		Vlastní
##	-	Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v nadstřešní části - VODOTĚSNÉ , materiál: Ti-Zn, předzvětralý (dle architekta projektu, dle oplechování ostatních částí střechy)	m2	3.00000	1,500.00	4,500.00		Vlastní
		včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu						
##	-	Montáž oplechování	m2	3.00000		0.00		Vlastní
##	-	Tabule pozinkovaného plechu t=1mm pro opravy	ks	1.00000		0.00		Vlastní
Díl 5		KANCELÁŘE, ŠATNY 2.NP (ODVOD) č.p.36				205,950.00		
##	5.2	Protipožární klapka Systemair - (DOMĚŘIT cca 250x200); ovládá servopohon 230V, kombinovaný s, termoelektrickým spouštěním a čidlem: včetně montážních přílozek včetně protipožárních ucpávek do stěny ozn.5.2 Provedení ovládání: servopohonem 230V kombinovaný s termoelektrickým spouštěním a čidlem;; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2 ; dále s konc. spínačem polohy "otevřeno i zavřeno"	ks	1.00000	7,500.00	7,500.00		Vlastní
##	-	Montáž klapky	ks	1.00000	1,250.00	1,250.00		Vlastní
##	5.3	Tlumič hluku v plášti LDR 600x350; L=1000mm - buňkový ozn.5.3 s náběhy na obou koncích	ks	2.00000	3,500.00	7,000.00		Vlastní
##	-	Montáž tlumiče	ks	2.00000	350.00	700.00		Vlastní
##	5.5	Obdélníková výustka Systemair pro čtyřhranné potrubí, komfortní, (DOMĚŘIT cca 280x100) 1.O - R1 odvodní ozn.5.5 mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy	ks	10.00000	1,250.00	12,500.00		Vlastní
##	-	Montáž výustky	ks	10.00000	250.00	2,500.00		Vlastní
##	5.6	Obdélníková výustka Systemair pro čtyřhranné potrubí, komfortní, (DOMĚŘIT cca 200x100) 1.O - R1 odvodní ozn.5.6 mater.: Al. profily, jednořadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy	ks	20.00000	1,250.00	25,000.00		Vlastní
##	-	Montáž výustky	ks	20.00000	250.00	5,000.00		Vlastní
##	5.7	Stěnová mřížka Systemair uzavřená SMU-17,5-400x150, včetně upínacího rámečku do stěny ozn.5.7 materiál: hliníkové profily, rozteč listů 17,5mm	ks	8.00000	1,250.00	10,000.00		Vlastní
##	-	Montáž stěnové mřížky	ks	8.00000	250.00	2,000.00		Vlastní
##	-	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech, / strojovna- odvod výfuk / spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením	m2	10.00000	1,500.00	15,000.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	14	Vzduchotechnická zařízení a chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	-	Montáž vzt. potrubí	m2	10.00000	250.00	2,500.00		Vlastní
##	-	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech, / odvod-podlaží 1.-2. np / spojované R spoji a těsnění samolepicím těsněním, třída těsnosti B, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením	m2	50.00000	1,500.00	75,000.00		Vlastní
##	-	Montáž vzt. potrubí	m2	50.00000	150.00	7,500.00		Vlastní
##	-	Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm, izolace vzt. potrubí sání vřívku / povrch hliníková folie, upevněná na trny, spoje přelepeny Al.páskou	m2	10.00000	1,250.00	12,500.00		Vlastní
##	-	Montáž vzt. potrubí	m2	10.00000	250.00	2,500.00		Vlastní
##	-	Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min.	m2	10.00000	1,250.00	12,500.00		Vlastní
Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu.								
##	-	Montáž izolace	m2	10.00000	250.00	2,500.00		Vlastní
##	-	Tabule pozinkovaného plechu t=1mm pro opravy	ks	1.00000	2,500.00	2,500.00		Vlastní
Díl 6 SKLADY 1.PP (PŘÍVOD) – č.p.38					191,700.00			
##	6.2	Tlumič hluku v plášti 500x200; L=1000mm - buňkový / přívod / ozn.6.2 buňka tlumiče hluku (1x) - G.200x500x1000 s náběhy na obou koncích	ks	2.00000	3,500.00	7,000.00		Vlastní
##	-	Montáž tlumiče	ks	2.00000	350.00	700.00		Vlastní
##	6.3	Obdélníková výustka Systemair pro čtyřhranné potrubí, komfortní, (DOMĚŘIT cca 200x100) 2.O - R1 - přívodní ozn.6.3 mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy	ks	10.00000	1,250.00	12,500.00		Vlastní
##	-	Montáž výustky	ks	10.00000	125.00	1,250.00		Vlastní
##	6.4	Krycí mřížka sání KMH (DOMĚŘIT cca 250x200 mm) - zakrytí otvoru ve vzt. Potrubí ozn.6.4 materiál: ocelové pozinkované profily, volná plocha min. 80%	ks	10.00000	750.00	7,500.00		Vlastní
##	-	Montáž krycí mřížky	ks	10.00000	75.00	750.00		Vlastní
##	6.5	Protipožární klapka Systemair - 315x250; ovládá servopohon 230V, kombinovaný s termoelektrickým, spouštěním a čidlem; včetně montážních přílošek včetně protipožárních ucpávek do stěny ozn.6.5 Provedení ovládání: servopohonem 230V kombinovaný s termoelektrickým spouštěním a čidlem;; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2 ; dále s konc. spínačem polohy "otevřeno i zavřeno"	ks	1.00000	7,500.00	7,500.00		Vlastní
##	-	Montáž klapky	ks	1.00000	750.00	750.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	14	Vzduchotechnická zařízení a chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
##	-	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech, / strojovna-sání	m2	25.00000	1,500.00	37,500.00		Vlastní
přívod / spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením								
##	-	Montáž vzt. potrubí	m2	25.00000	250.00	6,250.00		Vlastní
##	-	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech, / přívod-podlaží 1pp / spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením	m2	50.00000	1,500.00	75,000.00		Vlastní
##	-	Montáž vzt. potrubí	m2	50.00000	250.00	12,500.00		Vlastní
##	-	Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm, izolace vzt. potrubí sání a přívodu, strojovna vzt. / povrch hliníková folie, upevněná na trny, spoje přelepeny Al.páskou	m2	30.00000	250.00	7,500.00		Vlastní
##	-	Montáž vzt. potrubí	m2	30.00000	125.00	3,750.00		Vlastní
##	-	Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min.	m2	10.00000	750.00	7,500.00		Vlastní
Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu.								
##	-	Montáž izolace	m2	10.00000	125.00	1,250.00		Vlastní
##	-	Tabule pozinkovaného plechu t=1mm pro opravy	ks	1.00000	2,500.00	2,500.00		Vlastní
Díl 7 KOTELNA 1.PP (PŘÍVOD) – č.p.38					88,175.00			
##	7.3	Protipožární klapka Systemair - 315x250; ovládá servopohon 230V, kombinovaný s termoelektrickým, spouštěním a čidlem; včetně montážních přílošek včetně protipožárních ucpávek do stěny ozn 7.3	ks	1.00000	7,500.00	7,500.00		Vlastní
Provedení ovládání: servopohonem 230V kombinovaný s termoelektrickým spouštěním a čidlem;; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2 ; dále s konc. spínačem polohy "otevřeno i zavřeno"								
##	-	Montáž klapky	ks	1.00000	750.00	750.00		Vlastní
##	7.4	Obdélníková výustka Systemair pro čtyřhranné vzt. potrubí, komfortní, 560x280 2.O - R1, přívodní + RAL..... ozn 7.4	ks	3.00000	850.00	2,550.00		Vlastní
mater.: ocelové pozink. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím + RAL.... určí architekt projektu								
##	-	Montáž výustky	ks	3.00000	125.00	375.00		Vlastní
##	-	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech, / strojovna-sání	m2	20.00000	1,500.00	30,000.00		Vlastní
přívod / spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením								
##	-	Montáž vzt. potrubí	m2	20.00000	150.00	3,000.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	14	Vzduchotechnická zařízení a chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	-	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech, / přívod-podlaží 1np / spojované R spoji a těsnění samolepicím těsněním, třída těsnosti B, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením	m2	20.00000	1,500.00	30,000.00		Vlastní
##	-	Montáž vzt. potrubí	m2	20.00000	150.00	3,000.00		Vlastní
##	-	Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm, / izolace vzt. potrubí sání a přívodu strojovna vzt. / povrch hliníková folie, upevněná na trny, spoje přelepny Al.páskou	m2	10.00000	250.00	2,500.00		Vlastní
##	-	Montáž vzt. potrubí	m2	10.00000	125.00	1,250.00		Vlastní
##	-	Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min. Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu.	m2	10.00000	350.00	3,500.00		Vlastní
##	-	Montáž izolace	m2	10.00000	125.00	1,250.00		Vlastní
##	-	Tabule pozinkovaného plechu t=1mm pro opravy	ks	1.00000	2,500.00	2,500.00		Vlastní
Díl 8 JEDNACÍ MÍSTNOST 1.NP – č.p.38					46,660.00			
##	8.3	Protipožární klapka Systemair - DOMÉRIT DLE STÁVAJ. VZT. POTRUBÍ (cca 315x200); ovládá servopohon, 230V, kombinovaný s termoelektrickým spouštěním a čidlem; včetně montážních přílošek protipožárních ucpávek do stěny ozn. 8.3 Provedení ovládání: servopohonem 230V kombinovaný s termoelektrickým spouštěním a čidlem;; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2 ; dále s konc. spínačem polohy "otevřeno i zavřeno"	ks	1.00000	7,500.00	7,500.00		Vlastní
##	-	Montáž klapky	ks	1.00000	750.00	750.00		Vlastní
##	8.4	Tlumič hluku do kruhového potrubí, například: 250 / 900 - nebo výrobek srovnatelného standardu, ozn. 8.4 pro kruhové potrubí prům. 250 mm, délka tlumiče 900 mm	ks	2.00000	3,500.00	7,000.00		Vlastní
##	-	Montáž tlumiče	ks	2.00000	350.00	700.00		Vlastní
##	8.7	/ pro ZASEDACÍ M. A.1.07 / čidlo ... CO2 24 - 24V- prostorové, včetně příslušenství výstup 0 – 10V ozn. 8.7	ks	1.00000	1,350.00	1,350.00		Vlastní
##	-	Montáž čidla	ks	1.00000	350.00	350.00		Vlastní
##	-	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech, / přívod, odvod, sání výfuk / spojované R spoji a těsnění samolepicím těsněním, třída těsnosti B; vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením	m2	10.00000	1,500.00	15,000.00		Vlastní
##	-	Montáž vzt. potrubí	m2	10.00000	150.00	1,500.00		Vlastní
##	-	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO, materiál ocel. pozink. plech, prům.: 280-315 mm	m	10.00000	350.00	3,500.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	14	Vzduchotechnická zařízení a chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením						
##	-	Montáž vzt. potrubí	m	10.00000	135.00	1,350.00		Vlastní
##	-	Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm, izolace vzt. potrubí sání a výfuku strojovna vzt. / povrch hliníková folie, upevněná na trny, spoje přelepeny Al.páskou	m2	6.00000	250.00	1,500.00		Vlastní
##	-	Montáž vzt. potrubí	m2	6.00000	125.00	750.00		Vlastní
##	-	Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min.	m2	6.00000	350.00	2,100.00		Vlastní
		Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu.						
##	-	Montáž izolace	m2	6.00000	135.00	810.00		Vlastní
##	-	Tabule pozinkovaného plechu t=1mm pro opravy	ks	1.00000	2,500.00	2,500.00		Vlastní
Díl 9		KANCELÁŘE 1.NP (PŘÍVOD) - č.p.36				156,806.00		
##	9.3	Protipožární klapka Systemair - DOMĚŘIT DLE STÁVAJ. VZT. POTRUBÍ (cca 315x200); ovládá servopohon, 230V, kombinovaný s termoelektrickým spouštěním a čidlem; včetně montážních přílošek protipožárních ucpávek do stěny ozn. 9.3 Provedení ovládání: servopohonem 230V kombinovaný s termoelektrickým spouštěním a čidlem;; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2 ; dále s konc. spínačem polohy "otevřeno i zavřeno"	ks	1.00000	7,500.00	7,500.00		Vlastní
##	-	Montáž klapky	ks	1.00000	350.00	350.00		Vlastní
##	9.4	Ruční Regulační klapka Systemair o 160 mm, (Systemair a.s.) ozn. 9.4 jednolistá, materiál ocelový pozink. plech, s aretací polohy listu	ks	4.00000	2,350.00	9,400.00		Vlastní
##	-	Montáž klapky	ks	4.00000	350.00	1,400.00		Vlastní
##	9.5	Tlumič hluku v plášti 500x200; L=1000mm - buňkový / pro 1 np / ozn. 9.5 buňka tlumiče hluku (1x) - G.200x500x1000 s náběhy na obou koncích	ks	2.00000	3,500.00	7,000.00		Vlastní
##	-	Montáž tlumiče	ks	2.00000	350.00	700.00		Vlastní
##	9.7	Obdélníková výustka Systemair pro čtyřhranné potrubí, komfortní, 280x100 2 O - R1 přívodní ozn. 9.7 mater.: Al. profily, dvouřadá s regulačním ústrojím-protiběžné listy	ks	2.00000	1,250.00	2,500.00		Vlastní
##	-	Montáž výustky	ks	2.00000	150.00	300.00		Vlastní
##	9.8	Přívodní, VÍRIVÝ Systemair, anemostat, se čtvercovou deskou, vel. 400x160 + RAL : připojovací nátrubek prům 200mm ozn. 9.8 vč. připojovacího boxu s reg. klapkou, horizontální připojení, přívod 200-300 m3/h; pz=15Pa; RAL určí architekt projektu	ks	1.00000	250.00	250.00		Vlastní
##	-	Montáž anemostatu	ks	1.00000	151.00	151.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	14	Vzduchotechnická zařízení a chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	9.9	Difuzor TFF 200 - Systemair - designový, PŘÍVODNÍ talířový ventil, kovový, prům. 200 mm;., stavitelný a směrovatelný proud vzduchu ozn. 9.9 <i>Qv=150m3/h, pro připojení na kruhové potrubí ø200mm, vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel.</i> <i>plech+RAL... (bílá)</i>	ks	3.00000	350.00	1,050.00		Vlastní
##	-	Montáž difuzoru	ks	3.00000	150.00	450.00		Vlastní
##	9.10	Difuzor TFF 160 - Systemair - designový, PŘÍVODNÍ talířový ventil, kovový, prům. 160 mm;., stavitelný a směrovatelný proud vzduchu ozn. 9.10 <i>Qv=100-125m3/h, pro připojení na kruhové potrubí ø160mm, vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel.</i> <i>plech+RAL... (bílá)</i>	ks	6.00000	350.00	2,100.00		Vlastní
##	-	Montáž difuzoru	ks	6.00000	150.00	900.00		Vlastní
##	9.11	Difuzor TFF 125 - Systemair - designový, ODVODNÍ talířový ventil, kovový, prům. 125 mm;., stavitelný ozn. 9.11 <i>Qv=100-125m3/h, pro připojení na kruhové potrubí ø125mm, vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel.</i> <i>plech+RAL... (bílá)</i>	ks	5.00000	350.00	1,750.00		Vlastní
##	-	Montáž difuzoru	ks	5.00000	150.00	750.00		Vlastní
##	9.12	Stěnová mřížka Systemair uzavřená SMU-17,5-400x150, včetně upínacího rámečku do stěny ozn. 9.12 <i>materiál: hliníkové profily, rozteč listů 17,5mm</i>	ks	6.00000	350.00	2,100.00		Vlastní
##	-	Montáž stěnové mřížky	ks	6.00000	150.00	900.00		Vlastní
##	9.13	Kruhové vzt. potrubí ohebné - TERMOFLEX, prům.: 125-160 mm <i>/napojení výustek a difuzorů, ventilů, přívodu vzduchu / ozn. 9.13 vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. Laminát s tepelnou izolací tl.25mm</i>	m	12.00000	350.00	4,200.00		Vlastní
##	-	Montáž vzt. potrubí	m	12.00000	150.00	1,800.00		Vlastní
##	9.14	Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMIFLEX prům.: 125-160 mm. /napojení ventilů, odvodu vzduchu/ ozn. 9.14 <i>vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát</i>	m	5.00000	350.00	1,750.00		Vlastní
##	-	Montáž vzt. potrubí	m	5.00000	150.00	750.00		Vlastní
##	-	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech, / strojovna-sání <i>přívod / spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením</i>	m2	25.00000	1,500.00	37,500.00		Vlastní
##	-	Montáž vzt. potrubí	m2	25.00000	150.00	3,750.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	14	Vzduchotechnická zařízení a chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	-	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech, / přívod-podlaží 1 np. / spojované R spoji a těsnění samolepicím těsněním, třída těsnosti B, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením	m2	25.00000	1,500.00	37,500.00		Vlastní
##	-	Montáž vzt. potrubí	m2	25.00000	150.00	3,750.00		Vlastní
##	-	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO, materiál ocel. pozink. plech, prům.: 125-160 mm vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením	m	25.00000	250.00	6,250.00		Vlastní
##	-	Montáž vzt. potrubí	m	25.00000	120.00	3,000.00		Vlastní
##	-	Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm, / izolace vzt. potrubí sání a přívodu strojovna vzt. / povrch hliníková folie, upevněná na trny, spoje přelepeny Al.páskou	m2	30.00000	250.00	7,500.00		Vlastní
##	-	Montáž vzt. potrubí	m2	30.00000	150.00	4,500.00		Vlastní
##	-	Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min. Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu.	m2	5.00000	350.00	1,750.00		Vlastní
##	-	Montáž izolace	m2	5.00000	151.00	755.00		Vlastní
##	-	Tabule pozinkovaného plechu t=1mm pro opravy	ks	1.00000	2,500.00	2,500.00		Vlastní
Díl 10		KANCELÁŘE 2.NP (PŘÍVOD) - č.p.36				153,740.00		
##	10.2	Protipožární klapka Systemair - DOMĚŘIT DLE STÁVAJ. VZT. POTRUBÍ (cca 315x200); ovládá servopohon, 230V, kombinovaný s termoelektrickým spouštěním a čidlem; včetně montážních přílozek protipožárních ucpávek do stěny ozn. 10.2 Provedení ovládání: servopohonem 230V kombinovaný s termoelektrickým spouštěním a čidlem;; dále pružinou a teplotní; provedení dle ČSN EN 1366-2 ; dále s konc. spínačem polohy "otevřeno i zavřeno"	ks	1.00000	7,500.00	7,500.00		Vlastní
##	-	Montáž klapky	ks	1.00000	750.00	750.00		Vlastní
##	10.3	Ruční Regulační klapka Systemair o 160 mm, (Systemair a.s.) ozn. 10.3 jednolístá, materiál ocelový pozink. plech, s aretací polohy listu	ks	2.00000	1,250.00	2,500.00		Vlastní
##	-	Montáž klapky	ks	2.00000	250.00	500.00		Vlastní
##	10.4	Tlumič hluku v plášti 500x200; L=1000mm - buňkový / pro 2 np / ozn. 10.4 buňka tlumiče hluku (1x) - G.200x500x1000 s náběhy na obou koncích	ks	2.00000	3,500.00	7,000.00		Vlastní
##	-	Montáž tlumiče	ks	2.00000	350.00	700.00		Vlastní
##	10.6	Přívodní, VÍŘIVÝ Systemair, anemostat, se čtvercovou deskou, vel. 400x160 + RAL - připojovací nátrubek prům 200mm ozn. 10.6	ks	1.00000	7,500.00	7,500.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	14	Vzduchotechnická zařízení a chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vč. připojovacího boxu s reg. klapkou, horizontální připojení, přívod 200-300 m ³ /h; pz=15Pa; RAL určí architekt projektu						
##	-	Montáž anemostatu	ks	1.00000	750.00	750.00		Vlastní
##	10.7	Difuzor TFF 160 - Systemair - designový, PŘÍVODNÍ talířový ventil, kovový, prům. 160 mm., stavitelný a směrovatelný proud vzduchu ozn. 10.7	ks	8.00000	350.00	2,800.00		Vlastní
		Qv=100-150m ³ /h, pro připojení na kruhové potrubí ø160mm, vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech+RAL... (bílá)						
##	-	Montáž difuzoru	ks	8.00000	150.00	1,200.00		Vlastní
##	10.8	Difuzor TFF 125 - Systemair - designový, ODVODNÍ talířový ventil, kovový, prům. 125 mm., stavitelný ozn. 10.8	ks	2.00000	350.00	700.00		Vlastní
		Qv=100-125m ³ /h, pro připojení na kruhové potrubí ø125mm, vč. montážního rámečku, materiál.: pozink ocel. plech+RAL... (bílá)						
##	-	Montáž difuzoru	ks	2.00000	150.00	300.00		Vlastní
##	10.9	Kruhové vzt. potrubí ohebné - TERMOFLEX, prům.: 125-160 mm	m	10.00000	250.00	2,500.00		Vlastní
		/napojení výustek a difuzorů, ventilů, přívodu vzduchu / ozn. 10.9 vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. Laminát s tepelnou izolací tl.25mm						
##	-	Montáž vzt. potrubí	m	10.00000	150.00	1,500.00		Vlastní
##	10.10	Kruhové vzt. potrubí ohebné - například: SEMIFLEX prům.: 125-160 mm. /napojení ventilů, odvodu vzduchu/ ozn. 10.10	m	3.00000	350.00	1,050.00		Vlastní
		vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu, materiál vícevrstvý Al. laminát						
##	-	Montáž vzt. potrubí	m	3.00000	150.00	450.00		Vlastní
##	-	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I., materiál ocel. pozink. plech, /strojovna-sání	m2	15.00000	1,500.00	22,500.00		Vlastní
		přívod / spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením						
##	-	Montáž vzt. potrubí	m2	15.00000	350.00	5,250.00		Vlastní
##	-	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I., materiál ocel. pozink. plech, /přívod-podlaží 2 pp. /	m2	40.00000	1,501.00	60,040.00		Vlastní
		spojované R spoji a těsněné samolepicím těsněním, třída těsnosti B, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením						
##	-	Montáž vzt. potrubí	m2	40.00000	350.00	14,000.00		Vlastní
##	-	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO, materiál ocel. pozink. plech, prům.: 125-160 mm	m	10.00000	250.00	2,500.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	14	Vzduchotechnická zařízení a chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením								
##	-	Montáž vzt. potrubí	m	10.00000	125.00	1,250.00		Vlastní
##	-	Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm, izolace vzt. potrubí sání a přívodu strojovna vzt. / povrch hliníková folie, upevněná na trny, spoje přelepeny Al.páskou	m2	15.00000	250.00	3,750.00		Vlastní
##	-	Montáž vzt. potrubí	m2	15.00000	125.00	1,875.00		Vlastní
##	-	Protipožární izolace vzt. potrubí-odolnost 30min.	m2	5.00000	350.00	1,750.00		Vlastní
Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu.								
##	-	Montáž izolace	m2	5.00000	125.00	625.00		Vlastní
##	-	Tabule pozinkovaného plechu t=1mm pro opravy	ks	1.00000	2,500.00	2,500.00		Vlastní
Díl 11 GARÁŽ 1.NP (ODVOD)						191,350.00		
##	11.2	Protidešťová žaluzie Systemair PZ-AL (DOMĚŘIT cca 315x500mm) s ochr. sítím a rámem + RAL / výfuk 7 np / ozn. 11.2 s ochranným sítím a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily + RAL, průtočná plocha cca 0,2m2	ks	1.00000	3,500.00	3,500.00		Vlastní
##	-	Montáž žaluzie	ks	1.00000	350.00	350.00		Vlastní
##	-	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I, materiál ocel. pozink. plech, / výfuk / spojované R spoji a těsnění samolepicím těsněním, třída těsnosti B, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením	m2	50.00000	1,500.00	75,000.00		Vlastní
##	-	Montáž vzt. potrubí	m2	50.00000	150.00	7,500.00		Vlastní
##	-	Barva RAL....., pro nátěry venkovních vzt. potrubí z garáže po fasádě, dle požadavku architekta, projektu (viditelné vzt.); 1xzákladní, 2x vrchní, veškeré viditelné vzt. potrubí vně objektu v barvě fasády pro aplikaci na vzt potrubí , ocelový pozink plech, ocelové pozink. závěsové tyče, příruby, nosný a spojovací materiál.	m2	200.00000	350.00	70,000.00		Vlastní
##	-	Montáž	m2	200.00000	150.00	30,000.00		Vlastní
##	-	Tabule pozinkovaného plechu t=1mm pro opravy	ks	2.00000	2,500.00	5,000.00		Vlastní
Díl 13 DEMONTÁŽE STÁV. ZAŘÍZENÍ VZT.-STROJOVNA						15,011.00		
##	13.1	STROJOVNA VZT.-PODLAŽÍ 1.PP = Demontáže vzt. jednotky, zařízení CIC Hřebec H10, pro původní, větrání kanceláří (poz. 1.1). Demontáž odvoz likvidace ozn. 13.1	ks	1.00000	7,510.00	7,510.00		Vlastní

Také viz. popis v T.Z. : Je uvažováno s demontáží podlahové vzt. jednotky, sestavy přívodu vzduchu, sloužící pro kanceláře objektu (průtok cca 11.000m3/h). Odhad hmotnosti vzt jednotky 650kg.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	14	Vzduchotechnická zařízení a chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
##	13.2	STROJOVNA VZT.- PODLAŽÍ 1.PP = Demontáže 2x vzt. jednotek, zařízení CIC Hřebec HLX 01 a HLX 02,, pro původní větrání kotelný (poz. 7.1) a sklady (poz. 6.1). Demontáž odvoz likvidace. ozn. 13.2 Také viz. popis v T.Z. : Je uvažováno s demontáží celkem dvou vzt. jednotek, sestav přívodu vzduchu, nástěnné provedení, sloužících původně pro sklady a kotelnu v 1.pp objektu.Odhad hmotnosti vzt jednotek 2x120kg.	ks	1.00000	7,501.00	7,501.00		Vlastní
Díl 14		DEMONTÁŽE STÁV. ZAŘÍZENÍ VZT.-JEDNACÍ M. 1.NP- Č.P.28			7,000.00			
##	14.1	CHODBA A.1.03-PODLAŽÍ 1.NP = Demontáže vzt. jednotky, zařízení CIC Hřebec HLX, pro původní, větrání jednací místnosti (poz. 8.1). Demontáž odvoz likvidace. ozn. 14.1 Také viz. popis v T.Z. : Je uvažováno s demontáží podstropní vzt. jednotky, sestavy přívodu vzduchu, sloužící pro jednací místnost (průtok cca1.500m3/h). Odhad hmotnosti vzt jednotky 120kg. Odhad hmotnosti vzt. pozink. potrubí, izolací pouze chodba 150kg.	ks	1.00000	3,500.00	3,500.00		Vlastní
##	14.2	CHODBA A.1.03- PODLAŽÍ 1.NP = Demontáže vzt. ventilátoru odvodu vzduchu, zařízení CIC Hřebec ,, pro původní větrání jednací místnosti 1.pp (poz. 8.1). Demontáž odvoz likvidace. ozn. 14.2 Také viz. popis v T.Z. : Je uvažováno s demontáží kanálového ventilátoru, odvodu vzduchu, sloužící pro jednací místnost (průtok cca1.500m3/h). Odhad hmotnosti ventilátoru 60kg. Odhad hmotnosti vzt. pozink. potrubí, izolací pouze chodba 150kg.	ks	1.00000	3,500.00	3,500.00		Vlastní
Díl 15		DEMONTÁŽE STÁV. ZAŘÍZENÍ VZT.-1.-2.NP-Č.P.36			10,500.00			
##	15.1	CHODBA B.1.01-PODLAŽÍ 1.NP = Demontáže vzt. jednotky a chladiče 5kW na fasádě, zařízení CIC, Hřebec HLX, pro původní větrání kanceláří na 1.pp objektu (poz. 9.1). Demontáž odvoz likvidace. ozn. 15.1 Také viz. popis v T.Z. : Je uvažováno s demontáží podstropní vzt. jednotky, sestavy přívodu vzduchu, sloužící pro kanceláře na 1.pp objektu (průtok cca1.400m3/h). Odhad hmotnosti vzt jednotky 120kg. Odhad hmotnosti chladič. jednotky 60kg.	ks	1.00000	3,500.00	3,500.00		Vlastní
##	15.2	CHODBA B.2.01-PODLAŽÍ 2.NP = Demontáže vzt. jednotky, zařízení CIC Hřebec HLX, pro původní, větrání kanceláří na 2.pp objektu (poz. 10.1). Demontáž odvoz likvidace. ozn. 15.2 Také viz. popis v T.Z. : Je uvažováno s demontáží podstropní vzt. jednotky, sestavy přívodu vzduchu, sloužící pro kanceláře na 1.pp objektu (průtok cca1.400m3/h). Odhad hmotnosti vzt jednotky 120kg.	ks	1.00000	3,500.00	3,500.00		Vlastní
##	15.3	SATNA B.2.12- PODLAŽÍ 2.NP = Demontáže vzt. ventilátoru odvodu vzduchu, zařízení CIC Hřebec , pro, původní větrání místností, šaten 1-2.pp (poz. 5.1). Demontáž odvoz likvidace. ozn. 15.3 Také viz. popis v T.Z. : Je uvažováno s demontáží kanálového ventilátoru, odvodu vzduchu, sloužící pro kanceláře a šatny v 1.-2.pp (průtok cca1.800m3/h). Odhad hmotnosti ventilátoru 60kg.	ks	1.00000	3,500.00	3,500.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	14	Vzduchotechnická zařízení a chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl 16		DEMONTÁŽE STÁV. ZAŘÍZENÍ VZT.-7.NP-PODKROVÍ	10,500.00					
##	16.1	PODKROVÍ - 7.NP = Demontáže vzt. ventilátoru odvodu vzduchu, zařízení Kanalfiákt, pro původní, větrání kancelář objektu (poz. 2.1). Demontáž odvoz likvidace. ozn. 16.1 Také viz. popis v T.Z. : Je uvažováno s demontáží kanálového ventilátoru, odvodu vzduchu, sloužící pro kanceláře v 1.-6.np (průtok cca 6.000m3/h). Odhad hmotnosti ventilátoru 110kg.	ks	1.00000	3,500.00	3,500.00		Vlastní
##	16.2	PODKROVÍ - 7.NP = Demontáže vzt. ventilátoru odvodu vzduchu, zařízení Kanalfiákt, pro původní, větrání hygienických zařízení v objektu (poz. 3.1). Demontáž odvoz likvidace. ozn. 16.2 Také viz. popis v T.Z. : Je uvažováno s demontáží kanálového ventilátoru, odvodu vzduchu, sloužící pro hygienická zařízení v 1.-6.np (průtok cca 2.100m3/h). Odhad hmotnosti ventilátoru 60kg.	ks	1.00000	3,500.00	3,500.00		Vlastní
##	16.3	PODKROVÍ - 7.NP = Demontáže vzt. ventilátoru odvodu vzduchu, zařízení Kanalfiákt, pro původní, větrání hygienických zařízení v objektu (poz. 4.1). Demontáž odvoz likvidace. ozn. 16.3 Také viz. popis v T.Z. : Je uvažováno s demontáží kanálového ventilátoru, odvodu vzduchu, sloužící pro hygienická zařízení v 1.-6.np (průtok cca 2.100m3/h). Odhad hmotnosti ventilátoru 60kg.	ks	1.00000	3,500.00	3,500.00		Vlastní
Díl 17		DEMONTÁŽE ZAŘÍZENÍ CHLAZENÍ.-STŘECHA, STROJOVNA	5,000.00					
##	17.1	STŘECHA OBJEKTU - 7.NP = Demontáže výrobniku studené vody - chilleru TRANE ECGAH 250.,pro, původní chlazení kancelář objektu (poz. CH). Odčerpání chladiva R22, demontáž příslušného potrubí a izolací chladu. Demontáž, odvoz, likvidace. ozn. 17.1 Také viz. popis v T.Z. : Je uvažováno s demontáží výroby studené vody chilleru na podestě střeše v úrovni 7.np. Odhad hmotnosti výrobniku TRANE 1.700kg. Odhad hmotnosti potrubí chladu cca 500kg.	ks	1.00000	2,500.00	2,500.00		Vlastní
##	17.2	STROJOVNA CHLAZ. -PODLAŽÍ 1.PP = Demontáže rozvodů vody a rozdělovače, armatur, ventilů izolací, pro původní distribuci studené vody chlazení na objektu č.p. 36+38 (poz. CH). Demontáž příslušného potrubí a izolací chladu na tomto podlaží i stoupacího potrubí přívodu a zpátečky mezi 1.-6.np. Demontáž, odvoz, likvidace. ozn. 17.2 Také viz. popis v T.Z. : Je uvažováno s demontáží výroby studené vody, rozdělovače, akumulace, potrubí, armatur v úrovni 1.pp (strojovna) a dále stoupacích potrubí mezi 1.pp až 7.np. Odhad hmotnosti potrubí chladu cca 2.000kg.	ks	1.00000	2,500.00	2,500.00		Vlastní
Díl 18		DOPLŇKOVÝ MATERIÁL	182,300.00					
##	-	Revizní dvířka do SDK podhledu- kovová cca 400x400mm s magnetem pro uzavření	ks	38.00000	3,500.00	133,000.00		Vlastní
##	-	Montáž dvířek	ks	38.00000	350.00	13,300.00		Vlastní
##	-	Dveřní mřížky - kovové, cca 475x86mm	ks	60.00000	450.00	27,000.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	14	Vzduchotechnická zařízení a chlazení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ventilační mřížka do dveřního křídla						
##	-	Montáž mřížky	ks	60.00000	150.00	9,000.00		Vlastní
Díl 19		Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce				131,300.00		
##	19.1	Náklady na dopravu VZT zařízení	ks	1.00000	15,800.00	15,800.00		Vlastní
		Doprava vzt. komponent, elementů, jednotek, jednotek chlazení, ventilátorů, vzt. potrubí atd. na místo stavby						
##	19.2	Čištění stávajících vzduchotechnických potrubí přívodu vzduchu, obvod potrubí vzt. do 1600mm Diagnostika čištění dezinfekce vzt. potrubí zejména odvodu i přívodu vzduchu, pro kanceláře, šatny, na podlaží 1.-6.np objektu č.p. 36+38	bm	700.00000	35.00	24,500.00		Vlastní
##	19.3	Pomocné konstrukce, lešení	ks	1.00000	35,000.00	35,000.00		Vlastní
		Pro práci ve výšce podlaží do 3-4m, dále práce nad střechou a fasádě objektu						
##	19.4	Zednické výpomoci	ks	1.00000	25,000.00	25,000.00		Vlastní
		Spolupráce na prostupech v počtu do 35 ks						
##	19.5	Komplexní vyzkoušení	ks	1.00000	12,500.00	12,500.00		Vlastní
		Zkoušky vzt. zařízení v délce trvání 24N hod.						
##	19.6	Zaregulování VZT	ks	1.00000	18,500.00	18,500.00		Vlastní
		Zaregulování průtoku vzduchu na koncových elementech v počtu do 200 ks (výustky, klapky, regulátory průtoku, ventily, dýzy, anemostaty apod.)						
Celkem						4,140,447.00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	15	Ústřední vytápění - kotelna

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1	Zdravotechnika plynoinstalace						360,318.00	
1	PC 721-001	Vzorkovací kulový kohout DN15	ks	2.00000	1,250.00	2,500.00		Vlastní
2	PC 731-059	revize kotlů včetně dodání revizních knih	ks	2.00000	8,500.00	17,000.00		Vlastní
3	PC 731-060	vypracování protokolu o vpuštění plynu	ks	1.00000	2,500.00	2,500.00		Vlastní
4	PC 731-061	zpráva o výchozí revizi plynového zařízení, protokol o pevnosti a těsnosti plynovodu	ks	1.00000	12,500.00	12,500.00		Vlastní
5	PC 731-062	revizní zpráva o spalinové cestě včetně technické zprávy		1.00000	8,500.00	8,500.00		Vlastní
6	PC 731-063	revizní zpráva - elektrická instalace /dodávka M+R/	ks	1.00000	25,800.00	25,800.00		Vlastní
7	PC 731-064	zápis o uvedení kotlů do provozu obsahující údaje o provedených zkouškách a nastavení bezpečnostních a havarijních prvků kotle	ks	2.00000	2,500.00	5,000.00		Vlastní
8	PC 731-065	proplach a zpráva o proplachu rekonstruovaných rozvodech studené a teplé vody	ks	1.00000	2,500.00	2,500.00		Vlastní
9	PC 731-066	proplach a zpráva o proplachu rekonstruovaných rozvodech ÚT	ks	1.00000	1,500.00	1,500.00		Vlastní
10	PC 731-067	protokol o tlakové zkoušce rozvodů SV, TV, ÚT	ks	1.00000	1,500.00	1,500.00		Vlastní
11	PC 731-068	zkouška a protokol o provedené topné zkoušce (24 hodin ventily naplno, čerpadla v provozu po 24, hodin. Součástí zkoušky je hydraulické provázání soustav)	ks	1.00000	3,500.00	3,500.00		Vlastní
12	PC 731-069	protokol o nastavení vyvažovacích prvků s uvedením skutečných hodnot	ks	1.00000	2,500.00	2,500.00		Vlastní
13	PC 731-070	protokol o provozní 72 hodinové zkoušce bez provozních přestávek	ks	1.00000	3,500.00	3,500.00		Vlastní
14	PC 731-071	protokol o předepsané kvalitě vody v topném systému	ks	1.00000	3,500.00	3,500.00		Vlastní
15	PC 731-072	protokol o vyčištění filtrů po zkouškách	ks	1.00000	3,500.00	3,500.00		Vlastní
16	PC 731-073	autorizované měření plyných emisí (CO a Nox v komíně, účinnosti) s protokolem	ks	1.00000	8,500.00	8,500.00		Vlastní
17	PC 731-074	prohlášení o likvidaci a uložení odpadů (nebezpečných, stavebních,	ks	1.00000	1,250.00	1,250.00		Vlastní
18	PC 731-075	prohlášení o ponechaných starých zařízeních v kotelně	ks	1.00000	1,250.00	1,250.00		Vlastní
19	PC 731-076	Zápis o odborné prohlídce kotelný. Vyhl. 91/1993 Sb. §16	ks	1.00000	4,500.00	4,500.00		Vlastní
20	PC 731-077	Provozní řád kotelný. Vyhláška 91/93 Sb. § 10 - úprava stávajícího zajištění provozovatel	ks	1.00000	12,500.00	12,500.00		Vlastní
21	PC 731-078	Zápis o kontrole hasicích přístrojů. Vyhl. 246/2001 Sb	ks	1.00000	1,250.00	1,250.00		Vlastní
22	PC 731-079	Návody k obsluze plynových spotřebičů	ks	1.00000	2,500.00	2,500.00		Vlastní
23	PC 731-080	Protokol o kalibraci stabilního detektoru CH4 - dodávka MaR	ks	1.00000	1,250.00	1,250.00		Vlastní
24	PC 731-081	Výchozí revize tlakových nádob. ČSN 69 0012, čl.90	ks	2.00000	3,500.00	7,000.00		Vlastní
25	PC 731-082	Pasport tlakových nádob. ČSN 69 0010 část 7.2., ČSN 69 0012 čl.26	ks	2.00000	3,500.00	7,000.00		Vlastní
26	PC 731-083	Protokol o autorizovaném měření hluku	ks	1.00000	12,500.00	12,500.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	15	Ústřední vytápění - kotelna

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	PC 731-084	Stavební pomocné práce, sekání, zazdívký, opravy omítek, likvidace suti, nátěry, malby, lešení, pracovní, hrubý úklid	soub	1.00000	25,000.00	25,000.00		Vlastní
28	PC 721-002	Kulový uzávěr nikl.mosaz - atest plyn DN15, ovl.páčkou	ks	4.00000	3,500.00	14,000.00		Vlastní
29	PC 721-003	Kulový uzávěr nikl.mosaz - atest plyn DN50, ovl.páčkou	ks	2.00000	3,500.00	7,000.00		Vlastní
30	PC 721-004	Manometr pro topné plyny 0-6 kPa, průměr pouzdra 160 mm +manometrický trojcestný kohout DN15	ks	2.00000	3,500.00	7,000.00		Vlastní
31	PC 721-005	Potrubí plynoinstalace z trubek ocelových DN15, 3xnátěr, uchycení	m	12.00000	350.00	4,200.00		Vlastní
32	PC 721-006	Potrubí plynoinstalace z trubek ocelových DN20, 3xnátěr, uchycení	m	6.00000	650.00	3,900.00		Vlastní
33	PC 721-007	Potrubí plynoinstalace z trubek ocelových DN50, 3xnátěr, uchycení	m	6.00000	850.00	5,100.00		Vlastní
34	PC 721-008	Potrubí plynoinstalace z trubek ocelových DN65, 3xnátěr, uchycení	m	18.00000	1,251.00	22,518.00		Vlastní
35	PC 721-009	Potrubí plynoinstalace z trubek ocelových DN80 (chránička), 3xnátěr, uchycení	m	1.00000	1,500.00	1,500.00		Vlastní
36	PC 721-010	Akumulátor plynu DN100, l=1700 mm,3xnátěr, uchycení	kpl	1.00000	12,850.00	12,850.00		Vlastní
37	PC 721-011	Bezpečnostní uzávěr plynu DN65, 230 V, bez proudu zavřeno	ks	1.00000	8,650.00	8,650.00		Vlastní
38	PC 721-012	Požární utěsnění prostupu potrubí do DN65 systémovým prvkem s požární odolností EI90 U/C	kpl	2.00000	12,500.00	25,000.00		Vlastní
39	PC 721-013	Přeinštalace stávající plynoměrné sestavy	kpl	1.00000	25,500.00	25,500.00		Vlastní
40	PC 721-014	Instalace nového plynoměru DN50/40- G25 rozsah 0,8-40m3/h (montáž)	kpl	1.00000	1,300.00	1,300.00		Vlastní
41	PC 721-015	Příruby, redukce, tvarovky,spojovací materiál a těsnění pro armatury	kpl	1.00000	33,000.00	33,000.00		Vlastní
42	PC 721-016	Revize plynu,	kpl	1.00000	8,500.00	8,500.00		Vlastní
Díl ON Ostatní náklady					35,900.00			
43	PC 721-017	Stavební pomocné práce, sekání, zazdívký, opravy omítek, likvidace suti, nátěry, malby, lešení, pracovní, hrubý úklid	soub	1.00000	35,900.00	35,900.00		Vlastní
Díl 3 Armatury, potrubí a zařízení v kotelně					249,205.00			
44	PC 731-001	Rozdělovač ocelový DN100, délka 3000mm, vývody dle výkresu č.D.1.4.b.9, stojny, 2x nátěr základní +, izolace MV s Al fólií 60mm, ukotveno k podlaze, pozn. z důvodu délky a střížené manipulace v objektu svařit v kotelně	kpl	1.00000	35,800.00	35,800.00		Vlastní
45	PC 731-002	Sběrač ocelový DN100, délka 3000mm, vývody dle výkresu č.D.1.4.b.9, stojny, 2x nátěr základní +, izolace MV s Al fólií 60mm, ukotveno k podlaze, pozn. z důvodu délky a střížené manipulace v objektu svařit v kotelně	kpl	1.00000	36,500.00	36,500.00		Vlastní
46	PC 731-003	Teploměr bimetalový 0- 120OC,pr. pouzdra 63 mm	ks	16.00000	1,580.00	25,280.00		Vlastní
47	PC 731-004	Manometr 0 – 0,6 MPa, pr. pouzdra 100 mm	ks	17.00000	3,500.00	59,500.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	15	Ústřední vytápění - kotelna

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	PC 731-005	Manometr 0 – 1,0 MPa, pr. pouzdra 100 mm	ks	3.00000	3,500.00	10,500.00		Vlastní
49	PC 731-006	Pojišťovací ventil 4,0 bar, DN20	ks	1.00000	2,500.00	2,500.00		Vlastní
50	PC 731-007	Pojišťovací ventil 4,0 bar, DN25	ks	2.00000	2,500.00	5,000.00		Vlastní
51	PC 731-008	Pojišťovací ventil 6,0 bar, DN20	ks	1.00000	2,500.00	2,500.00		Vlastní
52	PC 731-009	Redukční ventil (studená voda) nastavitelný 0-6 bar, DN20	ks	1.00000	1,250.00	1,250.00		Vlastní
53	PC 731-010	Kulový uzávěr spáčkou mosaz, DN15, plnopřutočný, materiál niklovaná mosaz min. PN16 max. 120 st.C	ks	9.00000	350.00	3,150.00		Vlastní
54	PC 731-011	Kulový uzávěr spáčkou mosaz, DN 20, plnopřutočný, materiál niklovaná mosaz min. PN16 max. 120 st.C	ks	2.00000	450.00	900.00		Vlastní
55	PC 731-012	Kulový uzávěr spáčkou mosaz, DN 25 , plnopřutočný, materiál niklovaná mosaz min. PN16 max. 120 st.C	ks	5.00000	550.00	2,750.00		Vlastní
56	PC 731-013	Kulový uzávěr spáčkou mosaz, DN 32 , plnopřutočný, materiál niklovaná mosaz min. PN16 max. 120 st.C	ks	5.00000	65.00	325.00		Vlastní
57	PC 731-014	Kulový uzávěr spáčkou mosaz, DN 40 , plnopřutočný, materiál niklovaná mosaz min. PN16 max. 120 st.C	ks	12.00000	750.00	9,000.00		Vlastní
58	PC 731-015	Kulový uzávěr spáčkou mosaz, DN 50, plnopřutočný, materiál niklovaná mosaz min. PN16 max. 120 st.C	ks	6.00000	850.00	5,100.00		Vlastní
59	PC 731-016	Kulový uzávěr spáčkou mosaz, DN 65, plnopřutočný, materiál niklovaná mosaz min. PN16 max. 120 st.C	ks	12.00000	950.00	11,400.00		Vlastní
60	PC 731-017	Kulový uzávěr spáčkou přírubový DN 80, tělo - litina, koule mosaz, plnopřutočný	ks	4.00000	1,250.00	5,000.00		Vlastní
61	PC 731-018	Zpětný ventil lehký , mosaz DN25,materiál mosaz, PN16	ks	1.00000	350.00	350.00		Vlastní
62	PC 731-019	Zpětný ventil lehký , mosaz DN40,materiál mosaz, PN16	ks	3.00000	450.00	1,350.00		Vlastní
63	PC 731-020	Zpětný ventil lehký , mosaz DN50,materiál mosaz, PN16	ks	2.00000	550.00	1,100.00		Vlastní
64	PC 731-021	Zpětný ventil lehký , mosaz DN65,materiál mosaz, PN16	ks	3.00000	650.00	1,950.00		Vlastní
65	PC 731-022	Zpětný ventil, mosaz DN32,materiál niklovaná mosaz, PN16 atest pitná voda	ks	1.00000	850.00	850.00		Vlastní
66	PC 731-023	Kulový uzávěr napouštěcí a vypouštěcí – DN15,materiál niklovaná mosaz min. PN10 max. 90 st. C	ks	15.00000	350.00	5,250.00		Vlastní
67	PC 731-024	Kulový uzávěr napouštěcí a vypouštěcí – DN20,materiál niklovaná mosaz min. PN10 max. 90 st. C	ks	8.00000	550.00	4,400.00		Vlastní
68	PC 731-025	Automatický odvzdušňovací ventil 1", s zpětnou klapkou	ks	7.00000	2,500.00	17,500.00		Vlastní
Díl 4		Potrubní rozvody v kotelně				311,250.00		
69	PC 731-026	izolace pro potrubí pr.28, tl. 50 mm- minerální vlna+Al fólie , dodávka.montáž	m	12.00000	150.00	1,800.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	15	Ústřední vytápění - kotelna

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	PC 731-027	Izolace pro potrubí pr.42, tl.50mm- minerální vlna+Al fólie,	m	18.00000	250.00	4,500.00		Vlastní
71	PC 731-028	Izolace pro potrubí pr.54, tl.50mm- minerální vlna+Al fólie,	m	24.00000	350.00	8,400.00		Vlastní
72	PC 731-029	Izolace pro potrubí pr.76, tl.60mm- minerální vlna+Al fólie,	m	24.00000	450.00	10,800.00		Vlastní
73	PC 731-030	Izolace pro potrubí pr.89, tl.60mm- minerální vlna+Al fólie,	m	30.00000	550.00	16,500.00		Vlastní
74	PC 731-031	Izolace tvarovek do pr.89, dodávka,montáž	soub	1.00000	25,000.00	25,000.00		Vlastní
75	PC 731-032	Potrubí z trubek ocelových uhlíkových vně pozinkované 28x1,2 + uchycení,dodávka,montáž	m	12.00000	850.00	10,200.00		Vlastní
76	PC 731-033	Potrubí z trubek ocelových uhlíkových vně pozinkované 42x1,5 + uchycení,dodávka,montáž	m	18.00000	950.00	17,100.00		Vlastní
77	PC 731-034	Potrubí z trubek ocelových uhlíkových vně pozinkované 54x1,5 + uchycení,dodávka,montáž	m	24.00000	1,150.00	27,600.00		Vlastní
78	PC 731-035	Potrubí z trubek ocelových uhlíkových vně pozinkované 76,1x2,0+ uchycení,dodávka,montáž	m	24.00000	1,250.00	30,000.00		Vlastní
79	PC 731-036	Potrubí z trubek ocelových uhlíkových vně pozinkované 88,9x2,0+ uchycení,dodávka,montáž	m	30.00000	1,450.00	43,500.00		Vlastní
80	PC 731-037	Tvarovky, pomocné materiály do DN80,technické plyny	kpl	1.00000	28,500.00	28,500.00		Vlastní
81	PC 731-038	Potrubí vodoinstalace PPR 25x4,2 + izolace PE 13mm,uchycení (studená voda)	m	18.00000	450.00	8,100.00		Vlastní
82	PC 731-039	Potrubí vodoinstalace PPR 50x4,0 + izolace PE 13mm,uchycení (studená voda)	m	12.00000	550.00	6,600.00		Vlastní
83	PC 731-040	Potrubí vodoinstalace PPR 32x3,0 + izolace s MV 40mm s Al	m	8.00000	750.00	6,000.00		Vlastní
84	PC 731-041	Potrubí vodoinstalace PPR 50x4,0 + izolace s MV 50mm s Al	m	12.00000	950.00	11,400.00		Vlastní
85	PC 731-042	Tvarovky PPR	kpl	1.00000	28,500.00	28,500.00		Vlastní
86	PC 731-043	Sifon DN32	ks	3.00000	350.00	1,050.00		Vlastní
87	PC 731-044	Potrubí kanalizacePP32-0,5m	ks	4.00000	350.00	1,400.00		Vlastní
88	PC 731-045	Potrubí kanalizacePP32-1m	ks	2.00000	850.00	1,700.00		Vlastní
89	PC 731-046	Potrubí kanalizacePP32-2m	ks	2.00000	2,500.00	5,000.00		Vlastní
90	PC 731-047	Koleno kanalizacePP32-45st	ks	13.00000	350.00	4,550.00		Vlastní
91	PC 731-048	Redukce kanalizace 50/32	ks	1.00000	450.00	450.00		Vlastní
92	PC 731-049	Odbočka HT 32/32- 45st	ks	1.00000	650.00	650.00		Vlastní
93	PC 731-050	Odbočka HT 110/50- 45st	ks	1.00000	950.00	950.00		Vlastní
94	PC 731-051	Vpusť nerez 160x160 DN50	ks	2.00000	1,250.00	2,500.00		Vlastní
95	PC 731-052	Napojení na stávající vodoinstalace a kanalizace	kpl	1.00000	8,500.00	8,500.00		Vlastní
Díl 5		Montáže, demontáže, dokumenty				783,030.00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	15	Ústřední vytápění - kotelna

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
96	PC 731-053	Montáž, napojení na stávající systém, doprava, přesun hmot	hod	930.00000	650.00	604,500.00		Vlastní
97	PC 731-054	Demontáž kompletního zařízení ve strojovně ÚT	hod	155.00000	450.00	69,750.00		Vlastní
98	PC 731-055	Ekologická likvidace	t	5.80000	2,850.00	16,530.00		Vlastní
99	PC 731-056	Výbava kotelný dle ČSN 07 0703 - přenosný hasící přístroj s hasící schopností min. 55B, pěnотvorný, prostředek nebo detektor pro kontrolu těsnosti spoji, lékárnička pro první pomoc, bateriová svítidla, detektor na oxid uhelnatý	kpl	1.00000	15,800.00	15,800.00		Vlastní
##	PC 731-057	Orientační štítky s vyznačením směru proudění media šipkou na potrubí všech médií, označení dveří -, plynová kotelna, označení únikových cest - středním kolmým nismem dle ČSN 010451 velikost nísma 50 mm.	kpl	1.00000	12,850.00	12,850.00		Vlastní
##	PC 731-058	Uvedení do provozu, zkoušky, seřízení systému	hod	48.00000	850.00	40,800.00		Vlastní
##	PC 731-059	Revizní zprávy zařízení v kotelně, včetně dokladů - viz příloha	kpl	1.00000	22,800.00	22,800.00		Vlastní
Díl ON		Ostatní náklady				35,900.00		
##	PC 731-060	Stavební pomocné práce, sekání, zazdívký, opravy omítek, likvidace sutí, nátěry, malby, lešení, pracovní hrubý úklid	soub	1.00000	35,900.00	35,900.00		Vlastní
Celkem						1,775,603.00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	16	Ústřední vytápění - otopná tělesa a rozvody

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 733		Potrubí a tvarovky				2,863,618.00		
1	PC 733-001	Potrubí z trubek ocelových uhlíkových vně pozinkované 15x1,2 + uchycení, dodávka, montáž	m	1,410.00000	350.00	493,500.00		Vlastní
2	PC 733-002	Potrubí z trubek ocelových uhlíkových vně pozinkované 18x1,2 + uchycení, dodávka, montáž	m	378.00000	350.00	132,300.00		Vlastní
3	PC 733-003	Potrubí z trubek ocelových uhlíkových vně pozinkované 22x1,5 + uchycení, dodávka, montáž	m	318.00000	405.00	128,790.00		Vlastní
4	PC 733-004	Potrubí z trubek ocelových uhlíkových vně pozinkované 28x1,2 + uchycení, dodávka, montáž	m	378.00000	485.00	183,330.00		Vlastní
5	PC 733-005	Potrubí z trubek ocelových uhlíkových vně pozinkované 35x1,5 + uchycení, dodávka, montáž	m	312.00000	679.00	211,848.00		Vlastní
6	PC 733-006	Potrubí z trubek ocelových uhlíkových vně pozinkované 42x1,5 + uchycení, dodávka, montáž	m	270.00000	892.00	240,840.00		Vlastní
7	PC 733-007	Potrubí z trubek ocelových uhlíkových vně pozinkované 54x1,5 + uchycení, dodávka, montáž	m	60.00000	1,110.00	66,600.00		Vlastní
8	PC 733-008	Potrubí z trubek ocelových uhlíkových vně pozinkované 76,1x2,0+ uchycení, dodávka, montáž	m	66.00000	1,150.00	75,900.00		Vlastní
9	PC 733-009	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : nátrubek pr. 15, dodávka, montáž	ks	282.00000	65.00	18,330.00		Vlastní
10	PC 733-010	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : nátrubek pr. 18, dodávka, montáž	ks	76.00000	71.00	5,396.00		Vlastní
11	PC 733-011	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : nátrubek pr. 22, dodávka, montáž	ks	64.00000	85.00	5,440.00		Vlastní
12	PC 733-012	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : nátrubek pr. 28, dodávka, montáž	ks	76.00000	101.00	7,676.00		Vlastní
13	PC 733-013	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : nátrubek pr. 35, dodávka, montáž	ks	63.00000	173.00	10,899.00		Vlastní
14	PC 733-014	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : nátrubek pr. 42, dodávka, montáž	ks	55.00000	240.00	13,200.00		Vlastní
15	PC 733-015	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : nátrubek pr. 54, dodávka, montáž	ks	12.00000	283.00	3,396.00		Vlastní
16	PC 733-016	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : nátrubek pr. 76,1 dodávka, montáž	ks	12.00000	350.00	4,200.00		Vlastní
17	PC 733-017	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : oblouk 15-90st, dodávka, montáž	ks	1,652.00000	150.00	247,800.00		Vlastní
18	PC 733-018	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : oblouk 18-90st, dodávka, montáž	ks	158.00000	200.00	31,600.00		Vlastní
19	PC 733-019	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : oblouk 22-90st, dodávka, montáž	ks	72.00000	250.00	18,000.00		Vlastní
20	PC 733-020	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : oblouk 28-90st, dodávka, montáž	ks	134.00000	350.00	46,900.00		Vlastní
21	PC 733-021	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : oblouk 35-90st, dodávka, montáž	ks	100.00000	540.00	54,000.00		Vlastní
22	PC 733-016	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : oblouk 42-90st, dodávka, montáž	ks	70.00000	850.00	59,500.00		Vlastní
23	PC 733-018	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : oblouk 54-90st, dodávka, montáž	ks	38.00000	950.00	36,100.00		Vlastní
24	PC 733-019	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : oblouk 76,1-90st, dodávka, montáž	ks	12.00000	1,150.00	13,800.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	16	Ústřední vytápění - otopná tělesa a rozvody

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	PC 733-020	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : T-kus 90° - jednoznačný - 15mm, dodávka, montáž	ks	116.00000	350.00	40,600.00		Vlastní
26	PC 733-021	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : T-kus 90° - jednoznačný - 22mm, dodávka, montáž	ks	4.00000	450.00	1,800.00		Vlastní
27	PC 733-022	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : T-kus 90° - jednoznačný - 28mm, dodávka, montáž	ks	8.00000	550.00	4,400.00		Vlastní
28	PC 733-023	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : T-kus 90° - jednoznačný - 76,1 mm, dodávka, montáž	ks	2.00000	650.00	1,300.00		Vlastní
29	PC 733-024	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : T-kus 90° - redukovaný - 18-15-18mm, dodávka, montáž	ks	102.00000	350.00	35,700.00		Vlastní
30	PC 733-025	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : T-kus 90° - redukovaný - 22-15-22mm, dodávka, montáž	ks	38.00000	450.00	17,100.00		Vlastní
31	PC 733-026	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : T-kus 90° - redukovaný - 22-18-22mm, dodávka, montáž	ks	10.00000	550.00	5,500.00		Vlastní
32	PC 733-027	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : T-kus 90° - redukovaný - 28-15-28mm, dodávka, montáž	ks	18.00000	650.00	11,700.00		Vlastní
33	PC 733-028	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : T-kus 90° - redukovaný - 28-18-28mm, dodávka, montáž	ks	26.00000	750.00	19,500.00		Vlastní
34	PC 733-029	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : T-kus 90° - redukovaný - 28-22-28mm, dodávka, montáž	ks	4.00000	850.00	3,400.00		Vlastní
35	PC 733-030	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : T-kus 90° - redukovaný - 35-15-35mm, dodávka, montáž	ks	6.00000	950.00	5,700.00		Vlastní
36	PC 733-031	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : T-kus 90° - redukovaný - 35-18-35mm, dodávka, montáž	ks	8.00000	1,150.00	9,200.00		Vlastní
37	PC 733-032	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : T-kus 90° - redukovaný - 35-22-35mm, dodávka, montáž	ks	2.00000	1,250.00	2,500.00		Vlastní
38	PC 733-033	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : T-kus 90° - redukovaný - 35-28-35mm, dodávka, montáž	ks	8.00000	1,500.00	12,000.00		Vlastní
39	PC 733-034	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : T-kus 90° - redukovaný - 42-28-42mm, dodávka, montáž	ks	4.00000	1,550.00	6,200.00		Vlastní
40	PC 733-035	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : T-kus 90° - redukovaný - 42-35-42mm, dodávka, montáž	ks	8.00000	1,600.00	12,800.00		Vlastní
41	PC 733-036	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : T-kus 90° - redukovaný - 54-28-54mm, dodávka, montáž	ks	4.00000	1,650.00	6,600.00		Vlastní
42	PC 733-037	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : T-kus 90° - redukovaný - 54-42-54mm, dodávka, montáž	ks	2.00000	1,700.00	3,400.00		Vlastní
43	PC 733-038	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : T-kus 90° - redukovaný - 76,1-28-76,1mm. dodávka, montáž	ks	2.00000	1,750.00	3,500.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	16	Ústřední vytápění - otopná tělesa a rozvody

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	PC 733-039	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : Odbočovací kus průběžný - 15-15mm, dodávka, montáž	ks	2.00000	1,800.00	3,600.00		Vlastní
45	PC 733-040	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : Odbočovací kus průběžný - 18-15mm, dodávka, montáž	ks	6.00000	1,850.00	11,100.00		Vlastní
46	PC 733-041	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : Odbočovací kus průběžný - 22-15mm, dodávka, montáž	ks	14.00000	1,900.00	26,600.00		Vlastní
47	PC 733-042	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : Odbočovací kus průběžný - 28-15mm, dodávka, montáž	ks	6.00000	1,950.00	11,700.00		Vlastní
48	PC 733-043	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : Odbočovací kus průběžný - 35-15mm, dodávka, montáž	ks	12.00000	2,000.00	24,000.00		Vlastní
49	PC 733-044	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : Redukce : 18-15mm, dodávka, montáž	ks	78.00000	351.00	27,378.00		Vlastní
50	PC 733-045	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : Redukce : 22-15mm, dodávka, montáž	ks	8.00000	350.00	2,800.00		Vlastní
51	PC 733-046	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : Redukce : 22-18mm, dodávka, montáž	ks	26.00000	350.00	9,100.00		Vlastní
52	PC 733-047	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : Redukce : 28-15mm, dodávka, montáž	ks	6.00000	350.00	2,100.00		Vlastní
53	PC 733-048	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : Redukce : 28-18mm, dodávka, montáž	ks	6.00000	380.00	2,280.00		Vlastní
54	PC 733-049	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : Redukce : 28-22mm, dodávka, montáž	ks	20.00000	380.00	7,600.00		Vlastní
55	PC 733-050	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : Redukce : 35-22mm, dodávka, montáž	ks	2.00000	400.00	800.00		Vlastní
56	PC 733-051	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : Redukce : 35-28mm, dodávka, montáž	ks	16.00000	400.00	6,400.00		Vlastní
57	PC 733-052	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : Redukce : 42-28mm, dodávka, montáž	ks	4.00000	450.00	1,800.00		Vlastní
58	PC 733-053	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : Redukce : 42-35mm, dodávka, montáž	ks	8.00000	450.00	3,600.00		Vlastní
59	PC 733-054	Press fitinky pro uhlíkovou ocel : Redukce : 54-42mm	ks	2.00000	550.00	1,100.00		Vlastní
60	PC 733-055	Redukce závitová DN 25/20, mosaz, dodávka, montáž	ks	8.00000	350.00	2,800.00		Vlastní
61	PC 733-056	Redukce závitová DN 32/20, mosaz, dodávka, montáž	ks	24.00000	450.00	10,800.00		Vlastní
62	PC 733-057	Redukce závitová DN 32/25, mosaz, dodávka, montáž	ks	8.00000	550.00	4,400.00		Vlastní
63	PC 733-058	Pancéřová hadice 1"-1m	ks	8.00000	650.00	5,200.00		Vlastní
64	PC 733-059	Protipožární ucpávka potrubí DN32, pož.odolnost EI90	ks	8.00000	3,500.00	28,000.00		Vlastní
65	PC 733-060	Protipožární ucpávka potrubí DN40, pož.odolnost EI90	ks	20.00000	4,500.00	90,000.00		Vlastní
66	PC 733-061	Protipožární ucpávka potrubí DN65, pož.odolnost EI90	ks	4.00000	5,000.00	20,000.00		Vlastní
67	PC 733-062	Přesun hmot tonážní pro potrubí a tvarovky v objektech do 6 m	t	13.50000	3,090.00	41,715.00		Vlastní
68	PC 733-063	Demontáž stávajícího potrubí v 1.P.P. do DN 80, ekologická likvidace	m	708.00000	250.00	177,000.00		Vlastní
69	PC 733-064	Demontáž připojovacího potrubí pro otopná tělesa do DN20, ekologická likvidace	m	236.00000	125.00	29,500.00		Vlastní
Díl 734 Armatury						325,309.00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	16	Ústřední vytápění - otopná tělesa a rozvody

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	PC 734-001	Kulový uzávěr napouštěcí a vypouštěcí – DN15, materiál niklovaná mosaz min. PN10 max. 90 st. C	ks	34.00000	350.00	11,900.00		Vlastní
71	PC 734-002	Kulový uzávěr spáčkou mosaz, DN 20, plnopřutočný, materiál niklovaná mosaz min. PN16 max. 120 st. C	ks	2.00000	350.00	700.00		Vlastní
72	PC 734-003	Kulový uzávěr spáčkou mosaz, DN 25, plnopřutočný, materiál niklovaná mosaz min. PN16 max. 120 st. C	ks	12.00000	450.00	5,400.00		Vlastní
73	PC 734-004	Kulový uzávěr spáčkou mosaz, DN 32, plnopřutočný, materiál niklovaná mosaz min. PN16 max. 120 st. C	ks	18.00000	550.00	9,900.00		Vlastní
74	PC 734-005	Kulový uzávěr spáčkou mosaz, DN 50, plnopřutočný, materiál niklovaná mosaz min. PN16 max. 120 st. C	ks	2.00000	650.00	1,300.00		Vlastní
75	PC 734-006	Automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou klapkou DN15	ks	18.00000	1,500.00	27,000.00		Vlastní
76	PC 734-007	Ventil radiátorový DN15, přímý s plynulým přednastavením 1-7(N)	ks	6.00000	850.00	5,100.00		Vlastní
77	PC 734-008	Radiátorové šroubení DN15, přímé uzavíratelné	ks	6.00000	850.00	5,100.00		Vlastní
78	PC 734-009	Radiátorové H-šroubení DN15, přímé uzavíratelné pro tělesa VK, krytka s povrchovou úpravou	ks	204.00000	350.00	71,400.00		Vlastní
79	PC 734-010	Termostatická hlavice s protizámrazovou funkcí pro veřejné prostory	ks	68.00000	550.00	37,400.00		Vlastní
80	PC 734-011	Montáž závitových armatur do DN50	ks	370.00000	250.00	92,500.00		Vlastní
81	PC 734-012	Demontáž závitových armatur do DN65, ekologická likvidace	ks	370.00000	150.00	55,500.00		Vlastní
82	PC 734-013	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech	t	0.95000	2,220.00	2,109.00		Vlastní
Díl 735		Otopná tělesa				1,552,732.00		
83	PC 735-001	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompak 22/500/600 + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	1.00000	4,500.00	4,500.00		Vlastní
84	PC 735-002	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompak 21/600/400 + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	7.00000	4,800.00	33,600.00		Vlastní
85	PC 735-003	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompak 21/600/400 - levé + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	14.00000	5,000.00	70,000.00		Vlastní
86	PC 735-004	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompak 21/600/500 levé + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	1.00000	5,100.00	5,100.00		Vlastní
87	PC 735-005	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompak 21/600/600 + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	6.00000	5,200.00	31,200.00		Vlastní
88	PC 735-006	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompak 21/600/600 levé + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	2.00000	5,300.00	10,600.00		Vlastní
89	PC 735-007	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompak 21/600/700 + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	30.00000	5,500.00	165,000.00		Vlastní
90	PC 735-008	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompak 21/600/700 - levé + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	4.00000	5,650.00	22,600.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	16	Ústřední vytápění - otopná tělesa a rozvody

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
91	PC 735-009	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompak 21/600/800 + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	14.00000	5,800.00	81,200.00		Vlastní
92	PC 735-010	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompak 21/600/800 - levé + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	7.00000	5,850.00	40,950.00		Vlastní
93	PC 735-011	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompak 21/600/1000 - levé + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	1.00000	5,900.00	5,900.00		Vlastní
94	PC 735-012	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompak 22/600/400 + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	1.00000	4,800.00	4,800.00		Vlastní
95	PC 735-013	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompak 22/600/500 + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	4.00000	4,850.00	19,400.00		Vlastní
96	PC 735-014	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompak 22/600/600 + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	23.00000	4,900.00	112,700.00		Vlastní
97	PC 735-015	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompak 22/600/600 levé + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	5.00000	4,900.00	24,500.00		Vlastní
98	PC 735-016	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompak 22/600/700 + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	12.00000	5,000.00	60,000.00		Vlastní
99	PC 735-017	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompak 22/600/700 levé + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	2.00000	5,000.00	10,000.00		Vlastní
##	PC 735-018	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompak 22/600/800 + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	10.00000	5,150.00	51,500.00		Vlastní
##	PC 735-019	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompak 22/600/800 levé + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	10.00000	5,150.00	51,500.00		Vlastní
##	PC 735-020	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompak 22/600/900 + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	6.00000	5,250.00	31,500.00		Vlastní
##	PC 735-021	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompak 22/600/900 levé + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	3.00000	5,250.00	15,750.00		Vlastní
##	PC 735-021	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompak 22/600/1000 + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	3.00000	5,300.00	15,900.00		Vlastní
##	PC 735-022	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompak 22/600/1000 levé + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	1.00000	5,300.00	5,300.00		Vlastní
##	PC 735-023	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompak 22/600/1200 levé+ uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	1.00000	5,500.00	5,500.00		Vlastní
##	PC 735-024	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompak 22/600/1400 + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	1.00000	5,700.00	5,700.00		Vlastní
##	PC 735-025	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompak 22/600/1600 + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	1.00000	5,900.00	5,900.00		Vlastní
##	PC 735-026	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompak 22/600/2000 - levé + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	1.00000	6,500.00	6,500.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	16	Ústřední vytápění - otopná tělesa a rozvody

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	PC 735-027	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompak 33/600/700 + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	3.00000	5,000.00	15,000.00		Vlastní
##	PC 735-028	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompak 33/600/700 levé + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	3.00000	5,000.00	15,000.00		Vlastní
##	PC 735-029	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompak 33/600/800 + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	3.00000	5,200.00	15,600.00		Vlastní
##	PC 735-030	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompak 33/600/900 + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	3.00000	5,350.00	16,050.00		Vlastní
##	PC 735-031	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompak 33/600/900 levé + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	4.00000	5,350.00	21,400.00		Vlastní
##	PC 735-032	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompak 33/600/1200 levé + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	1.00000	6,500.00	6,500.00		Vlastní
##	PC 735-033	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompak 33/600/1400 + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	2.00000	6,850.00	13,700.00		Vlastní
##	PC 735-034	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompak 33/600/1400 levé+ uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	1.00000	6,850.00	6,850.00		Vlastní
##	PC 735-035	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompak 21/900/400 + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	2.00000	5,500.00	11,000.00		Vlastní
##	PC 735-036	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompak 21/900/400 -levé + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	2.00000	5,500.00	11,000.00		Vlastní
##	PC 735-037	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompak 21/900/500 + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	2.00000	5,650.00	11,300.00		Vlastní
##	PC 735-038	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompak 21/900/600 + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	2.00000	5,800.00	11,600.00		Vlastní
##	PC 735-039	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompak 21/900/700 -+ uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	1.00000	5,900.00	5,900.00		Vlastní
##	PC 735-040	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompak 21/900/800 -+ uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	1.00000	6,000.00	6,000.00		Vlastní
##	PC 735-041	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompak 21/900/900 -+ uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	1.00000	6,150.00	6,150.00		Vlastní
##	PC 735-042	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompak 22/900/400 + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	1.00000	5,500.00	5,500.00		Vlastní
##	PC 735-043	Ocelové deskové otopné těleso ventil kompak 22/900/1400 + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	1.00000	7,500.00	7,500.00		Vlastní
##	PC 735-044	Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 21/600/400 + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	2.00000	4,800.00	9,600.00		Vlastní
##	PC 735-045	Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 21/600/500 + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	1.00000	4,900.00	4,900.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	16	Ústřední vytápění - otopná tělesa a rozvody

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
##	PC 735-046	Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 21/900/500 + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	1.00000	5,000.00	5,000.00		Vlastní
##	PC 735-047	Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 21/900/800 + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	1.00000	5,100.00	5,100.00		Vlastní
##	PC 735-048	Ocelové deskové otopné těleso s bočním připojením 22/900/1600 + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční	ks	1.00000	6,500.00	6,500.00		Vlastní
##	PC 735-049	Trubkové otopné těleso se středovým připojením, typová armatura s pevnou regulací 0,5-4 + krytka (, bílá) + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční - výška 1220 mm šířka 450mm	ks	1.00000	8,500.00	8,500.00		Vlastní
##	PC 735-050	Trubkové otopné těleso se středovým připojením, typová armatura s pevnou regulací 0,5-4 + krytka (, bílá) + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční - výška 1500 mm šířka 450mm	ks	10.00000	12,500.00	125,000.00		Vlastní
##	PC 735-051	Trubkové otopné těleso se středovým připojením, typová armatura s pevnou regulací 0,5-4 + krytka (, bílá) + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční - výška 1500 mm šířka 600mm	ks	2.00000	13,800.00	27,600.00		Vlastní
##	PC 735-052	Trubkové otopné těleso se středovým připojením, typová armatura s pevnou regulací 0,5-4 + krytka (, bílá) + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční - výška 1820 mm šířka 450mm	ks	2.00000	14,600.00	29,200.00		Vlastní
##	PC 735-053	Trubkové otopné těleso se středovým připojením, typová armatura s pevnou regulací 0,5-4 + krytka (, bílá) + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční - výška 1820 mm šířka 600mm	ks	2.00000	15,200.00	30,400.00		Vlastní
##	PC 735-054	Trubkové otopné těleso se středovým připojením, typová armatura s pevnou regulací 0,5-4 + krytka (, bílá) + uchycení + odvzdušňovací ventil ruční - výška 1820 mm šířka 750mm	ks	3.00000	16,800.00	50,400.00		Vlastní
##	PC 735-055	Montáž otopných těles	ks	230.00000	350.00	80,500.00		Vlastní
##	PC 735-056	Demontáž stávajících otopných těles a 4trubkových FanCoilů, ekologická likvidace	ks	230.00000	250.00	57,500.00		Vlastní
##	PC 735-057	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech	t	8.30000	3,540.00	29,382.00		Vlastní
Díl 736		Ostatní náklady				215,200.00		
##	PC 736-01	Jádrové vrtání do průměru 70mm	ks	472.00000	350.00	165,200.00		Vlastní
##	PC 736-02	Provizorní přepojení stávajících stoupaček během výstavby v topném období	ks	20.00000	2,500.00	50,000.00		Vlastní

Celkem	4,956,859.00
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	17	Silnoproudá elektrotechnika - osvětlení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl M21		Elektromontáže				21,780.00		
1	974054208R0	Vyvrtní kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná	ks	396.00000	55.00	21,780.00		Vlastní
Díl 2		Zásuvky v kuchyně				36,880.00		
2	974082112R0	z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 mm	m	100.00000	158.00	15,800.00		RTS 24/ I
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
3	34551620R	zásuvka kompletní, dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami; řazení 2x(2P+PE)- 16A 250VAC	kus	6.00000	350.00	2,100.00	SPCM	RTS 24/ I
4	974 05-4208.R	Vyvrtní kapsy pro krabici do pr.80 mm, cihla plná	ks	6.00000	55.00	330.00		Vlastní
5	974 05-4208.F	Uložení krabice kruhové pod omítku bez zapojení	ks	6.00000	125.00	750.00		Vlastní
6	34111036R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště	m	100.00000	54.00	5,400.00	SPCM	RTS 24/ I
7	ON-004	Drobný elektroinstalační a spojovací materiál	soub	1.00000	12,500.00	12,500.00		Vlastní
Díl M21		Elektromontáže				851,025.00		
8	650012111R0	Uložení krabice kruhové pod omítku bez zapojení	ks	396.00000	125.00	49,500.00		Vlastní
9	974082112R0	z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 mm	m	1,800.00000	158.00	284,400.00		RTS 24/ I
10	M21-001	Průchod kruhový do D10 zdívem	ks	200.00000	450.00	90,000.00		Vlastní
11	650124141R0	Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 pevně	m	4,500.00000	25.00	112,500.00		Vlastní
12	650051311R0	Montáž spínače zapuštěného, řaz. 1	ks	169.00000	125.00	21,125.00		Vlastní
13	650051331R0	Montáž spínače zapuštěného, řaz. 5	ks	40.00000	125.00	5,000.00		Vlastní
14	650051341R0	Montáž spínače zapuštěného, řaz. 6	ks	71.00000	125.00	8,875.00		Vlastní
15	650051161R0	Montáž spínače zapuštěného, řaz. 7	ks	13.00000	125.00	1,625.00		Vlastní
16	650051371R0	Montáž spínače zapuštěného, řaz. 1/0, tlačítka	ks	103.00000	125.00	12,875.00		Vlastní
17	650051111R0	Montáž spínače nástěnného, řaz. 1	ks	7.00000	125.00	875.00		Vlastní
18	M21-016	Montáž impulsního časového relé do rozváděče podružného - světelný okruh	soub	24.00000	250.00	6,000.00		Vlastní
19	650101521R0	Montáž LED svítidla stropního přisazeného	ks	401.00000	350.00	140,350.00		Vlastní
20	650101511R0	Montáž LED svítidla stropního vestavného	ks	262.00000	450.00	117,900.00		Vlastní
Díl M650		Demontáže				90,250.00		
21	650801153R0	Demontáž svítidla nástěnného přisazeného	ks	663.00000	125.00	82,875.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	17	Silnoproudá elektrotechnika - osvětlení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	M21-003	Demontáž vypínače, 1, 5, 6, 7	ks	295.00000	25.00	7,375.00		Vlastní
Díl M34 Materiál - elektrické instalace a rozvody						2,133,187.00		
23	345 71511.R	Krabice přístrojová kruhová KP 68 d 74 x 42mm	ks	396.00000	25.00	9,900.00		Vlastní
24	341 11030.R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm ²	m	4,500.00000	45.00	202,500.00		Vlastní
25	345 35400.R	Přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So 3558-A01340	ks	169.00000	198.00	33,462.00		Vlastní
26	345 35405.R	Přístroj přepínače sériového, řazení 5 3558-A05340	ks	40.00000	225.00	9,000.00		Vlastní
27	345 35406.R	Přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So 3558-A06340	ks	71.00000	225.00	15,975.00		Vlastní
28	345 35407.R	Přístroj přepínače křížového, řazení 7, 7So 3558-A07240	ks	13.00000	225.00	2,925.00		Vlastní
29	345 35456.R	Přístroj ovládače zapínacího, řazení 1/0, 1/0S, 1/0So 3559-A91345	ks	99.00000	225.00	22,275.00		Vlastní
30	345 36700.R	Rámeček jednonásobný 3901A-B10	ks	396.00000	150.00	59,400.00		Vlastní
31	345 36490.R	Kryt spínače jednoduchý 3558A-A651	ks	356.00000	250.00	89,000.00		Vlastní
32	345 36492.R	Kryt spínače dělený 3558A-A652	ks	40.00000	350.00	14,000.00		Vlastní
33	345 35560.R	Spínač jednopólový, řazení 1, IP44 3553-01929	ks	7.00000	350.00	2,450.00		Vlastní
34	M34-001	Multifunkční časové relé pro montáž do instalační krabice pod tlačítko bez připojení středního vodiče	ks	16.00000	125.00	2,000.00		Vlastní
35	M34-601	Svítilno průmyslové s modulem LED 1x5500 lm, spektrum 840RJ, přisazené IP66, sv.zdr. 1x33W, 5090 lm, Ra80, 4000K	ks	12.00000	2,500.00	30,000.00		Vlastní
36	M34-602	Svítilno průmyslové s modulem LED 1x4400 lm, spektrum 840RJ, přisazené IP66, sv.zdr. 1x27W, 4090 lm, Ra80, 4000K	ks	8.00000	2,500.00	20,000.00		Vlastní
37	M34-603	Svítilno průmyslové s modulem LED 1x3200 lm, spektrum 840RJ, přisazené IP66, sv.zdr. 1x20W, 2920 lm, Ra80, 4000K	ks	7.00000	2,500.00	17,500.00		Vlastní
38	M34-604	Svítilno průmyslové s modulem LED 1x2200 lm, spektrum 840RJ, přisazené IP66, sv.zdr. 1x14W, 2070 lm, Ra80, 4000K	ks	18.00000	2,500.00	45,000.00		Vlastní
39	M34-605	Svítilno průmyslové do prostředí s nebezpečím výbuchu Ex II 3GD, s modulem LED 1x6400 lm, spektrum, 840RJ, nerez. klipy; IP66, sv.zdr. 1x44W, 6710 lm, Ra80, 4000K, přisazené	ks	2.00000	2,500.00	5,000.00		Vlastní
40	M34-606	Svítilno průmyslové do prostředí s nebezpečím výbuchu Ex II 3GD, 1x2200lm, spektrum 840RJ, s nerez., klipy; IP66, sv.zdr. 1x16W, 2350 lm, Ra80, 4000K, přisazené	ks	2.00000	2,500.00	5,000.00		Vlastní
41	M34-607	Svítilno interiérové přisazené s modulem LED 3600 lm, spektrum 840SE; IP54, sv.zdr. 1x24W, 2880 lm, Ra80, 4000K	ks	2.00000	2,500.00	5,000.00		Vlastní
42	M34-608	Svítilno interiérové kruhové vestavné do podhledu s LEDmodulem 2820 lm, spektrum 840SE; IP44.. sv.zdr. 1x19W, 2090 lm, Ra80, 4000K	ks	258.00000	2,500.00	645,000.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	36	Stavební úpravy Sokolská 36, 38, Praha 2
O:	02	Část opravy
R:	17	Silnoproudá elektrotechnika - osvětlení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
43	M34-609	Svítilidlo interiérové přisazené nebo závěsné s modulem LED 2x3250 lm, spektrum 840RJ, těleso bílé, barvy (RAL 9003) - difuzor s vícevrstvou mikrovramidovou optikou- IP20 sv. zdroj 1x38W 4980 lm Ra80, 4000K	ks	253.00000	2,500.00	632,500.00		Vlastní
44	M34-610	Svítilidlo interiérové přisazené nebo závěsné s modulem LED 2x2600 lm, spektrum 840RJ, těleso bílé, barvy (RAL 9003) - difuzor s vícevrstvou mikrovramidovou optikou- IP20 sv. zdroj 1x31W 4020 lm Ra80, 4000K	ks	69.00000	2,500.00	172,500.00		Vlastní
45	M34-612	Svítilidlo přisazené s vyšším krytím IP66, LED 33 W, 5090 lm	ks	22.00000	2,500.00	55,000.00		Vlastní
46	M34-613	LED veřejné osvětlení 20W na zeď denní bílá, PIR čidlo	ks	2.00000	4,500.00	9,000.00		Vlastní
47	M34-613	Relé impulsní 16A 1S 230/110V s časovačem, DIN	ks	24.00000	1,200.00	28,800.00		Vlastní
Díl VN a ON Vedlejší a ostatní náklady					50,000.00			
48	ON-004	Drobný elektroinstalační a spojovací materiál (sádra, WAGo svorky, vázací pásky apod.)	soub	1.00000	50,000.00	50,000.00		Vlastní
Díl M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení					25,000.00			
49	650511211R0	Měření intenzity osvětlení	kompl	1.00000	25,000.00	25,000.00	M65	RTS 24/ I
Díl M21 Elektromontáže					65,000.00			
50	210020922R0	Ucpávka protipožární, průchod požárně dělící konstrukcí	soubor	1.00000	65,000.00	65,000.00		Vlastní
Díl VN a ON Vedlejší a ostatní náklady					300,000.00			
51	ON-103-01	Revize elektro - bytové rozvodnice	soub	1.00000	25,000.00	25,000.00		Vlastní
52	ON-103-02	Revize elektro - hlavní rozváděč	ks	1.00000	25,000.00	25,000.00		Vlastní
53	ON-105	Projektová dokumentace skutečného stavu	soub	1.00000	75,000.00	75,000.00		Vlastní
54	ON-200	Stavební pomocné práce - sekání, průrazy, zazdívky, likvidace suti, úklid	soub	1.00000	125,000.00	125,000.00		Vlastní
55	ON-108	Ostatní režijní náklady	soub	1.00000	50,000.00	50,000.00		Vlastní
Celkem					3,573,122.00			



REKAPITULACE CENY

Popis položky	Cena v Kč		
	bez DPH	DPH	včetně DPH
Sokolská 36 a 38 rekonstrukce a opravy domu pro potřeby PČR (součtový údaj převzatý z ROZPOČTU)	79 321 718,92	16 657 560,97	95 979 279,89
OPRAVA	61 357 802,31	12 885 138,48	74 242 940,79
INVESTICE	17 963 916,61	3 772 422,49	21 686 339,10
Celková cena za předmět veřejné zakázky celkem	79 321 718,92	16 657 560,97	95 979 279,89



PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

HARMONOGRAM PRACÍ - REKONSTRUKCE OBJEKTŮ SOKOLSKÁ 1800/36 + 1799/38, PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO

MĚSÍC TÝDEN	2024												2025												2026											
	zimní období												zimní období												zimní období											
	prosinec												prosinec												prosinec											
příprava	převzetí staveniště												převzetí staveniště												převzetí staveniště											
	zařízení staveniště												zařízení staveniště												zařízení staveniště											
příprava	koordinace etap												koordinace etap												koordinace etap											
	předání staveb												předání staveb												předání staveb											
1. PP	konečná stavba/připrava												konečná stavba/připrava												konečná stavba/připrava											
	VZT technolog + klimatizace												VZT technolog + klimatizace												VZT technolog + klimatizace											
1. PP	konečná bourací technol												konečná bourací technol												konečná bourací technol											
	konečná montáž technolog. MAIR												konečná montáž technolog. MAIR												konečná montáž technolog. MAIR											
1. PP	VZT rozvody												VZT rozvody												VZT rozvody											
	VZT rozvody												VZT rozvody												VZT rozvody											
oprava a klima jedn.	zpracování - uvedení do provozu												zpracování - uvedení do provozu												zpracování - uvedení do provozu											
	odstranění KLIMA jednotek												odstranění KLIMA jednotek												odstranění KLIMA jednotek											
oprava a klima teras	bourání portálu terasy												bourání portálu terasy												bourání portálu terasy											
	oprava portálu terasy												oprava portálu terasy												oprava portálu terasy											
oprava a klima jedn.	oprava klimatizace												oprava klimatizace												oprava klimatizace											
	montáž klima jednotek												montáž klima jednotek												montáž klima jednotek											
oprava a klima jedn.	spuštění klima jednotek												spuštění klima jednotek												spuštění klima jednotek											
	zameření												zameření												zameření											
oprava a klima jedn.	projednání MHAIR OPP												projednání MHAIR OPP												projednání MHAIR OPP											
	represe vstupních dveří												represe vstupních dveří												represe vstupních dveří											
oprava a klima jedn.	demontáž 1. etapy												demontáž 1. etapy												demontáž 1. etapy											
	demontáž 2. etapy + SP												demontáž 2. etapy + SP												demontáž 2. etapy + SP											
oprava a klima jedn.	demontáž 3. etapy												demontáž 3. etapy												demontáž 3. etapy											
	instalace 1. etapy + SP												instalace 1. etapy + SP												instalace 1. etapy + SP											
oprava a klima jedn.	instalace 2. etapy + SP												instalace 2. etapy + SP												instalace 2. etapy + SP											
	instalace 3. etapy + SP												instalace 3. etapy + SP												instalace 3. etapy + SP											
oprava a klima jedn.	stavební příprava - vymezení												stavební příprava - vymezení												stavební příprava - vymezení											
	stavební příprava - vymezení												stavební příprava - vymezení												stavební příprava - vymezení											
oprava a klima jedn.	uliční - příprava												uliční - příprava												uliční - příprava											
	uliční - příprava												uliční - příprava												uliční - příprava											
oprava a klima jedn.	dílní - příprava												dílní - příprava												dílní - příprava											
	dílní - příprava												dílní - příprava												dílní - příprava											
oprava a klima jedn.	klimatické příje												klimatické příje												klimatické příje											
	hromosvod oprava+uzemnění												hromosvod oprava+uzemnění												hromosvod oprava+uzemnění											
oprava a klima jedn.	projednání MHAIR - OPP												projednání MHAIR - OPP												projednání MHAIR - OPP											
	demontáž osvětlení												demontáž osvětlení												demontáž osvětlení											
oprava a klima jedn.	stěry - příprava												stěry - příprava												stěry - příprava											
	rozvod elektro												rozvod elektro												rozvod elektro											
oprava a klima jedn.	montáž elektro												montáž elektro												montáž elektro											
	oprava oken												oprava oken												oprava oken											
oprava a klima jedn.	oprava oken												oprava oken												oprava oken											
	demontáž vnější zelené střechy												demontáž vnější zelené střechy												demontáž vnější zelené střechy											
oprava a klima jedn.	oprava izolace + odtoku												oprava izolace + odtoku												oprava izolace + odtoku											
	oprava zelené střechy												oprava zelené střechy												oprava zelené střechy											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
oprava a klima jedn.	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu											
	zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do provozu												zákazní - uvedení do											



PŘÍLOHA ČÍSLO III SMLOUVY O DÍLO

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST

Dohoda

o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn předmětu díla

Sokolská 36 a 38 rekonstrukce a opravy domu pro potřeby PČR

Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení odstavce 1.8.1., 1.8.3. a 4.4. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení drobných změn stavby, které jsou specifikovány v odstavci 1.8.1. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v odstavci 1.8.1. této smlouvy:

- pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce);
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla;
- pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací

článek I.

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně.

článek II.

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke změně předmětu díla nebo ceny díla). Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele.

Takto připravený změnový list bude předložen zřizovateli Objednatele ke schválení a k provedení zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Po schválení zřizovatelem Objednatele a po provedení zadávacího řízení bude změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

článek III.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

za Projektanta:



TH-PROJEKT s.r.o.

investiční technik

hlavní stavbyvedoucí

autorský dozor projektanta

Zhotovitel při projednání změny předkládá a zaručuje:

- Předkládá technický popis změny a odůvodnění její nezbytnosti, pokud byla změna vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU;
- Předkládá technický popis změny, pokud se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem;
- Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem;
- Zaručuje, že ROZPOČET změny je zpracován v souladu s touto smlouvou;
- Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení změny podle připomínek Projektanta a TDS.

Projektant při projednání změny prověřuje:

- Prověřuje, zda změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU (pokud se nejedná o změnu vyžádanou Objednatelem) a ověřuje nezbytnost provedení změny vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při realizaci díla;
- Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení změny a jeho soulad s PROJEKTEM;



- Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU změny.

TDS při projednání změny prověřuje:

- Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen, správnost výpočtu ceny změny v ROZPOČTU změny;
- Na základě stanoviska Projektanta ověřuje nezbytnost provedení změny.

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocnění:

za Objednatele:	Mgr. Marek Braidl	člen představenstva
za Zhotovitele:	Michal Nartowski	jednatel

Objednatel schválením změny ověřuje:

- Potvrzuje, že změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU, případně, že se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem;
- Potvrzuje, že ROZPOČET změny odpovídá projektové dokumentaci změny a výkazu výměr, který zpracoval (pokud změna vyžadovala projekční zpracování);
- Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny.

Zhotovitel schválením změny ověřuje:

- Provedení schválené změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny a v termínech uvedených ve změnovém listu.

Změny, které mají dopad do zvýšení ceny, podléhají též schválení zřizovatele Objednatele a postupu podle zákona o veřejných zakázkách.

článek IV.

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

článek V.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

článek VI.

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:

Příloha č. III.1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU.

V Praze dne

Mgr. Marek
Braidl

Digitálně podepsal Mgr.
Marek Braidl
Datum: 2024.12.09
09:11:06 +01'00'

za Objednatele
Mgr. Marek Braidl
člen představenstva

V Praze dne

FORMET

Michal Nartowski
C=CZ, OID.2.5.4.97=
NTRCZ-28447352, O=""
Formet, s.r.o.", OU=1, CN=
Michal Nartowski, SN=
Nartowski, G=Michal,
SERIALNUMBER=P686688
2024.12.09 17:17:37+01'00'

za Zhotovitele
Michal Nartowski
jednatel



Příloha č. III.1

Protokol o změně díla

změnový list číslo

Předmět díla:	Sokolská 36 a 38 rekonstrukce a opravy domu pro potřeby PČR		
Objekt:	Sokolská 36 a 38		
Objednatel:	Správa nemovitostí Praha 2, a.s.		
Zhotovitel:	Formet, s.r.o.		
TDS:	ISTAR s.r.o.		
Projektant:	TH-Projekt s.r.o., se sídlem: Alšovice 233, 468 21 Pěnčín, IČO: 272 72 168		
Popis změny:			
Odůvodnění změny:			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4 Zákona	
		§ 222 odst. 5 Zákona	
		§ 222 odst. 5 Zákona	
		§ 222 odst. 7 Zákona	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		
	náklady na změnu v Kč bez DPH		
	Výše DPH	sazba:	
	náklady na změnu vč. DPH		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		podpis
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDS:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		



číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla
						čl. 4.1. SOD	čl. 4.1. SOD
Základní smlouva	xx	xx	xx	xx	xx		
Změnový list č. 1							
Součty							



PŘÍLOHA ČÍSLO IV SMLOUVY O DÍLO



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

JAN KORSESKA
STAROSTA

PLNÁ MOC

Městská část Praha 2, IČ: 00063461, se sídlem Praha 2, náměstí Míru 600/20, jednající Janem Korseskou, starostou, tímto zmocňuje

Správu nemovitostí Praha 2, a.s., IČ: 04958268, se sídlem Sokolovská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2


k výběru dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Sokolská 36 a 38 – rekonstrukce a oprava domu pro potřeby PČR“ a k uzavření smlouvy o dílo s vítězným dodavatelem shora uvedené veřejné zakázky.

V Praze dne: 24.10.2023




Plnou moc přijímám:

V Praze dne 27.10.2023



Městská část Praha 2 – vítěz Město pro byznys desetiletí – cena týdeníku Ekonom a Českých 100 nejlepších v kategorii Cestovní ruch a hotelnictví – cena společnosti COMENIUS
ÚMČ Praha 2, náměstí Míru 20, 120 39 Praha 2
ústředna: 236 044 111, starosta: 236 044 185
e-mail: jan.korseska@praha2.cz, www.praha2.cz, IČ: 00063461, ID datové schránky: y7yb44i





PŘÍLOHA ČÍSLO V SMLOUVY O DÍLO

E. FNP2/2022/Prvrd/012/UPV



SPRÁVA NEMOVITOSTÍ PRAHA 2

PLNÁ MOC

Ing. Jaroslav Medvec, předseda představenstva společnosti Správa nemovitostí Praha 2, a. s., IČO: 04958268, DIČ: CZ 04958268, se sídlem Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2 – Nové Město, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21486 (dále jen „zmocnitel“)

tímto **uděluje plnou moc pro**

pana **Mgr. Marka Braidla, člena představenstva**
společnosti Správa nemovitostí Praha 2, a. s.

nar.:

bytem:

(dále jen „zmocněnec“),

aby za společnost Správa nemovitostí Praha 2, a. s. (dále jen „SNP2“),

- činil právní jednání zadavatele v rámci zadávacích řízení na veřejné zakázky, a na základě jejich výsledků dále
- uzavíral smlouvy (vč. dodatků) či vystavoval objednávky, a to jménem SNP2 či na základě vystavené plné moci za MČ Praha 2

vše ve smyslu činností, k nimž je SNP2 oprávněna či povinna dle Komisionářské smlouvy o správě nemovitostí uzavřené dne 9. 12. 2016, ve znění pozdějších dodatků, s MČ Praha 2.

Nebude-li tato plná moc zmocnitelem odvolána dříve, zanikne nejpozději s ukončením výkonu funkce zmocněnce.

V Praze dne 15. 8. 2022

Plnou moc přijímám.

V Praze dne: 15. 8. 2022