

ZL 1b SO 01

S:	ZŠ a MŠ J.Š. Baara ČB					
O:	Oprava fasády a výměna oken v ulici J. Š. Baara (severní fasáda), oprava a zateplení štitové zdi					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				-207 550,59
1	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou 1. PP : 7*(2*(0,85+0,54)) 1. NP : 16*(2*(1,54+2,98)) 2. NP : 19*(2*(1,54+2,98)) 3. NP : 19*(2*(1,54+2,98)) 4. NP : 19*(2*(1,54+2,98))	m	-679,38 19,46 144,64 171,76 171,76 171,76	100,00	-67 938,00
2	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 679,38000*0,3	m2	-203,814 203,814	685,00	-139 612,59
Díl:	97	Prorážení otvorů				-52 488,00
24	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % Štitová stěna - odstranění stávající omítky, případně ověření soudržnosti stávající omítky. : 371,70+65,70	m2	-437,4 437,4	120,00	-52 488,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				-37 466,39
33	764815211R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací barva RAL 8015 (bude vzorkováno a odsouhlaseno v přípravné fázi realizace stavby) : Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 53,22100	m	-53,221 53,221	620,00	-32 997,02
34	764815810R00	Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 310/100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a r kus barva RAL 8015 (bude vzorkováno a odsouhlaseno v přípravné fázi realizace stavby) : Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 2,00000	kus	-2 2	440,00	-880,00
36	764352801R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 250 mm, sklonu přes 30 do 45° rš a typ žlabu bude upřesněn : 50,916+2,305	m	-53,221 53,221	65,00	-3 459,37
37	764359820R00	Demontáž žlabů kotlíku oválného a čtyřhranného,sklonu do 30°	kus	-2	65,00	-130,00
Díl:	765	Krytiny tvrdé				-21 234,46
42	765310010RAA	Zastřešení pálenou krytinou bobrovkou, 18 x 38 cm, střech jednoduchých, Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 4,60000 V rámci relaizace po odstranění stávající krytiny a zjištění stavu na místě může být rozhodnuto o nahrazení keramické krytiny oplechováním. :	m2	-4,6 4,6	2750,00	-12 650,00
43	765900010RA0	Demontáž střešních krytin krytiny pálené, bobrovky Odstranění stávající střešní krytiny na horní straně štitové stěny. : (11,60+11,40)*0,20	m2	-4,6 4,6	500,00	-2 300,00
44	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	t	-0,32228	19500,00	-6 284,46
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				-45 945,67

cenová soustava

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

RTS

51	979012212R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot na výšku do 4 m, s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním	t	-23,619	400	-9 447,48	RTS
52	979012219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot na výšku do 4 m, příplatek za každé další i započaté 4 m výšky s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení	t	-94,476	15	-1 417,14	RTS
53	979951111R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm	t	-1,07367	5 000,00	-5 368,35	RTS
54	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	-23,619	165	-3 897,14	RTS
55	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	-472,38	15	-7 085,70	RTS
56	979990105R00	Poplatek za uložení, cihelné výrobky, , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	-23,619	385	-9 093,32	RTS
58	979087312R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	-23,619	250	-5 904,75	RTS
59	979087392R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	-23,619	8	-188,95	RTS
60	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	-23,619	150	-3 542,85	RTS
<b>Celkem</b>						<b>-364 685,11</b>	



