

Dodatek č. 1

**ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/2485/2023
"Kultivace okolí sídla Libereckého kraje - II. etapa"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, v plné moci Mgr. Jiřím Ulvrem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“

a

Gardenline s.r.o.

se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice

IČO:27263827

DIČ: CZ27263827

osoba oprávněná podepsat dodatek: [REDACTED]

bankovní spojení: KB, a.s.; ČSOB, a.s.

číslo účtu: 107-1361330237/0100; 194984094/0300

evidence: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

takto:



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.08.2024 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/2485/2023, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu "Kultivace okolí sídla Libereckého kraje - II. etapa" (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst.4 a odst.6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z příloh tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 248.431,90 Kč bez DPH 300.602,60 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	117.333.000,00Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 bez DPH- vícepráce	953.737,02Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	705.305,12 Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) bez DPH	117.581.431,90 Kč
DPH	24.692.100,70Kč
Cena díla po započítání ceny změn závazků ze smlouvy (přičtení ceny za vícepráce a odečtení ceny za méněpráce) včetně DPH	142.273.532,60Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**





**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: změnový list č.1, kopie bankovní záruky.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č.383/VII/24/RK ze dne 10.12.2024.

V Liberci dne 16.12.2024

V Litoměřicích 13.12.2024



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1		
Zhotovitel:	Gardenline s.r.o., IČ: 27263827			
Investor:	Liberecký kraj, IČ: 70891508	Datum: 20.11.2024		
Název akce: Kultivace okolí sídla Libereckého kraje – II. etapa				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☒
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Práce a dodávky nad rámec Smlouvy o provedení stavby č. OLP/2485/2023 uvedené v rozpočtu prací ke Změnovému listu č.1, zpracovaného zhotovitelem ze dne 20.11.2024 V průběhu provádění stavby vyvstala potřeba spočívající ve změně závazku ze smlouvy, která spočívala v provedení víceprací. Změna závazku není podstatnou změnou smlouvy a je sjednána v souladu: - v souladu s §222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), kdy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. - v souladu s §222 odst. 6 zákona, kdy se za podstatnou změnu závazku nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.				
<u>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 ODST. 4 ZÁKONA</u>				
<u>1.01 Stožár VO</u>				
Popis a zdůvodnění změny: Na základě rozhodnutí objednatele musí být zachované veřejné osvětlení (1 lampa) na mostku přes Lužickou Nisu směrem k parkovišti k budově B. PD s tímto osvětlením nepočítá a je nutné v rámci sjednocení designu doplnit 1ks nového stožáru.				
Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH Vícepráce: 15 944,41 Kč bez DPH změna celkem: méněpráce/vícepráce 15 944,41 Kč bez DPH				
Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.				
<u>1.02 Lemování hmatové dlažby - Syenit</u>				
Popis a zdůvodnění změny:				

Objednatelem bylo rozhodnuto, že lemování hmatové dlažby musí být stejné jako v I. etapě prací kolem Parkovacího domu. Z tohoto důvodu je nutné doplnit černou žulu – Syenit jako hladkou přídlažbu k reliéfní dlažbě.

Méněpráce: - 101 678,20 Kč bez DPH

Vícepráce: 43 981,81 Kč bez DPH

změna celkem: méněpráce/vícepráce -57 696,39 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

1.03 Zazdění otvoru v opěrné zdi

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci sjednocení vzhledu opěrných zdí bylo rozhodnuto, že na levém břehu Lužické Nisy bude zazděno a obloženo žulovým kamenem původní „okno/otvor“, který nejspíše historicky sloužil jako svod kanalizace do koryta řeky.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 21 802,76 Kč bez DPH

změna celkem: méněpráce/vícepráce 21 802,76 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

1.04 Zídka pro posuvnou bránu

Popis a zdůvodnění změny:

Pro potřeby stavby a bezproblémový postup prací je nutné, aby základová zděná zídka pro posuvnou bránu na mostku přes Lužickou Nisu k parkovišti k budově B byla zbourána. Následně po ukončení všech stavebních prací na daném objemu bude zídka znovu postavena.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 13 716,47 Kč bez DPH

změna celkem: méněpráce/vícepráce 13 716,47 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

1.05 Kácení

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu pokácení a štěpkování 19 ks stromů ještě před samotným započítáním II. etapy akce, nebudou tyto položky v rámci realizace stavby uplatňovány.

Méněpráce: - 27 314,54 Kč bez DPH

Vícepráce: 0,00 Kč bez DPH

změna celkem: méněpráce/vícepráce – 27 314,54 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

1.06 Mikropiloty

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu složité dostupnosti levého břehu kvůli stávajícímu vzrostlému stromu je náročné zrealizovat vrty a založit piloty dle PD pomocí vrtné soupravy a 17 m dlouhé lafety. Technologický postup byl pozměněn na založení pomocí 28ks mikropilot. Tato změna nemá dopad do celkové ceny díla.

Méněpráce: - 507 509,97 Kč bez DPH

Vícepráce: 507 509,97 Kč bez DPH

změna celkem: méněpráce/vícepráce 0,00 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY DLE § 222 Odst. 6 ZÁKONA

1.07 Odstranění starých betonových základů

Popis a zdůvodnění změny:

V ploše komunikace před budovami D a E byly po odstranění původních povrchů objeveny staré betonové základy. Z důvodu nových konstrukčních vrstev je nutné tyto základy vybourat.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 53 576,44 Kč bez DPH

změna celkem: méněpráce/vícepráce 53 576,44 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

1.08 Stabilizace sloupu u jídelny

Popis a zdůvodnění změny:

Po demontáži ocelového roštu a odtěžení konstrukčních vrstev před jídelnou budovy B bylo zjištěno, že základy pilíře jsou postaveny na navážkách s výskytem volně ložených balvanů. Tyto balvany musejí být odstraněny a vzniklé kaverny zasanovány. Zároveň pro realizaci Chaudyho desek k opěrným zdím na objektu 253 je nutné v části před pilířem odbourat část starých betonových základů bývalých konzolí k parovodu.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 49 656,90 Kč bez DPH

změna celkem: méněpráce/vícepráce 49 656,90 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

1.09 Šachta u garáží - zásyp

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci stavebních prací byla mezi budovami E a C u výjezdu z garáží objevena historicky původní vodoměrná betonová šachta. Po odbourání železobetonového stropu bylo rozhodnuto, šachta není funkční a může být zasypána a přibetonována.

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

Vícepráce: 11 592,37 Kč bez DPH

změna celkem: méněpráce/vícepráce 11 592,37 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

1.10 Změna podkladní vrstvy krčku a před garáží

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci stavebních prací byl mezi budovami E a C u výjezdu z garáží vč. spojovacího krčku mezi budovami E a D objeven původní energokanál. Dále zde byly obnaženy stávající trasy kabelů, stará nepoužívaná vodoměrná a kanalizační šachta. I z důvodu únosnosti celého tohoto prostoru před garážemi bylo rozhodnuto, že v celé dotčené ploše budou původní štěrkové podkladní vrstvy nahrazeny betonovou deskou.

Méněpráce: - 68 802,41 Kč bez DPH

Vícepráce: 235 955,89 Kč bez DPH

změna celkem: méněpráce/vícepráce 167 153,48 Kč bez DPH

Provedení této změny nemá vliv na celkový termín výstavby.

Počet připojených listů specifikací:	
--------------------------------------	--

Důvod vícepráce / méněpráce:	
------------------------------	--

záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐	jiné okolnosti ☐
--	-------------------------------------	--	------------------------------------	---

Oznámení vydává:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Příloha: soupis prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DOD1
Stavba: Kultivace okolí sídla Libereckého kraje

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			248 431,90
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	248 431,90	52 170,70
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			300 602,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

DOD1

Stavba:

Kultivace okolí sídla Libereckého kraje

Místo:

Datum:

20. 11. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		248 431,90	300 602,60
1.01	Stožár VO	15 944,41	19 292,74
1.02	Lemování hmatové dlažby - Syenit	-57 696,39	-69 812,63
1.03	Zazdění otvoru v opěrné zdi	21 802,76	26 381,34
1.04	Zídka pro posuvnou bránu	13 716,47	16 596,93
1.05	Kácení	-27 314,54	-33 050,59
1.06	Mikropiloty	0,00	0,00
1.07	Odstranění starých betonových základů	53 576,44	64 827,49
1.08	Stabilizace sloupu u jídelny	49 656,90	60 084,85
1.09	Šachta u garáží - zásyp	11 592,37	14 026,77
1.10	Změna podkladní vrstvy krčku a před garáží	167 153,48	202 255,71

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kultivace okolí sídla Libereckého kraje
Objekt:
ZL 02 - Stožár VO

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			15 944,41
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	15 944,41	21,00%	3 348,33
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	19 292,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kultivace okolí sídla Libereckého kraje
Objekt: ZL 02 - Stožár VO

Místo: Datum: 20. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	15 944,41
D1 - Všeobecné konstrukce a práce	178,20
D2 - Zemní práce	117,29
D3 - Základy	1 111,32
D5 - Přidružená stavební výroba	14 537,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kultivace okolí sídla Libereckého kraje
Objekt: ZL 02 - Stožár VO

Místo: Datum: 20. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							15 944,41	
D D1			Všeobecné konstrukce a práce				178,20	
1	K	014101	Poplatky za skládku	m3	0,324	550,00	178,20	SoD
P			Poznámka k položce: přebytečná zemina z výkopů a základů stožárů					
D D2			Zemní práce				117,29	
2	K	131736	Hloubení jam zapaž i nepaž tř. I, odvoz do 12km	m3	0,324	362,00	117,29	SoD
VV			0,6*0,6*0,9		0,324			
D D3			Základy				1 111,32	
3	K	272314	Základy z prostého betonu do C25/30	m3	0,306	3 420,00	1 046,52	SoD
VV			Stožárový základ, beton typu C25/30-XF2					
VV			0,6*0,6*0,85		0,306			
4	K	272315	Základy z prostého betonu do C30/37	m3	0,018	3 600,00	64,80	SoD
VV			čepice stožárového základu, beton typu C30/37-XF4					
VV			0,6*0,6*0,05		0,018			
D D5			Přidružená stavební výroba				14 537,60	
5	K	743121a	Osvětlovací stožár pevný žárově zinkovaný délkydo 6 m	kus	1,000	14 537,60	14 537,60	SoD
P			Poznámka k položce: základová konstrukce, přípojovací svorkovnice, kabelové vedení CYKY 3x1,5 ke svítidlům dle výšky stožáru Válcový žárovězinkovaný stožár délky 4m, svorkovnice pro 1 svítidlo, povrchová úprava práškovou barvou, adaptér pro montáž 1 svítidla. Podrobný popis prvků veřejného osvětlení viz Technická zpráva.					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kultivace okolí sídla Libereckého kraje
Objekt:
ZL 03 - Lemování hmatové dlažby - Syenit

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-57 696,39
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-57 696,39	21,00%	-12 116,24
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-69 812,63
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kultivace okolí sídla Libereckého kraje
Objekt: ZL 03 - Lemování hmatové dlažby - Syenit

Místo: Datum: 20. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-57 696,39
HSV - Práce a dodávky HSV	-57 696,39
5 - Komunikace	-57 696,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kultivace okolí sídla Libereckého kraje
Objekt: ZL 03 - Lemování hmatové dlažby - Syenit

Místo: Datum: 20. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-57 696,39	
D HSV Práce a dodávky HSV							-57 696,39	
D 5 Komunikace							-57 696,39	
1	M	dlažba_03.1	deska dlažební, povrch tryskaný, tl 100mm velkoformátová, Liberecká žula, "3 formáty kamenů" - zastoupeny rovnoměrně I. 244/300/100 mm - 1/3 II. 244/400/100 mm - 1/3 III. 244/490/100 mm - 1/3	m2	-3,160	8 629,20	-27 268,27	SoD
VV			náhrada syenitem					
VV			-1,62-1,54					
2	M	dlažba_03.2	deska dlažební, povrch tryskaný, tl 100mm velkoformátová, Šluknovský syenit, "3 formáty kamenů" - zastoupeny rovnoměrně I. 244/300/100 mm - 1/3 II. 244/400/100 mm - 1/3 III. 244/490/100 mm - 1/3	m2	13,110	3 213,00	42 122,43	SoD
VV			9,39+0,56+1,62+1,54					
3	M	dlažba_02	deska dlažební, povrch tryskaný, tl 110mm velkoformátová, Liberecká žula, "3 formáty kamenů" - zastoupeny rovnoměrně I. 394/500/110 mm - 1/3 II. 394/650/110 mm - 1/3 III. 394/750/110 mm - 1/3	m2	-9,390	7 924,38	-74 409,93	SoD
VV			náhrada syenitem					
VV			-9,39					
4	M	583_deska_01	deska přídlažbová dlažební žula 250x490 tl 100 mm, Liberecká žula, "povrch řezaný a tryskaný"	m2	0,220	8 451,72	1 859,38	SoD
VV			řádka mezi EI a EII					
VV			0,78					
VV			náhrada syenitem					
VV			-0,56					
VV			Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kultivace okolí sídla Libereckého kraje
Objekt:
ZL 05 - Zazdění otvoru v opěrné zdi

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			21 802,76
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	21 802,76	21,00%	4 578,58
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	26 381,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kultivace okolí sídla Libereckého kraje
Objekt: ZL 05 - Zazdění otvoru v opěrné zdi

Místo: Datum: 20. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	21 802,76
1 - Zemní práce	945,80
3 - Svislé konstrukce	20 856,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kultivace okolí sídla Libereckého kraje

Objekt: ZL 05 - Zazdění otvoru v opěrné zdi

Místo:

Datum: 20. 11. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							21 802,76	
D 1			Zemní práce				945,80	
1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,000	338,10	676,20	SoD
	VV		přístup pro zdění					
	VV		2		2,000			
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	2,000	10,00	20,00	SoD
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,000	124,80	249,60	SoD
	VV		zpětný zásyp přístupu pro zdění					
	VV		2		2,000			
D 3			Svislé konstrukce				20 856,96	
4	K	327221	Obklad zdí opěrných, zárubních, nábrežních kvádrový a řádkový	m3	1,500	13 904,64	20 856,96	SoD
P Poznámka k položce: Pro obklad zdiva bude použito hrubě opracovaného kamene žuly - štípaných kopáků, průměrná velikost kamene cca 20x20x40cm (ŠxVxD). Dle charakteru stávajícího zdiva mohou být použity kameny o proměnné délce mezi 20-100cm. Kamenný obklad bude proveden formou řádkového zdiva. Šířka spár 3-5 cm. Kotvení bude použito dle zhotovitelem zvolené technologie výstavby. Pokud bude obklad předem vyzděn do bednění, není zapotřebí dodatečné kotvení. Pokud bude železobetonové zdivo obkládáno dodatečně, bude zapotřebí použít ocelových kotev v rastru min 5ks/m2 včetně dozdní výústí drenáží skrz zdivo položka zahrnuje dodávku a osazení dvoustanně lícovaného kamene, jeho případné kotvení se všemi souvisejícími materiály a pracemi, dodávku předepsané malty, spárování. VV								
	VV		1,5*1*1		1,500			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kultivace okolí sídla Libereckého kraje
Objekt:
ZL 06 - Zídka pro posuvnou bránu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			13 716,47
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	13 716,47	21,00%	2 880,46
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	16 596,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kultivace okolí sídla Libereckého kraje
Objekt: ZL 06 - Zídka pro posuvnou bránu

Místo: Datum: 20. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	13 716,47
0 - Všeobecné konstrukce a práce	464,31
3 - Svislé konstrukce	9 635,92
4 - Vodorovné konstrukce	1 455,30
9 - Ostatní konstrukce a práce	2 160,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kultivace okolí sídla Libereckého kraje
Objekt: ZL 06 - Zídka pro posuvnou bránu

Místo: Datum: 20. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							13 716,47	
D 0			Všeobecné konstrukce a práce				464,31	
1	K	014121	Poplatky za skládku typ s-oo (ostatní odpad)	m3	0,693	670,00	464,31	SoD
	P	Poznámka k položce: odpad s příměsí cementu zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.						
	VV	"zídka" 3,6*0,55*0,35						
					0,693			
D 3			Svislé konstrukce				9 635,92	
2	K	327221	Obklad zdí opěrných, zárubních, nábřežních kvádrový a řádkový	m3	0,693	13 904,64	9 635,92	SoD
	P	Poznámka k položce: Pro obklad zdiva bude použito hrubě opracovaného kamene žuly - štípaných kopáků, průměrná velikost kamene cca 20x20x40cm (ŠxVxD). Dle charakteru stávajícího zdiva mohou být použity kameny o průměrné délce mezi 20-100cm. Kamenný obklad bude proveden formou řádkového zdiva. Šířka spár 3-5 cm. Kotvení bude použito dle zhotovitelem zvolené technologie výstavby. Pokud bude obklad předem vyzděn do bednění, není zapotřebí dodatečné kotvení. Pokud bude železobetonové zdivo obkládáno dodatečně, bude zapotřebí použít ocelových kotev v rastru min 5ks/m2 včetně dozdění výústí drenáží skrz zdivo položka zahrnuje dodávku a osazení dvoustanně lícovaného kamene, jeho případné kotvení se všemi souvisejícími materiály a pracemi, dodávku předepsané malty, spárování.						
	VV	znovu vyzdění zídky						
	VV	3,6*0,55*0,35						
					0,693			
D 4			Vodorovné konstrukce				1 455,30	
3	K	457313	Vyrovnávací a spádový prostý beton c16/20	m3	0,297	4 900,00	1 455,30	SoD
	P	Poznámka k položce: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabíraující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů						
	VV	vyrovnání pod zídkou						
	VV	3,6*0,55*0,15						
					0,297			
D 9			Ostatní konstrukce a práce				2 160,94	
4	K	966138	Bourání konstrukcí z kamene na mc	m3	0,693	2 023,00	1 401,94	SoD
	P	Poznámka k položce: odvoz na skládku nebo zpětné využití určí TDI včetně prostupu pro drenáže položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů						
	VV	bourání zídky						
	VV	3,6*0,55*0,35						
					0,693			
5	K	767652826	Demontáž elektrického pohonu	kus	1,000	759,00	759,00	CS ÚRS 2024 02
	VV	demontáž komponentů posuvných vrat v kamenné zídce						
	VV	1						
					1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kultivace okolí sídla Libereckého kraje
Objekt: ZL 09 - Kácení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-27 314,54
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-27 314,54	21,00%	-5 736,05
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-33 050,59
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kultivace okolí sídla Libereckého kraje
Objekt: ZL 09 - Kácení

Místo: Datum: 20. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-27 314,54
0 - Vegetační úpravy	-27 314,54
1 - Odstranění dřevin	-27 314,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kultivace okolí sídla Libereckého kraje
Objekt: ZL 09 - Kácení

Místo: Datum: 20. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-27 314,54	
D 0 Vegetační úpravy							-27 314,54	
D 1 Odstranění dřevin							-27 314,54	
1	K	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 100 do 200 mm	kus	-8,000	350,00	-2 800,00	SoD
2	K	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 200 do 300 mm	kus	-11,000	500,00	-5 500,00	SoD
3	K	112151116	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene přes 600 do 700 mm	kus	-1,000	7 557,07	-7 557,07	SoD
4	K	112155215	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	-19,000	400,00	-7 600,00	SoD
5	K	112155225	Štěpkování solitérních stromků a větví průměru kmene přes 500 do 700 mm s naložením	kus	-1,000	860,47	-860,47	SoD
6	K	162301501.1	Odvoz biologického odpadu na deponii zajištěnou zhotovitelem stavby	m3	-5,400	370,00	-1 998,00	SoD
VV -19*0,2"stromy pr. do 300 mm					-3,800			
VV -1*1,6"stromy pr. 500-700 mm					-1,600			
VV Součet					-5,400			
7	K	162301501.9	Poplatek za uložení biologického odpadu na deponii	m3	-5,400	185,00	-999,00	SoD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kultivace okolí sídla Libereckého kraje

Objekt:

ZL 10 - Mikropiloty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Základ daně
DPH základní	0,00
snížená	0,00

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel	Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kultivace okolí sídla Libereckého kraje

Objekt:

ZL 10 - Mikropiloty

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

2 - Základy

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kultivace okolí sídla Libereckého kraje

Objekt:

ZL 10 - Mikropiloty

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem					
D 2 Základy					
1	K	224324	Piloty ze železobetonu c25/30	m3	-15,826

Poznámka k položce: položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení - vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - případné zřízení spojovací vrstvy u základů - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů - objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty - ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývajících částí sypaninou nebo kamenivem - odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části - zřízení výplně piloty pod hladinou vody - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrtu					
P	K	224365	Výztuž pilot z oceli 10505, b500b	t	-3,106
Poznámka k položce: položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování - úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závesných ok a doplňkových konstrukcí - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozi úpravu výztuže - separaci výztuže - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů					
P	K	264230	Vrty pro piloty tř. II d do 800mm	m	-42,000
Poznámka k položce: včetně odvozu vytěžené zeminy na skládku DO 20KM položka zahrnuje: - zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu - čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu - zabezpečení vrtacích prací - dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízením a dalších mechanismů - vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení - v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní - nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi - nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku nevykazuje se hluché vrtání					
P	K	264330	Vrty pro piloty tř. III d do 800mm	m	-28,000

		<i>Poznámka k položce: včetně odvozu vytěžené zeminy na skládku DO 20KM položka zahrnuje: - zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu - čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu - zabezpečení vrtacích prací - dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízením a dalších mechanismů - vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení - v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní - nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi - nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku nevykazuje se hluché vrtání</i>			
5	K	RMAT0001	Zhotovení mikropilot pro opěry lávky	kpl	1,000
		<i>P</i> <i>28 ks mikropilot TR89/10 mm (7,5 m / 1 ks); 28 ks roznášecích hlav mikropilot; vrty pr. 133-140 mm; zalití cementovou suspenzí CEM II/B-S32,5R + injektáž</i>			

CC-CZ:
Datum: 4. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

0,00

Sazba daně	Výše daně
21,00%	0,00
12,00%	0,00

0,00

Razítko

Razítko

Datum:4. 11. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

0,00

0,00

Datum:4. 11. 2024		
Projektant:		
Zpracovatel:		
J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	0,00	
	0,00	
9 345,00	-147 893,97	SoD

DPH

základní

36 000,00	-111 816,00	SoD
-----------	-------------	-----

základní

3 540,00	-148 680,00	SoD
----------	-------------	-----

základní

3 540,00	-99 120,00	SoD
----------	------------	-----

základní

507 509,97	507 509,97	CS ÚRS 2024 02

základní

{51c6e7eb-4b8b-441e-b151-861d9f29d5b2}

2

False

-1

	D	-1	
1	D	0	ROZPOCET
4	K	1	ROZPOCET

P 1

4

K 1

ROZPOCET

P 1

4

K 1

ROZPOCET

P 1

4

K 1

ROZPOCET

P 1

4

K 1

ROZPOCET

#####	0,00	0,00	0,00	0,00 1	#####
					0,00
					0,00

#####	0,00	0,00	0,00	0,00 1	#####
-------	------	------	------	--------	-------

#####	0,00	0,00	0,00	0,00 1	#####
-------	------	------	------	--------	-------

-99 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1	-99 120,00
------------	------	------	------	--------	------------

#####	0,00	0,00	0,00	0,00 1	#####
-------	------	------	------	--------	-------

4 -580380755

4 714685112

4 990336357

4 -137818867

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kultivace okolí sídla Libereckého kraje
Objekt: ZL 01 - Odstranění starých betonových základů

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 20. 11. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		53 576,44	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	53 576,44 0,00	21,00% 12,00%	11 251,05 0,00
Cena s DPH		v CZK 64 827,49	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kultivace okolí sídla Libereckého kraje
Objekt: ZL 01 - Odstranění starých betonových základů

Místo: Datum: 20. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	53 576,44
HSV - Práce a dodávky HSV	53 576,44
1 - Zemní práce	3 396,80
9 - Ostatní konstrukce a práce	39 312,65
997 - Přesun sutě	10 866,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kultivace okolí sídla Libereckého kraje
Objekt: ZL 01 - Odstranění starých betonových základů
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 20. 11. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. sut' [t]	Sut' Celkem [t]
Náklady soupisu celkem										
53 576,44										22,62400
D	HSV		Práce a dodávky HSV				53 576,44			22,62400
D	1		Zemní práce				3 396,80			0,00000
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,520	840,00	2 956,80	SoD	0,00000	0,00000
vv			staré potrubí 8*0,8*0,55		3,520					
2	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,520	125,00	440,00	SoD	0,00000	0,00000
D	9		Ostatní konstrukce a práce				39 312,65			22,62400
3	K	969021131	Vybourání kanalizačního potrubí	m	8,000	300,00	2 400,00	SoD	0,32000	2,56000
vv			betonové potrubí 8		8,000					
4	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	9,120	4 047,44	36 912,65	SoD	2,20000	20,06400
vv			betonový pas 6*0,5*0,7		2,100					
vv			6*0,7*1,3		5,460					
vv			šachta 2,8*1,8*0,2		1,008					
vv			(2,8+1,8)*2*0,2*0,3		0,552					
vv			Součet		9,120					
D	997		Přesun sutě				10 866,99			0,00000
5	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	22,624	120,33	2 722,35	SoD	0,00000	0,00000
6	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	22,624	80,00	1 809,92	SoD	0,00000	0,00000
7	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	203,616	10,00	2 036,16	SoD	0,00000	0,00000
vv			22,624*9		203,616					
8	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	22,624	190,00	4 298,56	SoD	0,00000	0,00000
vv			22,624		22,624					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kultivace okolí sídla Libereckého kraje
Objekt: ZL 04 - Stabilizace sloupu u jídelny

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20. 11. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		49 656,90		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	49 656,90 0,00	21,00% 12,00%	10 427,95 0,00	
Cena s DPH		v CZK	60 084,85	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kultivace okolí sídla Libereckého kraje
Objekt: ZL 04 - Stabilizace sloupu u jídelny

Místo: Datum: 20. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		49 656,90
HSV - Práce a dodávky HSV		49 656,90
2 - Zakládání		19 703,22
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		23 469,04
997 - Přesun sutě		5 376,00
998 - Přesun hmot		1 108,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kultivace okolí sídla Libereckého kraje
Objekt: ZL 04 - Stabilizace sloupu u jídelny

Místo: Datum: 20. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
Náklady soupisu celkem								49 656,90				
D HSV Práce a dodávky HSV								49 656,90		6,92938		9,60000
D 2 Zakládání								19 703,22		6,92938		9,60000
1	K	274313911	Základové pásy z betonu tř. C 30/37	m3	1,000	4 790,00	4 790,00	CS ÚRS 2024 02	2,50187	2,50187	0,00000	0,00000
VV zalívka kavern betonem								1,000				
2	K	279113154	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	6,000	2 409,00	14 454,00	SoD	0,73558	4,41348	0,00000	0,00000
VV 0,5*0,25*48								6,000				
3	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,012	38 268,00	459,22	SoD	1,05940	0,01271	0,00000	0,00000
VV výztuž D 10 mm - 0,61 kg/m												
VV 20*0,61/1000								0,012				
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								23 469,04		0,00132		9,60000
4	K	962052211	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	4,000	4 205,26	16 821,04	SoD	0,00000	0,00000	2,40000	9,60000
VV 4								4,000				
5	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	6,000	188,00	1 128,00	SoD	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
6	K	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	4,000	1 380,00	5 520,00	CS ÚRS 2024 02	0,00033	0,00132	0,00000	0,00000
VV kotvení do stávajícího betonu												
VV 20*0,2								4,000				
D 997 Přesun sutě								5 376,00		0,00000		0,00000
7	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	9,600	80,00	768,00	SoD	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
8	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	86,400	10,00	864,00	SoD	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
VV 9,6*9								86,400				
9	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	9,600	390,00	3 744,00	SoD	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
D 998 Přesun hmot								1 108,64		0,00000		0,00000
10	K	998012022	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 6 do 12 m	t	6,929	160,00	1 108,64	SoD	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kultivace okolí sídla Libereckého kraje
Objekt: ZL 07 - Šachta u garáží - zásyp

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20. 11. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		11 592,37	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	11 592,37 0,00	21,00% 12,00%	2 434,40 0,00
Cena s DPH		v CZK	14 026,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kultivace okolí sídla Libereckého kraje
Objekt: ZL 07 - Šachta u garáží - zásyp

Místo: Datum: 20. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		11 592,37
HSV - Práce a dodávky HSV		11 592,37
1 - Zemní práce		4 230,00
8 - Trubní vedení		425,40
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		3 746,89
997 - Přesun sutě		1 270,08
998 - Přesun hmot		1 920,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kultivace okolí sídla Libereckého kraje
Objekt: ZL 07 - Šachta u garáží - zásyp

Místo: Datum: 20. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
Náklady soupisu celkem								11 592,37				
D HSV Práce a dodávky HSV								11 592,37		12,00000		2,26840
D 1 Zemní práce								4 230,00		12,00000		2,26840
1	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6,000	125,00	750,00	SoD	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
VV zásyp šachty 2*1,5*2 6,000												
2	M	58331200	šterkopisek netříděný	t	12,000	290,00	3 480,00	SoD	1,00000	12,00000	0,00000	0,00000
VV 6*2 12,000												
D 8 Trubní vedení								425,40		0,00000		0,13000
3	K	830361811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 150 do 250	m	2,000	184,00	368,00	CS ÚRS 2024 02	0,00000	0,00000	0,06500	0,13000
4	K	830391819	Příplatek za bourání kameninového potrubí ve štole, v uzavřených kanálech nebo objektech DN do 400	m	2,000	28,70	57,40	CS ÚRS 2024 02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								3 746,89		0,00000		2,13840
5	K	962052211	Bourání zdíva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	0,891	4 205,26	3 746,89	SoD	0,00000	0,00000	2,40000	2,13840
VV bourání zákrytové desky šachty 2,7*2,2*0,15 0,891												
D 997 Přesun sutě								1 270,08		0,00000		0,00000
6	K	997221561	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	2,268	80,00	181,44	SoD	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
7	K	997221569	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	20,412	10,00	204,12	SoD	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
VV 2,268*9 20,412												
8	K	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	2,268	390,00	884,52	SoD	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
D 998 Přesun hmot								1 920,00		0,00000		0,00000
9	K	998012022	Přesun hmot pro budovy monolitické v přes 6 do 12 m	t	12,000	160,00	1 920,00	SoD	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kultivace okolí sídla Libereckého kraje
Objekt: ZL 08 - Změna podkladní vrstvy krčku a před garáží

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 20. 11. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		167 153,48	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	167 153,48 0,00	21,00% 12,00%	35 102,23 0,00
Cena s DPH		v CZK	202 255,71

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kultivace okolí sídla Libereckého kraje
Objekt: ZL 08 - Změna podkladní vrstvy krčku a před garáží

Místo: Datum: 20. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		167 153,48
HSV - Práce a dodávky HSV		167 153,48
2 - Zakládání		222 356,09
5 - Komunikace		-67 924,41
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		13 599,80
998 - Přesun hmot		-878,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kultivace okolí sídla Libereckého kraje
Objekt: ZL 08 - Změna podkladní vrstvy krčku a před garáží

Místo: Datum: 20. 11. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
Náklady soupisu celkem								167 153,48				
D HSV Práce a dodávky HSV								167 153,48		-8,77990		0,00000
D 2 Zakládání								222 356,09		-8,77990		0,00000
1	K	273321611	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	33,750	4 830,00	163 012,50	CS ÚRS 2024 02	2,50187	84,43811	0,00000	0,00000
	vv		před garáží									
	vv		180*0,15		27,000							
	vv		krček									
	vv		45*0,15		6,750							
	vv		Součet		33,750							
2	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	6,015	460,00	2 766,90	SoD	0,00294	0,01768	0,00000	0,00000
	vv		(11,7+4,8+14,5+9,1)*0,15		6,015							
3	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	6,015	130,00	781,95	SoD	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	1,458	38 268,00	55 794,74	SoD	1,06277	1,54952	0,00000	0,00000
	vv		kari 150x150x8 mm - 5,4 kg/m2									
	vv		225*5,4/1000*1,2		1,458							
D 5 Komunikace								-67 924,41		-94,78650		0,00000
5	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-32,200	159,64	-5 140,41	SoD	0,34500	-11,10900	0,00000	0,00000
	vv		energotunel									
	vv		-23*1,4		-32,200							
6	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-225,000	279,04	-62 784,00	SoD	0,37190	-83,67750	0,00000	0,00000
	vv		před garáží									
	vv		-180		-180,000							
	vv		krček									
	vv		-45		-45,000							
	vv		Součet		-225,000							
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								13 599,80		0,00128		0,00000
7	K	919111111	Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu	m	128,300	106,00	13 599,80	CS ÚRS 2024 02	0,00001	0,00128	0,00000	0,00000
	vv		před garáží									
	vv		4*14,5+4*11,7		104,800							
	vv		krček									
	vv		3*4,8+9,1		23,500							
	vv		Součet		128,300							
D 998 Přesun hmot								-878,00		0,00000		0,00000
8	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-8,780	100,00	-878,00	SoD	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000



Věřitel:
Liberecký kraj
U Jezu 642/2a
460 01 Liberec
IČO: 70891508

Změna č. 1
bankovní záruky č. 2405719029 ze dne 16. srpna 2024 na částku
CZK 3.519.990,00 platné do 30. září 2025

zajišťující povinnosti **Gardenline s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 27263827,** [REDACTED]

Tímto my, Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, spisová značka: B 1360 vedená u Městského soudu v Praze,


navyšujeme Zaručenou částku výše uvedené bankovní záruky
z částky CZK 3.519.990,00
na částku **CZK 3.527.443,00 (slovy: Korun českých tři miliony pět set dvacet sedm tisíc čtyři sta čtyřicet tři 00/100)**

Ostatní podmínky zmíněné bankovní záruky zůstávají nezměněny.

V Praze dne 10. prosince 2024

Komerční banka, a.s.

podepsáno elektronicky



podepsáno elektronicky

