


REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024
Stavba: Zpřístupnění revír Obora 929

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:



CC-CZ:
Datum: 27.9.2024

IČ:
DIČ:


IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:


Cena bez DPH			200 097,40
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	200 097,40	42 020,50
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			242 117,90



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024

Stavba: Zpřístupnění revír Obora 929

Místo:

Datum: 27.9.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: 0

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		200 097,40	242 117,90
2024	Zpřístupnění revír Obora 929	200 097,40	242 117,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zpřístupnění revír Obora 929

KSO:

Misto:

CC-CZ:

Datum: **27.9.2024**

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

200 097,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	200 097,40	21,00%	42 020,46
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

242 117,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zpřístupnění revír Obora 929

Misto:

Datum: 27.9.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

200 097,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

200 097,40

D 1

Zemní práce

189 645,40

3	K	122151106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně	m3	1 082,000	69,70	75 415,40
---	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 5000 m3 strojně

VV

po celé délce cesty vytvoření š.3m do svahu a odkopání krajnic

VV

1100*0,7

770,000

VV

odkopávky na nátoky a výtoku z TP (3ks stávajících TP)

VV

6*2

12,000

VV

odvodňovací výkopy - obnova koryta

VV

300*1

300,000

VV

Součet

1 082,000

5	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	3 300,000	16,10	53 130,00
---	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

PP

Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV

1100*3

3 300,000

VV

Součet

3 300,000

10	M	58380651	kámen lomový netříděný žula odval	t	130,000	470,00	61 100,00
----	---	----------	-----------------------------------	---	---------	--------	-----------

PP

kámen lomový netříděný žula odval

VV

vysprávk lesní cesty podmáčené úseky v místě křížení s

VV

potokem spotřeba 1,3m3/m

VV

(40+20+40)*1,3

130,000

VV

Součet

130,000

D 998

Přesun hmot

10 452,00

9	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	130,000	80,40	10 452,00
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

