


Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví č. VLS-DNS-007261-2020-0196-2024

Zalesnění, klest, Divize Lipník nad Bečvou, Lesní správa Hlubočky, jaro 2025

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: Ing. Tomáš Klevar, výrobní náměstek divize Lipník nad Bečvou, pověřený řízením divize
Sídlo divize: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: FLORSTYL s.r.o.
Sídlo: nám. Svobody 362, 686 04 Kunovice
IČO: 60731346
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Eva Galářová
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Eva Galářová
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení pěstebních činností (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou pěstební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných pěstebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Hlubočky, Mrsklesy 231, 783 65 Mrsklesy na Moravě

ČLÁNEK III.

Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 320 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatel a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-P2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- P2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s

tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Lipník nad Bečvou 10.12.2024

V Kunovice dne 27.11.2024

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Tomáš Klevár
Výrobní náměstek divize pověřený řízením divize

.....
FLORSTYL s.r.o.
Eva Galářová

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Zalesnění				
016011	První sadba - ruční - jamková	10	1000 ks	6 700	67 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.03.2025; předpokl. termín dokončení prací = 15.05.2025; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; výčet JPRL=LS Hlubočky; dřevina=SM,BK,OL,MD,DBZ; Příprava nářadí, donáška sazenic, natažení motouzu, vyhloubení jamek v požadované velikosti a sponu v řadách, který je zadán v Protokolu o předání a převzetí pracoviště. Sadba do připravené i nepřipravené půdy. Na ploše jamky o velikosti 25x25 cm (poloodrostky a odrostky 35x35 až 50 x 50 cm podle velikosti kořenového systému sazenic) strhnout drn nebo odhrabat klest, hrabanku a štěpku až na minerální zeminu, prokopání zeminy po celé ploše jamky do minimální hloubky 20 cm, odstranění kamenů a nežádoucích kořenů, vložení sazenice kořeny dolů, u prostokořených sazenic rovnoměrně rozprostřít kořeny do přirozené architektiky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky (u smrku vytvoření kopečku uprostřed jamky), jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou nebo obráceným drnem) za účelem přerušování kapilární vzlinavosti, úprava povrchu. Kořenový krček musí být v celém rozsahu umístěn v minerální půdě. Při roznášení sazenic po ploše budou sazenice umístěny v pytlích či kbelících a kořeny sazenic budou prosypány vlhkou zeminou, aby kořeny nevysychaly. Při jamkové sadbě ve svahu bude jamka vytvořena tak, aby povrch jamky byl vodorovný nebo mírně zahloubený pro lepší zadržování srážek. Práce na rovině i ve svazích až do 100 %. Sazenice budou předány Zhotoviteli na předem určeném místě. Především se jedná o sněžné jámy nebo bunkry určené ke skladování sazenic. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.; dřevina = SM,BK,OL,DBZ; velikost jamek (cm x cm) = 25x25; Očekávaná rozpojitelnost zeminy = 3; Předpokl. stupeň zabuřnění = 1; předpokládaná výška sazenic (cm) = 25-70;				
016021	První sadba - ruční- štěrbinová (sazeč)	5	1000 ks	4 800	24 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.03.2025; předpokl. termín dokončení prací = 15.05.2025; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; výčet JPRL=LS Hlubočky; dřevina=SM,BK,OL,MD,DBZ; Příprava nářadí, donáška sazenic, natažení motouzu, vyhledání místa pro sazenici ve sponu v řadách, který je zadán v Protokolu o předání a převzetí pracoviště. Sadba do připravené i nepřipravené půdy. V místě vytvoření rýhy pro sazenici strhnout drn nebo odhrabat klest, hrabanku a štěpku až na minerální zeminu, vytvoření dostatečně hluboké štěrbin v minerální půdě s ohledem na délku kořenového systému sazenic, vložení sazenice kořeny dolů s rozložením kořínků a její částečné povytažení tak, aby kořenový krček byl cca 2-3 cm pod úrovní povrchu minerální zeminy s cílem zabránit kořenovým deformacím. Ve vzdálenosti 5-10 cm od sazenice vytvořit další štěrbinu a kývavým pohybem (nejdříve ve spodní části štěrbin a následně v horní části) přitlačit zeminu směrem ke kořenovému systému sazenice včetně kořenového krčku. Následně pak zašlápnutí otvoru zbylé štěrbin nebo opakované zahloubení sazeče kývavým pohybem ve vzdálenosti cca 10 cm od předchozí štěrbin s cílem zamezit vysychání půdy kolem sazenice a ze štěrbin. Při roznášení sazenic po ploše budou sazenice umístěny v pytlích či kbelících a kořeny sazenic budou prosypány vlhkou zeminou, aby nevysychaly. Práce na rovině i ve svazích až do 100 %. Sazenice budou předány Zhotoviteli na předem určeném místě. Především se jedná o sněžné jámy nebo bunkry určené ke skladování sazenic. Práce ve				

	vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. ; dřevina = SM,BK,OL,DBZ; Očekávaná rozpojitelnost zeminy = 3; Předpokl. stupeň zabuřnění = 1; předpokládaná výška sazenic (cm) = 25-70;				
016411	Opakovaná sadba - ruční - jamková	5	1000 ks	7 000	35 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.03.2025; předpokl. termín dokončení prací = 15.05.2025; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; výčet JPRL=LS Hlubočky; dřevina=SM,BK,OL,MD,DBZ; Příprava nářadí, donáška sazenic, natažení motouzu, vyhloubení jamek v požadované velikosti a sponu, který je zadán v Protokolu o předání a převzetí pracoviště. Na ploše jamky o velikosti 25x25 cm (poloodrostky a odrostky až 50 x 50 cm) strhnout drn nebo odhrabat klest, hrabanku a štěpku až na minerální zeminu, prokopání zeminy po celé ploše jamky do minimální hloubky 20 cm, odstranění kamenů a nežádoucích kořenů, vložení sazenice kořeny dolů, u prostokořenných sazenic rovnoměrně rozprostřít kořeny do přirozené architektiky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky (u smrku vytvoření kopečku uprostřed jamky), jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlinavosti, úprava povrchu jamky. Při roznášení sazenic po ploše budou sazenice umístěny v pytlích či kbelících a kořeny sazenic budou prosypány vlhkou zeminou, aby kořeny nevysychaly. Při jamkové sadbě ve svahu bude jamka vytvořena tak, aby povrch jamky byl vodorovný nebo mírně zahloubený pro lepší zadržování srážek. Kořenový krček musí být v celém rozsahu umístěn v minerální půdě. Kořenový bal nesmí být nad povrchem minerální půdy a musí být zakryt minimálně 3 cm silnou vrstvou minerální půdy. Fyzická kontrola všech sazenic na zadaném pracovišti, vyhledání uhynulých a chybějících sazenic a jejich náhrada novými sazenicemi. Práce na rovině i ve svazích až do 100 %. Sazenice budou předány Zhotoviteli na předem určeném místě. Především se jedná o sněžné jámy nebo bunkry určené ke skladování sazenic. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.; Očekávaná rozpojitelnost zeminy = 3; Předpokl. stupeň zabuřnění = 3; očekávaná výška buřně (cm) = do 30;				
016421	Opakovaná sadba - ruční - štěrbinová (sazeč)	5	1000 ks	4 800	24 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.03.2025; předpokl. termín dokončení prací = 15.05.2025; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; výčet JPRL=LS Hlubočky; dřevina=SM,BK,OL,MD,DBZ; Příprava nářadí, donáška sazenic, natažení motouzu, vyhledání místa pro sazenici ve sponu, který je zadán v Protokolu o předání a převzetí pracoviště nebo ve Výzvě. Stržení plochy drnu nebo shrnutí podrceného klestu až na minerální zeminu, vytvoření dostatečně hluboké štěrbin v minerální půdě s ohledem na kořenový systém sazenic, vložení sazenice kořeny dolů s rozložením kořínků a její částečné povytažení tak, aby kořenový krček byl cca 2-3 cm pod úrovní povrchu zeminy s cílem zabránit kořenovým deformacím. Ve vzdálenosti 5-10 cm od sazenice vytvořit další štěrbinu a kývavým pohybem (nejdříve ve spodní části štěrbin a následně v horní části) přitlačit zeminu směrem ke kořenovému systému sazenice včetně kořenového krčku. Následně pak zašlápnutí otvoru zbylé štěrbin nebo opětovné zahloubení sazeče kývavým pohybem ve vzdálenosti 10 cm od předchozí štěrbin s cílem zamezit vysychání půdy kolem sazenice a ze štěrbin. Při roznášení sazenic po ploše budou sazenice umístěny v pytlích či kbelících a kořeny sazenic budou prosypány vlhkou zeminou, aby nevysychaly. Fyzická kontrola všech sazenic na zadaném pracovišti, vyhledání uhynulých a chybějících sazenic a jejich náhrada novými sazenicemi. Práce na rovině i ve svazích až do 100 %. Sazenice budou předány Zhotoviteli na předem určeném místě. Především se jedná o sněžné jámy nebo bunkry určené ke skladování sazenic. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.; Očekávaná rozpojitelnost zeminy = 2; Předpokl. stupeň zabuřnění = 2; očekávaná výška buřně (cm) = do 30;				
016211	Doplnění kultur - ruční - jamková	5	1000 ks	7 000	35 000

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.03.2025; předpokl. termín dokončení prací = 31.05.2025; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = materiál dodá dodavatel ano/ne=Ne; výčet JPRL=LS Hlubočky; dřevina=SM,BK,OL,MD,DBZ; Příprava nářadí, donáška sazenic, natažení motouzu, vyhloubení jamek v požadované velikosti a sponu, který je zadán v Protokolu o předání a převzetí pracoviště. Na ploše jamky o velikosti 25x25 cm (poloodrostky a odrostky až 50 x 50 cm) strhnout drn nebo odhrabat klest, hrabanku a štěpku až na minerální zeminu, prokopání zeminy po celé ploše jamky do minimální hloubky 20 cm, odstranění kamenů a nežádoucích kořenů, vložení sazenice kořeny dolů, u prostokořenných sazenic rovnoměrně rozprostřít kořeny do přirozené architektiky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky (u smrku vytvoření kopečku uprostřed jamky), jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nakypření horní vrstvy zeminy (překrytí hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlinavosti, úprava povrchu jamky. Při roznášení sazenic po ploše budou sazenice umístěny v pytlicích či kbelících a kořeny sazenic budou prosypány vlhkou zeminou, aby kořeny nevysychaly. Při jamkové sadbě ve svahu bude jamka vytvořena tak, aby povrch jamky byl vodorovný nebo mírně zahlobený pro lepší zadržování srážek. Kořenový krček musí být v celém rozsahu umístěn v minerální půdě. Kořenový bal nesmí být nad povrchem minerální půdy a musí být zakryt minimálně 3 cm silnou vrstvou minerální půdy. Fyzická kontrola všech sazenic na zadaném pracovišti, vyhledání uhynulých a chybějících sazenic a jejich náhrada novými sazenicemi. Práce na rovině i ve svazích až do 100 %. Sazenice budou předány Zhotoviteli na předem určeném místě. Především se jedná o sněžné jámy nebo bunkry určené ke skladování sazenic. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.;				
	Úklid klestu				
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně	2 000	m3	60	120 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; výčet JPRL=LS Hlubočky; ; dřevina=SM,BK,OL - ostatní; Poznámka=Práce ve Vojenském újezdu /VVP Libavá/, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. Výkon práce je podřízen režimu střeleb, práce i ve dnech pracovního klidu. Při pracovních činnostech, kde probíhá jakákoliv manipulace s chem. přípravky, zadavatel požaduje osvědčení o odborné způsobilosti se zacházením s chem. přípravky 1.stupně. Zadavatel dále vyžaduje, aby na každém pracovišti nebo u každé pracovní skupiny byla neustále přítomna osoba, která je schopna komunikovat v českém jazyce. Příprava nářadí, rozřezání delších větví na menší kusy, snášení, stahování na připravené plochy.(do valů) Minimální vzdálenost valů od sebe 15m,přesné vzdálenosti valů a způsob uložení klestu určí před započatím práce lesník.Šířka valu nebude větší jak 2,5 m.,klest ve valu bude ukládán v jednom směru,dle pokynů odpovědného lesníka.V rámci dočištění plochy vyřezat jedince v množství do 2 na 1ar. Práce na rovině i ve svazích až do 100 %. Jednotlivé plnění bude probíhat průběžně v celém zadávacím období dle pokynu lesního.1 m3 sházeného klestu je roven 1m3 z těžby dříví v daném porostu.; ; dřevina = SM, BK, KL, JS;				
011611	Dočišťování ploch po těžbě	2	ha	7 500	15 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.02.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; výčet JPRL = celá LS; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Výřez nekvalitního nebo poškozeného přirozeného zmlazení, obrostlíků a předrostlíků na holinách po myštné úmyslné těžbě v intenzitě do 1500 ks na jeden hektar, intenzitu a rozsah určí v předávacím protokolu příslušný lesník. Vyřezané dřeviny uložit do pásů či hromad mezi řady cílových dřevin - určí lesník, jedince o výšce nad 2 m zkrátit řezem na sekce o maximální délce do 2 m. Možnost výskytů jedinců s průměrem kmenu v místě řezu nad 15 cm. Výška pařezků do 15 cm. Práce na rovině i ve svazích až do 100 %. Výsledkem práce je připravit holinu po těžbě pro zdárný růst přirozeného zmlazení. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.; počet vyřezávaných jedinců (ks/ha) = do 1500 ;				

