

Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o dílo č. INV/2024/10
na provedení prací (dále jen „smlouva“)
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**Občanský zákoník**“)

Smluvní strany

Objednatel:

sídlo:

IČ:

DIČ:

zastoupené:

telefon:

email:

ID Datové schránky:

Město Bílina

Břežánská 50/4, 418 01 Bílina

00266230

CZ00266230

Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města

417 810 811

ePodatelna@bilina.cz

qdtb7vx

zastoupení ve věcech
technických:



(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupená:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefonní kontakt:

E-mail:

ID datové schránky:

OR:

Zastoupení v tech. věcech:

NENADAL, s. r. o.

Nádražní 3740, 276 01 Mělník

Ing. Vojtěchem Nenadalem, jednatelem

01630458

CZ 01630458



etjuvym

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského
soudu v Praze pod sp. zn. C 209396

Ing. Vojtěch Nenadál

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 1 ke smlouvě č. INV/2024/10 o dílo na provedení prací uzavřené dne
25.6.2024**

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Rámcové smlouvy o dílo č. INV/2024/10 uzavřené dne 25.6.2024, jejímž předmětem je realizace zakázky s názvem „**Obnova výplní otvorů objektu Městského úřadu Bílina, Břežánská 50/4, Bílina**“ dle projektové dokumentace vypracované společností XXM projekt s.r.o. Smluvní strany se s ohledem na potřebu provedení víceprací a méněprací zjištěnou při provádění díla dohodly, v souladu s článkem 10. Rámcové smlouvy o dílo č. INV/2024/10, na provedení víceprací a méněprací, které jsou podrobně specifikovány v přílohách tohoto Dodatku.

II.

V průběhu realizace díla byla smluvními stranami zjištěna nutnost provedení dodatečných prací (vícepráce) a dále zjištěny práce, u nichž odpadla potřeba provedení z původně naceněných prací (méněpráce), v souladu s ust. § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a v souladu s čl. 20.5 smlouvy.

Popis provedených změn:

U vybraných výplní byl konstatován takový stav, který neumožňuje jejich repasování a přitom zachování plné funkčnosti. Pozice výplní jsou upřesněny Změnovým listem č. 1, změna byla odsouhlasena autorským dozorem, technickým dozorem a odborným orgánem státní památkové péče.

Výše změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (vícepráce a méněpráce dle Změnového listu č. 1) ve smyslu ust. § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů provedená tímto dodatkem činí:

- a) *vícepráce* 803 871,38 Kč bez DPH
- b) *méněpráce* -512 310,00 Kč bez DPH.

III.

Smluvní strany upravují na základě článků II. cenu díla o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi v souhrnné výši **291 561,38 Kč bez DPH**, tímto dodatkem.

Po dohodě smluvních stran dochází k úpravě čl. 10.2. Smlouvy o dílo č. INV /2024/10, který po změně učiněné tímto dodatkem zní takto:

Původní znění čl. 10.2. Rámcové smlouvy o dílo č. INV/2024/10 zní následovně:

Základem ceny za provedení prací podle této Smlouvy je Položkový rozpočet, který je součástí nabídky Zhotovitele a tvoří rovněž přílohu č. 2 této Smlouvy. Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této Smlouvy.

	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč včetně DPH
Provedení I. časové etapy	2 165 401,88,- Kč	454 734,39 Kč	2 620 136,27 Kč
Provedení II. časové etapy	3 567 301,17,- Kč	749 133,25 Kč	4 316 434,42 Kč
Provedení III. časové etapy	3 728 461,25,- Kč	782 976,86 Kč	4 511 438,11 Kč
Provedení všech časových etap	9 461 164,30 Kč	1 986 844,50 Kč	11 448 008,80 Kč

Nové znění čl. 10.2. Rámcové smlouvy o dílo č. INV/2024/10 zní následovně

Základem ceny za provedení prací podle této Smlouvy je Položkový rozpočet, který je součástí nabídky Zhotovitele a tvoří rovněž přílohu č. 2 této Smlouvy. Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této Smlouvy.

	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč včetně DPH
Provedení I. časové etapy	2 456 963,26 Kč	515 962,28 Kč	2 972 925,54 Kč
Provedení II. časové etapy	3 567 301,17,- Kč	749 133,25 Kč	4 316 434,42 Kč
Provedení III. časové etapy	3 728 461,25,- Kč	782 976,86 Kč	4 511 438,11 Kč
Provedení všech časových etap	9 752 725,68 Kč	2 048 072,39 Kč	11 800 798,07 Kč

IV.

Dále se smluvní strany v souladu se čl. 4.3 a čl. 5.1. Rámcové smlouvy o dílo č. INV/2024/11 dohodly na následující změně:

Původní znění čl. 4.3. Rámcové smlouvy o dílo č. INV/2024/10 zní následovně:

Dílo bude realizováno prostřednictvím třech objednávek provedením dílčích částí díla dle časových etap, a to:

- I. etapa od 1.7.2024 do 31.10.2024,
- II. etapa od 1.6.2025 do 30.9.2025,
- III. etapa od 1.6.2026 do 30.9.2026.

Nové znění čl. 4.3. Rámcové smlouvy o dílo č. INV/2024/11 zní tímto dodatkem následovně:

Dílo bude realizováno prostřednictvím třech objednávek provedením dílčích částí díla dle časových etap, a to:

- I. etapa od 1.7.2024 do 28.02.2025,
- II. etapa od 1.6.2025 do 30.9.2025,
- III. etapa od 1.6.2026 do 30.9.2026.

Původní znění čl. 5.1. Rámcové smlouvy o dílo č. INV/2024/11 zní následovně:

Dílo bude realizováno prostřednictvím třech časových etap, resp. třech dílčích částí díla, a to:

- I. etapa od 1.7.2024 do 31.10.2024,
- II. etapa od 1.6.2025 do 30.9.2025,
- III. etapa od 1.6.2026 do 30.9.2026.

Nové znění čl. 5.1. Rámcové smlouvy o dílo č. INV/2024/11 zní tímto dodatkem následovně:

Dílo bude realizováno prostřednictvím třech časových etap, resp. třech dílčích částí díla, a to:

- I. etapa od 1.7.2024 do 28.02.2025,
- II. etapa od 1.6.2025 do 30.9.2025,
- III. etapa od 1.6.2026 do 30.9.2026.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí Rámcové smlouvy o dílo č. INV/2024/10 na provedení stavebních prací ze dne 25.6.2024.

Tento dodatek č. 1. nabývá platnosti dnem připojením podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v plném rozsahu v registru smluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Tento dodatek č. 1 byl sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

Účastníci výslovně prohlašují, že uzavření tohoto dodatku č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že jeho obsahu, se kterým se seznámili, rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz všech těchto skutečností pak tento dodatek č. 1 níže vlastnoručně podepisují.

VII.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Bílina dne 19.11.2024 usnesením č. 1387.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Odůvodnění technického dozoru investora

Příloha č. 2: Změnový list č. 1

Příloha č. 3: Změnový list - Rozpočet

Za Objednatele

V Bílině dne 09.12.2024

Za Zhotovitele

V Mělníku dne 13.12.2024

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová

starostka města

Ing. Vojtěch Nenadál

jednatel společnosti

Odůvodnění technického dozoru investora

Název akce: „Obnova výplní otvorů objektu Městského úřadu Bílina, Břežánská 50/4, Bílina“

Místo stavby: Břežánská 50/4, Bílina

Objednatel: Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 01 Bílina

Zastoupený:  vedoucí odboru

Technický dozor

investora: PAVEPRO s.r.o., V Lukách 2887/18, Horní Počernice, 193 00 – Praha 9



Zhotovitel: NENADAL, s. r. o., Nádražní 3740, 276 01 Mělník, jednatel společnosti, Ing. Vojtěch

Nenadál, 

ZL č.1: Provedení replik části výplní místo jejich repasování

Níže je uvedený přehled změn, kterých se to týká:

- V průběhu prací a při podrobné pasportizaci bylo zjištěno, že část oken není možná repasovat. V průběhu užívání, vlivem nedostatečné údržby a povětrnostních podmínek jsou rámy zkroucené a nelze již jejich potřebnou funkčnost zajistit seřízením. Místo repasování budou zhotovitelem dodány repliky. Změna byla odsouhlasena projektantem a především projednána s Národním památkovým ústavem a odborná organizace státní památkové péče souhlasila. Změnový list obsahuje výčet pozic určených výplní.
- Byla navýšena výměra prací, které jsou potřebné při osazení výplně.
- Vzhledem k potřebě výroby většího množství replik požádal zhotovitel o prodloužení termínu. Zároveň zhotovitel požádal o prodloužení i v souvislosti se stavem oken na věži, která se ukázala být v horším stavu, než bylo z první prohlídky patrné.

Tyto změny představují úpravu:

Vícepráce celkem:	803 871,38 Kč bez DPH
Méněpráce celkem:	-512 310,00 Kč Kč bez DPH
Celková úprava ceny ZL č.11=	291 561,38 Kč bez DPH

Celkové navýšení ceny dle ZL č. 1 na akci s názvem „Obnova výplní otvorů objektu Městského úřadu Bílina, Břežánská 50/4, Bílina“ - činí 291 561,38 Kč bez DPH.

Odsouhlasil:



technický dozor investora

Stavba:	„Obnova výplní otvorů objektu Městského úřadu Bílina, Břežánská 50/4, Bílina“	ZL č.	1
Zhotovitel:	Nenadal s.r.o. IČ: 01630458		
Objednatel:	Město Bílina, Břežánská 50/4, Bílina 418 01		
AD (projektant):			
TDS:	Pave pro s.r.o. -		
SOD: 27657892 ze dne 4.7.2024			

Název ZL:

1) Na základě pasportizace oken za přítomnosti NPU a zástupců investora bylo rozhodnuto o výrobě replik oken především v uličních částech objektu u oken, které již neplní svoji funkci a je nutné je vyměnit za repliky.
 2) S ohledem na výrobu replik a vyšší pracnosti na reapsovaných oknech, jelikož stav oken je horší než než bylo zřejmé při první prohlídce žádáme o prodloužení termín I. Části (3NP + nad 3NP) díla do 28.2.2025.

Popis změny (rekapitulace): **VÍCEPRÁCE a MÉNĚPRÁCE DLE SEZNAMU ZMĚN**

Změna díla plnění na 28.2.2025

1. Položkový rozpočet (kalkulace):

Více práce: 291 561,38

KALKULACE JEDNOTLIVÝCH ZMĚN TVOŘÍ PŘÍLOHU ZMĚNOVÉHO LISTU

Kalkulace ZL za použití jednotkových cen v rozpočtu (který je součástí SoD), z URS a tržních cen:

VÍCEPRÁCE	3,08%	SOD:	9 461 164,30	291 561,38
				0,00
CELKEM Kč (bez DPH) :				291 561,38
DPH 21%				61 227,89
CELKEM Kč (vč. DPH) :				352 789,27

Dne:	11.11.2024	Vypracoval:	Ing. Vojtěch Nenadál	Podpis:	
------	------------	-------------	----------------------	---------	--

Vyjádření autorského dozoru:

TDS souhlasí s předloženým výkazem výměr včetně jeho ocenění zhotovitelem.

				souhlas ANO / NE
Dne:	11.11.2024	za projektanta :		Podpis:

Vyjádření TDS:

TDS souhlasí s předloženým výkazem výměr včetně jeho ocenění zhotovitelem.

				souhlas ANO / NE
Dne:	11.11.2024	za TDI:		Podpis:

Vyjádření objednatele (souhlasím / nesouhlasím se ZL):

Objednatel souhlasí s předloženým ZL na základě vyjádření projektanta a TDI

				souhlas ANO / NE
Dne:	11.11.2024	za objednatele:		Podpis:

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Bilina 3NP
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel: Nenadal s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 11.11.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HSV Vícepráce

803 871,38

332		968062356	Výbourání dřevěných rámu oken dvojítyh včetně křidel pl do 4 m2	m2	55,610	213,00	11 844,93				
341		612135001.ZP	Vyrovnání podkladu vnitřních parapetů maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	24,700	345,00	8 521,50				
342		612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	21,268	978,00	20 800,10				
343		619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	41,000	223,00	9 143,00				
344		622325109.ZC	Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu přes 80 do 100 % vč. finálního povrchu dle stávajícího stavu	m2	21,268	533,00	11 335,84				
354	O3.1.1	A.4.1.5.1.01_004	Popis navrhované úpravy:Výroba a osazení repliky původního prvku; řešení připojovací spáry podle normy ČSN 74 6077 (vč. komprimačních pásek a parotěsných fólií), dle nového detailu (výkres c.12, pro info viz příloha), dle odsouhlaseného vzorku	kus	1,000	33 980,00	33 980,00				
355	O3.2.1	A.4.1.5.1.01_005	vnitřní 1230x1850 mm, vnější 1130x1750 mm. Výroba a osazení repliky původního prvku; řešení připojovací spáry podle normy ČSN 74 6077 (vč. komprimačních pásek a parotěsných fólií), dle nového detailu (výkres c.12, pro info viz	kus	1,000	33 980,00	33 980,00				
357	O3.3.1	A.4.1.5.1.01_007	vnitřní 2150x1850 mm, vnější 2050x1750 mm. Výroba a osazení repliky původního prvku; řešení připojovací spáry podle normy ČSN 74 6077 (vč. komprimačních pásek a parotěsných fólií), dle nového detailu (výkres c.12, pro info viz	kus	1,000	63 252,00	63 252,00				
358	O3.4.1	A.4.1.5.1.01_008	vnitřní 1850x1850 mm, vnější 1750x1750 mm. Výroba a osazení repliky původního prvku; řešení připojovací spáry podle normy ČSN 74 6077 (vč. komprimačních pásek a parotěsných fólií), dle nového detailu (výkres c.12, pro info viz	kus	1,000	57 542,00	57 542,00				
359	O3.4.2	A.4.1.5.1.01_009	vnitřní 1850x1850 mm, vnější 1750x1750 mm. Výroba a osazení repliky původního prvku; řešení připojovací spáry podle normy ČSN 74 6077 (vč. komprimačních pásek a parotěsných fólií), dle nového detailu (výkres c.12, pro info viz	kus	1,000	57 542,00	57 542,00				
362	O3.6.1	A.4.1.5.1.01_012	vnitřní 1250x1800 mm, vnější 1150x1700 mm. Výroba a osazení repliky původního prvku; řešení připojovací spáry podle normy ČSN 74 6077 (vč. komprimačních pásek a parotěsných fólií), dle nového detailu (výkres c.12, pro info viz	kus	1,000	37 823,00	37 823,00				
363	O3.6.2	A.4.1.5.1.01_013	vnitřní 1250x1800 mm, vnější 1150x1700 mm. Výroba a osazení repliky původního prvku; řešení připojovací spáry podle normy ČSN 74 6077 (vč. komprimačních pásek a parotěsných fólií), dle nového detailu (výkres c.12, pro info viz	kus	1,000	37 823,00	37 823,00				
364	O3.6.3	A.4.1.5.1.01_014	vnitřní 1250x1800 mm, vnější 1150x1700 mm. Výroba a osazení repliky původního prvku; řešení připojovací spáry podle normy ČSN 74 6077 (vč. komprimačních pásek a parotěsných fólií), dle nového detailu (výkres c.12, pro info viz	kus	1,000	37 823,00	37 823,00				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Bilina 3NP
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel: Nenadal s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 11.11.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
365	O3.6.4	A.4.1.5.1.01_015	vnitřní 1250x1800 mm, vnější 1150x1700 mm. Výroba a osazení repliky původního prvku; řešení připojovací spáry podle normy ČSN 74 6077 (vč. komprimačních pásek a parotěsných fólií), dle nového detailu (výkres c.12, pro info viz	kus	1,000	37 823,00	37 823,00				
366	O3.6.5	A.4.1.5.1.01_016	vnitřní 1250x1800 mm, vnější 1150x1700 mm. Výroba a osazení repliky původního prvku; řešení připojovací spáry podle normy ČSN 74 6077 (vč. komprimačních pásek a parotěsných fólií), dle nového detailu (výkres c.12, pro info viz	kus	1,000	37 823,00	37 823,00				
367	O3.6.6	A.4.1.5.1.01_017	vnitřní 1250x1800 mm, vnější 1150x1700 mm. Výroba a osazení repliky původního prvku; řešení připojovací spáry podle normy ČSN 74 6077 (vč. komprimačních pásek a parotěsných fólií), dle nového detailu (výkres c.12, pro info viz	kus	1,000	37 823,00	37 823,00				
368	O3.7.1	A.4.1.5.1.01_018	vnitřní 1250x1850 mm, vnější 1150x1750 mm. Výroba a osazení repliky původního prvku; řešení připojovací spáry podle normy ČSN 74 6077 (vč. komprimačních pásek a parotěsných fólií), dle nového detailu (výkres c.12, pro info viz	kus	1,000	37 823,00	37 823,00				
369	O3.7.2	A.4.1.5.1.01_019	vnitřní 1250x1850 mm, vnější 1150x1750 mm. Výroba a osazení repliky původního prvku; řešení připojovací spáry podle normy ČSN 74 6077 (vč. komprimačních pásek a parotěsných fólií), dle nového detailu (výkres c.12, pro info viz	kus	1,000	37 823,00	37 823,00				
386	O3.17.1	A.4.1.5.1.02_009	Popis navrhované úpravy: Výroba a osazení repliky původního prvku; řešení připojovací spáry podle normy ČSN 74 6077 (vč. komprimačních pásek a parotěsných fólií), dle nového detailu (výkres c.12, pro info viz příloha), zališťování ze 3 stran (mimo parapetu) z vnitřní strany	kus	1,000	19 633,00	19 633,00				
387	O3.17.2	A.4.1.5.1.02_010	Popis navrhované úpravy: Výroba a osazení repliky původního prvku; řešení připojovací spáry podle normy ČSN 74 6077 (vč. komprimačních pásek a parotěsných fólií), dle nového detailu (výkres c.12, pro info viz příloha), zališťování ze 3 stran (mimo parapetu) z vnitřní strany	kus	1,000	19 633,00	19 633,00				
388	O3.17.3	A.4.1.5.1.02_011	Popis navrhované úpravy: Výroba a osazení repliky původního prvku; řešení připojovací spáry podle normy ČSN 74 6077 (vč. komprimačních pásek a parotěsných fólií), dle nového detailu (výkres c.12, pro info viz příloha), zališťování ze 3 stran (mimo parapetu) z vnitřní strany	kus	1,000	19 633,00	19 633,00				
389	O3.17.4	A.4.1.5.1.02_012	Popis navrhované úpravy: Výroba a osazení repliky původního prvku; řešení připojovací spáry podle normy ČSN 74 6077 (vč. komprimačních pásek a parotěsných fólií), dle nového detailu (výkres c.12, pro info viz příloha), zališťování ze 3 stran (mimo parapetu) z vnitřní strany	kus	1,000	19 633,00	19 633,00				
393	D3.20.1	A.4.1.5.1.02_016	Popis navrhované úpravy: Výroba a osazení repliky původního prvku; řešení připojovací spáry podle normy ČSN 74 6077 (vč. komprimačních pásek a parotěsných fólií), dle nového detailu (výkres c.12, pro info viz příloha), zališťování ze 3 stran (mimo parapetu) z vnitřní strany	kus	1,000	59 500,00	59 500,00				
399	O3.23.1	A.4.1.5.1.02_022	vnitřní 1750x1880 mm, vnější 1650x1780 mm. Výroba a osazení repliky původního prvku; řešení připojovací spáry podle normy ČSN 74 6077 (vč. komprimačních pásek a parotěsných fólií), dle nového detailu (výkres c.12, pro info viz	kus	1,000	55 314,00	55 314,00				

HSV Měněpráce 512 310,00

354	O3.1.1	A.4.1.5.1.01_004	Popis stávajícího stavu: křídla: způsobila k repasi, poškozená okapnice a spodek křídla k výměně rám: způsobily k repasi, poškozený spodní rám -nutná výměna kování: původní	kus	1,000	17 974,00	17 974,00				
-----	--------	------------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--	--	--	--

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Bilina 3NP

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Nenadal s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11.11.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
355	O3.2.1	A.4.1.5.1.01_005	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1230x1850 mm, vnější 1130x1750 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená okapnice k	kus	1,000	26 850,00	26 850,00				
357	O3.3.1	A.4.1.5.1.01_007	vnitřní 2150x1850 mm, vnější 2050x1750 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: vnitřní způsobilá k repasi, vnější spodní křídla k výměně rám: způsobilý k repasi, spodní rám poškozený -k výměně kování: původní	kus	1,000	44 300,00	44 300,00				
358	O3.4.1	A.4.1.5.1.01_008	Dř. okno špaletové dvoudílné šířka kce špalety 200mm - Kompletní repase prvku - Rozměry: vnitřní 1850x1850 mm, vnější 1750x1750 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená okapnice k	kus	1,000	40 385,00	40 385,00				
359	O3.4.2	A.4.1.5.1.01_009	vnitřní 1850x1850 mm, vnější 1750x1750 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená okapnice a klapačka k výměně rám: způsobilý k repasi, poškozený spodní rám -nutná výměna kování: původní	kus	1,000	40 385,00	40 385,00				
362	O3.6.1	A.4.1.5.1.01_012	vnitřní 1250x1800 mm, vnější 1150x1700 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: vnitřní způsobilá k repasi, vnější poškozená -k výměně rám: způsobilý k repasi, poškozený spodní rám -nutná výměna kování: původní	kus	1,000	26 550,00	26 550,00				
363	O3.6.2	A.4.1.5.1.01_013	vnitřní 1250x1800 mm, vnější 1150x1700 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: vnitřní spodní způsobilá k repasi, vnitřní horní chybí, vnější poškozená -k výměně	kus	1,000	26 550,00	26 550,00				
364	O3.6.3	A.4.1.5.1.01_014	vnitřní 1250x1800 mm, vnější 1150x1700 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: vnitřní způsobilá k repasi, vnější poškozená -k výměně rám: způsobilý k repasi, poškozený spodní rám -nutná výměna kování: původní	kus	1,000	26 550,00	26 550,00				
365	O3.6.4	A.4.1.5.1.01_015	vnitřní 1250x1800 mm, vnější 1150x1700 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: vnitřní způsobilá k repasi, vnější poškozená -k výměně rám: způsobilý k repasi, poškozený spodní rám -nutná výměna kování: původní, 1 klíčka nepůvodní k	kus	1,000	26 550,00	26 550,00				
366	O3.6.5	A.4.1.5.1.01_016	vnitřní 1250x1800 mm, vnější 1150x1700 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: vnitřní způsobilá k repasi, vnější poškozená -k výměně rám: způsobilý k repasi, poškozený spodní rám -nutná výměna kování: původní	kus	1,000	26 550,00	26 550,00				
367	O3.6.6	A.4.1.5.1.01_017	vnitřní 1250x1800 mm, vnější 1150x1700 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: vnitřní způsobilá k repasi, vnější poškozená -k výměně rám: způsobilý k repasi, poškozený spodní rám -nutná výměna kování: původní	kus	1,000	26 550,00	26 550,00				
368	O3.7.1	A.4.1.5.1.01_018	vnitřní 1250x1850 mm, vnější 1150x1750 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: vnitřní způsobilá k repasi, vnější poškozená -k výměně rám: způsobilý k repasi, poškozený spodní rám -nutná výměna kování: původní	kus	1,000	26 550,00	26 550,00				
369	O3.7.2	A.4.1.5.1.01_019	vnitřní 1250x1850 mm, vnější 1150x1750 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: vnitřní způsobilá k repasi, vnější poškozená -k výměně rám: způsobilý k repasi, poškozený spodní rám -nutná výměna kování: původní	kus	1,000	26 550,00	26 550,00				
386	O3.17.1	A.4.1.5.1.02_009	900x1180 mm, vnější 800x1080 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená okapnice -k výměně rám: způsobilý k repasi, poškozený -	kus	1,000	15990	15990				
387	O3.17.2	A.4.1.5.1.02_010	900x1180 mm, vnější 800x1080 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená okapnice -k výměně rám: způsobilý k repasi, poškozený -	kus	1,000	15990	15990				
388	O3.17.3	A.4.1.5.1.02_011	900x1180 mm, vnější 800x1080 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobilá k repasi, poškozená okapnice -k výměně rám: způsobilý k repasi, poškozený -	kus	1,000	15990	15990				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Bilina 3NP
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel: Nenadal s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 11.11.2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
389	O3.17.4	A.4.1.5.1.02_012	900x1180 mm, vnější 800x1080 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobila k repasi, poškozená okapnice -k výměně rám: způsobilý k repasi, poškozený -	kus	1,000	15990	15990				
393	D3.20.1	A.4.1.5.1.02_016	Rozměry: vnitřní 950x2800 mm, vnější 850x2700 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobila k repasi rám: způsobilý k repasi kování: původní, 2x klika novodobá -k výměně zasklení: čiré tažené sklo 4mm	kus	1,000	31400	31400				
399	O3.23.1	A.4.1.5.1.02_022	vnitřní 1750x1880 mm, vnější 1650x1780 mm. Popis stávajícího stavu: křídla: způsobila k repasi, poškozená okapnice k výměně rám: způsobilý k repasi, poškozený spodní rám -nutná vložka kování: původní	kus	1	34656	34656				

Rozdíl:

803 871,378vícepráce

512 310,000méněpráce

291 561,378navýšení ceny