

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBP5W

MMOPP00NBP5W

SMLOUVA O DÍLO

Zakázka: „ZŠ Edvarda Beneše“ (oprava povodňových škod)

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**
 Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**
 IČ: **00300535**
 DIČ: **CZ00300535**
 Datová schránka: **5eabx4t**
 Číslo účtu: [REDACTED]
 Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**
 Zastoupen: [REDACTED] **primátorem**
 Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] **vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**
 Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED] **vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**
 [REDACTED] **referentka odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**
 dále jen „objednatel“
 Zhotovitel: **SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.**
 Sídlo: **Partyzánská 1565/18, Kateřinky, 747 05 Opava**
 IČ: **48391212**
 DIČ: **CZ48391212**
 Datová schránka: **zaechfs**
 E-mailová adresa: [REDACTED]
 Číslo účtu: [REDACTED]
 Bankovní spojení: **Komerční banka a.s., pobočka Opava**
 Zastoupen: [REDACTED] **jednatelkou**
 Zapsán: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6114**
 Kontaktní osoby ve věcech smluvních: [REDACTED]
 Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED]
 dále jen „zhotovitel“

Článek II. Základní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
- 2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývající škodu vzniklou porušením povinností podle této smlouvy nebo v souvislosti s plněním této smlouvy.

Článek III. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo - stavbu s názvem:

„ZŠ Edvarda Beneše“ (oprava povodňových škod),
(dále také jen "dílo").

Jedná se o celkové odstranění škod způsobených povodněmi v 1.NP základní školy a je rozdělena do následujících etap:

3.1.1. I. Etapa:

- SO 01 Pavilon T1, 01 – 1. NP bourací práce
- SO 02 Pavilon T2, 01 – 1. NP bourací práce
- SO 03 Pavilon U2, 01 – 1. NP bourací práce
- SO 04 Spojovací krček U1 a U2 – 1. NP bourací práce
- Vedlejší rozpočtové náklady (podíl s ohledem na předmět etapy)
(Příloha č. 1 - položkový rozpočet)

3.1.2. II. ETAPA

- SO 01 Pavilon T1, 01 – 1. NP stavební práce
- SO 02 Pavilon T2, 01 – 1. NP stavební práce
- SO 03 Pavilon U2, 01 – 1. NP stavební práce
- SO 04 Spojovací krček U1 a U2 – 1. NP stavební práce
- Vedlejší rozpočtové náklady (podíl s ohledem na předmět etapy)
(Příloha č. 1 - položkový rozpočet)

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu a v rozsahu stanoveném slepým rozpočtem (výkazem výměr) - zadávací dokumentací z 10/2024 (dále také jen „zadávací dokumentace“), předpisy upravujícími provádění stavebních děl, nabídkou zhotovitele ze dne 29. 11. 2024, touto smlouvou a případnými dalšími pokyny objednatele.

V případě potřeby si zhotovitel dopracuje na vlastní náklady zadávací projektovou dokumentaci do fáze pro realizaci díla (dokumentace dílenská, výrobní apod.). Takto dopracovanou projektovou dokumentaci je zhotovitel povinen dále projednat s objednatelem a nechat jím odsouhlasit.

Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že mu jsou všechny výše uvedené dokumenty známy a že má tyto dokumenty od objednatele k dispozici.

- 3.2. Součástí díla je rovněž:

- fotodokumentace průběhu prováděných oprav a jejich shrnutí formou technické zprávy s uvedením specifikace použitých materiálů ve dvou vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě,
- odvoz, případná recyklace vybouraných hmot mimo staveniště, uložení na skládce, přičemž poplatky za skládku vybouraných hmot hradí zhotovitel. Veškeré doklady o likvidaci odpadů budou předloženy objednateli. Objednatel nezajišťuje zhotoviteli skládku vybouraných hmot,
- zajištění všech dokladů nutných k převěnce stavby,
- zajištění úplného úklidu celého objektu a přilehlých prostor.

- 3.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu sjednanou v této smlouvě.

Článek IV. **Cena díla**

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku III. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran takto:

- 4.1. **Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty**
5 344 328,87 Kč
- 4.2. **Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku**
1 122 309,06 Kč
- 4.3. **Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 12 % činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku částku**
0,00 Kč
- 4.4. **Celková cena díla** (součet ceny uvedené v odst. 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem
6 466 637,93 Kč
(slovy: šest milionů čtyři sta šedesát šest tisíc šest set třicet sedm a 93/100 korun českých)
- 4.5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky a veškeré další náklady uvedené v této smlouvě a nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, jakož i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž staveniště, vystěhování celého objektu před zahájením stavby, včetně jeho zpětného nastěhování po provedení stavby a nutnou koordinaci s provozem základní školy.
- 4.6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
- 4.7. Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě nepředvídatelné změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 4.8. V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedení nutných víceprací z důvodu na straně objednatele je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací včetně jejich cen objednateli bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročení zjistil.
- 4.9. Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování nabídky, a jsou nad rámec zadávací dokumentace.
- 4.10. Cena víceprací bude stanovena pomocí jednotkové ceny podle rozpočtu – pokud jde o práce v tomto rozpočtu uvedené. Práce v tomto rozpočtu neuvedené budou oceněny dohodou smluvních stran před jejich provedením.
- 4.11. V případě, že se některé práce budou provádět v menším, než v původním rozsahu (méněpráce), zhotovitel je povinen je odečíst z ceny díla ve výši podle položek rozpočtu.
- 4.12. Rozpočet jednotlivých prací s určením jejich jednotkových cen je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude k ceně díla uvedené v odst. 4.1. tohoto článku připočtena DPH v aktuálně platné výši.

Článek V. Platební podmínky

- 5.1. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány.
- 5.2. Smluvní strany se dohodly na postupné splatnosti ceny díla v závislosti na skutečně a řádně provedených pracích na díle, a to tak, že zhotovitel je oprávněn vždy po skončení daného kalendářního měsíce daňovým dokladem – fakturou vyúčtovat cenu prací, které na díle v daném kalendářním měsíci řádně provedl. Tyto práce budou považovány za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Součástí faktury musí být soupis skutečně a řádně provedených prací, který musí být písemně odsouhlasen objednatelem. Cena provedených prací musí být vyúčtována podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel je oprávněn takto vyúčtovat cenu skutečně a řádně provedených prací až do výše 90 % celkové ceny díla; Zbýlých 10 % z celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po splnění poslední z následujících podmínek: 1. objednatel dílo podpisem zápisu o předání a převzetí díla převezme, 2. na díle budou odstraněny veškeré případné vady a nedodělky.
- 5.3. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dní od jejich doručení objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.
- 5.4. Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto údaje:
- a) adresa objednatele pro doručování faktur: Statutární město Opava, odbor finanční a rozpočtový, Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava;
 - b) evidenční číslo smlouvy pro fakturaci;
 - c) identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele;
 - d) označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ;
 - e) číslo faktury;
 - f) den vystavení a den splatnosti;
 - g) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;
 - h) soupis provedených prací za fakturační období;
 - i) fakturovanou částku;
 - j) označení díla, označení názvu a čísla projektu;
- 5.5. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu se zadávací dokumentací nebo ustanoveními této smlouvy, zejména je v prodlení s její dodávkou oproti harmonogramu, a to do doby, než budou tyto nedostatky odstraněny.
- 5.6. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění, přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením bezvadné faktury objednateli.
- 5.7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 5.8. Smluvní strany se dohodly na datu uskutečnění zdanitelného plnění u dílčího plnění k poslednímu dni daného kalendářního měsíce.
- 5.9. Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu dle Klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, **nebude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti** ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). Objednatel ve smyslu § 92a odst. 2 ZDPH nejedná jako osoba povinná k dani.
- 5.10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy správce daně nevydal podle § 106a ZDPH rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem. Pokud takové

rozhodnutí správce daně vydá je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit objednateli. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, objednatel je oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

- 5.11. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 ZDPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a ZDPH. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli.

Článek VI. Vlastnictví

- 6.1. Vlastníkem stavebních objektů a pozemků, jejichž úpravy jsou předmětem plnění dle této smlouvy, je objednatel.
- 6.2. Po předání výše uvedených stavebních objektů a pozemků zhotoviteli k provedení díla nese nebezpečí škody na stavebních objektech a pozemcích zhotovitel, a to až do doby převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které v souvislosti s prováděním díla způsobí.
- 6.3. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
- 6.4. Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, se objednatel stane okamžikem, kdy se tyto věci stanou součástí díla.

Článek VII. Doba plnění

- 7.1. Smluvní strany se dohodly, že stavební práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí v den, kdy převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště. O předání staveniště zhotoviteli bude vyhotoven zápis. Den předání staveniště se nezapočítává do doby plnění díla.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje I. Etapu díla (dle odst. 3.1.1. této smlouvy) řádně dokončit a předat ji objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují do **45 kalendářních dnů od dohodnutého dne zahájení prací na díle, nejpozději do 7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy jejím uveřejněním v registru smluv.**

Zhotovitel se zavazuje II. Etapu díla (dle odst. 3.1.2. této smlouvy) díla řádně dokončit a předat ji objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují do **90 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele zastoupeného odborem přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy k zahájení prací. V případě, že taková výzva nebude učiněna do 30. 6. 2025, závazek zhotovitele k realizaci II. Etapy díla zaniká.**

O splnění dílčího termínu dokončení přípravných prací dle odst. 3.1.1. článku III. této smlouvy bude proveden zápis do stavebního deníku.

Toto ujednání o době plnění má v případě rozporu přednost před orientačním harmonogramem, který je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy.

- 7.3. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění

díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle na žádost objednatele déle než 2 měsíce, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši.

- 7.4. Před započatím prací po přerušení práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav.
- 7.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo, jeho řádným zhotovením, předáním objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a dnem, kdy bude možno dílo (stavbu) v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, legálně užívat.
- 7.6. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění:
 - a) při podstatném zvýšení prací a dodávek;
 - b) nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících na straně objednatele;
 - c) nastanou-li během provádění neočekávané povětrnostní podmínky, které neumožní realizovat práce v technologicky vhodném období.
- 7.7. Pro předání a převzetí díla platí postup podle článku XI. této smlouvy.

Článek VIII.

Místo plnění

Místem plnění je pavilon U2, T1 a T2 Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2 – příspěvková organizace, Opava-Kateřinky, Edvarda Beneše 2, tj. stavba občanské vybavenosti č. p. 961 na pozemku parc. č. st. 1487, vše v k. ú. Kateřinky u Opavy – v rozsahu dle předmětu díla a položkového rozpočtu stavby, který je samostatnou přílohou této smlouvy.

Článek IX.

Jakost díla

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání zakázky (zadávací dokumentaci) a této smlouvě.
- 9.2. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
- 9.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů.
- 9.4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek X.

Provádění díla

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
- 10.2. Jakékoliv změny oproti schválené zadávací dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
- 10.3. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných

rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.

- 10.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a náklady vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy zhotovitelem. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště.
- 10.5. Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí veškerá povolení nezbytná k provedení díla.
- 10.6. Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikací.
- 10.7. Zhotovitel bude v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty - vlastníky popř. nájemce přilehlých nemovitostí o časovém harmonogramu stavby a s tím spojených omezeních.
- 10.8. Zhotovitel bude minimálně znečišťovat okolí stavby a zabezpečí každodenní úklid včetně klopení pro udržování bezprašného staveniště. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat také jakékoliv další imise směrem k okolí ve smyslu § 1013 občanského zákoníku.
- 10.9. Zhotovitel zajistí obslužný provoz a přístup pohotovostním a požárním vozidlům.
- 10.10. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny vydanými státními orgány v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
- 10.11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
- 10.12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařízení předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, a to na vlastní náklady.
- 10.13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
- 10.14. Zhotovitel vyzve písemně kromě objednatele i správce inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před zakrytím inženýrských sítí zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením stavby předá objednateli.
- 10.15. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 10.16. Zhotovitel je povinen staveniště zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení.
- 10.17. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
- 10.18. Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
- 10.19. Kvalitu prací bude zhotovitel průběžně dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů, měření, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN, EN (evropské technické normy) a dalšími platnými předpisy.

- 10.20. Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel průběžně dokladovat.
- 10.21. Betony musí být vyrobeny v betonárnách, jejich kvalita musí být doložena s platnou certifikací.
- 10.22. Vlivem stavební činnosti nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případně vzniklé škody hradí zhotovitel.
- 10.23. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody uhradí.
- 10.24. Zhotovitel zajistí pro objednatele fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací (původní stav), průběh výstavby a po ukončení prací (nový stav). Fotky budou pořízeny ze stejného místa či pohledu.
- 10.25. V případě, že budou při realizaci díla naplněny podmínky stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) pro vznik povinnosti objednatele určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 14 odst. 1 uvedeného zákona), pro vznik povinnosti objednatele doručit oznámení o zahájení prací (§ 15 odst. 1 uvedeného zákona) nebo vznik povinnosti objednatele zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (§ 15 odst. 2 uvedeného zákona), je zhotovitel o takové skutečnosti povinen objednatele neprodleně písemně informovat. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě, že bude vzhledem ke všem okolnostem realizace díla zřejmé, že se tyto podmínky naplní později. Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude objednateli udělena sankce dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, zhotovitel objednateli tuto sankci uhradí.
- 10.26. Zhotovitel se zavazuje provádět práce v úzké koordinaci s provozovatelem budovy – provozem základní školy. Zhotovitel zabezpečí stavbu včetně dílčích částí a komunikačních ploch (včetně veřejného chodníku a komunikace kolem budovy školy) tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost dětí, zaměstnanců školy, rodičů a návštěv (pevné zábrany, stříšky, oplocení staveniště atd.). Zhotovitel neomezí stavbou dopravní obslužnost sousedních nemovitostí.
- 10.27. Zhotovitel je povinen zabezpečit bez omezení fungování všech technologických zařízení umístěných v objektu (osvětlení, antény internetu, sířeny apod.).
- 10.28. Zhotovitel je povinen při provádění díla věnovat zvýšenou pozornost možnosti výskytu azbestu ve stavebních konstrukcích, které budou dotčeny realizací díla. V případě podezření z výskytu azbestu na místě plnění díla, je zhotovitel povinen realizaci díla neprodleně zastavit a upozornit na tuto skutečnost objednatele. V realizaci díla může zhotovitel pokračovat pouze po dohodě s objednatelem.
- 10.29. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.
- 10.30. Zhotovitel je povinen veškeré viditelné zařizovací předměty, výrobky a materiály před jejich pořízením a zabudováním nechat odsouhlasit zpracovatelem projektové dokumentace a objednatelem.
- 10.31. Zhotovitel si zajistí na své náklady dle svých potřeb pasportizaci objektu.
- 10.32. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu - kovových částí a konstrukcí dle pokynů objednatele zastoupeného Odborem přípravy

a realizace investic. Množství využitelného materiálu (kov apod.) včetně odvozu veškerého přebytečného materiálu a zeminy na patřičné skládky bude dokladovat potvrzenými doklady, vážními listky atd.

Po odevzdání kovových částí (kovového odpadu) do sběrný určené objednatelem bude jeho množství objednateli doloženo dodacími listy, vážními listky apod., které budou vystaveny na IČ a DIČ objednatele. Zhotovitel předá tyto doklady objednateli do 7 kalendářních dní od data jejich vystavení. Objednatel poté vystaví fakturu – daňový doklad a zašle jej příslušné sběrně k úhradě.

- 10.33. Zhotovitel zajistí na své náklady odvoz veškerého stávajícího využitelného materiálu dle pokynů objednatele.
- 10.34. Zhotovitel bude dodržovat obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu a regulaci hlučných činností, platnou pro území města Opavy.
- 10.35. Zhotovitel zajistí koordinaci stavebních prací se společností, která v objektu provádí obnovu elektroinstalace.
- 10.36. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla.
- 10.37. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 10.36. věta druhá tohoto článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní odborná osoba.

Článek XI. **Předání díla**

- 11.1. Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.
- 11.2. Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení.
- 11.3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a který bude obsahovat:
 - a) označení díla
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
 - d) zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle
 - e) prohlášení objednatele o převzetí díla
 - f) datum a místo sepsání zápisu

- g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele
- h) seznam převzaté dokumentace
- i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla
- j) termín vyklizení staveniště
- k) datum ukončení záruky za dílo
- l) soupis vad a nedodělků (§ 2628 občanského zákoníku) s termínem jejich odstranění, který je za objednatele oprávněn určit Odbor přípravy a realizace investic Magistrátu města Opava.

- 11.4. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených zadávací dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, jakož i technickými normami.
- 11.5. Nedodělkem se rozumí neprovedené práce a dodávky oproti zadávací dokumentaci.
- 11.6. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě (nebo písemné ujištění o shodě).
- 11.7. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné v souvislosti s provedením díla.
- 11.8. Zápis musí být podepsán smluvními stranami.

Článek XII. Staveniště

- 12.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Smluvní strany se výslovně dohodly, že o době předání staveniště je oprávněn rozhodnout výhradně objednatel. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a na výzvu objednatele staveniště nejpozději do sedmi kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy převzít a zahájit realizaci díla.
- 12.2. Zhotovitel umístí na viditelném a přístupném místě na stavbě tabuli s textem obsahující následující údaje:
 - název zhotovitele
 - termín stavby – zahájení a ukončení
 - jméno a kontakt na odpovědného stavbyvedoucího
- 12.3. Obvod staveniště vymezí objednatel. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla větší prostor, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 12.4. Zhotovitel platí vodné, stočné a cenu dalších odebraných médií. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
- 12.5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od převzetí díla objednatelem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 12.6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, a dodržování bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
- 12.7. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

Článek XIII. Stavební deník

- 13.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, který se skládá z úvodního listu, denních záznamů a příloh, a bude jej na požádání předkládat objednateli.
- 13.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ust. § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a dále zajistí, že stavební deník bude objednateli přístupný na stavbě v pracovní době, tj. v době od 7.00 do 15.00 hod. každý pracovní den a dále vždy, kdy bude zhotovitel na díle provádět práce.
- 13.3. Zhotovitel zajistí včasné zápis všech skutečností rozhodných pro plnění této smlouvy do stavebního deníku, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od zadávací dokumentace, údaje o provedených zkouškách a další údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Každý zápis musí být datován a zhotovitelem podepsán.
- 13.4. Objednatel a osoby jím pověřené jsou oprávněni stavební deník kontrolovat a k zápisům připojit svoje stanovisko.
- 13.5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Oddělitelné průpisy stavebního deníku budou vždy opatřeny originálním podpisem.
- 13.6. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu.
- 13.7. Do deníku je oprávněn provádět záznamy také státní stavební dohled, technický dozor objednatele a projektant.
- 13.8. Má-li zhotovitel k zápisu objednatele výhrady, připojí k tomuto zápisu své vyjádření. Totéž platí i pro objednatele.
- 13.9. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů ve stavebním deníku.
- 13.10. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

Článek XIV.

Záruka za jakost, odpovědnost za vady

- 14.1. Dílo má vady, jestliže jeho vlastnosti neodpovídají požadavkům uvedeným v této smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.
- 14.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době.
- 14.3. Zhotovitel poskytuje na dílo, tj. na provedené práce a dodávky, záruku za jakost se záruční dobou v délce 60 měsíců od převzetí díla objednatelem.
- 14.4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla.
- 14.5. Smluvní strany se dohodly, že práva z odpovědnosti za vady zůstanou objednateli zachována, pokud vady díla oznámí objednatel zhotoviteli kdykoliv během trvání záruční doby.
- 14.6. Odstranění případných vad bude zhotovitelem provedeno ve lhůtách sjednaných bezodkladně po jejich oznámení objednatelem, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od oznámení vady objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek XV.
Odpovědnost za škodu

- 15.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Toto ustanovení se nevztahuje na tu část díla, kterou objednatel převzal a začal užívat před předáním celého díla.
- 15.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 15.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

Článek XVI.
Smluvní pokuty

- 16.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným dokončením díla a jeho včasným předáním objednateli (článek VII odst. 7.2. této smlouvy) se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši **5.000,- Kč** (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že po uplynutí **10** kalendářních dnů prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na **10.000,- Kč** (slovy: deset tisíc korun českých) za každý další i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla.
- 16.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.
- 16.3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 16.4. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši **1.000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, platí, že vada musí být odstraněna do **14** kalendářních dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli.
- 16.5. Pokud závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
- 16.6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 16.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná smluvní strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně v plné výši.
- 16.8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení této smluvní povinnosti ve výši **500,- Kč** za každý zjištěný případ.
- 16.9. V případě, že bude zjištěno, že informační tabule nebude umístěna na stavbě, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za porušení této smluvní povinnosti smluvní pokutu **50.000,- Kč** za každé jednotlivé porušení.
- 16.10. V případě, že zhotovitel nesplní svou povinnost uvedenou v článku X. odst. 10.25. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel za porušení této smluvní povinnosti zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **100.000,- Kč**.
- 16.11. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu

delší než pět pracovních dnů, nebo nezačíná-li zhotovitel práce na díle do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla opakovaně i přes upozornění objednatele ČSN, EN, technologické předpisy a předpisy na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zavazuje se zhotovitel za každý jednotlivý případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

- 16.12. Smluvní strany prohlašují, že nepovažují smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy za pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu § 1987 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a proto se dohodly, že objednatel je oprávněn smluvní pokuty započíst proti pohledávce zhotovitele.

Článek XVII. **Závěrečná ustanovení**

- 17.1. Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním díla nebo předáním díla delší než 10 kalendářních dnů.
- 17.2. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám.
- 17.3. Objednatel může odstoupit od této smlouvy ze zvlášť závažných důvodů. Za zvlášť závažné důvody bude považováno zejména:
- bezdůvodné přerušení práce na dobu delší než pět pracovních dnů,
 - nezačínání práce do sedmi kalendářních dnů od předání staveniště,
 - opakované nedodržení ČSN, EN, technologických předpisů a předpisů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i přes upozornění ze strany objednatele.
- 17.4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 17.5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen vypořádat nároky zhotovitele spojené s realizací části díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku (zejména § 2599 a násl.).
- 17.6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
- 17.7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna smlouvy bude učiněna až po ověření skutečnosti, zda je taková změna smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 17.8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
- 17.9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
- 17.10. Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 17.11. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateelských oprávnění.

- 17.12. Tato smlouva je vyhotovena v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.
- 17.13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
V případě rozporu textu této smlouvy s textem jejích příloh, mají přednost ustanovení této smlouvy.
- 17.14. Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezení korupce a úplatkářství. V souladu s tím se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet, neslíbí ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala či poskytovala jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům statutárního města Opavy, členům Zastupitelstva statutárního města Opavy, členům zastupitelstva městských částí jakož i členům dalších orgánů statutárního města Opavy a členům orgánů zastupitelstva a rady, a to včetně rodinných příslušníků těchto osob a dalších osob uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že poruší-li zhotovitel tento svůj závazek, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH.
Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li zhotovitel svůj závazek uvedený v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli. Tím nejsou dotčeny případné trestněprávní důsledky takového jednání.
- 17.15. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena dnem, kdy ji podepíše poslední ze smluvních stran.
- 17.16. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé smluvní straně.
- 17.17. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou statutárního města Opavy dne 11.12.2024, usnesení č. 3039/62/RM/24, 1a).

Přílohy: - příloha č. 1 položkový rozpočet
- příloha č. 2 orientační časový harmonogram prací

V Opavě dne _____

Digitálně podepsal

Datum: 2024.12.13
10:31:13 +01'00'

Za objednatele:

primátor

V dne _____

Digitálně podepsal Ing.

Datum: 2024.12.12
07:18:08 +01'00'

Za zhotovitele:

jednatelka

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **ZŠ Edvarda Beneše - opravy povodňových škod**

Objednatel: **Statutární město Opava** **IČO: 00300535**
Horní náměstí 382/69 **DIČ: CZ00300535**
74601 Opava-Město

Zhotovitel: **SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.** **IČO: 48391212**
Partyzánská 1565/18 **DIČ: CZ48391212**
74705 Opava - Kateřinky

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 477 586,94
PSV			2 556 741,93
MON			0,00
Vedlejší náklady			60 000,00
Ostatní náklady			250 000,00
Celkem			5 344 328,87


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 344 328,87 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH **5344328,87 CZK**

v OPAVĚ dne 29.11.2024



Za objednatele

SLEZSKÉ STAVBY OPAVA
s.r.o.
Partyzánská 18, 747 05 OPAVA
DIČ: CZ48391212 ⑦
Tel.: 553 622 616

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Pavilon T1	2 054 415,80	0,00		2 054 415,80	38
01	1.NP - bourací práce	206 319,14	0,00		206 319,14	4
02	1.NP - stavební práce	1 848 096,66	0,00		1 848 096,66	35
SO 02	Pavilon T2	1 419 312,08	0,00		1 419 312,08	27
01	1.NP - bourací práce	126 626,76	0,00		126 626,76	2
02	1.NP - stavební práce	1 292 685,32	0,00		1 292 685,32	24
SO 03	Pavilon U2	1 538 988,70	0,00		1 538 988,70	29
01	1.NP - bourací práce	102 343,51	0,00		102 343,51	2
02	1.NP - stavební práce	1 436 645,19	0,00		1 436 645,19	27
SO 04	Spojovací krček U1 a U2	21 612,29	0,00		21 612,29	0
01	Chodba 1.NP	21 612,29	0,00		21 612,29	0
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	310 000,00	0,00		310 000,00	6
01	Vedlejší rozpočtové náklady	310 000,00	0,00		310 000,00	6
Celkem za stavbu					5 344 328,87	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			1 719 846,27	32,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			193 346,77	3,6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			251 736,10	4,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			155 702,81	2,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			24 208,42	0,5
711	Izolace proti vodě	PSV			59 941,75	1,1
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			1 590,00	0,0

771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			686 511,44	12,8
776	Podlahy povlakové	PSV			915 957,32	17,1
781	Obklady keramické	PSV			163 554,73	3,1
783	Nátěry	PSV			32 400,00	0,6
784	Malby	PSV			696 786,69	13,0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			132 746,57	2,5
VN	Vedlejší náklady	VN			60 000,00	1,1
ON	Ostatní náklady	ON			250 000,00	4,7
Cena celkem					5 344 328,87	100,0

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Edvarda Beneše - opravy povodňových škod	
O:	SO 01	Pavilon T1
R:	01	1.NP - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				84 941,09
1	976085311R00	Vybourání kanál.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 stávající vnitřní kanalizační šachty : 3,00	kus	3,00000	1 200,00	3 600,00
2	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 1.02 : 4,65 1.06 (chodba bez schodiště) : 7,95*3,70 1.07 : 6,28 1.19 : 26,75 1.22 : 19,12 1.23 : 14,89 1.25 : 22,55 1.26 : 48,17 1.34 : 18,26 Mezisoučet	m2	189,88500	84,50	16 425,05
3	965048115R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 15% viz výše : 189,885	m2	189,88500	23,40	4 443,31
4	965048515R00	Broušení betonových povrchů příprava podkladu : keramické dlažby : 189,885 PVC podlahy : 11,79 Mezisoučet	m2	201,67500	50,00	10 083,75
5	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 1.23 : (2,95*2+4,95*2+1,00*6+0,30*6)*2,00	m2	47,20000	150,50	7 103,60
6	978013191R00	Odlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % stěny : 1.02 : (1,90+2,45)*2*2,90-1,50*2,02*2-0,70*2,02 1.16 : (2,69+3,20)*2*2,90-0,90*2,02-1,20*1,20 1.17 : (3,60+4,54)*2*2,90-0,70*2,02-0,90*2,02*2-2,40*1,20 1.21 : (2,55+4,95)*2*2,90-0,90*2,02 1.22 : (3,94+4,95)*2*2,90-0,70*2,02-0,90*2,02-2,40*1,20 1.23 : (2,95+4,95)*2*2,90-0,70*2,02-0,90*2,02-2,40*1,20 1.25 : (4,60+4,95)*2*2,90-0,70*2,02-0,90*2,02-1,20*1,20-2,40*1,20 1.34 : (3,75+4,95)*2*2,90-0,90*2,02-1,20*1,20*2 1.44 : (3,05+3,99)*2*2,90-0,90*2,02-1,20*1,60 Mezisoučet	m2	345,47600	119,50	41 284,38
7	968096002R00	Bourání parapetů plastových š. do 50 cm (1,20)*13 (2,40)*6 Mezisoučet	m	30,00000	66,70	2 001,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				1 590,00
8	766411811R00	Demontáž obložení stěn dřevěnými dorazovými deskami šířka 20 cm : 50,00*0,20	m2	10,00000	159,00	1 590,00
Díl: 776		Podlahy poviakové				1 662,39

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Edvarda Beneše - opravy povodňových škod		
O:	SO 01	Pavilon T1	
R:	01	1.NP - bourací práce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
9	776511820RT3	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch do 10 m2	m2	11,79000	141,00	1 662,39
		1.44 : 11,79		11,79000		

Díl: 784	Malby	52 888,91				
10	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	809,42000	47,40	38 386,51

stěny :

1.02 : (1,90+2,45)*2*2,90-1,50*2,02*2-0,70*2,02	17,75600
1.03 : (1,60+1,80)*2*2,90-0,70*2,02*2-1,20*1,20	15,45200
1.04 : (1,65+1,80)*2*2,90-0,70*2,02*2	17,18200
1.05 : (1,50+1,80)*2*2,90-0,70*2,02	17,72600
1.06 : (4,35+7,95)*2*2,90-1,50*2,02*2-1,30*2,02-0,90*2,02	60,83600
1.07 : (1,70+3,80)*2*2,90-0,70*2,02*2-0,90*2,02*2-1,50*2,02	22,40600
1.08 : (1,85+1,80)*2*2,90-0,70*2,02*2	18,34200
1.09 : (1,20+1,80)*2*2,90-0,70*2,02*3	13,15800
1.10 : (0,85+1,39)*2*2,90-0,70*2,02-0,30*1,20	11,21800
1.11 : (0,85+1,39)*2*2,90-0,70*2,02-0,80*1,20	10,61800
1.12 : (1,85+1,90)*2*2,90-0,70*2,02*2	18,92200
1.13 : (1,80+1,90)*2*2,90-0,70*2,02*2	18,63200
1.14 : (0,80+1,60)*2*2,90-0,70*2,02-1,20*1,20	11,06600
1.15 : (1,20+2,70)*2*2,90-0,70*2,02	21,20600
1.16 : (2,69+3,20)*2*2,90-0,90*2,02-1,20*1,20	30,90400
1.17 : (3,60+4,54)*2*2,90-0,70*2,02-0,90*2,02*2-2,40*1,20	39,28200
1.19 : (4,65+5,85)*2*2,90-0,90*2,02-1,10*2,02-1,50*2,02*4	44,74000
1.20 : (2,40+4,95)*2*2,90-1,10*2,02	40,40800
1.21 : (2,55+4,95)*2*2,90-0,90*2,02	41,68200
1.22 : (3,94+4,95)*2*2,90-0,70*2,02-0,80*2,02-2,40*1,20	45,45000
1.23 : (2,95+4,95)*2*2,90-0,70*2,02-0,90*2,02-2,40*1,20	39,70800
1.24 : (2,95+4,95)*2*2,90-0,70*2,02-0,90*2,02-2,40*1,20	39,70800
1.25 : (4,60+4,95)*2*2,90-0,70*2,02-0,90*2,02-1,20*1,20-2,40*1,20	47,83800
1.26 : (1,85+27,30)*2*2,90-0,70*2,02*2-0,90*2,02*6-1,50*2,02*3-3,70*2,90	135,51400
1.27 (mimo obklad) : (1,50+1,95)*2*(2,90-1,50)-0,70*(2,02-1,50)*2	8,93200
1.28 (mimo obklad) : (1,85+1,95)*2*(2,90-1,50)-0,70*(2,02-1,50)*3	9,54800
1.29 (mimo obklad) : (0,95+1,40)*2*(2,90-1,50)-0,70*(2,02-1,50)-0,70*1,20	5,37600
1.30 (mimo obklad) : (0,90+1,40)*2*(2,90-1,50)-0,70*(2,02-1,50)-0,40*1,20	5,59600
1.31 (mimo obklad) : (1,50+1,95)*2*(2,90-1,50)-0,70*(2,02-1,50)*2	8,93200
1.32 (mimo obklad) : (2,45+1,95)*2*(2,90-1,50)-0,70*(2,02-1,50)*2	11,59200

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Edvarda Beneše - opravy povodňových škod	
O:	SO 01	Pavilon T1
R:	01	1.NP - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.33 (mimo obklad) : (0,80+1,70)*2*(2,90-1,50)-0,70*(2,02-1,50)-1,20*1,20		5,19600		
		1.34 : (3,75+4,95)*2*2,90-0,90*2,02-1,20*1,20*2		45,76200		
		1.35 : (5,40*2+3,70)*2,90-0,90*2,02		40,23200		
		1.36 (mimo obklad) : (2,00+5,40)*2*(2,90-2,00)-0,90*2,02		11,50200		
		1.38 : (2,90+5,74)*2*2,90-1,20*2,20		47,47200		
		1.39+1.40 : (4,45+6,15)*2*2,90-0,90*2,02-1,50*2,02-1,50*2,20		53,33200		
		1.41 : (4,10*2+1,84)*2,90-1,20*1,20		27,67600		
		1.42 : (1,75+3,30)*2*2,90-0,70*2,02-0,90*2,02*2-1,84*2,90		18,90400		
		1.43 (mimo obklad) : (1,75+1,90)*2*(2,90-1,50)-0,70*(2,02-1,50)		9,85600		
		1.44 : (3,05+3,99)*2*2,90-0,90*2,02-1,20*1,60		37,09400		
		Mezisoučet		1 126,75600		
		odpočet ořůčení omítek : -345,476		-345,47600		
		Mezisoučet		345,47600		
		ostění otvorů :				
		okna 1200x1200 mm : (1,20+1,20*2)*0,30*12		12,96000		
		okna 1200x1600 mm : (1,20+1,60*2)*0,30*1		1,32000		
		okna 2400x1200 mm : (2,40+1,20*2)*0,30*6		8,64000		
		vchodové dveře 1200x2200 mm : (1,20+2,20*2)*0,30*1		1,68000		
		vchodové dveře 1500x2200 mm : (1,50+2,20*2)*0,30*2		3,54000		
		Mezisoučet		28,14000		
11	784402801R01	Příplatek za odstranění olejových maleb	m2	121,02000	120,00	14 522,40
		stěny :				
		1.22 : (3,94+4,95)*2*1,50-0,70*1,50-0,90*1,50		24,27000		
		1.25 : (4,60+4,95)*2*1,50-0,70*1,50-0,90*1,50		26,25000		
		1.26 : (1,85+27,30)*2*1,50-0,70*1,50*2-0,90*1,50*6-1,50*1,50*3		70,50000		
		Mezisoučet		121,02000		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				65 236,75
12	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	27,12486	222,50	6 035,28
13	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	27,12486	377,50	10 239,63
14	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	40,68728	181,00	7 364,40
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	27,12486	432,50	11 731,50
16	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti ze dalších 5 m	t	54,24971	48,20	2 614,84
17	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	27,12486	301,00	8 164,58
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	162,74914	28,40	4 296,58
19	979990181R00	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,04127	6 060,00	250,10
20	979999997R00	Poplatek za recyklaci směsi suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	31,23488	465,50	14 539,84
Celkem						206 319,14

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Edvarda Beneše - opravy povodňových škod	
O:	SO 01	Pavilon T1
R:	01	1.NP - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Edvarda Beneše - opravy povodňových škod	
O: SO 01	Pavilon T1	
R: 02	1.NP - stavební práce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				768 962,29
1	073111242RA0	Vnitřní parapet, laminátová parapetní deska	m	30,00000	1 347,00	40 410,00
		okna 1200x1200 mm : (1,20)*12		14,40000		
		okna 1200x1600 mm : (1,20)*1		1,20000		
		okna 2400x1200 mm : (2,40)*6		14,40000		
		Mezisoučet		30,00000		
2	610991111R00	Zakrývání výpíní vnitřních otvorů	m2	45,72000	63,00	2 880,36
		okna 1200x1200 mm : (1,20*1,20)*12		17,28000		
		okna 1200x1600 mm : (1,20*1,60)*1		1,92000		
		okna 2400x1200 mm : (2,40*1,20)*6		17,28000		
		vchodové dveře 1200x2200 mm : (1,20*2,20)*1		2,64000		
		vchodové dveře 1500x2200 mm : (1,50*2,20)*2		6,60000		
		Mezisoučet		45,72000		
3	612430033RAA	Omítka sanační tl. 25 mm, 2vrstvá - zasol. vysoké včetně očištění a pomocného lešení	m2	345,47600	1 404,00	485 048,30
		stěny :				
		1.02 : (1,90+2,45)*2*2,90-1,50*2,02*2-0,70*2,02		17,75600		
		1.16 : (2,69+3,20)*2*2,90-0,90*2,02-1,20*1,20		30,90400		
		1.17 : (3,60+4,54)*2*2,90-0,70*2,02-0,90*2,02*2-2,40*1,20		39,28200		
		1.21 : (2,55+4,95)*2*2,90-0,90*2,02		41,68200		
		1.22 : (3,94+4,95)*2*2,90-0,70*2,02-0,90*2,02-2,40*1,20		45,45000		
		1.23 : (2,95+4,95)*2*2,90-0,70*2,02-0,90*2,02-2,40*1,20		39,70800		
		1.25 : (4,60+4,95)*2*2,90-0,70*2,02-0,90*2,02-1,20*1,20-2,40*1,20		47,83800		
		1.34 : (3,75+4,95)*2*2,90-0,90*2,02-1,20*1,20*2		45,76200		
		1.44 : (3,05+3,99)*2*2,90-0,90*2,02-1,20*1,60		37,09400		
		Mezisoučet		345,47600		
4	602015151R00	Štuk na stěnách sanač. ručně tl.3 mm	m2	1 062,35800	226,50	240 623,63
		stěny :				
		1.02 : (1,90+2,45)*2*2,90-1,50*2,02*2-0,70*2,02		17,75600		
		1.03 : (1,60+1,80)*2*2,90-0,70*2,02*2-1,20*1,20		15,45200		
		1.04 : (1,65+1,80)*2*2,90-0,70*2,02*2		17,18200		
		1.05 : (1,50+1,80)*2*2,90-0,70*2,02		17,72600		
		1.06 : (4,35+7,95)*2*2,90-1,50*2,02*2-1,30*2,02-0,90*2,02		60,83600		
		1.07 : (1,70+3,80)*2*2,90-0,70*2,02*2-0,90*2,02*2-1,50*2,02		22,40600		
		1.08 : (1,85+1,80)*2*2,90-0,70*2,02*2		18,34200		
		1.09 : (1,20+1,80)*2*2,90-0,70*2,02*3		13,15800		
		1.10 : (0,85+1,39)*2*2,90-0,70*2,02-0,30*1,20		11,21800		
		1.11 : (0,85+1,39)*2*2,90-0,70*2,02-0,80*1,20		10,61800		
		1.12 : (1,85+1,90)*2*2,90-0,70*2,02*2		18,92200		
		1.13 : (1,80+1,90)*2*2,90-0,70*2,02*2		18,63200		
		1.14 : (0,80+1,60)*2*2,90-0,70*2,02-1,20*1,20		11,06600		
		1.15 : (1,20+2,70)*2*2,90-0,70*2,02		21,20600		
		1.16 : (2,69+3,20)*2*2,90-0,90*2,02-1,20*1,20		30,90400		

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Edvarda Beneše - opravy povodňových škod	
O:	SO 01	Pavilon T1
R:	02	1.NP - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.17 : (3,60+4,54)*2*2,90-0,70*2,02-0,90*2,02*2-2,40*1,20		39,28200		
		1.19 : (4,65+5,85)*2*2,90-0,90*2,02-1,10*2,02-1,50*2,02*4		44,74000		
		1.20 : (2,40+4,95)*2*2,90-1,10*2,02		40,40800		
		1.21 : (2,55+4,95)*2*2,90-0,90*2,02		41,68200		
		1.22 : (3,94+4,95)*2*2,90-0,70*2,02-0,90*2,02-2,40*1,20		45,45000		
		1.23 : (2,95+4,95)*2*2,90-0,70*2,02-0,90*2,02-2,40*1,20		39,70800		
		1.24 : (2,95+4,95)*2*2,90-0,70*2,02-0,90*2,02-2,40*1,20		39,70800		
		1.25 : (4,60+4,95)*2*2,90-0,70*2,02-0,90*2,02-1,20*1,20-2,40*1,20		47,83800		
		1.26 : (1,85+27,30)*2*2,90-0,70*2,02*2-0,90*2,02*6-1,50*2,02*3-3,70*2,90		135,51400		
		1.27 (mimo obklad) : (1,50+1,95)*2*(2,90-1,50)-0,70*(2,02-1,50)*2		8,93200		
		1.28 (mimo obklad) : (1,85+1,95)*2*(2,90-1,50)-0,70*(2,02-1,50)*3		9,54800		
		1.29 (mimo obklad) : (0,95+1,40)*2*(2,90-1,50)-0,70*(2,02-1,50)-0,70*1,20		5,37600		
		1.30 (mimo obklad) : (0,90+1,40)*2*(2,90-1,50)-0,70*(2,02-1,50)-0,40*1,20		5,59600		
		1.31 (mimo obklad) : (1,50+1,95)*2*(2,90-1,50)-0,70*(2,02-1,50)*2		8,93200		
		1.32 (mimo obklad) : (2,45+1,95)*2*(2,90-1,50)-0,70*(2,02-1,50)*2		11,59200		
		1.33 (mimo obklad) : (0,80+1,70)*2*(2,90-1,50)-0,70*(2,02-1,50)-1,20*1,20		5,19600		
		1.34 : (3,75+4,95)*2*2,90-0,90*2,02-1,20*1,20*2		45,76200		
		1.35 : (5,40*2+3,70)*2,90-0,90*2,02		40,23200		
		1.36 : (2,00+5,40)*2*(2,90-2,00)-0,90*2,02		11,50200		
		1.38 : (2,90+5,74)*2*2,90-1,20*2,20		47,47200		
		1.39+1.40 : (4,45+6,15)*2*2,90-0,90*2,02-1,50*2,02-1,50*2,20		53,33200		
		1.41 : (4,10*2+1,84)*2,90-1,20*1,20		27,67600		
		1.42 : (1,75+3,30)*2*2,90-0,70*2,02-0,90*2,02*2-1,84*2,90		18,90400		
		1.43 (mimo obklad) : (1,75+1,90)*2*(2,90-1,50)-0,70*(2,02-1,50)		9,85600		
		1.44 : (3,05+3,99)*2*2,90-0,90*2,02-1,20*1,60		37,09400		
		Mezisoučet		126,75600		
		odpočet nových obkladů : -92,54		-92,54000		
		Mezisoučet		92,54000		
		ostění otvorů :				
		okna 1200x1200 mm : (1,20+1,20*2)*0,30*12		12,96000		
		okna 1200x1600 mm : (1,20+1,60*2)*0,30*1		1,32000		
		okna 2400x1200 mm : (2,40+1,20*2)*0,30*6		8,64000		
		vchodové dveře 1200x2200 mm : (1,20+2,20*2)*0,30*1		1,68000		

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Edvarda Beneše - opravy povodňových škod	
O:	SO 01	Pavilon T1
R:	02	1.NP - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

vchodové dveře 1500x2200 mm : (1,50+2,20*2)*0,30*2

3,54000

Mezisoučet

28,14000

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					71 700,60
5 941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	491,10000	146,00		71 700,60

Štuková omítka stěn :

1.02 : (1,90+2,45)*2*1,00	8,70000
1.03 : (1,80+1,80)*2*1,00	6,80000
1.04 : (1,65+1,80)*2*1,00	6,90000
1.05 : (1,50+1,80)*2*1,00	6,60000
1.06 : (4,35+7,95)*2*1,00	24,60000
1.07 : (1,70+3,80)*2*1,00	11,00000
1.08 : (1,85+1,80)*2*1,00	7,30000
1.09 : (1,20+1,80)*2*1,00	6,00000
1.10 : (0,85+1,39)*2*1,00	4,48000
1.11 : (0,85+1,39)*2*1,00	4,48000
1.12 : (1,85+1,90)*2*1,00	7,50000
1.13 : (1,80+1,90)*2*1,00	7,40000
1.14 : (0,80+1,60)*2*1,00	4,80000
1.15 : (1,20+2,70)*2*1,00	7,80000
1.16 : (2,69+3,20)*2*1,00	11,78000
1.17 : (3,60+4,54)*2*1,00	16,28000
1.19 : (4,65+5,85)*2*1,00	21,00000
1.20 : (2,40+4,95)*2*1,00	14,70000
1.21 : (2,55+4,95)*2*1,00	15,00000
1.22 : (3,94+4,95)*2*1,00	17,78000
1.23 : (2,95+4,95)*2*1,00	15,80000
1.24 : (2,95+4,95)*2*1,00	15,80000
1.25 : (4,60+4,95)*2*1,00	19,10000
1.26 : (1,85+27,30)*2*1,00	58,30000
1.27 (mimo obklad) : (1,50+1,95)*2*1,00	6,90000
1.28 (mimo obklad) : (1,85+1,95)*2*1,00	7,60000
1.29 (mimo obklad) : (0,95+1,40)*2*1,00	4,70000
1.30 (mimo obklad) : (0,90+1,40)*2*1,00	4,60000
1.31 (mimo obklad) : (1,50+1,95)*2*1,00	6,90000
1.32 (mimo obklad) : (2,45+1,95)*2*1,00	8,80000
1.33 (mimo obklad) : (0,80+1,70)*2*1,00	5,00000
1.34 : (3,75+4,95)*2*1,00	17,40000
1.35 : (5,40*2+3,70)*1,00	14,50000
1.36 : (2,00+5,40)*2*1,00	14,80000
1.38 : (2,90+5,74)*2*1,00	17,28000
1.39+1.40 : (4,45+6,15)*2*1,00	21,20000
1.41 : (4,10*2+1,84)*1,00	10,04000
1.42 : (1,75+3,30)*2*1,00	10,10000
1.43 (mimo obklad) : (1,75+1,90)*2*1,00	7,30000
1.44 : (3,05+3,99)*2*1,00	14,08000
Mezisoučet	491,10000

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Edvarda Beneše - opravy povodňových škod	
O:	SO 01	Pavilon T1
R:	02	1.NP - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				74 393,61
6	853171001R00	Osazování poklopů litinových, ocelových do 50 kg	kus	3,00000	600,00	1 800,00
		stávající vnitřní kanalizační šachty : 3,00		3,00000		
7	553400402R	Poklop ocelový šachtový 600 x 600 mm s rámem pro lehké zatížení - pochůzný	kus	3,00000	2 500,00	7 500,00
8	852901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	414,80900	157,00	65 093,61

1.02 : 4,65	4,65000
1.03 : 3,24	3,24000
1.04 : 2,97	2,97000
1.05 : 2,38	2,38000
1.06 (včetně podesty schodiště) : 31,03+1,50*3,70	36,58000
1.07 : 6,28	6,28000
1.08 : 3,26	3,26000
1.09 : 2,16	2,16000
1.10 : 1,18	1,18000
1.11 : 1,18	1,18000
1.12 : 3,44	3,44000
1.13 : 3,42	3,42000
1.14 : 1,26	1,26000
1.15 : 3,23	3,23000
1.16 : 8,31	8,31000
1.17 : 16,07	16,07000
1.19 : 26,75	26,75000
1.20 : 11,38	11,38000
1.21 : 12,62	12,62000
1.22 : 19,12	19,12000
1.23 : 14,69	14,69000
1.24 : 14,69	14,69000
1.25 : 22,55	22,55000
1.26 : 48,17	48,17000
1.27 : 2,93	2,93000
1.28 : 3,61	3,61000
1.29 : 1,33	1,33000
1.30 : 1,26	1,26000
1.31 : 2,93	2,93000
1.32 : 4,78	4,78000
1.33 : 1,36	1,36000
1.34 : 18,26	18,26000
1.35 (včetně podesty schodiště) : 20,35+1,50*3,70	25,90000
1.36 : 9,84	9,84000
1.38 : 16,23	16,23000
1.39 : 2,45*5,74	14,06300
1.40 : 12,13	12,13000
1.41 (včetně podesty schodiště) : 7,43+1,84*1,90	10,92600
1.42 : 5,03	5,03000
1.43 : 2,66	2,66000

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Edvarda Beneše - opravy povodňových škod	
O:	SO 01	Pavilon T1
R:	02	1.NP - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.44 : 11,79		11,79000		
		Mezisoučet				414,60900

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					8 148,29
9 999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	7,28827	1 118,00		8 148,29
Díl: 711	Izolace proti vodě					55 983,49
10 711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky	m2	107,23000	23,00		2 466,29

keramické dlažby :

1.23 : 14,69

14,69000

Mezisouče

14,69000

keramické obklady v. 1,50 m a 2,00 m :

1.08 : 1,85*1,50

2,77500

1.09 : 1,20*1,50

1,80000

1.10 : (0,85+1,39)*2*1,50-0,70*1,50

5,67000

1.11 : (0,85+1,39)*2*1,50-0,70*1,50

5,67000

1.12 : 1,85*1,50

2,77500

1.13 : (1,80+1,90*2)*1,50-0,70*1,50*2

6,30000

1.14 : (0,80+1,60)*2*1,50-0,70*1,50

6,15000

1.15 : (1,20+2,70)*2*2,00-0,70*2,00

14,20000

1.23 : (2,95*2+4,95*2+1,00*6+0,30*6)*2,00

47,20000

Mezisoučet

92,54000

11 711212002R00	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky HÍ hmoty	m2	107,23000	368,00		39 460,64
	viz výše : 107,23		107,23000			
12 711212601R00	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do spoje podlahy - stěna	m	51,46000	114,00		5 866,44

keramické obklady v. 1,50 m a 2,00 m :

1.08 : 1,85

1,85000

1.09 : 1,20

1,20000

1.10 : (0,85+1,39)*2-0,70

3,78000

1.11 : (0,85+1,39)*2-0,70

3,78000

1.12 : 1,85

1,85000

1.13 : (1,80+1,90*2)-0,70*2

4,20000

1.14 : (0,80+1,60)*2-0,70

4,10000

1.15 : (1,20+2,70)*2-0,70

7,10000

1.23 : 2,95*2+4,95*2+1,00*6+0,30*6

23,60000

Mezisoučet

51,46000

13 711212611R00	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnicí pás do svislých koutů	m	69,40000	114,00		7 911,60
-----------------	---	---	----------	--------	--	----------

keramické obklady v. 1,50 m a 2,00 m :

1.08 : 1,50*2

3,00000

1.09 : 1,20*2

2,40000

1.10 : 1,50*4

6,00000

1.11 : 1,50*4

6,00000

1.12 : 1,50*2

3,00000

1.13 : 1,50*2

3,00000

1.14 : 1,50*4

6,00000

1.15 : 2,00*4

8,00000

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Edvarda Beneše - opravy povodňových škod	
O:	SO 01	Pavilon T1
R:	02	1.NP - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.23 : 2,00*16		32,00000		
		Mezisoučet		69,40000		
14	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	57,04970	0,50	278,52
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				468 547,97
15	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	189,88500	9,00	1 708,97
		1.02 : 4,65		4,65000		
		1.06 (chodba bez schodiště) : 7,95*3,70		29,41500		
		1.07 : 6,28		6,28000		
		1.19 : 26,75		26,75000		
		1.22 : 19,12		19,12000		
		1.23 : 14,69		14,69000		
		1.25 : 22,55		22,55000		
		1.26 : 48,17		48,17000		
		1.34 : 18,26		18,26000		
		Mezisoučet		189,88500		
16	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	379,77000	57,50	21 836,78
		výměra viz výše :				
		samonivelační stěrka : 189,885		189,88500		
		dlažba : 189,885		189,88500		
		Mezisoučet		379,77000		
17	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tloušťky do 7 mm včetně dodávky	m2	189,88500	590,00	112 032,15
		viz výše : 189,885		189,88500		
18	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm včetně lepicí a spárovací hmoty	m	129,13000	166,50	21 500,15
		1.02 : (1,90+2,45)*2-1,50*2-0,70		5,00000		
		1.06 (chodba bez schodiště) : 7,95+3,70*2-1,50*3		10,85000		
		1.07 : (1,70+3,80)*2-0,70*2-0,90*2-1,50		6,30000		
		1.19 : (4,65+5,85)*2-0,90-1,10-1,50*3-1,70		12,80000		
		1.22 : (3,94+4,95)*2-0,90		16,88000		
		1.25 : (4,60+4,95)*2-0,70-0,90		17,50000		
		1.26 : (1,85+27,30)*2-0,70*2-0,90*6-1,50*3-3,70		43,30000		
		1.34 : (3,75+4,95)*2-0,90		16,50000		
		Mezisoučet		129,13000		
19	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	129,13000	117,00	15 108,21
		viz výše : 129,13		129,13000		
20	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	129,13000	84,00	10 846,92
		viz výše : 129,13		129,13000		
21	771575109R00	Montáž keramické dlažby, hladké, na tmel, 300 x 300 mm včetně lepicí a spárovací hmoty	m2	189,88500	800,00	151 908,00
		1.02 : 4,65		4,65000		
		1.06 (chodba bez schodiště) : 7,95*3,70		29,41500		
		1.07 : 6,28		6,28000		
		1.19 : 26,75		26,75000		
		1.22 : 19,12		19,12000		
		1.23 : 14,69		14,69000		
		1.25 : 22,55		22,55000		

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Edvarda Beneše - opravy povodňových škod	
O: SO 01	Pavilon T1	
R: 02	1.NP - stavební práce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.26 : 48,17		48,17000		
		1.34 : 18,26		18,26000		
		Mezisoučet		189,88500		
22	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednot.	m2	4,65000	19,10	88,82
		1.02 : 4,65		4,65000		
23	771579792R00	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru	m2	4,65000	106,00	492,90
		1.02 : 4,65		4,65000		
24	59764210R	Dlažba hladká protiskluzná 200 x 200 x 8 mm - dle výběru investora	m2	223,07780	577,00	128 715,89
		materiál + ztrátne 10 % :				
		dlažba : 189,885*1,10		208,87350		
		soklík : 129,13*0,10*1,10		14,20430		
		Mezisoučet		223,07780		
25	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	5,38635	803,00	4 309,18
Díl: 776		Podlahy povlakové				20 644,93
26	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	11,79000	9,00	106,11
		1.44 : 11,79		11,79000		
27	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny a samonivelační hmoty včetně dodávky	m2	23,58000	50,00	1 179,00
		1.44 :				
		pod samonivelační stěrku : 11,79		11,79000		
		pod PVC podlahu : 11,79		11,79000		
		Mezisoučet		23,58000		
28	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 7 mm včetně dodávky	m2	11,78000	590,00	6 958,10
		1.44 : 11,79		11,79000		
29	776421200R00	Lepení podlahových soklíků k PVC podlahám, na lišty	m	13,18000	69,60	917,33
		1.44 : (3,05+3,99)*2-0,90		13,18000		
30	28342451R	Lišta soklová PVC pro vinyl, 58 x 11,8 x 2500 mm	m	14,49800	107,00	1 551,29
		materiál + ztrátne 10 % : 13,18*1,10		14,49800		
31	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	11,79000	298,60	3 519,32
		1.44 : 11,79		11,79000		
32	28412306R	Podlahovina PVC tl. 2,00 mm, nášlapná vrstva 0,70 mm, třída zátěže 34-43 (pro komerční budovy) reakce na oheň Bfl/S1, protiskluznost R10	m2	13,69380	450,00	6 162,26
		materiál + ztrátne 10 % :				
		podlaha : 11,79*1,10		12,96900		
		soklová lišta : 13,18*0,05*1,10		0,72490		
		Mezisoučet		13,69390		
33	776981112R00	Lišta hliníková přechod., stejná výška povl.podlah	m	0,80000	268,00	214,40
		1.44 : 0,80		0,80000		
34	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,05918	651,00	39,12
Díl: 781		Obklady keramické				151 471,38
35	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	47,20000	51,10	2 411,92
		1.23 : (2,95*2+4,95*2+1,00*6+0,30*6)*2,00		47,20000		
36	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm	m	0,80000	392,00	313,60

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Edvarda Beneše - opravy povodňových škod	
O:	SO 01	Pavilon T1
R:	02	1.NP - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.23 : 0,40*2		0,80000		
37	781320121R00	Obkládání parapetů do tmele šířky do 300 mm	m	2,40000	340,00	816,00
		1.23 : 2,40		2,40000		
38	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20 cm včetně lepicí a spárovací hmoty	m2	92,54000	848,00	78 473,92
		keramické obklady v. 1,50 m a 2,00 m :				
		1.08 : 1,85*1,50		2,77500		
		1.09 : 1,20*1,50		1,80000		
		1.10 : (0,85+1,39)*2*1,50-0,70*1,50		5,67000		
		1.11 : (0,85+1,39)*2*1,50-0,70*1,50		5,67000		
		1.12 : 1,85*1,50		2,77500		
		1.13 : (1,80+1,90*2)*1,50-0,70*1,50*2		6,30000		
		1.14 : (0,80+1,60)*2*1,50-0,70*1,50		6,15000		
		1.15 : (1,20+2,70)*2*2,00-0,70*2,00		14,20000		
		1.23 : (2,95*2+4,95*2+1,00*6+0,30*6)*2,00		47,20000		
		Mezisoučet		92,54000		
39	597813600R	Obkládačka keramická 200 x 200 mm bílá mat	m2	105,92175	414,00	43 851,60
		materiál + ztrátě 10 % :				
		stěny : 93,31*1,10		102,64100		
		ostění : 2,70*0,20*1,10		0,59400		
		parapety : (13,95*0,15+1,75*0,20)*1,10		2,68675		
		Mezisoučet		105,92175		
40	781497912R00	Profil koutový plastový	m	69,40000	348,60	24 185,90
		keramické obklady v. 1,50 m a 2,00 m :				
		1.08 : 1,50*2		3,00000		
		1.09 : 1,20*2		2,40000		
		1.10 : 1,50*4		6,00000		
		1.11 : 1,50*4		6,00000		
		1.12 : 1,50*2		3,00000		
		1.13 : 1,50*2		3,00000		
		1.14 : 1,50*4		6,00000		
		1.15 : 2,00*4		8,00000		
		1.23 : 2,00*16		32,00000		
		Mezisoučet		69,40000		
41	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	1,76643	603,00	1 418,44
Díl: 783		Nátěry				17 200,00
42	783220010RA0	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický včetně odrezivění	kus	43,00000	400,00	17 200,00
		zárubně : 34,00+1,00+8,00		43,00000		
Díl: 784		Malby				211 044,10
43	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	414,60900	20,60	8 623,87
		1.02 : 4,65		4,65000		
		1.03 : 3,24		3,24000		
		1.04 : 2,97		2,97000		
		1.05 : 2,38		2,38000		
		1.06 (včetně podesty schodiště) : 31,03+1,50*3,70		36,58000		
		1.07 : 6,28		6,28000		

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Edvarda Beneše - opravy povodňových škod	
O:	SO 01	Pavilon T1
R:	02	1.NP - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.08 : 3,26		3,26000		
		1.09 : 2,16		2,16000		
		1.10 : 1,18		1,18000		
		1.11 : 1,18		1,18000		
		1.12 : 3,44		3,44000		
		1.13 : 3,42		3,42000		
		1.14 : 1,26		1,26000		
		1.15 : 3,23		3,23000		
		1.16 : 8,31		8,31000		
		1.17 : 16,07		16,07000		
		1.19 : 26,75		26,75000		
		1.20 : 11,38		11,38000		
		1.21 : 12,62		12,62000		
		1.22 : 19,12		19,12000		
		1.23 : 14,69		14,69000		
		1.24 : 14,69		14,69000		
		1.25 : 22,55		22,55000		
		1.26 : 48,17		48,17000		
		1.27 : 2,93		2,93000		
		1.28 : 3,61		3,61000		
		1.29 : 1,33		1,33000		
		1.30 : 1,26		1,26000		
		1.31 : 2,93		2,93000		
		1.32 : 4,78		4,78000		
		1.33 : 1,36		1,36000		
		1.34 : 18,26		18,26000		
		1.35 (včetně podesty schodiště) 20,35+1,50*3,70		25,90000		
		1.36 : 9,84		9,84000		
		1.38 : 16,23		16,23000		
		1.39 : 2,45*5,74		14,06300		
		1.40 : 12,13		12,13000		
		1.41 (včetně podesty schodiště) : 7,43+1,84*1,90		10,92600		
		1.42 : 5,03		5,03000		
		1.43 : 2,66		2,66000		
		1.44 : 11,79		11,79000		
		Mezisouče		414,60900		
44	784011121R00	Broušení štuků s nových omítek	m2	1 062,35600	13,40	14 235,57
		stěny (mimo obklady)				
		viz položka č. 4 : 1062,356		1 062,35600		
		Mezisouče		1 062,35600		
45	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	1 062,35600	4,35	4 621,25
		viz výše : 1062,356		1 062,35600		
46	784450051RA0	Malba protiplísňová, penetrace 1x, bílá 2x	m2	1 638,95900	112,00	183 583,41
		stěny :				
		1.02 : (1,90+2,45)*2*2,90		25,23000		
		1.03 : (1,60+1,80)*2*2,90		19,72000		
		1.04 : (1,65+1,80)*2*2,90		20,01000		

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Edvarda Beneše - opravy povodňových škod	
O:	SO 01	Pavilon T1
R:	02	1.NP - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.05 : (1,50+1,80)*2*2,90		19,14000		
		1.06 : (4,35+7,95)*2*2,90		71,34000		
		1.07 : (1,70+3,80)*2*2,90		31,90000		
		1.08 : (1,85+1,80)*2*2,90		21,17000		
		1.09 : (1,20+1,80)*2*2,90		17,40000		
		1.10 : (0,85+1,39)*2*2,90		12,99200		
		1.11 : (0,85+1,39)*2*2,90		12,99200		
		1.12 : (1,85+1,90)*2*2,90		21,75000		
		1.13 : (1,80+1,90)*2*2,90		21,46000		
		1.14 : (0,80+1,60)*2*2,90		13,92000		
		1.15 : (1,20+2,70)*2*2,90		22,62000		
		1.16 : (2,69+3,20)*2*2,90		34,16200		
		1.17 : (3,60+4,54)*2*2,90		47,21200		
		1.19 : (4,65+5,85)*2*2,90		60,90000		
		1.20 : (2,40+4,95)*2*2,90		42,63000		
		1.21 : (2,55+4,95)*2*2,90		43,50000		
		1.22 : (3,94+4,95)*2*2,90		51,56200		
		1.23 : (2,95+4,95)*2*2,90		45,82000		
		1.24 : (2,95+4,95)*2*2,90		45,82000		
		1.25 : (4,60+4,95)*2*2,90		55,39000		
		1.26 : (1,85+27,30)*2*2,90		169,07000		
		1.27 (mimo obklad) : (1,50+1,95)*2*(2,90-1,50)		9,66000		
		1.28 (mimo obklad) : (1,85+1,95)*2*(2,90-1,50)		10,64000		
		1.29 (mimo obklad) : (0,95+1,40)*2*(2,90-1,50)		6,58000		
		1.30 (mimo obklad) : (0,90+1,40)*2*(2,90-1,50)		6,44000		
		1.31 (mimo obklad) : (1,50+1,95)*2*(2,90-1,50)		9,66000		
		1.32 (mimo obklad) : (2,45+1,95)*2*(2,90-1,50)		12,32000		
		1.33 (mimo obklad) : (0,80+1,70)*2*(2,90-1,50)		7,00000		
		1.34 : (3,75+4,95)*2*2,90		50,46000		
		1.35 : (5,40*2+3,70)*2,90		42,05000		
		1.36 (mimo obklad) : (2,00+5,40)*2*(2,90-2,00)		13,32000		
		1.38 : (2,90+5,74)*2*2,90		50,11200		
		1.39+1.40 : (4,45+6,15)*2*2,90		61,48000		
		1.41 : (4,10*2+1,84)*2,90		29,11600		
		1.42 : (1,75+3,30)*2*2,90		29,29000		
		1.43 (mimo obklad) : (1,75+1,90)*2*(2,90-1,50)		10,22000		
		1.44 : (3,05+3,99)*2*2,90		40,83200		
		Mezisoučet		316,89000		
		odpočet nových obkladů -92,54		-92,54000		
		Mezisoučet		92,54000		
		stropy :				
		viz položka č. 55 : 414,609		414,60900		
		Mezisoučet		-14,60900		
Celkem						1 848 096,66

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Edvarda Beneše - opravy povodňových škod	
O:	SO 01	Pavilon T1
R:	02	1.NP - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Edvarda Beneše - opravy povodňových škod	
O:	SO 02	Pavilon T2
R:	01	1.NP - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				34 216,48
1	985081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	31,41000	86,50	2 716,97
		1.06 : 12,60		12,60000		
		1.07 : 18,81		18,81000		
		Mezisoučet		31,41000		
2	985048115R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 15%	m2	31,41000	23,40	734,99
		viz výše : 31,41		31,41000		
3	985048515R00	Broušení betonových povrchů	m2	185,30000	50,00	9 265,00
		příprava podkladu :				
		keramické dlažby : 31,41		31,41000		
		PVC podlahy : 153,89		153,89000		
		Mezisoučet		185,30000		
4	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	33,83500	150,50	5 092,17
		keramický obklad v. 1,40 m :				
		1.21 : (0,95+0,95)*1,40		2,66000		
		1.24 : (0,95+0,95)*1,40		2,66000		
		1.25 : 1,25*1,40		1,75000		
		Mezisoučet		7,07000		
		keramický soklík :				
		1.01 : (1,80*2+1,90-1,50)*0,10		0,40000		
		1.02 : (1,59*2+3,10*2-0,90)*0,10		0,84800		
		1.03 : (4,90*2+5,50*2-1,50*3)*0,10		1,63000		
		1.04 : (3,10*2+6,50*2-1,50)*0,10		1,77000		
		1.05 : (3,20*2+11,50*2-1,50*4-1,35-0,90*4)*0,10		1,84500		
		1.06 : (1,95*2+6,59*2-0,90)*0,10		1,61800		
		1.07 : (2,90*2+6,59*2-0,90*2)*0,10		1,71800		
		1.12 : (2,50*2+3,30*2-0,90)*0,10		1,07000		
		1.13 : (5,10*2+6,15*2-0,90*2)*0,10		2,07000		
		1.14 : (28,29*2+7,15*2-1,70*2-1,35*2-0,90*4-0,70*2)*0,10		5,97800		
		1.15 : (5,60*2+5,10*2-0,90*2)*0,10		1,96000		
		1.17 : (5,60*2+5,10*2-0,90*2)*0,10		1,96000		
		1.18 : (2,64*2+5,10*2-0,90)*0,10		1,45800		
		1.20 : (2,15*2+1,95*2-1,35-1,20)*0,10		0,56500		
		1.21 : (2,15*2+0,95-0,95-0,70*2)*0,10		0,29000		
		1.22 : (1,25*2+1,10*2-0,70*2)*0,10		0,33000		
		1.23 : (0,80*2+1,10*2-0,70)*0,10		0,31000		
		1.24 : (2,15*2+0,95-0,95-0,70*2)*0,10		0,29000		
		1.25 : (1,25+1,80*2-0,70*2)*0,10		0,34500		
		1.26 : (0,80*2+1,10*2-0,70)*0,10		0,31000		
		Mezisoučet		26,76500		
5	978013191R00	Odluštění omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	137,30000	119,50	16 407,35
		stěny do v. 2,0 m :				
		1.15 : (5,60*2+5,10*2-0,90*2)*2,00		39,20000		
		1.17 : (5,60*2+5,10*2-0,90*2)*2,00		39,20000		
		1.20 : (2,15*2+1,95*2-1,35-1,20)*2,00		11,30000		
		1.21 : (2,15*2+0,95*2-0,70*2)*2,00		9,60000		

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Edvarda Beneše - opravy povodňových škod	
O:	SO 02	Pavilon T2
R:	01	1.NP - bourací práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	1.22	(1,25*2+1,10*2-0,70*2)*2,00		6,60000		
	1.23	(0,80*2+1,10*2-0,70)*2,00		6,20000		
	1.24	(2,15*2+0,95*2-0,70*2)*2,00		9,60000		
	1.25	(1,25*2+1,80*2-0,70*2)*2,00		9,40000		
	1.26	(0,80*2+1,10*2-0,70)*2,00		6,20000		
		Mezisoučet		137,30000		

Díl: 776	Podlahy pvlakové					11 915,52
6	776511820R00	Odstranění PVC a kobereců lepených s podložkou	m2	93,09000	128,00	11 915,52
		1.08 : 72,00		72,00000		
		1.09 : 21,09		21,09000		
		Mezisoučet		93,09000		

Díl: 784	Malby					48 828,87
7	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	1 030,14500	47,40	48 828,87

stěny :

1.01	(1,80*2+1,90*2)*3,25-1,90*2,20-1,50*2,02	16,84000
1.02	(1,59*2+3,10*2)*3,25-0,90*2,02-0,90*1,20	27,58700
1.03	(4,90*2+5,50*2)*3,25-1,50*2,02*3	58,51000
1.04	(3,10*2+6,50*2)*3,25-1,50*2,02	59,37000
1.05	(3,20*2+11,50*2)*3,25-1,50*2,02*4-1,35*2,02-0,90*2,02*4	73,43100
1.06	(1,95*2+6,59*2)*3,25-0,90*2,02-1,20*1,20	52,25200
1.07	(2,90*2+6,59*2)*3,25-0,90*2,02*2-2,10*1,20	55,52900
1.08	(6,59*2+11,09*2)*3,25-1,50*2,02-0,90*2,02-4,20*1,20-3,00*1,20-1,50*1,20-4,80*2,40	88,11200
1.09	(3,20*2+6,59*2)*3,25-0,90*2,02-2,40*2,40	56,05700
1.10	(6,55*2+9,44*2)*3,25-1,50*2,02-4,80*2,40	89,38500
1.12	(2,50*2+3,30*2)*3,25-0,90*2,02	35,88200
1.13	(5,10*2+6,15*2)*3,25-0,90*2,02*2-1,20*1,20*2	66,60900
1.14	(28,29*2+7,15*2)*3,25-1,70*2,02*2-1,35*2,02*2-0,90*2,02*4-0,70*2,02*2-2,70*1,20*4	194,97800
1.15	(5,60*2+5,10*2)*3,25-0,90*2,02*2-2,40*1,20*2	60,15400
1.17	(5,60*2+5,10*2)*3,25-0,90*2,02*2-2,40*1,20*2	60,15400
1.18	(2,64*2+5,10*2)*3,25-0,90*2,02-0,90*1,20	47,41200
1.20	(2,15*2+1,95*2)*3,25-1,35*2,02-1,20*2,20	21,28300
1.21	(2,15*2+0,95*2)*3,25-0,70*2,02*2-0,40*1,20	16,84200
1.22	(1,25*2+1,10*2)*3,25-0,70*2,02*2	12,44700
1.23	(0,80*2+1,10*2)*3,25-0,70*2,02-0,70*1,20	10,09600
1.24	(2,15*2+0,95*2)*3,25-0,70*2,02*2-0,40*1,20	16,84200
1.25	(1,25*2+1,80*2)*3,25-0,70*2,02*2	16,99700
1.26	(0,80*2+1,10*2)*3,25-0,70*2,02-0,70*1,20	10,09600
	Mezisoučet	1 46,86500
	odpočet otloučené omítky stěn : -137,30	-137,30000
	Mezisoučet	- 37,30000
	ostění oken a vchodových dveří :	
	okna 900x1200 mm : (0,90+1,20*2)*0,20*2	1,32000
	okna 1200x1200 mm :	4,32000
	(1,20+1,20*2)*0,20*3+(1,20+1,20*2)*0,30*2	
	okna 1500x1200 mm : (1,50+1,20*2)*0,20*1	0,78000

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Edvarda Beneše - opravy povodňových škod	
O:	SO 02	Pavilon T2
R:	01	1.NP - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		okna 2100x1200 mm : (2,10+1,20*2)*0,20*1		0,90000		
		okna 3000x1200 mm : (3,00+1,20*2)*0,20*1		1,08000		
		okna 4200x1200 mm : (4,20+1,20*2)*0,20*1		1,32000		
		okna 2400x2400 mm : (2,40+2,40*2)*0,30*1		2,16000		
		okna 4800x2400 mm : (4,80+2,40*2)*0,30*2		5,76000		
		dveře 1200x2200 mm : (1,20+2,20*2)*0,30*1		1,68000		
		dveře 1900x2200 mm : (1,90+2,20*2)*0,20*1		1,26000		
		Mezisoučet		20,58000		

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				31 665,89
8	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	12,83408	222,50	2 855,58
9	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	12,83408	317,50	4 844,87
10	979087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	19,25111	181,00	3 484,45
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	12,83408	432,50	5 550,74
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	25,66815	46,20	1 237,20
13	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,83408	301,00	3 863,06
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	77,00446	26,40	2 032,92
15	979990181R00	Poplatek za uložení sutí - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,32582	6 000,00	1 974,47
16	97999997R00	Poplatek za recyklační směs sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	12,50826	465,50	5 822,60

Celkem						126 626,76
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Edvarda Beneše - opravy povodňových škod	
O:	SO 02	Pavilon T2
R:	02	1.NP - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				452 021,14
1	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	57,94000	63,00	3 650,22
		okna 900x1200 mm : (0,90*1,20)*2		2,16000		
		okna 1200x1200 mm : (1,20*1,20)*5		7,20000		
		okna 1500x1200 mm : (1,50*1,20)*1		1,80000		
		okna 2100x1200 mm : (2,10*1,20)*1		2,52000		
		okna 3000x1200 mm : (3,00*1,20)*1		3,60000		
		okna 4200x1200 mm : (4,20*1,20)*1		5,04000		
		okna 2400x2400 mm : (2,40*2,40)*1		5,76000		
		okna 4800x2400 mm : (4,80*2,40)*2		23,04000		
		dveře 1200x2200 mm : (1,20*2,20)*1		2,64000		
		dveře 1900x2200 mm : (1,90*2,20)*1		4,18000		
		Mezisoučet		57,94000		
2	612421221R00	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - hladkých	m2	233,55400	71,20	16 629,04
		1.08 : (6,59*2+11,09*2)*3,25-1,50*2,02-0,90*2,02-4,20*1,20-3,00*1,20-1,50*1,20-4,80*2,40		88,11200		
		1.09 : (3,20*2+6,59*2)*3,25-0,90*2,02-2,40*2,40		56,05700		
		1.10 : (6,55*2+9,44*2)*3,25-1,50*2,02-4,80*2,40		89,38500		
		Mezisoučet		233,55400		
3	612430033RAA	Omítka sanační tl. 25 mm, 2vrstvá - zasol. vysoké včetně očištění a pomocného lešení	m2	137,30000	1 404,00	192 768,20
		stěny do v. 2,0 m :				
		1.15 : (5,60*2+5,10*2-0,90*2)*2,00		39,20000		
		1.17 : (5,60*2+5,10*2-0,90*2)*2,00		39,20000		
		1.20 : (2,15*2+1,95*2-1,35-1,20)*2,00		11,30000		
		1.21 : (2,15*2+0,95*2-0,70*2)*2,00		9,60000		
		1.22 : (1,25*2+1,10*2-0,70*2)*2,00		6,60000		
		1.23 : (0,80*2+1,10*2-0,70)*2,00		6,20000		
		1.24 : (2,15*2+0,95*2-0,70*2)*2,00		9,60000		
		1.25 : (1,25*2+1,80*2-0,70*2)*2,00		9,40000		
		1.26 : (0,80*2+1,10*2-0,70)*2,00		6,20000		
		Mezisoučet		137,30000		
4	602015151R00	Štuk na stěnách sanač. ručně tl.3 mm	m2	1 055,06700	226,50	238 972,68
		stěny :				
		1.01 : (1,80*2+1,90*2)*3,25-1,90*2,20-1,50*2,02		16,84000		
		1.02 : (1,59*2+3,10*2)*3,25-0,90*2,02-0,90*1,20		27,58700		
		1.03 : (4,90*2+5,50*2)*3,25-1,50*2,02*3		58,51000		
		1.04 : (3,10*2+6,50*2)*3,25-1,50*2,02		59,37000		
		1.05 : (3,20*2+11,50*2)*3,25-1,50*2,02*4-1,35*2,02-0,90*2,02*4		73,43100		
		1.06 : (1,95*2+6,59*2)*3,25-0,90*2,02-1,20*1,20		52,25200		
		1.07 : (2,90*2+6,59*2)*3,25-0,90*2,02*2-2,10*1,20		55,52900		
		1.08 : (6,59*2+11,09*2)*3,25-1,50*2,02-0,90*2,02-4,20*1,20-3,00*1,20-1,50*1,20-4,80*2,40		88,11200		
		1.09 : (3,20*2+6,59*2)*3,25-0,90*2,02-2,40*2,40		56,05700		
		1.10 : (6,55*2+9,44*2)*3,25-1,50*2,02-4,80*2,40		89,38500		
		1.12 : (2,50*2+3,30*2)*3,25-0,90*2,02		35,88200		
		1.13 : (5,10*2+6,15*2)*3,25-0,90*2,02*2-1,20*1,20*2		66,60900		

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Edvarda Beneše - opravy povodňových škod	
O: SO 02	Pavilon T2	
R: 02	1.NP - stavební práce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.14 (do výška 1,50 m) : (28,29*2+7,15*2)*1,50-1,70*1,50*2-1,35*1,50*2-0,90*1,50*4-0,70*1,50*2		89,67000		
		1.15 : (5,60*2+5,10*2)*3,25-0,90*2,02*2-2,40*1,20*2		60,15400		
		1.17 : (5,60*2+5,10*2)*3,25-0,90*2,02*2-2,40*1,20*2		60,15400		
		1.18 : (2,64*2+5,10*2)*3,25-0,90*2,02-0,90*1,20		47,41200		
		1.20 : (2,15*2+1,95*2)*3,25-1,35*2,02-1,20*2,20		21,28300		
		1.21 : (2,15*2+0,95*2)*3,25-0,70*2,02*2-0,40*1,20		16,84200		
		1.22 : (1,25*2+1,10*2)*3,25-0,70*2,02*2		12,44700		
		1.23 : (0,80*2+1,10*2)*3,25-0,70*2,02-0,70*1,20		10,09600		
		1.24 : (2,15*2+0,95*2)*3,25-0,70*2,02*2-0,40*1,20		16,84200		
		1.25 : (1,25*2+1,80*2)*3,25-0,70*2,02*2		16,99700		
		1.26 : (0,80*2+1,10*2)*3,25-0,70*2,02-0,70*1,20		10,09600		
		Mezisoučet		1 041,55700		
		odpočet keramických obkladů : -7,07		-7,07000		
		Mezisoučet		-7,07000		
		ostění oken a vchodových dveří :				
		okna 900x1200 mm : (0,90+1,20*2)*0,20*2		1,32000		
		okna 1200x1200 mm :		4,32000		
		(1,20+1,20*2)*0,20*3+(1,20+1,20*2)*0,30*2				
		okna 1500x1200 mm : (1,50+1,20*2)*0,20*1		0,78000		
		okna 2100x1200 mm : (2,10+1,20*2)*0,20*1		0,90000		
		okna 3000x1200 mm : (3,00+1,20*2)*0,20*1		1,08000		
		okna 4200x1200 mm : (4,20+1,20*2)*0,20*1		1,32000		
		okna 2400x2400 mm : (2,40+2,40*2)*0,30*1		2,16000		
		okna 4800x2400 mm : (4,80+2,40*2)*0,30*2		5,76000		
		dveře 1200x2200 mm : (1,20+2,20*2)*0,30*1		1,68000		
		dveře 1900x2200 mm : (1,90+2,20*2)*0,20*1		1,26000		
		Mezisoučet		20,58000		

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				75 495,57
5 941855002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,8 m	m2	411,42000	183,50	75 495,57

štukové omítky stěn :

1.01 : (1,80*2+1,90*2)*1,00	7,40000
1.02 : (1,59*2+3,10*2)*1,00	9,38000
1.03 : (4,90*2+5,50*2)*1,00	20,80000
1.04 : (3,10*2+6,50*2)*1,00	19,20000
1.05 : (3,20*2+11,50*2)*1,00	29,40000
1.06 : (1,95*2+6,59*2)*1,00	17,08000
1.07 : (2,90*2+6,59*2)*1,00	18,98000
1.08 : (6,59*2+11,09*2)*1,00	35,36000
1.09 : (3,20*2+6,59*2)*1,00	19,58000
1.10 : (6,55*2+9,44*2)*1,00	31,98000
1.12 : (2,50*2+3,30*2)*1,00	11,60000
1.13 : (5,10*2+6,15*2)*1,00	22,50000
1.14 : (28,29*2+7,15*2)*1,00	70,88000
1.15 : (5,60*2+5,10*2)*1,00	21,40000
1.17 : (5,60*2+5,10*2)*1,00	21,40000
1.18 : (2,64*2+5,10*2)*1,00	15,48000
1.20 : (2,15*2+1,95*2)*1,00	8,20000

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Edvarda Beneše - opravy povodňových škod	
O:	SO 02	Pavilon T2
R:	02	1.NP - stavební práce

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.21 : (2,15*2+0,95*2)*1,00		6,20000		
		1.22 : (1,25*2+1,10*2)*1,00		4,70000		
		1.23 : (0,80*2+1,10*2)*1,00		3,80000		
		1.24 : (2,15*2+0,95*2)*1,00		6,20000		
		1.25 : (1,25*2+1,80*2)*1,00		6,10000		
		1.26 : (0,80*2+1,10*2)*1,00		3,80000		
		Mezisoučet		411,42000		

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				78 366,55
----------------	---	--	--	--	------------------

6	952901111R00	Vytčistění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	499,15000	157,00	78 366,55
		1.01 : 3,02		3,02000		
		1.02 : 4,31		4,31000		
		1.03 : 15,09		15,09000		
		1.04 : 20,15		20,15000		
		1.05 : 36,80		36,80000		
		1.06 : 12,60		12,60000		
		1.07 : 18,81		18,81000		
		1.08 : 72,00		72,00000		
		1.09 : 21,09		21,09000		
		1.10 : 60,80		60,80000		
		1.11 : 29,10		29,10000		
		1.12 : 8,07		8,07000		
		1.13 : 22,24		22,24000		
		1.14 : 60,95		60,95000		
		1.15 : 28,56		28,56000		
		1.16 : 30,57		30,57000		
		1.17 : 28,56		28,56000		
		1.18 : 13,25		13,25000		
		1.20 : 3,71		3,71000		
		1.21 : 2,04		2,04000		
		1.22 : 1,38		1,38000		
		1.23 : 0,88		0,88000		
		1.24 : 2,04		2,04000		
		1.25 : 2,25		2,25000		
		1.26 : 0,88		0,88000		
		Mezisoučet		499,15000		

Díl: 99		Staveništní přesun hmot			9 494,69	
7	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	8,49257	1 118,00	9 494,69

Díl: 711	Izolace proti vodě				3 958,26
-----------------	---------------------------	--	--	--	-----------------

8	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační hmoty, včetně dodávky	m2	7,07000	29,00	162,81
---	--------------	--	----	---------	-------	--------

keramický obklad v. 1,40 m :

1.21 : (0,95+0,95)*1,40 2,66000

1.24 : (0,95+0,95)*1,40 2,66000

1.25 : 1,25*1,40 1,75000

Mezisoučet 7,07000

9	711212002R00	Stěrka hydroizolační, vč. dodávky Hl hmoty	m2	7,07000	358,00	2 601,76
---	--------------	--	----	---------	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Edvarda Beneše - opravy povodňových škod	
O:	SO 02	Pavilon T2
R:	02	1.NP - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		viz výše : 7,07		7,07000		
10	711212601R00	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnící pás do spoje podlaží - stěna	m	5,00000	114,00	570,00
		keramický obklad v. 1,40 m :				
		1.21 : 0,95+0,95		1,90000		
		1.24 : 0,95+0,9		1,85000		
		1.25 : 1,25		1,25000		
		Mezisoučet		5,00000		
11	711212611R00	Utěsnění detailů při stěrkových hydroizolacích, těsnící pás do svislých koutů	m	5,30000	114,00	604,20
		keramický obklad v. 1,40 m :				
		1.21 : 1,40		1,40000		
		1.24 : 1,40		1,40000		
		1.25 : 1,25*2		2,50000		
		Mezisoučet		5,30000		
12	898711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	39,38,72	0,50	19,69
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						184 041,49
13	771101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby	m2	31,41000	8,00	282,69
		1.06 : 12,60		12,60000		
		1.07 : 18,81		18,81000		
		Mezisoučet		31,41000		
14	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	62,82000	57,50	3 612,15
		výměra viz výše :				
		samonivelační stěrka : 31,41		31,41000		
		dlažba : 31,41		31,41000		
		Mezisoučet		62,82000		
15	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tloušťky do 7 mm včetně dodávky	m2	31,41000	590,00	18 531,90
		viz výše : 31,41		31,41000		
16	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm včetně lepicí a spárovací hmoty	m	267,65000	166,50	44 563,73
		1.01 : 1,80*2+1,90-1,50		4,00000		
		1.02 : 1,59*2+3,10*2-0,90		8,48000		
		1.03 : 4,90*2+5,50*2-1,50*3		16,30000		
		1.04 : 3,10*2+6,50*2-1,50		17,70000		
		1.05 : 3,20*2+11,50*2-1,50*4-1,35-0,90*4		18,45000		
		1.06 : 1,95*2+6,59*2-0,90		16,18000		
		1.07 : 2,90*2+6,59*2-0,90*2		17,18000		
		1.12 : 2,50*2+3,30*2-0,90		10,70000		
		1.13 : 5,10*2+6,15*2-0,90*2		20,70000		
		1.14 : 28,29*2+7,15*2-1,70*2-1,35*2-0,90*4-0,70*2		59,78000		
		1.15 : 5,60*2+5,10*2-0,90*2		19,60000		
		1.17 : 5,60*2+5,10*2-0,90*2		19,60000		
		1.18 : 2,64*2+5,10*2-0,90		14,58000		
		1.20 : 2,15*2+1,95*2-1,35-1,20		5,65000		
		1.21 : 2,15*2+0,95-0,95-0,70*2		2,90000		
		1.22 : 1,25*2+1,10*2-0,70*2		3,30000		

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Edvarda Beneše - opravy povodňových škod	
O:	SO 02	Pavilon T2
R:	02	1.NP - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.23 : 0,80*2+1,10*2-0,70		3,10000		
		1.24 : 2,15*2+0,95-0,95-0,70*2		2,90000		
		1.25 : 1,25+1,80*2-0,70*2		3,45000		
		1.26 : 0,80*2+1,10*2-0,70		3,10000		
		Mezisoučet		267,65000		
17	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	267,65000	117,00	31 315,05
		viz výše : 267,65		267,65000		
18	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	267,65000	84,00	22 482,60
		viz výše : 267,65		267,65000		
19	771575109R00	Montáž keramické dlažby, hladké, na tmel, 300 x 300 mm včetně lepicí a spárovací hmoty	m2	31,41000	800,00	25 128,00
		1.06 : 12,60		12,60000		
		1.07 : 18,81		18,81000		
		Mezisoučet:		31,41000		
20	5976421DR	Dlažba hladká protisklzná 200 x 200 x 9 mm - dle výběru investora	m2	63,99250	577,00	36 923,67
		materiál + ztrátne 10 % :				
		dlažba : 31,41*1,10		34,55100		
		soklík : 267,65*0,10*1,10		29,44150		
		Mezisoučet		63,99250		
21	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	1,49651	803,00	1 201,70
Díl: 776		Podlahy poviakové				248 735,23
22	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	153,89000	9,00	1 385,01
		1.08 : 72,00		72,00000		
		1.09 : 21,09		21,09000		
		1.10 : 60,80		60,80000		
		Mezisoučet		153,89000		
23	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod poviakové podlahové krytiny a samonivelační hmoty včetně dodávky	m2	307,78000	50,00	15 389,00
		1.44 :				
		pod samonivelační stěrku : 153,89		153,89000		
		pod PVC podlahu : 153,89		153,89000		
		Mezisoučet:		307,78000		
24	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 7 mm včetně dodávky	m2	153,89000	590,00	90 795,10
		viz výše : 153,89		153,89000		
25	776421200R00	Lepení podlahových soklíků k PVC podlahám, na lišty	m	82,12000	69,60	5 715,55
		1.08 : 6,59*2+11,09*2-1,50-0,90		32,96000		
		1.09 : 3,20*2+6,59*2-0,90		18,68000		
		1.10 : 6,55*2+9,44*2-1,50		30,48000		
		Mezisoučet		82,12000		
26	28342451R	Lišta soklová PVC pro vinyl, 58 x 11,8 x 2500 mm	m	90,33200	107,00	9 665,52
		materiál + ztrátne 10 % : 82,12*1,10		90,33200		
27	776521100RT1	Lepení poviak.podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	153,89000	298,50	45 938,17
		1.08 : 72,00		72,00000		
		1.09 : 21,09		21,09000		

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Edvarda Beneše - opravy povodňových škod	
O:	SO 02	Pavilon T2
R:	02	1.NP - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.10 : 60,80		60,80000		
		Mezisoučet		153,89000		
28	28412306R	Podlahovina PVC tl. 2,00 mm nášlapná vrstva 0,70 mm, třída zátěže 34-43 (pro komerční budovy), reakce na oheň Bfl/S1, protiskluznost R10	m2	173,79560	450,00	78 208,02
		materiál + ztrátne 10 % :				
		podlaha : 153,89*1,10		169,27900		
		soklová lišta : 82,12*0,05*1,10		4,51660		
		Mezisoučet		173,79560		
29	776981112R00	Lišta hliníková přechod., stejná výška povl.podlah	m	4,40000	268,00	1 178,20
		1.08 : 1,40*0,80		2,20000		
		1.09 : 0,80		0,80000		
		1.10 : 1,40		1,40000		
		Mezisoučet		4,40000		
30	998778101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,69842	641,00	451,68
Díl: 781		Obklady keramické				12 083,35
31	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr	m2	7,07000	51,10	361,28
		keramický obklad v. 1,40 m :				
		1.21 : (0,95+0,95)*1,40		2,66000		
		1.24 : (0,95+0,95)*1,40		2,66000		
		1.25 : 1,25*1,40		1,75000		
		Mezisoučet		7,07000		
32	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20 cm včetně lepicí a spárovací hmoty	m2	7,07000	848,00	5 995,36
		viz výše : 7,07		7,07000		
33	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntí	m2	7,07000	63,60	449,65
		viz výše : 7,07		7,07000		
34	597813600R	Obkládačka keramická 200 x 200 mm bílá mat	m2	7,77700	414,00	3 219,68
		materiál + ztrátne 10 % : 7,07*1,10		7,77700		
35	781497812R00	Profil koutový plastový	m	5,60000	348,50	1 951,60
		keramický obklad v. 1,40 m :				
		1.21 : 1,40*2		2,80000		
		1.24 : 1,40*2		2,80000		
		Mezisoučet		5,60000		
36	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,13173	803,00	105,78
Díl: 783		Nátěry				10 400,00
37	783220010RA0	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický včetně odrezivění	kus	26,00000	400,00	10 400,00
		zárubné : 26,00		26,00000		
Díl: 784		Malby				218 089,04
38	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	499,15000	20,80	10 382,32
		1.01 : 3,02		3,02000		
		1.02 : 4,31		4,31000		
		1.03 : 15,09		15,09000		
		1.04 : 20,15		20,15000		
		1.05 : 36,80		36,80000		
		1.06 : 12,60		12,60000		

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Edvarda Beneše - opravy povodňových škod	
O:	SO 02	Pavilon T2
R:	02	1.NP - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.07 : 18,81		18,81000		
		1.08 : 72,00		72,00000		
		1.09 : 21,09		21,09000		
		1.10 : 60,80		60,80000		
		1.11 : 29,10		29,10000		
		1.12 : 8,07		8,07000		
		1.13 : 22,24		22,24000		
		1.14 : 60,95		60,95000		
		1.15 : 28,56		28,56000		
		1.16 : 30,57		30,57000		
		1.17 : 28,56		28,56000		
		1.18 : 13,25		13,25000		
		1.20 : 3,71		3,71000		
		1.21 : 2,04		2,04000		
		1.22 : 1,38		1,38000		
		1.23 : 0,88		0,88000		
		1.24 : 2,04		2,04000		
		1.25 : 2,25		2,25000		
		1.26 : 0,88		0,88000		
		Mezisoučet		499,15000		
39	784011121R00	Broušení štuků a nových omítek	m2	1 055,06700	13,40	14 137,90
		stěny (mimo obklady) :				
		viz položka č. 3 : 1055,067		1 055,06700		
		Mezisoučet		1 055,06700		
40	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	1 055,06700	4,35	4 589,54
		viz výše : 1055,067		1 055,06700		
41	784450051RA0	Malba protiplísňová, penetrace 1x, bílá 2x	m2	1 687,31500	112,00	188 979,28
		stěny				
		1.01 : (1,80*2+1,90*2)*3,25		24,05000		
		1.02 : (1,59*2+3,10*2)*3,25		30,48500		
		1.03 : (4,90*2+5,50*2)*3,25		67,60000		
		1.04 : (3,10*2+6,50*2)*3,25		62,40000		
		1.05 : (3,20*2+11,50*2)*3,25		95,55000		
		1.06 : (1,95*2+6,59*2)*3,25		55,51000		
		1.07 : (2,90*2+6,59*2)*3,25		61,68500		
		1.08 : (6,59*2+11,09*2)*3,25-(4,20*1,20-4,00)-(4,80*2,40-4,00)		106,36000		
		1.09 : (3,20*2+6,59*2)*3,25-(2,40*2,40-4,00)		61,87500		
		1.10 : (6,55*2+9,44*2)*3,25-(4,80*2,40-4,00)		96,41500		
		1.12 : (2,50*2+3,30*2)*3,25		37,70000		
		1.13 : (5,10*2+6,15*2)*3,25		73,12500		
		1.14 (do výška 1,50 m) : (28,29*2+7,15*2)*1,50		106,32000		
		1.15 : (5,60*2+5,10*2)*3,25		69,55000		
		1.17 : (5,60*2+5,10*2)*3,25		69,55000		
		1.18 : (2,64*2+5,10*2)*3,25		50,31000		
		1.20 : (2,15*2+1,95*2)*3,25		26,65000		
		1.21 : (2,15*2+0,95*2)*3,25		20,15000		

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Edvarda Beneše - opravy povodňových škod	
O:	SO 02	Pavilon T2
R:	02	1.NP - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.22 : (1,25*2+1,10*2)*3,25		15,27500		
		1.23 : (0,80*2+1,10*2)*3,25		12,35000		
		1.24 : (2,15*2+0,95*2)*3,25		20,15000		
		1.25 : (1,25*2+1,80*2)*3,25		19,82500		
		1.26 : (0,80*2+1,10*2)*3,25		12,35000		
		Mezisoučet		195,23500		
		odpočet keramických obkladů -7,07		-7,07000		
		Mezisoučet		-7,07000		
		stropy :				
		viz položka č. 37 : 499,15		499,15000		
		Mezisoučet		499,15000		

Celkem						1 292 685,32
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Edvarda Beneše - opravy povodňových škod	
O:	SO 03	Pavilon U2
R:	01	1.NP - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				36 545,24
1	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	77,32000	150,50	11 636,66

keramický sokl :

1.01 : (2,35+3,38)*2-2,40*2	6,66000
1.02 : 3,38-2,40	0,98000
1.03 : 6,20*2+3,55+2,20+1,50-0,90*2-1,50	16,35000
1.08 : 3,55*2+18,60-1,00*3-1,50	21,20000
1.17 : 3,55*2+12,39+19,14-1,00*5-1,50	32,13000
Mezisoučet	77,32000

2	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	208,44000	119,50	24 908,58
---	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

stěny do výšky 1,00 m, resp. po parapet oken

1.01 : (2,35+3,38)*2*1,00-(2,40*1,00)*2	6,66000
1.05 : (5,60+2,05)*2*1,00-0,90*1,00	14,40000
1.06 : (8,08+8,90)*2*1,00-1,00*1,00	32,96000
1.07 : (8,08+9,40)*2*1,00-1,00*1,00	33,96000
1.13 : (8,08+2,80)*2*1,00-(1,00*1,00)*2	19,76000
1.14 : (8,08+9,40)*2*1,00-(1,00*1,00)*2	32,96000
1.15 : (8,08+9,32)*2*1,00-1,00*1,00	33,80000
1.16 : (8,08+9,39)*2*1,00-1,00*1,00	33,94000
Mezisoučet	208,44000

Díl: 784		Malby				29 954,34
3	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	631,84800	47,40	29 954,34

stěny do výšky 3,10 m, resp. po podhled :

1.01 : (2,35+3,38)*2*3,10-(2,40*2,30)*2	24,48600
1.02 : (3,30*2+3,38)*3,10-2,40*2,30	25,41800
1.03 : (6,20*2+3,55+2,20+1,50)*3,10-(0,90*2,02)*2-1,50*2,02	54,24900
1.05 : (5,60+2,05)*2*3,10-0,90*2,02-1,50*2,40	42,01200
1.06 : (8,08+8,90)*2*3,10-1,00*2,02-2,40*2,40-5,40*2,40	84,53600
1.07 : (8,08+9,40)*2*3,10-1,00*2,02-2,40*2,40-5,10*2,40	88,35600
1.08 : (3,55*2+18,60)*3,10-(0,90*2,02)*3-1,50*2,02	71,18600
1.13 : (8,08+2,80)*2*3,10-(1,00*2,02)*2-2,10*2,40	58,37600
1.14 : (8,08+9,40)*2*3,10-(1,00*2,02)*2-2,40*2,40-5,40-2,40	70,83200
1.15 : (8,08+9,32)*2*3,10-1,00*2,02-2,40*2,40-5,40*2,40	87,14000
1.16 : (8,08+9,39)*2*3,10-1,00*2,02-2,40*2,40-5,10*2,40	88,29400
1.17 : (3,55*2+12,39+19,14)*3,10-(1,00*2,02)*5-1,50*2,02	106,62300
Mezisoučet	631,84800
odpočet otloučené omítky : -208,44	-208,44000
ostění otvorů :	
okna 1500x2400 mm : (1,50+2,40*2)*0,30*1	1,89000
okna 2100x1200 mm : (2,10+1,20*2)*0,30*2	2,70000
okna 2100x2400 mm : (2,10+2,40*2)*0,30*1	2,07000

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Edvarda Beneše - opravy povodňových škod	
O:	SO 03	Pavilon U2
R:	01	1.NP - bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		okna 2400x2400 mm : (2,40+2,40*2)*0,30*5		10,80000		
		okna 5100x2400 mm : (5,10+2,40*2)*0,30*2		5,94000		
		okna 5400x2400 mm : (5,40+2,40*2)*0,30*3		9,18000		
		vchodové dveře 2400x2300 mm : (2,40+2,30*2)*0,30*3		6,30000		
		Mezisoučet		38,88000		

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				35 843,93
4	879086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	15,41475	222,50	3 429,78
5	879087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	15,41475	377,50	5 819,07
6	879087391R00	Příplatek za nošení sutí každých dalších 10 m	t	23,12213	181,00	4 185,11
7	879082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	15,41475	432,50	6 666,88
8	879082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	30,82951	48,20	1 485,98
9	879081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,41475	301,00	4 639,84
10	879081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	92,48852	26,40	2 441,70
11	879999997R00	Poplatek za recyklaci směsi sutí betonu, cihel, tašek a keram.výrobků, kusovost do 1600 cm2 (170107)	t	15,41475	465,90	7 175,57

Celkem	102 343,51
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Edvarda Beneše - opravy povodňových škod	
O:	SO 03	Pavilon U2
R:	02	1.NP - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				490 708,84
1	610991111R00	Zakrytí výplní vnitřních otvorů	m2	122,40000	63,00	7 711,20
		mimo chodbech 1.08 a 1.17 :				
		okna 1500x2400 mm : (1,50*2,40)*1		3,60000		
		okna 2100x1200 mm : (2,10*1,20)*2		5,04000		
		okna 2100x2400 mm : (2,10*2,40)*1		5,04000		
		okna 2400x2400 mm : (2,40*2,40)*5		26,80000		
		okna 5100x2400 mm : (5,10*2,40)*2		24,48000		
		okna 5400x2400 mm : (5,40*2,40)*3		38,88000		
		vhodové dveře 2400x2300 mm : (2,40*2,30)*3		16,56000		
		Mezisoučet		122,40000		
2	612430033RAA	Omlítka sanační tl. 25 mm, 2vrstvá - zasol. vysoké včetně očištění a pomocného lešení	m2	208,44000	1 404,00	292 649,76
		stěny do výšky 1,00 m, resp. po parapet oken :				
		1.01 : (2,35+3,38)*2*1,00-(2,40*1,00)*2		6,66000		
		1.05 : (5,60+2,05)*2*1,00-0,90*1,00		14,40000		
		1.06 : (8,08+8,90)*2*1,00-1,00*1,00		32,96000		
		1.07 : (8,08+9,40)*2*1,00-1,00*1,00		33,96000		
		1.13 : (8,08+2,80)*2*1,00-(1,00*1,00)*2		19,76000		
		1.14 : (8,08+9,40)*2*1,00-(1,00*1,00)*2		32,96000		
		1.15 : (8,08+9,32)*2*1,00-1,00*1,00		33,80000		
		1.16 : (8,08+9,39)*2*1,00-1,00*1,00		33,94000		
		Mezisoučet		208,44000		
3	602015151R00	Štuk na stěnách sanač. ručně tl.3 mm	m2	840,38800	226,50	190 347,86
		stěny do výšky 3,10 m, resp. po podhled :				
		1.01 : (2,35+3,38)*2*3,10-(2,40*2,30)*2		24,48600		
		1.02 : (3,30*2+3,38)*3,10-2,40*2,30		25,41800		
		1.03 : (6,20*2+3,55+2,20+1,50)*3,10-(0,90*2,02)*2-1,50*2,02		54,24900		
		1.05 : (5,60+2,05)*2*3,10-0,90*2,02-1,50*2,40		42,01200		
		1.06 : (8,08+8,90)*2*3,10-1,00*2,02-2,40*2,40-5,40*2,40		84,53600		
		1.07 : (8,08+9,40)*2*3,10-1,00*2,02-2,40*2,40-5,10*2,40		88,35600		
		1.08 : (3,55*2+18,60)*3,10-(0,90*2,02)*3-1,50*2,02		71,18600		
		1.13 : (8,08+2,80)*2*3,10-(1,00*2,02)*2-2,10*2,40		58,37600		
		1.14 : (8,08+9,40)*2*3,10-(1,00*2,02)*2-2,40*2,40-5,40-2,40		70,83200		
		1.15 : (8,08+9,32)*2*3,10-1,00*2,02-2,40*2,40-5,40*2,40		87,14000		
		1.16 : (8,08+9,39)*2*3,10-1,00*2,02-2,40*2,40-5,10*2,40		88,29400		
		1.17 : (3,55*2+12,39+19,14)*3,10-(1,00*2,02)*5-1,50*2,02		106,62300		
		Mezisoučet		801 508,00		
		ostění otvorů :				
		okna 1500x2400 mm : (1,50+2,40*2)*0,30*1		1,89000		
		okna 2100x1200 mm : (2,10+1,20*2)*0,30*2		2,70000		
		okna 2100x2400 mm : (2,10+2,40*2)*0,30*1		2,07000		

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Edvarda Beneše - opravy povodňových škod	
O:	SO 03	Pavilon U2
R:	02	1.NP - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		okna 2400x2400 mm : (2,40+2,40*2)*0,30*5		10,80000		
		okna 5100x2400 mm : (5,10+2,40*2)*0,30*2		5,94000		
		okna 5400x2400 mm : (5,40+2,40*2)*0,30*3		9,18000		
		vchodové dveře 2400x2300 mm : (2,40+2,30*2)*0,30*3		6,30000		
		Mezisoučet		38,88000		

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					46 150,60
4	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	316,10000	145,00	46 150,60

šluková omítka stěn :

1.01 :	(2,35+3,38)*2*1,00	11,46000
1.02 :	(3,30*2+3,38)*1,00	9,98000
1.03 :	(6,20*2+3,55+2,20+1,50)*1,00	19,65000
1.05 :	(5,60+2,05)*2*1,00	15,30000
1.06 :	(8,08+8,90)*2*1,00	33,96000
1.07 :	(8,08+9,40)*2*1,00	34,96000
1.08 :	(3,55*2+18,60)*1,00	25,70000
1.13 :	(8,08+2,80)*2*1,00	21,76000
1.14 :	(8,08+9,40)*2*1,00	34,96000
1.15 :	(8,08+9,32)*2*1,00	34,80000
1.16 :	(8,08+9,39)*2*1,00	34,94000
1.17 :	(3,55*2+12,39+19,14)*1,00	38,63000

Mezisoučet 316,10000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					91 439,94
5	952801111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	582,42000	157,00	91 439,94

1.01 :	7,94	7,94000
1.02 :	11,15	11,15000
1.03 :	48,84	48,84000
1.04 :	5,96	5,96000
1.05 :	12,20	12,20000
1.06 :	69,69	69,69000
1.07 :	73,82	73,82000
1.13 :	22,22	22,22000
1.14 :	74,16	74,16000
1.15 :	73,35	73,35000
1.16 :	73,70	73,70000
1.17 :	109,39	109,39000

Mezisoučet 582,42000

Díl: 99	Stavení a přesun hmot					6 312,55
6	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	5,64829	1 118,00	6 312,55

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady					33 921,98
7	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr	m2	7,73200	57,50	444,58

sokl.

Začátek provozního součtu

1.01 :	(2,35+3,38)*2-2,40*2	6,68000
1.02 :	3,38-2,40	0,98000
1.03 :	6,20*2+3,55+2,20+1,50-0,90*2-1,50	16,35000

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Edvarda Beneše - opravy povodňových škod	
O:	SO 03	Pavilon U2
R:	02	1.NP - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1.08 : 3,55*2+18,60-1,00*3-1,50		21,20000		
		1.17 : 3,55*2+12,39+19,14-1,00*5-1,50		32,13000		
		Mezisoučet		77,32000		
		Konec provozního součtu				
		77,32*0,10		7,73200		
		Mezisoučet		7,73200		
8	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm včetně lepicí a spárovací hmoty	m	77,32000	168,50	12 873,78
		1.01 : (2,35+3,38)*2-2,40*2		6,66000		
		1.02 : 3,38-2,40		0,98000		
		1.03 : 6,20*2+3,55+2,20+1,50-0,90*2-1,50		16,35000		
		1.08 : 3,55*2+18,60-1,00*3-1,50		21,20000		
		1.17 : 3,55*2+12,39+19,14-1,00*5-1,50		32,13000		
		Mezisoučet		77,32000		
9	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	77,32000	117,00	9 046,44
		viz výše : 77,32		77,32000		
10	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	77,32000	84,00	6 494,88
		viz výše : 77,32		77,32000		
11	59764210R	Dlažba hladká protiskluzná 200 x 200 x 8 mm - dle výběru investora	m2	8,50520	577,00	4 907,50
		materiál + ztrátové 10 % : 77,32*0,10*1,10		8,50520		
12	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,19276	803,00	154,78
Díl: 776		Podlahy poviakové				632 999,25
13	776101101R00	Vysávání podlah prům. vysavačem pod poviakové podlahy včetně broušení podkladu	m2	386,94000	8,00	3 482,48
		1.06 : 69,69		69,69000		
		1.07 : 73,82		73,82000		
		1.13 : 22,22		22,22000		
		1.14 : 74,16		74,16000		
		1.15 : 73,35		73,35000		
		1.16 : 73,70		73,70000		
		Mezisoučet		386,94000		
14	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod poviakové podlahové krytiny a samonivelační hmoty včetně dodávky	m2	773,88000	50,00	38 694,00
		viz výše :				
		pod samonivelační stěrku : 386,94		386,94000		
		pod PVC podlahu : 386,94		386,94000		
		Mezisoučet		773,88000		
15	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 7 mm včetně dodávky	m2	386,94000	590,00	228 294,60
		viz výše : 386,94		386,94000		
16	776421200R00	Lepení podlahových soklíků k PVC podlahám, na lišty	m	187,38000	69,60	13 041,65
		1.06 : (8,08+8,90)*2-1,00		32,96000		
		1.07 : (8,08+9,40)*2-1,00		33,96000		
		1.13 : (8,08+2,80)*2-1,00*2		19,76000		
		1.14 : (8,08+9,40)*2-1,00*2		32,96000		
		1.15 : (8,08+9,32)*2-1,00		33,80000		
		1.16 : (8,08+9,39)*2-1,00		33,94000		

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Edvarda Beneše - opravy povodňových škod	
O:	SO 03	Pavilon U2
R:	02	1.NP - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Mezisoučet		187,38000		
17	28342451R	Lišta soklová PVC pro vinyl, 58 x 11,8 x 2500 mm	m	206,11800	107,00	22 054,63
		materiál + ztrátě 10 % : 187,38*1,10		206,11800		
18	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	386,94000	295,50	115 501,59
		1.06 : 69,69		69,69000		
		1.07 : 73,82		73,82000		
		1.13 : 22,22		22,22000		
		1.14 : 74,16		74,16000		
		1.15 : 73,35		73,35000		
		1.16 : 73,70		73,70000		
		Mezisoučet		386,94000		
19	28412308R	Podlahovina PVC tl. 2,00 mm nášlapná vrstva 0,70 mm, třída zátěže 34-43 (pro komerční budovy) reakce na oheň Bfl/S1, protiskluznost R10	m2	455,75535	450,00	205 089,91
		materiál + ztrátě 15 % :				
		podlaha : 386,94*1,15		444,98100		
		soklová lišta : 187,38*0,05*1,15		10,77435		
		Mezisoučet		455,75535		
20	776994121R00	Svařování (lepení) povlakových podlah za studena	m	98,80000	37,60	3 714,88
21	776981112R00	Lišta hliníková přechod., stejná výška povl.podlah	m	7,20000	268,00	1 929,60
		1.06 : 0,90		0,90000		
		1.07 : 0,90		0,90000		
		1.13 : 0,90*2		1,80000		
		1.14 : 0,90*2		1,80000		
		1.15 : 0,90		0,90000		
		1.16 : 0,90		0,90000		
		Mezisoučet		7,20000		
22	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	1,80928	551,00	1 195,93
Díl: 783		Nátěry				4 800,00
23	783220010RA0	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický včetně odrezivění	kus	12,00000	400,00	4 800,00
		zárubně : 3,00+7,00+2,00		12,00000		
Díl: 784		Malby				130 312,03
24	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	582,42000	20,80	12 114,34
		1.01 : 7,94		7,94000		
		1.02 : 11,15		11,15000		
		1.03 : 48,84		48,84000		
		1.04 : 5,96		5,96000		
		1.05 : 12,20		12,20000		
		1.06 : 69,69		69,69000		
		1.07 : 73,82		73,82000		
		1.13 : 22,22		22,22000		
		1.14 : 74,16		74,16000		
		1.15 : 73,35		73,35000		
		1.16 : 73,70		73,70000		
		1.17 : 109,39		109,39000		

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Edvarda Beneše - opravy povodňových škod	
O:	SO 03	Pavilon U2
R:	02	1.NP - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Mezisoučet		582,42000		
25	784011121R00	Broušení štuků a nových omítek	m2	840,38800	13,40	11 261,20
		stěny :				
		viz položka č. 3 : 840,388		840,38800		
		Mezisoučet		840,38800		
26	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	840,38800	4,35	3 655,69
		viz níže : 840,388		840,38800		
27	784450051RA0	Malba protiplísňová, penetrace 1x, bílá 2x	m2	922,15000	112,00	103 280,80
		stěny :				
		1.01 : (2,35+3,38)*2*3,10-(2,40*2,30-4,00)*2		32,48600		
		1.02 : (3,30*2+3,38)*3,10-(2,40*2,30-4,00)		29,41800		
		1.03 : (6,20*2+3,65+2,20+1,50)*3,10		60,91500		
		1.05 : (5,60+2,05)*2*3,10		47,43000		
		1.06 : (8,08+8,90)*2*3,10-(2,40*2,40-4,00)-(5,40*2,40-4,00)		94,55600		
		1.07 : (8,08+9,40)*2*3,10-(2,40*2,40-4,00)-(5,10*2,40-4,00)		98,37600		
		1.08 : (3,55*2+18,60)*3,10		79,67000		
		1.13 : (8,08+2,80)*2*3,10-(2,10*2,40-4,00)		66,41600		
		1.14 : (8,08+9,40)*2*3,10-(2,40*2,40-4,00)-(5,40*2,40-4,00)		97,65600		
		1.15 : (8,08+9,32)*2*3,10-(2,40*2,40-4,00)-(5,40*2,40-4,00)		97,16000		
		1.16 : (8,08+9,39)*2*3,10-(2,40*2,40-4,00)-(5,10*2,40-4,00)		98,31400		
		1.17 : (3,55*2+12,39+19,14)*3,10		119,75300		
		Mzisoučet :		922,15000		
Celkem						1 436 645,19

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Edvarda Beneše - opravy povodňových škod	
O:	SO 04	Spojovací krček U1 a U2
R:	01	Chodba 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				8 154,00
1	602015151R00	Štuk na stěnách sanač. ručně tl.3 mm	m2	38,00000	226,50	8 154,00
		stěny do výšky 1,00 m :				
		chodba : (24,00*1,00-3,00*1,00*2)*2		36,00000		
		Mezisoučet		36,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				252,89
2	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	0,22820	1 118,00	252,89
Díl: 784		Malby				5 669,40
3	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	48,00000	20,80	998,40
		chodba : (24,00*1,00)*2		48,00000		
		Mezisoučet		48,00000		
4	784011121R00	Broušení štuků a nových omítek	m2	36,00000	13,40	482,40
		stěny do výšky 1,00 m :				
		chodba : (24,00*1,00-3,00*1,00*2)*2		36,00000		
		Mezisoučet		36,00000		
5	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	36,00000	4,35	156,60
		viz výše : 36,00		36,00000		
6	784450051RA0	Malba protiplísňová, penetrace 1x, bílá 2x	m2	36,00000	112,00	4 032,00
		viz výše : 36,00		36,00000		
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				7 536,00
7	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	48,00000	157,00	7 536,00
Celkem						21 612,29

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	ZŠ Edvarda Beneše - opravy povodňových škod	
O:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	01	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				60 000,00
1	005121 R	Zařízení staveniště	soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				250 000,00
2	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	250 000,00	250 000,00
Celkem						310 000,00

Poznámky uchazeče k zadání



ZŠ EDVARDA BENEŠE - oprava povodňových škod

Práce	prosincec	leden	únor	březen	duben	květen
I. ETAPA						
bourací práce - OKLEPÁNÍ OMÍTEK						
termín dokončení						
II. ETAPA						
omítky						
obklady a dlažby						
podlahy						
malby						
Dokončovací práce						
termín dokončení						
FINANČNÍ HMG	100 000 Kč	334 000 Kč		1 200 000 Kč	2 100 000 Kč	1 600 329 Kč

VYPRACOVAL: 26.11.2024 ING. ROMAN VÁLEK

V Opavě dne 29.11.2024

SLEZSKÉ STAVBY OPAVA

s.r.o.

Partyzánská 18, 747 05 OPAVA

DIC: CZ48391212

Tel.: 553 622 816