

**Šumperk VCP - plocha před garážemi do betonové dlažby**

| O | P | Úroveň   | TC        | ČP | TV       | Typ položky | Kód položky | Popis                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | J. cena indexovaná | Index ceny | Celková cena      | Hmotnost celkem | Sut' celkem    | Nh celkem      | TD     | Výběrové řízení | Dodavatel | Výrobce |
|---|---|----------|-----------|----|----------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------------|------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------|---------|
|   |   | <b>1</b> |           |    | <b>D</b> |             | <b>HSV</b>  | <b>Práce a dodávky HSV</b>                                                                                                                              |    |           |                    |            | <b>744 223,08</b> | <b>126,026</b>  | <b>342,641</b> | <b>608,258</b> |        |                 |           |         |
|   |   | >2       |           |    | <b>D</b> |             | <b>1</b>    | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                      |    |           |                    |            | <b>83 193,97</b>  | <b>0,000</b>    | <b>342,641</b> | <b>142,204</b> |        |                 |           |         |
|   |   | >3       | <b>fc</b> | 2  | K        | HSV         | 113106142   | Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2                                                          | m2 | 17,000    | 20,71              | 1,000      | 352,07            | 0,000           | 4,335          | 0,340          | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3       | <b>fc</b> | 1  | K        | HSV         | 113107243   | Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2                                                                              | m2 | 437,600   | 80,75              | 1,000      | 35 336,20         | 0,000           | 138,282        | 57,763         | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3       | <b>fc</b> | 3  | K        | HSV         | 113107323   | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2                                                                       | m2 | 454,600   | 104,50             | 1,000      | 47 505,70         | 0,000           | 200,024        | 84,101         | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >2       |           |    | <b>D</b> |             | <b>5</b>    | <b>Komunikace pozemní</b>                                                                                                                               |    |           |                    |            | <b>335 525,28</b> | <b>116,450</b>  | <b>0,000</b>   | <b>344,447</b> |        |                 |           |         |
|   |   | >3       | <b>fc</b> | 6  | K        | HSV         | 564861111   | Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm                                                                                                   | m2 | 454,600   | 194,75             | 1,000      | 88 533,35         | 209,116         | 0,000          | 13,183         | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3       | <b>fc</b> | 7  | K        | HSV         | 596212210   | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2                                                                        | m2 | 437,600   | 266,00             | 1,000      | 116 401,60        | 48,845          | 0,000          | 331,263        | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3       | <b>pc</b> | 8  | M        | HSV         | 59245030    | dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní                                                                                                    | m2 | 450,700   | 289,75             | 1,000      | 130 590,33        | 67,605          |                |                | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >2       |           |    | <b>D</b> |             | <b>9</b>    | <b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>                                                                                                              |    |           |                    |            | <b>20 759,40</b>  | <b>9,576</b>    | <b>0,000</b>   | <b>10,720</b>  |        |                 |           |         |
|   |   | >3       | <b>oc</b> | 9  | K        | HSV         | 916131213   | Osazení silničního obrubniku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého                                                              | m  | 40,000    | 293,55             | 1,000      | 11 742,00         | 6,216           | 0,000          | 10,720         | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3       | <b>fc</b> | 10 | M        | HSV         | 59217031    | obrubnik silniční betonový 1000x150x250mm                                                                                                               | m  | 42,000    | 214,70             | 1,000      | 9 017,40          | 3,360           |                |                | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >2       |           |    | <b>D</b> |             | <b>997</b>  | <b>Přesun sutě</b>                                                                                                                                      |    |           |                    |            | <b>279 783,05</b> | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b>   | <b>88,768</b>  |        |                 |           |         |
|   |   | >3       | <b>fc</b> | 16 | K        | HSV         | 997006006R  | Drcení stavebního odpadu z asfaltu s dopravou do 100 m a naložením                                                                                      | t  | 138,282   | 205,00             | 1,000      | 28 347,81         | 0,000           | 0,000          | 15,349         | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3       | <b>fc</b> | 4  | K        | HSV         | 997221551   | Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km                                                                                                     | t  | 480,923   | 49,78              | 1,000      | 23 940,35         | 0,000           | 0,000          | 14,428         | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3       | <b>fc</b> | 5  | K        | HSV         | 997221559   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů                                                                                        | t  | 3 498,615 | 11,78              | 1,000      | 41 213,68         | 0,000           | 0,000          | 6,997          | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3       | <b>fc</b> | 15 | K        | HSV         | 997221612   | Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                                                                | t  | 138,282   | 580,45             | 1,000      | 80 265,79         | 0,000           | 0,000          | 51,994         | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3       | <b>fc</b> | 12 | K        | HSV         | 997221861   | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01                                           | t  | 4,335     | 171,00             | 1,000      | 741,29            | 0,000           | 0,000          | 0,000          | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3       | <b>fc</b> | 13 | K        | HSV         | 997221873   | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04              | t  | 200,024   | 171,00             | 1,000      | 34 204,10         | 0,000           | 0,000          | 0,000          | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >3       | <b>fc</b> | 14 | K        | HSV         | 997221875   | Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 | t  | 138,282   | 513,95             | 1,000      | 71 070,03         | 0,000           | 0,000          | 0,000          | vlast. |                 |           |         |
|   |   | >2       |           |    | <b>D</b> |             | <b>998</b>  | <b>Přesun hmot</b>                                                                                                                                      |    |           |                    |            | <b>24 961,38</b>  | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b>   | <b>22,119</b>  |        |                 |           |         |
|   |   | >3       | <b>fc</b> | 11 | K        | HSV         | 998225111   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným                                                              | t  | 335,142   | 74,48              | 1,000      | 24 961,38         | 0,000           | 0,000          | 22,119         | vlast. |                 |           |         |

**Cena celkem**
**744 223,08 Kč bez DPH**