




Brno, ČS odpadních vod K 360 Jižní centrum - rekonstrukce objektu		
Změnový list č.2		
Číslo SOD objednatele: 5623052695		Číslo SOD zhotovitele: 9-1384/A22, 22451 - 002
Datum předložení zhotovitelem:		ORG 4130
Datum předložení zhotovitelem:		07.10.2024
Objednatel:	Statutární město Brno	
Zastoupený:	Dominikánské náměstí 196/1, Brno - město, 602 00 Brno	
	společností	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.	
	Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno	
Zhotovitel:	společnost "Opuštěná - Jižní centrum"	
	správce společnosti: PORR a.s.	
	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 Praha 10	
Změna č.9:	PS 101 Strojně technologické zařízení - odpočty a přípočty	
Po dohodě s projektantem a provozem Dispečinku a monitoringu ČS BVK, a.s. nebudou v rámci díla dodány: mechanické zdvihadlo s patkou a 2 ks provizorních čerpadel. Nad rámec projektové dokumentace je pak z povozních důvodů požadována montáž a dodávka bezpečnostních prvků pro zajištění pohybu pracovníku obsluhy v jímkách a nad vstupními otvory čerpací stanice, dále pak chráničky pro lamba sondu a dodávka a montáž kabelů a prostupů pro vyústění do 2. PP.		
	Vícepráce	133 150,00 Kč
	Méněpráce	-78 269,40 Kč
	Změna celkem:	54 880,60 Kč
Změna č.10:	SO 01.1 Spouštěná studna 01 - dodatečné injektáže	
Vzhledem k nepříznivým hydrogeologickým podmínkám (výrazné výrony podzemní vody mezi ČS a S 01 ve šterkových vrstvách) je nutné provedení ochranného deštníku - dodatečná chemická injektáž nad protlakem DN 2000 a injektáž prostupů protlaku ve vybouraných stěnách ČS a studny 01.		
	Vícepráce	373 546,58 Kč
	Méněpráce	0,00 Kč
	Změna celkem:	373 546,58 Kč
Změna č.11:	SO 01.3 Spouštěná studna 03 - napůjení SKL na stávající retenci, betonáž a těsnění prostupu	
Po vybourání masivní ŽB konstrukce prostupu spouštěné studny, vystrojení a zaústění SKL potrubí DN 1800 je nutná dodatečná dodávka SKL potrubí DN 1800 (1,8 m) pro dopojení stávající retence DN 1800 a betonáž prostupu pomocí kotevnic trnů a zatěsnění bobtnavými pásy.		
	Vícepráce	146 240,85 Kč
	Méněpráce	0,00 Kč
	Změna celkem:	146 240,85 Kč
Změna č.12:	SO 01.4 Spouštěná studna 04 - bourání betonu - odvrty a injektáže	
V souvislosti se změnou č. 13 je nutné místo projektovaného prostupu DN 650 zvětšit profil prostupu a použít technologii odvrtní obvodu profilu vrty DN 250 a poté vytažení ŽB bloků. Takto provedený prostup je nutné provést pod ochranným deštníkem a musí se chemicky zainjektovat k zajištění vodotěsnosti napojených konstrukcí.		
	Vícepráce	693 418,00 Kč
	Méněpráce	-15 324,46 Kč
	Změna celkem:	678 093,54 Kč
Změna č.13:	SO 01.4 Spouštěná studna 04 - rozrážky štolovanáním	
Během realizace spouštěné studny 04 bylo nutné vybourat a dočasně zrušit stávající kameninové potrubí DN 500 mm, které je součástí přítoku na ČS. Protože došlo k porušení potrubí i mimo profil studny bude nutná i jeho oprava v těchto místech. Z tohoto důvodu bude nutné provést ze studny dvě rozrážky pomocí klasicky ražených štol v délce 1,2 a 1,6 m, ve kterých bude osazeno a propojeno nové kameninové potrubí DN 500 mm		
	Vícepráce	403 059,10 Kč
	Méněpráce	0,00 Kč
	Změna celkem:	403 059,10 Kč
Změna č.14:	SO 02 Nová retenční stoka - změna technologie injektáží	
Pro účinnější zamezení přítoků podzemních vod do štol byly, místo původně uvažované jílocementové injektáže, provedené chemické injektáže na bázi polyuretanů.		
	Vícepráce	24 170,25 Kč
	Méněpráce	0,00 Kč
	Změna celkem:	24 170,25 Kč
Změna č.15:	SO 02 Nová retenční stoka - změna materiálu	
Na požadavek provozovatele (nerezavějící materiál) bylo původně navržené ocelové potrubí DN 500 mm na odtoku z drtičů do ČS nahrazeno potrubím nerezovým a to včetně příruby DN 500		
	Vícepráce	107 268,00 Kč
	Méněpráce	-60 680,00 Kč
	Změna celkem:	46 588,00 Kč

Změna č.16: SO 4.1 Statika , prostupy Rekonstrukce uvnitř objektu ČS vyžaduje další drobné stavební práce a úpravy nad rámce projekčních řešení. Jde o dobetonování původních prostupů, zajištění stupadel do suché jímky, provedení čedičové dlažby na podlaze pod výtaky v odtokové jímce, vrtý pro nové prostupy a technologii betonáže.			
		Vícepráce	142 733,25 Kč
		Méněpráce	0,00 Kč
		Změna celkem:	142 733,25 Kč
Změna č.17: SO 4.2 Vzduchotechnika Z provozních důvodů obsluhy u střešního poklopu je nutná změna vyústění vzduchotechniky - demontáž původního výfukového kusu (dvě vyústění), dodávka a montáž nového výfukového kusu (jedno vyústění).			
		Vícepráce	10 550,00 Kč
		Méněpráce	0,00 Kč
		Změna celkem:	10 550,00 Kč
Změna č.18: SO 07 Zpevněné plochy Pod příjezdovou obslužnou komunikací se nachází část chodby bývalého leteckého krytu, která je částečně v rámci stavby ŽUB Uhelná zasypaná. Zbývající část je nutné zalít směsí Kopos přes zemní vrt DN 200.			
		Vícepráce	103 804,82 Kč
		Méněpráce	0,00 Kč
		Změna celkem:	103 804,82 Kč
Finanční dopad změn:			
100,00%		cena dle SOD	52 599 795,00 Kč
5,86%		Vícepráce dodatku č. 1:	3 082 883,82 Kč
		Méněpráce dodatku č. 1:	-341 394,25 Kč
		Vícepráce dle dodatku č. 2	2 137 940,85 Kč
-0,29%		Méněpráce dodatku č. 2:	-154 273,86 Kč
10,87%	Absolutní hodnota víceprací a méněprací dle dodatku č. 1-2:		5 716 492,78 Kč
	Navýšení ceny dle dodatku č. 2:		1 983 666,99 Kč
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH		Cena dle dodatku č. 2:	57 324 951,56 Kč
Přílohy: 1) rozpočty 2) fotodokumentace + náčrty + výkresy			
V Brně dne: Za objednatele:		V Brně dne: Za zhotovitele společnost "Opuštěná - Jižní centrum":	
			
za statutární město Brno na základě plné moci Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.		PORR, a.s.	
			
			
		PORR a.s.	
			
			
		IMOS Brno, a.s.	
		