



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 42	
Zhotovitel:	KALHA a.s.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum:	
Název akce: ZŠ Hamry – stavební úpravy			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	SO 01-1 – Stavební řešení – budova Hamry		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Akustický podhled Popis a zdůvodnění změny: Navrhovaný podhled v nástavbě nesplňoval požadovanou zvukovou neprůzvučnost mezi kabinetem a učebnou. Proto proběhla změna tohoto podhledu za akustický podhled, který požadované vlastnosti splňuje.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha:			

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP

číslo ZL: 42

Zhotovitel: KALAH A s.r.o.

Změnový list vystavil: [redacted]

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Akustický podhled

Popis a zdůvodnění změny:

Navrhovaný podhled v nástavbě nesplňoval požadovanou zvukovou neprůzvučnost mezi kabinetem a učebnou. Proto proběhla záměna tohoto podhledu za akustický podhled, který požadované vlastnosti splňuje.

Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-40 925,20 Kč	72 311,83 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
31 386,63 Kč	-
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:
[redacted]	[redacted]
Datum:	Datum:

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Hamry – stavební úpravy

42

ÚSEK: SO 01-1 – Stavební řešení – budova Hamry

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 42

Podlahy a mezistropy montované lehké

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 42

Izolace teplotní, Svislé a komínové konstrukce

KOMU: OI MMB

OD: Kalaha a.s.

DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Akustický podhled

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. a53 architekti, 2019

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 42 – Akustický podhled

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Navrhovaný podhled v nástavbě nesplňoval požadovanou zvukovou neprůzvučnost mezi kabinetem a učebnou. Proto proběhla změna tohoto podhledu za akustický podhled, který požadované vlastnosti splňuje.

POKYN VYDAL:

DATUM:

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUD PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:

SPRÁVCE STAVBY:

BKOM -

OI Magistrát města Brna,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZS Hamry – stavební úpravy

42

ÚSEK: SO 01-1 – Stavební řešení – budova Ham

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

Otopná tělesa

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 42

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 42

KOMU: OI MMB

ODESLÁNO: POŠTOU:

OD: Kalaha a.s.

KURÝR:

FAX:

DATUM:

OSOBNĚ:

MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Akustický podhled

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry

ODKAZ NA VÝKRESY:

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 42 –Akustický podhled

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	72.311,83 ,-Kč	15.185,48,- Kč	87.497,31,- Kč
Méněpráce:	-40.925,20,- Kč	-8.594,29,-Kč	-49.519,49,- Kč
Rozdíl:	31.386,63,-Kč	6.591,19,- Kč	37.977,82,- Kč

PODPIS NAVRHOVATELE:

DATUM:

VYJÁDŘENÍ:

OD:

PODPIS:

DATUM:

SCHVÁLIL:

STAVEBNÍ DOZOR

BKOM -

SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města rna,

Položkový rozpočet stavby			
Stavba: 01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“			
SO 01-909 MP			
Objednatel:	Statutární město Brno		IČ: 44992785
	Dominikánské náměstí 196/1		DIČ: CZ44992785
	60200 Brno-město		
Zhotovitel:	KALAH A a.s.		IČ: 25562151
	Maříkova 1899/1		DIČ: CZ25562151
	62100 Brno-Řečkovice		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-40 925,20
PSV			0,00
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-40 925,20
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-40 925,20 CZK
Základní DPH	21 %		-8 594,29 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-49 519,49 CZK
V _____ dne 26.11.2024			
[Redacted Signature]		[Redacted Signature]	
		Za objednatele	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-40 695,38	99,44
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-229,82	0,56
Cena celkem					-40 925,20	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	SO 01-909	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 3	Svislé a kompletní konstrukce	-40 695,38
--------------	--------------------------------------	-------------------

38	342264051RT2	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární, bez izolace	m2	-50,04720	813,14	-40 695,38
-----------	--------------	--	----	-----------	--------	------------

3.NP nástavba-kabinety a učebna : -(6,62*3,7+6,62*3,86)

-50,04720

Díl 99	Staveništní přesun hmot	-229,82
---------------	--------------------------------	----------------

123	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m.	t	-0,68715	334,45	-229,82
------------	--------------	---	---	----------	--------	---------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : -0,68715

-0,68715

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“**
1 projektový

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAH A a.s. IČ: 25562151
Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			60 272,73
PSV			12 039,10
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			72 311,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	72 311,83 CZK
Základní DPH	21 %	15 185,48 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 87 497,31 CZK

V

dne

26.11.2024

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			60 006,59	82,98
99	Staveništní přesun hmot	HSV			266,14	0,37
713	Izolace tepelné	PSV			12 039,10	16,65
Cena celkem					72 311,83	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	1	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 416	Podhledy a mezistropy montované lehké					60 006,59
1	416071122R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska MAI 12,5 mm	m2	50,04720	1 199,00	60 006,59
s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,						
3.NP nástavba-kabinety a učebna : (6,62*3,7+6,62*3,86)				50,04720		

Díl 713	Izolace tepelné					12 039,10
2	713111121R00	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem	m2	50,04720	168,00	8 407,93
3.NP nástavba-kabinety a učebna : (6,62*3,7+6,62*3,86)				50,04720		
3	631530501R	Rohož ze skelné vlny AKUSTIK ROLL tl. 40 mm,	m2	52,54956	69,10	3 631,17
3.NP nástavba-kabinety a učebna : (6,62*3,7+6,62*3,86)*1,05				52,54956		

Díl 99	Staveništní přesun hmot					266,14
123	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m.	t	0,79575	334,45	266,14
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						
1 :						
Součet : 0,79575				0,79575		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333** „ZŠ Hamry – stavební úpravy“
 1002421/44 ZŠ Hamry-DI16 změnový list č. 42- akustický pohled

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAH A a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			19 347,53
PSV			12 039,10
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			31 386,63


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	31 386,63 CZK
Základní DPH	21 %	6 591,19 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **37 977,82 CZK**

V _____ dne



26.11.2024



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1002421/4 4	ZS Hamry-DI16 změnový list č. 42-akustický podhled	0,00	31 386,63	6 591,19	37 977,82	100,00
SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry	0,00	31 386,63	6 591,19	37 977,82	100,00
1	projektový	0,00	72 311,83	15 185,48	87 497,31	230,39
SO 01-909	MP	0,00	-40 925,20	-8 594,29	-49 519,49	-130,39
Celkem za stavbu		0,00	31 386,63	6 591,19	37 977,82	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-40 695,38	-129,66
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			60 006,59	191,19
99	Staveništní přesun hmot	HSV			36,32	0,12
713	Izolace tepelné	PSV			12 039,10	38,36
Cena celkem					31 386,63	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/44	ZŠ Hamry-DI16 změnový list č. 42- akustický podhled
C:	SO 01-1	Stavební řešení - budova Hamry
C:	1	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 416	Podhledy a mezistropy montované lehké					60 006,59
1	416071122R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska MAI 12,5 mm	m2	50,04720	1 199,00	60 006,59
<i>s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,</i>						
3.NP nástavba-kabinety a učebna : (6,62*3,7+6,62*3,86)				50,04720		

Díl 713	Izolace tepelné					12 039,10
2	713111121R00	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem	m2	50,04720	168,00	8 407,93
3.NP nástavba-kabinety a učebna : (6,62*3,7+6,62*3,86)				50,04720		
3	631530501R	Rohož ze skelné vlny AKUSTIK ROLL tl. 40 mm,	m2	52,54956	69,10	3 631,17
3.NP nástavba-kabinety a učebna : (6,62*3,7+6,62*3,86)*1,05				52,54956		

Díl 99	Staveništní přesun hmot					266,14
123	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m.	t	0,79575	334,45	266,14

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : 0,79575

0,79575