



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP

číslo OZ: 55

Zhotovitel: KALAH A s.

Investor: Statutární město Brno

Datum:

Název akce: ZŠ Hamry – stavební úpravy

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

SO 01-3 – Hřiště

Předmět změny:

Změna podkladu hřiště, kanalizace

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o nálezový stav. Při provádění zemních prací hřiště a komunikace bylo zjištěno, že podloží pod tyto objekty nevyhovuje požadavkům projektové dokumentace na únosnost. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k sanaci pláň tím, že byla odebrána další vrstva zeminy, která byla nahrazena únosnou vrstvou a zhutněna na požadovanou únosnost. Dále byly provedeny kamerové zkoušky původní kanalizace, které odhalily havarijný stav. Původní potrubí kanalizace z betonových trub bylo popraskané a byly zde velké úniky splaškových vod do podloží. Dále bylo zjištěno, že trasy původní kanalizace nesouhlasí s předpokladem projektové dokumentace. Na základě těchto zjištění bylo přistoupeno k přeprojektování nové kanalizace s tím, že původní kanalizace bude zlikvidována a nahrazena kanalizací novou.

Změna má vliv na cenu díla a termín realizace.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ☐

odstavec 5, § 222 ☐

odstavec 6, § 222 ☒

odstavec 7, § 222 ☐

Oznámení vydává:



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP

Číslo ZL: 55

Zhotovitel: KALAH A s.r.o.

Změnový list vystavil:

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Změna podkladu hřiště, kanalizace

Popis a zdůvodnění změny:

Jedná se o nálezový stav. Při provádění zemních prací hřiště a komunikace bylo zjištěno, že podloží pod tyto objekty nevyhovuje požadavkům projektové dokumentace na únosnost. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k sanaci pláň tím, že byla odebrána další vrstva zeminy, která byla nahrazena únosnou vrstvou a zhutněna na požadovanou únosnost. Dále byly provedeny kamerové zkoušky původní kanalizace, které odhalily havarijní stav. Původní potrubí kanalizace z betonových trub bylo popraskané a byly zde velké úniky splaškových vod do podloží. Dále bylo zjištěno, že trasy původní kanalizace nesouhlasí s předpokladem projektové dokumentace. Na základě těchto zjištění bylo přistoupeno k přeprojektování nové kanalizace s tím, že původní kanalizace bude zlikvidována a nahrazena kanalizací novou.

Změna má vliv na cenu díla a termín realizace.

Počet připojených listů specifikací: 2

Cena méněprací bez DPH:

-539 667,87,- Kč

Počet připojených výkresů:

Cena víceprací bez DPH:

1 816 432,89,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

1 276 765,02,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni c do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Hamry – stavební úpravy

ÚSEK: SO 01-3 – Hřiště

55

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

Zemní práce, Vodorovné konstrukce,

Vnitřní kanalizace, Komunikace, Trubní vedení, Ostatní, Elektroinstalace a veřejné osvětlení, Elektromontáže, Přesun sutí a bouraných hmot

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 55

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 55

KOMU: OI MMB

OD: Kalaha a.s.

DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

MAIL:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna podkladu hřiště, kanalizace

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. a53 architekti, 2019

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet **Změnový list č. 55 – Změna podkladu hřiště, kanalizace**

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Jedná se o nálezový stav. Při provádění zemních prací hřiště a komunikace bylo zjištěno, že podloží pod tyto objekty nevyhovuje požadavkům projektové dokumentace na únosnost. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k sanaci pláně tím, že byla odebrána další vrstva zeminy, která byla nahrazena únosnou vrstvou a zhutněna na požadovanou únosnost. Dále byly provedeny kamerové zkoušky původní kanalizace, které odhalily havarijní stav. Původní potrubí kanalizace z betonových trub bylo popraskané a byly zde velké úniky splaškových vod do podloží. Dále bylo zjištěno, že trasy původní kanalizace nesouhlasí s předpokladem projektové dokumentace. Na základě těchto zjištění bylo přistoupeno k přeprojektování nové kanalizace s tím, že původní kanalizace bude zlikvidována a nahrazena kanalizací novou.

POKYN VYDAL:

DATUM:

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUD PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR:

BKOM - p. J.

SPRÁVCE STAVBY:

OI Magistrát města Brna,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZS Hamry – stavební úpravy

55

ÚSEK: SO 01-3 – Hřiště

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY

Zemní práce, Vodorovné konstrukce,

Vnitřní kanalizace, Komunikace, Trubní vedení, Ostatní, Elektroinstalace a veřejné osvětlení, Elektromontáže, Přesun suti a bouraných hmot

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 55

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 55

KOMU: OI MMB

OD: Kalaha a.s.

DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

MAIL: [REDACTED]

PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna podkladu hřiště, kanalizace

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry

ODKAZ NA VÝKRESY:

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 55 — Změna podkladu hřiště, kanalizace

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	1.816.432,89,- Kč	381.450,91,- Kč	2.197.883,80,- Kč
Méněpráce:	-539.667,87,- Kč	-113.330,25,- Kč	-652.998,12,- Kč
Rozdíl:	1.276.765,02,- Kč	268.120,65,- Kč	1.544.885,67,- Kč

PODPIS NAVRHOVATELE:

DATUM:

VYJÁDŘENÍ:

OD: [REDACTED] **PODPIS:** [REDACTED] **DATUM:** [REDACTED]

SCHVÁLIL.

PODPIS:

DATUM: [REDACTED]

STAVEBNÍ DOZOR

BKOM - [REDACTED]

SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“**
 SO 01-926 MP

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAHA a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny **Celkem**

HSV			0,00
PSV			-539 667,87
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			-539 667,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-539 667,87 CZK
Základní DPH	21 %	-113 330,25 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **-652 998,12 CZK**

V

dne

26.11.2024



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-11 546,58	2,14
799	Ostatní	PSV			-528 121,29	97,86
Cena celkem					-539 667,87	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-926	MP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 799	Ostatní					-528 121,29
106	799008	Tartanový povrch TPV sport 10 mm	m2	-454,00000	967,24	-439 126,96
105	799007	Skladba hřiště - akrylátová stěrka	m2	-140,00000	407,46	-57 044,40
102	799004	Přizový kryt obrubníku	ks	-22,80000	403,56	-9 201,17
99	799001	Dodávka a montáž ochranné sítě s nehořlavou úpravou	m2	-104,40000	217,90	-22 748,76

Díl 721	Vnitřní kanalizace					-11 546,58
44	721242110RT2	Lapač střešních splavenin D.125 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a nezámr.klapkou,čisticím víčkem a vylam.těs. kroužky pro přípoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 110 mm, včetně dodávky materiálu	kus	-4,00000	2 883,76	-11 535,04
	-4			-4,00000		
46	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	%	-115,35040	0,10	-11,54

Ceny z položek s pořadovými čísly

5 :

Součet : -115,35040

-115,35040

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“**
SO 01-925 VCP

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAH A a.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			1 226 327,69
PSV			568 396,00
MON			21 709,20
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			1 816 432,89


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 816 432,89 CZK
Základní DPH	21 %	381 450,91 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **2 197 883,80 CZK**

V



Za zhotovitele

dne

26.11.2024



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			416 514,09	22,93
4	Vodorovné konstrukce	HSV			18 392,00	1,01
5	Komunikace	HSV			597 394,40	32,89
8	Trubní vedení	HSV			190 082,08	10,46
721	Vnitřní kanalizace	PSV			20 784,00	1,14
799	Ostatní	PSV			547 612,00	30,15
M21	Elektromontáže	MON			9 411,60	0,52
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			12 297,60	0,68
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 945,12	0,22
Cena celkem					1 816 432,89	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-925	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce					416 514,09
--------------	--------------------	--	--	--	--	-------------------

2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepidlost, v hornině 3	m3	267,50000	12,96	3 466,80
----------	--------------	--	----	-----------	-------	----------

sanace povrchu :

pod tartan : 454*0,25

113,50000

pod akrylátovou stěrkou : 140*0,25

35,00000

pod komunikaci : (410+14+52)*0,25

119,00000

1	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	267,50000	295,18	78 960,65
----------	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

sanace povrchu :

pod tartan : 454*0,25

113,50000

pod akrylátovou stěrkou : 140*0,25

35,00000

pod komunikaci : (410+14+52)*0,25

119,00000

6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	73,71200	853,73	62 930,15
----------	--------------	---	----	----------	--------	-----------

potrubí : (42+75+1)*1*0,5

59,00000

šachta, roury : 3

3,00000

zemní pásek : 78,08*0,3*0,5

11,71200

7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	62,00000	96,04	5 954,48
----------	--------------	--	----	----------	-------	----------

potrubí : (42+75+1)*1*0,5

59,00000

šachta, roury : 3

3,00000

8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	274,00000	233,68	64 028,32
----------	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

výkop pro kanalizaci : 6,5

6,50000

sanace povrchu : 267,5

267,50000

9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1 096,00000	14,59	15 990,64
----------	--------------	--	----	-------------	-------	-----------

výkop pro kanalizaci : 6,5*4

26,00000

sanace povrchu : 267,5*4

1 070,00000

10	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	329,50000	45,28	14 919,76
-----------	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

potrubí : (42+75+1)*1*0,5

59,00000

šachta, roury : 3

3,00000

sanace povrchu : 267,5

267,50000

8	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	67,21200	1 149,00	77 226,59
----------	--------------	--------------------------------------	----	----------	----------	-----------

potrubí : (42+75+1)*1*0,5*0,9

53,10000

šachta, roury : 3*0,8

2,40000

zemní pásek : 78,08*0,3*0,5

11,71200

12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	274,00000	339,55	93 036,70
-----------	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

výkop pro kanalizaci : 6,5

6,50000

sanace povrchu : 267,5

267,50000

Díl 4	Vodorovné konstrukce					18 392,00
--------------	-----------------------------	--	--	--	--	------------------

10	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Jihomoravský	m3	12,10000	1 520,00	18 392,00
-----------	--------------	--	----	----------	----------	-----------

potrubí : (42+75+1)*0,1

11,80000

šachta, roury : 3*0,1

0,30000

Díl 721	Vnitřní kanalizace					20 784,00
----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------

11	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 200 mm	m	82,00000	147,00	12 054,00
-----------	--------------	---	---	----------	--------	-----------

původní kanalizace : 82

82,00000

12	721110809R00	Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 300 mm	m	36,00000	242,50	8 730,00
-----------	--------------	---	---	----------	--------	----------

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-925	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

demontáž původní kanalizace : 36

36,00000

Díl 5	Komunikace	597 394,40
--------------	-------------------	-------------------

13	564972111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 25 cm	m2	1 070,00000	505,00	540 350,00
-----------	--------------	--	----	-------------	--------	------------

sanace povrchu :

pod tartan : 454

454,00000

pod akrylátovou stěrkou : 140

140,00000

pod komunikaci : (410+14+52)

476,00000

23	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	140,00000	102,00	14 280,00
-----------	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

záměna akrylátové stěrky : 140

140,00000

poskytnuta sleva investorovi :

24	59245030R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm	m2	140,00000	102,00	14 280,00
-----------	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

záměna akrylátové stěrky : 140

140,00000

poskytnuta sleva investorovi :

20	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	140,00000	102,00	14 280,00
-----------	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

záměna akrylátové stěrky : 140

140,00000

poskytnuta sleva investorovi :

17	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	140,00000	101,46	14 204,40
-----------	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

záměna akrylátové stěrky : 140

140,00000

poskytnuta sleva investorovi :

Díl 8	Trubní vedení	190 082,08
--------------	----------------------	-------------------

22	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	33,00000	128,53	4 241,49
-----------	--------------	--	-----	----------	--------	----------

10+10+10+3

33,00000

19	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	118,00000	49,20	5 805,60
-----------	--------------	--	---	-----------	-------	----------

8*5

40,00000

2*1

2,00000

15*5

75,00000

1*1

1,00000

20	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin	kus	3,00000	778,00	2 334,00
-----------	--------------	---	-----	---------	--------	----------

3,0

3,00000

21	877353122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 200	kus	15,00000	220,00	3 300,00
-----------	--------------	--	-----	----------	--------	----------

15

15,00000

22	877313122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150	kus	15,00000	185,50	2 782,50
-----------	--------------	--	-----	----------	--------	----------

15

15,00000

23	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	10,00000	204,00	2 040,00
-----------	--------------	---	-----	----------	--------	----------

10

10,00000

24	28611265.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x5000	kus	8,00000	2 025,00	16 200,00
-----------	-------------	---	-----	---------	----------	-----------

8

8,00000

25	28611263.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	2,00000	665,00	1 330,00
-----------	-------------	---	-----	---------	--------	----------

2

2,00000

26	28611262.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000	kus	15,00000	1 257,00	18 855,00
-----------	-------------	---	-----	----------	----------	-----------

15

15,00000

27	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	1,00000	427,00	427,00
-----------	-------------	---	-----	---------	--------	--------

1

1,00000

28	28651705.AR	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC	kus	3,00000	306,00	918,00
-----------	-------------	---	-----	---------	--------	--------

3

3,00000

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-925	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
29	28651708.AR	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 160/45° PVC	kus	10,00000	450,50	4 505,00
	10			10,00000		
30	28651812.AR	Přesuvka kanalizační KGU 160 PVC	kus	15,00000	124,00	1 860,00
	15			15,00000		
31	28651813.AR	Přesuvka kanalizační KGU 200 PVC	kus	15,00000	243,50	3 652,50
	15			15,00000		
32	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	10,00000	130,00	1 300,00
	10			10,00000		
33	28651661.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC	kus	10,00000	172,00	1 720,00
	10			10,00000		
34	28651660.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 15° PVC	kus	10,00000	153,00	1 530,00
	10			10,00000		
35	286971511R	Dno šachtové PP Wavin TEGRA 600 typ T KG 200 mm	kus	1,00000	7 225,00	7 225,00
	1			1,00000		
36	28697197R	Dno šachtové PP Wavin BASIC d 400 mm sběrné 45° DN/OD 200	kus	2,00000	1 629,00	3 258,00
	2,0			2,00000		
37	28697122.AR	Roura šachtová PP Wavin TEGRA korugovaná bez hrdla 600 x 3000 mm	kus	1,00000	6 625,00	6 625,00
	1			1,00000		
38	286971490R	Roura šachtová PP Wavin BASIC korugovaná bez hrdla 400 x 1500 mm	kus	2,00000	1 671,00	3 342,00
	2,0			2,00000		
39	286971495R	Roura šachtová PVC Wavin BASIC teleskopická bez hrdla 315 x 375 mm	kus	2,00000	454,00	908,00
	2,0			2,00000		
40	286971601R	Manžeta těsnící redukční Wavin 400/315 pro korugovanou rouru	kus	2,00000	701,00	1 402,00
	2,0			2,00000		
41	55241703R	Poklop šachtový litina Wavin 315/12,5 t čtverec do teleskopu	kus	2,00000	1 921,00	3 842,00
	2			2,00000		
42	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	3,00000	1 083,00	3 249,00
	3			3,00000		
43	55241710R	Poklop šachtový litina Wavin TEGRA 600/100 A15	kus	1,00000	4 840,00	4 840,00
	1,0			1,00000		
44	55243560R	Lapač střešních splavenin, světlost DN 160	kus	5,00000	4 020,00	20 100,00
	5			5,00000		
45	230170014R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200	m	118,00000	50,90	6 006,20
	118			118,00000		
46	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	15,00000	556,00	8 340,00
	osazení lapače : 3*5			15,00000		
47	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	11 742,38780	4,10	48 143,79

Ceny z položek s pořadovými čísly :

10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,

34, 35, 36, 37, :

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 :

Součet : 11742,38780

11 742,38780

Díl 799	Ostatní				547 612,00
48	799008a	Tartanový povrch EPDM sport 10 mm	m2	454,00000	1 120,00
	454			454,00000	508 480,00
49	799004a	Pyžový obrubník	ks	22,80000	480,00
					10 944,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-925	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

22,8

22,80000

50	799001a	Dodávka a montáž ochranné sítě s nehořlavou úpravou tl. 3mm	m2	104,40000	270,00	28 188,00
				104,4		
				104,40000		

Díl M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení					12 297,60
51	650111146RT2	Uložení uzem. drátu v zemi FeZn do 10 mm, včetně dodávky drátu FeZn 10 mm	m	78,08000	157,50	12 297,60
		9,2+5,69+1,6+0,9+9,71+6,66+9,71+8,12+4,14+4,7+5,45+4,7+4,5+3		78,08000		

Díl M21	Elektromontáže					9 411,60
52	210220372RT1	Uhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva, včetně ochran.úhelníku + 2 držáky do zdi	kus	6,00000	950,00	5 700,00
				6,0		
53	210220302RT3	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm	kus	12,00000	256,00	3 072,00
				12,0		
54	35441925R	Svorka zkušební SZ pro lano d 6 - 12 mm	kus	6,00000	59,20	355,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 6,00000		6,00000		
55	35441985R	Svorka SR 2a pro pásek 30 x 4 mm/M6	kus	12,00000	23,70	284,40
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 12,00000		12,00000		

Díl D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					3 945,12
110	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	4,03296	96,32	388,45

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

11, 12 :

Součet : 4,03296

4,03296

111	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,03296	225,38	908,95
------------	--------------	--	---	---------	--------	--------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

11, 12 :

Součet : 4,03296

4,03296

112	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	56,46144	15,27	862,17
------------	--------------	--	---	----------	-------	--------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

11, 12 :

Součet : 4,03296*14

56,46144

113	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,03296	85,37	344,29
------------	--------------	---	---	---------	-------	--------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

11, 12 :

Součet : 4,03296

4,03296

114	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	4,03296	10,67	43,03
------------	--------------	---	---	---------	-------	-------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

11, 12 :

Součet : 4,03296

4,03296

116	979999999R00	Poplatek za skládku za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	4,03296	339,55	1 369,39
------------	--------------	---	---	---------	--------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

11, 12 :

Součet : 4,03296

4,03296

117	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,03296	7,15	28,84
------------	--------------	--------------------------------------	---	---------	------	-------

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-925	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

11, 12 :

Součet : 4,03296

4,03296

Položkový rozpočet stavby	
----------------------------------	--

Stavba:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
	1002421/52	ZŠ Hamry-DI16- Změnový list č.55 - Změna podkladu hřiště

Objednatel:	Statutární město Brno	IČ: 44992785
	Dominikánské náměstí 196/1	DIČ: CZ44992785
	60200 Brno-město	

Zhotovitel:	KALAH A.S.	IČ: 25562151
	Mařikova 1899/1	DIČ: CZ25562151
	62100 Brno-Řečkovice	

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			1 226 327,69
PSV			28 728,13
MON			21 709,20
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			1 276 765,02

Rekapitulace daní	
-------------------	--

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 276 765,02 CZK
Základní DPH	21 %	268 120,65 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	1 544 885,67 CZK
--------------------------	-------------------------

V _____ dne 26.11.2024

Za obchodatele

Za obsoještatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1002421/5 2	ZŠ Hamry-DI16- Změnový list č.55 - Změna podkladu hřiště	0,00	1 276 765,02	268 120,65	1 544 885,67	100,00
SO 01- 925	VCP	0,00	1 816 432,89	381 450,91	2 197 883,80	142,27
SO 01- 926	MP	0,00	-539 667,87	-113 330,25	-652 998,12	-42,27
Celkem za stavbu		0,00	1 276 765,02	268 120,65	1 544 885,67	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			416 514,09	32,62
4	Vodorovné konstrukce	HSV			18 392,00	1,44
5	Komunikace	HSV			597 394,40	46,79
8	Trubní vedení	HSV			190 082,08	14,89
721	Vnitřní kanalizace	PSV			9 237,42	0,72
799	Ostatní	PSV			19 490,71	1,53
M21	Elektromontáže	MON			9 411,60	0,74
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			12 297,60	0,96
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			3 945,12	0,31
Cena celkem					1 276 765,02	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/52	ZŠ Hamry-DI16- Změnový list č.55 - Změna podkladu hřiště
C:	SO 01-925	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 1	Zemní práce	416 514,09
--------------	--------------------	-------------------

2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepidlost, v hornině 3,	m3	267,50000	12,96	3 466,80
----------	--------------	---	----	-----------	-------	----------

sanace povrchu :

pod tartan : 454*0,25

113,50000

pod akrylátovou stěrkou : 140*0,25

35,00000

pod komunikaci : (410+14+52)*0,25

119,00000

1	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	267,50000	295,18	78 960,65
----------	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

sanace povrchu :

pod tartan : 454*0,25

113,50000

pod akrylátovou stěrkou : 140*0,25

35,00000

pod komunikaci : (410+14+52)*0,25

119,00000

6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	73,71200	853,73	62 930,15
----------	--------------	---	----	----------	--------	-----------

potrubí : (42+75+1)*1*0,5

59,00000

šachta, roury : 3

3,00000

zemní pásek : 78,08*0,3*0,5

11,71200

7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	62,00000	96,04	5 954,48
----------	--------------	--	----	----------	-------	----------

potrubí : (42+75+1)*1*0,5

59,00000

šachta, roury : 3

3,00000

8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	274,00000	233,68	64 028,32
----------	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

výkop pro kanalizaci : 6,5

6,50000

sanace povrchu : 267,5

267,50000

9	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	1 096,00000	14,59	15 990,64
----------	--------------	--	----	-------------	-------	-----------

výkop pro kanalizaci : 6,5*4

26,00000

sanace povrchu : 267,5*4

1 070,00000

10	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	329,50000	45,28	14 919,76
-----------	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

potrubí : (42+75+1)*1*0,5

59,00000

šachta, roury : 3

3,00000

sanace povrchu : 267,5

267,50000

8	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	67,21200	1 149,00	77 226,59
----------	--------------	--------------------------------------	----	----------	----------	-----------

potrubí : (42+75+1)*1*0,5*0,9

53,10000

šachta, roury : 3*0,8

2,40000

zemní pásek : 78,08*0,3*0,5

11,71200

12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	274,00000	339,55	93 036,70
-----------	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

výkop pro kanalizaci : 6,5

6,50000

sanace povrchu : 267,5

267,50000

Díl 4	Vodorovné konstrukce	18 392,00
--------------	-----------------------------	------------------

10	451572111RK1	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Jihomoravský	m3	12,10000	1 520,00	18 392,00
-----------	--------------	--	----	----------	----------	-----------

potrubí : (42+75+1)*0,1

11,80000

šachta, roury : 3*0,1

0,30000

Díl 721	Vnitřní kanalizace	20 784,00
----------------	---------------------------	------------------

11	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 200 mm	m	82,00000	147,00	12 054,00
-----------	--------------	---	---	----------	--------	-----------

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/52	ZŠ Hamry-DI16- Změnový list č.55 - Změna podkladu hřiště
C:	SO 01-925	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

původní kanalizace : 82 82,00000

12	721110809R00	Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 300 mm	m	36,00000	242,50	8 730,00
		demontáž původní kanalizace : 36		36,00000		

Díl 5	Komunikace	597 394,40
--------------	-------------------	-------------------

13	564972111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 25 cm	m2	1 070,00000	505,00	540 350,00
-----------	--------------	--	----	-------------	--------	------------

sanace povrchu :

pod tartan : 454 454,00000

pod akrylátovou stěrkou : 140 140,00000

pod komunikaci : (410+14+52) 476,00000

23	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	140,00000	102,00	14 280,00
-----------	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

záměna akrylátové stěrky : 140 140,00000

poskytnuta sleva investorovi :

24	59245030R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; šedá; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80.0 mm	m2	140,00000	102,00	14 280,00
-----------	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

záměna akrylátové stěrky : 140 140,00000

poskytnuta sleva investorovi :

20	567122114R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	140,00000	102,00	14 280,00
-----------	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

záměna akrylátové stěrky : 140 140,00000

poskytnuta sleva investorovi :

17	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	140,00000	101,46	14 204,40
-----------	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

záměna akrylátové stěrky : 140 140,00000

poskytnuta sleva investorovi :

Díl 8	Trubní vedení	190 082,08
--------------	----------------------	-------------------

22	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	33,00000	128,53	4 241,49
-----------	--------------	--	-----	----------	--------	----------

10+10+10+3 33,00000

19	871353121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 200	m	118,00000	49,20	5 805,60
-----------	--------------	--	---	-----------	-------	----------

8*5 40,00000

2*1 2,00000

15*5 75,00000

1*1 1,00000

20	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.600 mm, Wavin	kus	3,00000	778,00	2 334,00
-----------	--------------	---	-----	---------	--------	----------

3,0 3,00000

21	877353122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 200	kus	15,00000	220,00	3 300,00
-----------	--------------	--	-----	----------	--------	----------

15 15,00000

22	877313122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 150	kus	15,00000	185,50	2 782,50
-----------	--------------	--	-----	----------	--------	----------

15 15,00000

23	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	10,00000	204,00	2 040,00
-----------	--------------	---	-----	----------	--------	----------

10 10,00000

24	28611265.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x5000	kus	8,00000	2 025,00	16 200,00
-----------	-------------	---	-----	---------	----------	-----------

8 8,00000

25	28611263.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	2,00000	665,00	1 330,00
-----------	-------------	---	-----	---------	--------	----------

2 2,00000

26	28611262.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000	kus	15,00000	1 257,00	18 855,00
-----------	-------------	---	-----	----------	----------	-----------

15 15,00000

27	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	1,00000	427,00	427,00
-----------	-------------	---	-----	---------	--------	--------

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/52	ZŠ Hamry-DI16- Změnový list č.55 - Změna podkladu hřiště
C:	SO 01-925	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	1			1,00000		
28	28651705.AR	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 160/45° PVC	kus	3,00000	306,00	918,00
	3			3,00000		
29	28651708.AR	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 160/45° PVC	kus	10,00000	450,50	4 505,00
	10			10,00000		
30	28651812.AR	Přesuvka kanalizační KGU 160 PVC	kus	15,00000	124,00	1 860,00
	15			15,00000		
31	28651813.AR	Přesuvka kanalizační KGU 200 PVC	kus	15,00000	243,50	3 652,50
	15			15,00000		
32	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	10,00000	130,00	1 300,00
	10			10,00000		
33	28651661.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 30° PVC	kus	10,00000	172,00	1 720,00
	10			10,00000		
34	28651660.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 15° PVC	kus	10,00000	153,00	1 530,00
	10			10,00000		
35	286971511R	Dno šachtové PP Wavin TEGRA 600 typ T KG 200 mm	kus	1,00000	7 225,00	7 225,00
	1			1,00000		
36	28697197R	Dno šachtové PP Wavin BASIC d 400 mm sběrné 45° DN/OD 200	kus	2,00000	1 629,00	3 258,00
	2,0			2,00000		
37	28697122.AR	Roura šachtová PP Wavin TEGRA korugovaná bez hrdla 600 x 3000 mm	kus	1,00000	6 625,00	6 625,00
	1			1,00000		
38	286971490R	Roura šachtová PP Wavin BASIC korugovaná bez hrdla 400 x 1500 mm	kus	2,00000	1 671,00	3 342,00
	2,0			2,00000		
39	286971495R	Roura šachtová PVC Wavin BASIC teleskopická bez hrdla 315 x 375 mm	kus	2,00000	454,00	908,00
	2,0			2,00000		
40	286971601R	Manžeta těsnící redukční Wavin 400/315 pro korugovanou rouru	kus	2,00000	701,00	1 402,00
	2,0			2,00000		
41	55241703R	Poklop šachtový litina Wavin 315/12,5 t čtverec do teleskopu	kus	2,00000	1 921,00	3 842,00
	2			2,00000		
42	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	3,00000	1 083,00	3 249,00
	3			3,00000		
43	55241710R	Poklop šachtový litina Wavin TEGRA 600/100 A15	kus	1,00000	4 840,00	4 840,00
	1,0			1,00000		
44	55243560R	Lapač střešních splavenin, světlost DN 160	kus	5,00000	4 020,00	20 100,00
	5			5,00000		
45	230170014R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200	m	118,00000	50,90	6 006,20
	118			118,00000		
46	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	15,00000	556,00	8 340,00
	osazení lapače : 3*5			15,00000		
47	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	11 742,38780	4,10	48 143,79

Ceny z položek s pořadovými čísly :

10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, :

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 :

Součet : 11742,38780

11 742,38780

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/52	ZŠ Hamry-DI16- Změnový list č.55 - Změna podkladu hřiště
C:	SO 01-925	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	799	Ostatní				547 612,00
48	799008a	Tartanový povrch EPDM sport 10 mm	m2	454,00000	1 120,00	508 480,00
	454			454,00000		
49	799004a	Pyžový obrubník	ks	22,80000	480,00	10 944,00
	22,8			22,80000		
50	799001a	Dodávka a montáž ochranné sítě s nehořlavou úpravou tl. 3mm	m2	104,40000	270,00	28 188,00
	104,4			104,40000		

Díl	M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení				12 297,60
51	650111146RT2	Uložení uzem. drátu v zemi FeZn do 10 mm, včetně dodávky drátu FeZn 10 mm	m	78,08000	157,50	12 297,60
	9,2+5,69+1,6+0,9+9,71+6,66+9,71+8,12+4,14+4,7+5,45+4,7+4,5+3			78,08000		

Díl	M21	Elektromontáže				9 411,60
52	210220372RT1	Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva, včetně ochrann.úhelníku + 2 držáky do zdi	kus	6,00000	950,00	5 700,00
	6,0			6,00000		
53	210220302RT3	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm	kus	12,00000	256,00	3 072,00
	12,0			12,00000		
54	35441925R	Svorka zkušební SZ pro lano d 6 - 12 mm	kus	6,00000	59,20	355,20
	Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 6,00000			6,00000		
55	35441985R	Svorka SR 2a pro pásek 30 x 4 mm/M6	kus	12,00000	23,70	284,40
	Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 12,00000			12,00000		

Díl	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				3 945,12
110	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	4,03296	96,32	388,45
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 11, 12 : Součet : 4,03296					4,03296
111	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,03296	225,38	908,95
	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 11, 12 : Součet : 4,03296					4,03296
112	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	56,46144	15,27	862,17
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 11, 12 : Součet : 4,03296*14					56,46144
113	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,03296	85,37	344,29
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 11, 12 : Součet : 4,03296					4,03296
114	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	4,03296	10,67	43,03
	Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 11, 12 : Součet : 4,03296					4,03296

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/52	ZŠ Hamry-DI16- Změnový list č.55 - Změna podkladu hřiště
C:	SO 01-925	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

116	979999999R00	Poplatek za skládku za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	4,03296	339,55	1 369,39
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

11, 12 :

Součet : 4,03296

4,03296

117	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	4,03296	7,15	28,84
-----	--------------	--------------------------------------	---	---------	------	-------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :


11, 12 :

Součet : 4,03296

4,03296


Cenová nabídka na akci ZŠ Hamry – 

1. ***Tartanový povrch EPDM sport 10 mm – 1 388,00 Kč/m²***
2. ***Pryžový obrubník – 610,00 Kč/ks***
3. ***Dodávka a montáž ochranné sítě s nehořlavou úpravou tl. 3mm – 326,00 Kč/m²***



Cenová nabídka na akci ZŠ Hamry – 

1. **Tartanový povrch EPDM sport 10 mm – 1 120,00 Kč/m²**
2. **Pryžový obrubník – 480 Kč/ks**
3. **Dodávka a montáž ochranné sítě s nehořlavou úpravou tl. 3mm – 270 Kč/m²**



Cenová nabídka na akci ZŠ Hamry – 

1. ***Tartanový povrch EPDM sport 10 mm – 1 352,90 Kč/m²***
2. ***Přýžový obrubník – 566,30 Kč/ks***
3. ***Dodávka a montáž ochranné sítě s nehořlavou úpravou tl. 3mm – 296,50 Kč/m²***

