



- Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložka 2419, dne 31.12.2000

## Nabídka, Ceník prací : Povodňové škody Jesenicko, Javornicko

| Označení / Označení SP                              | Množství | MJ    | Zúč.sazba | Náklady v CZK bez DPH |
|-----------------------------------------------------|----------|-------|-----------|-----------------------|
| THP-Kvalifikovaný s autorizací stavbyvedoucí        | 1,00     | hod   |           |                       |
| THP-Kvalifikovaný bez autorizace Mistr              | 1,00     | hod   |           |                       |
| THP-Geodet                                          | 1,00     | hod   |           |                       |
| TDN - Dělník - Tesař                                | 1,00     | hod   |           |                       |
| TDN - Dělník                                        | 1,00     | hod   |           |                       |
| Osobní vozidlo                                      | 1,00     | km    |           |                       |
| Nákladní vozidlo 15 t                               | 1,00     | hod   |           |                       |
| Nákladní vozidlo nad 20 t                           | 1,00     | hod   |           |                       |
| Nákladní vozidlo 15 t                               | 1,00     | km    |           |                       |
| Nákladní vozidlo nad 20 t                           | 1,00     | km    |           |                       |
| Dumper                                              | 1,00     | hod   |           |                       |
| Vibrační deska                                      | 1,00     | hod   |           |                       |
| Rýpadlo kolové 15 - 19 t                            | 1,00     | hod   |           |                       |
| Rýpadlo kolové nad 20t                              | 1,00     | hod   |           |                       |
| Rýpadlo pásové 20 - 24 t                            | 1,00     | hod   |           |                       |
| Rypadlo - kleště na kameny MB 100 - příplatek       | 1,00     | hod   |           |                       |
| Rýpadlo pásové bourací kladivo - příplatek          | 1,00     | hod   |           |                       |
| Kráčející rypadlo                                   | 1,00     | hod   |           |                       |
| Rypadlo - nakladač traktorbagr                      | 1,00     | hod   |           |                       |
| Grejdr velký do 14t                                 | 1,00     | hod   |           |                       |
| Válec nad 16 t                                      | 1,00     | hod   |           |                       |
| Jeřáb do 50t                                        | 1,00     | hod   |           |                       |
| Centrála                                            | 1,00     | hod   |           |                       |
| Vrtací zařízení - pro injektáž                      | 1,00     | hod   |           |                       |
| Injektážní směs                                     | 1,00     | m3    |           |                       |
| Injektážní stroj                                    | 1,00     | hod   |           |                       |
| Čerpadlo betonových směsí - Schwing                 | 1,00     | hod   |           |                       |
| Čerpaní vody do 500 l/min.                          | 1,00     | hod   |           |                       |
| Betonová směs C 16/ 20                              | 1,00     | m3    |           |                       |
| Betonová směs C 25/ 30                              | 1,00     | m3    |           |                       |
| Betonová směs C 30/ 37                              | 1,00     | m3    |           |                       |
| Potěr P300                                          | 1,00     | m3    |           |                       |
| Bednění základu - materiál nájem                    | 1,00     | m2    |           |                       |
| Bednění zdí - materiál nájem                        | 1,00     | m2    |           |                       |
| Bednění říms - materiál nájem                       | 1,00     | m2    |           |                       |
| Řezivo, hranoly, desky                              | 1,00     | m3    |           |                       |
| Překližka                                           | 1,00     | m2    |           |                       |
| Trouba DN 300 dodání                                | 1,00     | m     |           |                       |
| Korugovaná trouba trubky DN 600 - pronájem zatrubně | 1,00     | m/den |           |                       |
| ACP 16 + 50/70, R14                                 | 1,00     | t     |           |                       |
| ACL 16 + 50/70, R14                                 | 1,00     | t     |           |                       |
| ACO 11 +                                            | 1,00     | t     |           |                       |
| ŠD 0/32 , (DK 0/63) vč. dopravy                     | 1,00     | t     |           |                       |
| Štěrkodrt frakce 0/125Z zahliněná                   | 1,00     | t     |           |                       |
| Lomový kámen záhozový 200-500kg vč. dopravy         | 1,00     | t     |           |                       |
| Lomový kámen - žula - zdivo                         | 1,00     | t     |           |                       |
| Svodnice ocelová NH4                                | 1,00     | m     |           |                       |
| Svodnice náběh                                      | 1,00     | ks    |           |                       |
| Silniční svodidlo betonové                          | 1,00     | m     |           |                       |
| panely silniční , vč. dopravy a ukládky             | 1,00     | m2    |           |                       |
| Pokládka asf. směsí - nájem                         | 1,00     | den   |           |                       |
| Fréza asfaltové vozovky Wirtgen                     | 1,00     | den   |           |                       |
| Řezače spár, řezačky betonu a asfaltu nájem         | 1,00     | den   |           |                       |
| Tahač + podvalník - nosnost 25t                     | 1,00     | hod   |           |                       |
| Tahač + podvalník - nosnost 25t                     | 1,00     | km    |           |                       |
| Dopravní značení - vyřízení uzavírky                | 1,00     | kpl   |           |                       |
| Dopravní značky - pronájem                          | 1,00     | ks    |           |                       |
| Náklady na zkoušky                                  | 1,00     | kus   |           |                       |
| Náklady na zkoušky SZD                              | 1,00     | kus   |           |                       |
| Zábradlí dvoumadlové                                | 1,00     | m     |           |                       |
| Skládkovné (mimo NO)                                | 1,00     | t     |           |                       |
| Dokumentace - RDS, VTD, DSPS                        | 1,00     | ks    |           |                       |

370 738,00

### VCP (nové položky):

|                                         |      |    |  |  |
|-----------------------------------------|------|----|--|--|
| jádrové vrty                            | 1,00 | m  |  |  |
| cement                                  | 1    | kg |  |  |
| ohumusovaná zemina (bez dopravy)        | 1    | t  |  |  |
| kamenivo 0/32 (bez dopravy)             | 1    | t  |  |  |
| kamenivo 0/63 (bez dopravy)             | 1    | t  |  |  |
| kamenitá sypanina (DK 0/300) )bez dop.) | 1    | t  |  |  |
| kamenivo 0/150 (bez dop.)               | 1    | t  |  |  |
| kamenivo 32/63 (bez dop.)               | 1    | t  |  |  |
| hrubozrnná sypanina (bez dop.)          | 1    | t  |  |  |

### VCP (nové položky):

4 577,32

### Celkem předpoklad nákladů po změně

38 442 811,70

**Silnice II/369 Františkov: zátrž****Popis prací:**

Odstranění poškozených zbytků gabionové zdi.

Těžký kamenný zához (rozsah a provedení v rozsahu na základě dohody s Povodí Moravy) + dosypání konstrukčních vrstev tělesa komunikace (vč. hutnění max. po 300 mm).

Obnova svodidel

| Označení / Označení SP                        | Množství | MJ  | Zúč.sazba | Náklady v CZK bez DPH |
|-----------------------------------------------|----------|-----|-----------|-----------------------|
| THP-Kvalifikovaný s autorizací stavbyvedoucí  | 80,00    | hod |           |                       |
| THP-Kvalifikovaný bez autorizace Mistr        | 160,00   | hod |           |                       |
| THP-Geodet                                    | 20,00    | hod |           |                       |
| TDN - Dělník - Tesař                          | 80,00    | hod |           |                       |
| TDN - Dělník                                  | 640,00   | hod |           |                       |
| Osobní vozidlo                                | 1 000,00 | km  |           |                       |
| Nákladní vozidlo 15 t                         | 50,00    | hod |           |                       |
| Nákladní vozidlo nad 20 t                     | 200,00   | hod |           |                       |
| Nákladní vozidlo 15 t                         | 2 000,00 | km  |           |                       |
| Nákladní vozidlo nad 20 t                     | 3 000,00 | km  |           |                       |
| Vibrační deska                                | 50,00    | hod |           |                       |
| Rýpadlo kolové 15 - 19 t                      | 160,00   | hod |           |                       |
| Rýpadlo pásové 20 - 24 t                      | 220,00   | hod |           |                       |
| Rypadlo - kleště na kameny MB 100 - příplatek | 220,00   | hod |           |                       |
| Rýpadlo pásové bourací kladivo - příplatek    | 20,00    | hod |           |                       |
| Kráčející rypadlo                             | 10,00    | hod |           |                       |
| Rypadlo - nakladač traktorbagr                | 20,00    | hod |           |                       |
| Grejdr velký do 14t                           | 8,00     | hod |           |                       |
| Válec nad 16 t                                | 100,00   | hod |           |                       |
| Jeřáb do 50t                                  | 8,00     | hod |           |                       |
| Čerpadlo betonových směsí - Schwing           | 8,00     | hod |           |                       |
| Čerpaní vody do 500 l/min.                    | 50,00    | hod |           |                       |
| Betonová směs C 16/ 20                        | 5,00     | m3  |           |                       |
| Betonová směs C 25/ 30                        | 5,00     | m3  |           |                       |
| Betonová směs C 30/ 37                        | 5,00     | m3  |           |                       |
| Bednění základu - materiál nájem              | 10,00    | m2  |           |                       |
| Řezivo, hranoly, desky                        | 10,00    | m3  |           |                       |
| ACP 16 + 50/70, R14                           | 20,00    | t   |           |                       |
| ACL 16 + 50/70, R14                           | 20,00    | t   |           |                       |
| ACO 11 +                                      | 20,00    | t   |           |                       |
| ŠD 0/32 , (DK 0/63) vč. dopravy               | 2 000,00 | t   |           |                       |
| Štěrkodrt frakce 0/125Z zahliněná             | 100,00   | t   |           |                       |
| Lomový kámen záhozový 200-500kg vč. dopravy   | 500,00   | t   |           |                       |
| Pokládka asf. směsí - nájem                   | 1,00     | den |           |                       |
| Fréza asfaltové vozovky Wirtgen               | 1,00     | den |           |                       |
| Řezače spár, řezačky betonu a asfaltu nájem   | 1,00     | den |           |                       |
| Tahač + podvalník - nosnost 25t               | 10,00    | hod |           |                       |
| Tahač + podvalník - nosnost 25t               | 100,00   | km  |           |                       |
| Dopravní značení - vyřízení uzavírky          | 1,00     | kpl |           |                       |
| Dopravní značky - pronájem                    | 1,00     | ks  |           |                       |
| Náklady na zkoušky                            | 2,00     | kus |           |                       |
| Náklady na zkoušky SZD                        | 5,00     | kus |           |                       |
| Skládkovné (mimo NO)                          | 100,00   | t   |           |                       |
| Dokumentace - RDS, VTD, DSPS                  | 1,00     | ks  |           |                       |
| <b>Celkem předpoklad nákladů</b>              |          |     |           | <b>4 725 250,00</b>   |

| <b>VCP (nové položky):</b>              |        |   |  |                   |
|-----------------------------------------|--------|---|--|-------------------|
| ohumusovaná zemina (bez dopravy)        | 450,00 | t |  |                   |
| kamenivo 0/32 (bez dopravy)             | 500,00 | t |  |                   |
| kamenivo 0/63 (bez dopravy)             | 200,00 | t |  |                   |
| kamenitá sypanina (DK 0/300) )bez dop.) | 100,00 | t |  |                   |
| kamenivo 0/150 (bez dop.)               | 100,00 | t |  |                   |
| kamenivo 32/63 (bez dop.)               | 50,00  | t |  |                   |
| hrubozrnná sypanina (bez dop.)          | 100,00 | t |  |                   |
| <b>VCP (nové položky) celkem</b>        |        |   |  | <b>494 250,00</b> |

**Silnice II/450 Domašov: zátrž****Popis prací:**

*Těžký kamenný zához (rozsah a provedení v rozsahu na základě dohody s Povodí Odry) + dosypání konstrukčních vrstev*

*Oprava jízdního pásu komunikace*

*Obnova svodidel*

| Označení / Označení SP                        | Množství    | MJ | Zúč.sazba | Náklady v CZK bez DPH |
|-----------------------------------------------|-------------|----|-----------|-----------------------|
| THP-Kvalifikovaný s autorizací stavbyvedoucí  | 80,00 hod   |    |           |                       |
| THP-Kvalifikovaný bez autorizace Mistr        | 160,00 hod  |    |           |                       |
| THP-Geodet                                    | 20,00 hod   |    |           |                       |
| TDN - Dělník - Tesař                          | 80,00 hod   |    |           |                       |
| TDN - Dělník                                  | 640,00 hod  |    |           |                       |
| Osobní vozidlo                                | 1 000,00 km |    |           |                       |
| Nákladní vozidlo 15 t                         | 50,00 hod   |    |           |                       |
| Nákladní vozidlo nad 20 t                     | 200,00 hod  |    |           |                       |
| Nákladní vozidlo 15 t                         | 2 000,00 km |    |           |                       |
| Nákladní vozidlo nad 20 t                     | 3 000,00 km |    |           |                       |
| Vibrační deska                                | 50,00 hod   |    |           |                       |
| Rýpadlo kolové nad 20t                        | 160,00 hod  |    |           |                       |
| Rýpadlo pásové 20 - 24 t                      | 220,00 hod  |    |           |                       |
| Rypadlo - kleště na kameny MB 100 - příplatek | 220,00 hod  |    |           |                       |
| Rýpadlo pásové bourací kladivo - příplatek    | 20,00 hod   |    |           |                       |
| Kráčející rypadlo                             | 10,00 hod   |    |           |                       |
| Rypadlo - nakladač traktorbagr                | 20,00 hod   |    |           |                       |
| Grejdr velký do 14t                           | 8,00 hod    |    |           |                       |
| Válec nad 16 t                                | 100,00 hod  |    |           |                       |
| Jeřáb do 50t                                  | 8,00 hod    |    |           |                       |
| Čerpadlo betonových směsí - Schwing           | 8,00 hod    |    |           |                       |
| Čerpaní vody do 500 l/min.                    | 50,00 hod   |    |           |                       |
| Betonová směs C 16/ 20                        | 1,00 m3     |    |           |                       |
| Betonová směs C 25/ 30                        | 1,00 m3     |    |           |                       |
| Betonová směs C 30/ 37                        | 1,00 m3     |    |           |                       |
| Bednění základu - materiál nájem              | 1,00 m2     |    |           |                       |
| Řezivo, hranoly, desky                        | 10,00 m3    |    |           |                       |
| ACP 16 + 50/70, R14                           | 20,00 t     |    |           |                       |
| ACL 16 + 50/70, R14                           | 20,00 t     |    |           |                       |
| ACO 11 +                                      | 20,00 t     |    |           |                       |
| ŠD 0/32 , (DK 0/63) vč. dopravy               | 2 000,00 t  |    |           |                       |
| Štěrkodrtř frakce 0/125Z zahliněná            | 100,00 t    |    |           |                       |
| Lomový kámen záhozový 200-500kg vč. dopravy   | 500,00 t    |    |           |                       |
| Pokládka asf. směsí - nájem                   | 1,00 den    |    | 1         |                       |
| Fréza asfaltové vozovky Wirtgen               | 1,00 den    |    |           |                       |
| Řezače spár, řezačky betonu a asfaltu nájem   | 1,00 den    |    |           |                       |
| Tahač + podvalník - nosnost 25t               | 10,00 hod   |    |           |                       |
| Tahač + podvalník - nosnost 25t               | 100,00 km   |    |           |                       |
| Dopravní značení - vyřízení uzavírky          | 1,00 kpl    |    |           |                       |
| Dopravní značky - pronájem                    | 1,00 ks     |    |           |                       |
| Náklady na zkoušky                            | 2,00 kus    |    |           |                       |
| Náklady na zkoušky SZD                        | 5,00 kus    |    |           |                       |
| Skládkovné (mimo NO)                          | 100,00 t    |    |           |                       |
| Dokumentace - RDS, VTD, DSPS                  | 1,00 ks     |    |           |                       |
|                                               |             |    |           | 4 740 450,00          |

**Slnice III/4538 Buková: opěrná zeď (provizorní komunikace)****Popis prací:**

Zatrubnění příkopy (DN cca 300) + zasypání (vč. hutnění max. po 300 mm) osazení silničních panelů a odklonění dopravy mimo podemletou zeď

| Označení / Označení SP                       | Množství | MJ  | Zúč.sazba | Náklady v CZK bez DPH |
|----------------------------------------------|----------|-----|-----------|-----------------------|
| THP-Kvalifikovaný s autorizací stavbyvedoucí | 40,00    | hod |           |                       |
| THP-Kvalifikovaný bez autorizace Mistr       | 100,00   | hod |           |                       |
| THP-Geodet                                   | 8,00     | hod |           |                       |
| TDN - Dělník - Tesař                         | 20,00    | hod |           |                       |
| TDN - Dělník                                 | 160,00   | hod |           |                       |
| Osobní vozidlo                               | 1 500,00 | km  |           |                       |
| Nákladní vozidlo 15 t                        | 100,00   | hod |           |                       |
| Nákladní vozidlo 15 t                        | 1 000,00 | km  |           |                       |
| Nákladní vozidlo nad 20 t                    | 1 000,00 | km  |           |                       |
| Vibrační deska                               | 50,00    | hod |           |                       |
| Rýpadlo kolové 15 - 19 t                     | 80,00    | hod |           |                       |
| Grejdr velký do 14t                          | 8,00     | hod |           |                       |
| Válec nad 16 t                               | 16,00    | hod |           |                       |
| Jeřáb do 50t                                 | 10,00    | hod |           |                       |
| Centrála                                     | 1,00     | hod |           |                       |
| Čerpaní vody do 500 l/min.                   | 10,00    | hod |           |                       |
| Řezivo, hranoly, desky                       | 1,00     | m3  |           |                       |
| Trouba DN 300 dodání                         | 60,00    | m   |           |                       |
| ACP 16 + 50/70, R14                          | 1,00     | t   |           |                       |
| ACL 16 + 50/70, R14                          | 1,00     | t   |           |                       |
| ACO 11 +                                     | 1,00     | t   |           |                       |
| ŠD 0/32 , (DK 0/63) vč. dopravy              | 200,00   | t   |           |                       |
| Štěrkodrtí frakce 0/125Z zahliněná           | 10,00    | t   |           |                       |
| panely silniční , vč. dopravy a ukládky      | 60,00    | m2  |           |                       |
| Řezače spár, řezačky betonu a asfaltu nájem  | 1,00     | den |           |                       |
| Tahač + podvalník - nosnost 25t              | 10,00    | hod |           |                       |
| Tahač + podvalník - nosnost 25t              | 200,00   | km  |           |                       |
| Dopravní značení - vyřízení uzavírky         | 1,00     | kpl |           |                       |
| Dopravní značky - pronájem                   | 1,00     | ks  |           |                       |
| Náklady na zkoušky                           | 1,00     | kus |           |                       |
| Náklady na zkoušky SZD                       | 1,00     | kus |           |                       |
| Skládkovné (mimo NO)                         | 100,00   | t   |           |                       |
| <b>Celkem předpoklad nákladů</b>             |          |     |           | <b>1 347 500,00</b>   |

**Silnice III/4539 Tomíkovice: opěrná zeď****Popis prací:***Zajištění stability podezletého základu přibetonávkou.**Odtěžení provizorního záhozu a poškozených míst.**Ukotvení zdi, zemní kotvy**dosypání konstrukčních vrstev tělesa komunikace (vč. hutnění max. po 300 mm)*

| Označení / Označení SP                              | Množství    | MJ | Zúč.sazba | Náklady v CZK bez DPH |
|-----------------------------------------------------|-------------|----|-----------|-----------------------|
| THP-Kvalifikovaný s autorizací stavbyvedoucí        | 40,00 hod   |    |           |                       |
| THP-Kvalifikovaný bez autorizace Mistr              | 160,00 hod  |    |           |                       |
| THP-Geodet                                          | 8,00 hod    |    |           |                       |
| TDN - Dělník - Tesař                                | 640,00 hod  |    |           |                       |
| TDN - Dělník                                        | 80,00 hod   |    |           |                       |
| Osobní vozidlo                                      | 1 500,00 km |    |           |                       |
| Nákladní vozidlo 15 t                               | 50,00 hod   |    |           |                       |
| Nákladní vozidlo nad 20 t                           | 10,00 hod   |    |           |                       |
| Nákladní vozidlo 15 t                               | 1 000,00 km |    |           |                       |
| Nákladní vozidlo nad 20 t                           | 100,00 km   |    |           |                       |
| Vibrační deska                                      | 1,00 hod    |    |           |                       |
| Rýpadlo kolové 15 - 19 t                            | 10,00 hod   |    |           |                       |
| Rýpadlo pásové 20 - 24 t                            | 40,00 hod   |    |           |                       |
| Jeřáb do 50t                                        | 20,00 hod   |    |           |                       |
| Centrála                                            | 100,00 hod  |    |           |                       |
| Vrtací zařízení - pro injektáž                      | 100,00 hod  |    |           |                       |
| Injektážní směs                                     | 3,00 m3     |    |           |                       |
| Injektážní stroj                                    | 32,00 hod   |    |           |                       |
| Čerpadlo betonových směsí - Schwing                 | 16,00 hod   |    |           |                       |
| Čerpaní vody do 500 l/min.                          | 40,00 hod   |    |           |                       |
| Betonová směs C 16/ 20                              | 1,00 m3     |    |           |                       |
| Betonová směs C 25/ 30                              | 50,00 m3    |    |           |                       |
| Betonová směs C 30/ 37                              | 1,00 m3     |    |           |                       |
| Bednění základu - materiál nájem                    | 25,00 m2    |    |           |                       |
| Řezivo, hranoly, desky                              | 2,00 m3     |    |           |                       |
| Překližka                                           | 25,00 m2    |    |           |                       |
| Korugovaná trouba trubky DN 600 - pronájem zatrubně | 14,00 m/den |    |           |                       |
| Vrtání kotev                                        | 160,00 m    |    |           |                       |
| Kotvy s PKO                                         | 180,00 m    |    |           |                       |
| Osazení kotev                                       | 180,00 m    |    |           |                       |
| Injektáž kořene                                     | 100,00 m    |    |           |                       |
| Převázka s PKO                                      | 20,00 m     |    |           |                       |
| Asfaltová zálivka                                   | 30,00 m     |    |           |                       |
| Tahač + podvalník - nosnost 25t                     | 50,00 hod   |    |           |                       |
| Tahač + podvalník - nosnost 25t                     | 400,00 km   |    |           |                       |
| Dopravní značení - vyřízení uzavírky                | 1,00 kpl    |    |           |                       |
| Dopravní značky - pronájem                          | 1,00 ks     |    |           |                       |
| Náklady na zkoušky                                  | 1,00 kus    |    |           |                       |
| Skládkovné (mimo NO)                                | 10,00 t     |    |           |                       |
| Dokumentace - RDS, VTD, DSPS                        | 1,00 ks     |    |           |                       |
| <b>Celkem předpoklad nákladů</b>                    |             |    |           | <b>2 872 750,00</b>   |

**Silnice II/457 Travná: opěrná zeď****Popis prací:***Zajištění stability podezletého základu přibetonávkou.**Dobetonování chybějící částí zdi.**Injektáž spáry mezi dobetonávkou základu a stávající zdí**Oprava zátrže za zdí**Oprava kaverny dobetonováním a přezděním kamenem*

| Označení / Označení SP                        | Množství    | MJ | Zúč.sazba | Náklady v CZK bez DPH |
|-----------------------------------------------|-------------|----|-----------|-----------------------|
| THP-Kvalifikovaný s autorizací stavbyvedoucí  | 20,00 hod   |    |           |                       |
| THP-Kvalifikovaný bez autorizace Mistr        | 100,00 hod  |    |           |                       |
| THP-Geodet                                    | 8,00 hod    |    |           |                       |
| TDN - Dělník - Tesař                          | 560,00 hod  |    |           |                       |
| TDN - Dělník                                  | 640,00 hod  |    |           |                       |
| Osobní vozidlo                                | 1 000,00 km |    |           |                       |
| Nákladní vozidlo 15 t                         | 10,00 hod   |    |           |                       |
| Nákladní vozidlo nad 20 t                     | 80,00 hod   |    |           |                       |
| Nákladní vozidlo 15 t                         | 100,00 km   |    |           |                       |
| Nákladní vozidlo nad 20 t                     | 1 200,00 km |    |           |                       |
| Vibrační deska                                | 8,00 hod    |    |           |                       |
| Rýpadlo kolové 15 - 19 t                      | 10,00 hod   |    |           |                       |
| Rýpadlo pásové 20 - 24 t                      | 80,00 hod   |    |           |                       |
| Rypadlo - kleště na kameny MB 100 - příplatek | 80,00 hod   |    |           |                       |
| Rýpadlo pásové bourací kladivo - příplatek    | 4,00 hod    |    |           |                       |
| Kráčející rypadlo                             | 40,00 hod   |    |           |                       |
| Rypadlo - nakladač traktorbagr                | 150,00 hod  |    |           |                       |
| Centrála                                      | 80,00 hod   |    |           |                       |
| Vrtací zařízení - pro injektáž                | 10,00 hod   |    |           |                       |
| Injektážní směs                               | 1,00 m3     |    |           |                       |
| Injektážní stroj                              | 10,00 hod   |    |           |                       |
| Čerpadlo betonových směsí - Schwing           | 8,00 hod    |    |           |                       |
| Čerpaní vody do 500 l/min.                    | 12,00 hod   |    |           |                       |
| Betonová směs C 16/ 20                        | 1,00 m3     |    |           |                       |
| Betonová směs C 25/ 30                        | 1,00 m3     |    |           |                       |
| Betonová směs C 30/ 37                        | 10,00 m3    |    |           |                       |
| Bednění základu - materiál nájem              | 10,00 m2    |    |           |                       |
| Bednění zdi - materiál nájem                  | 10,00 m2    |    |           |                       |
| Řezivo, hranoly, desky                        | 2,00 m3     |    |           |                       |
| Překližka                                     | 10,00 m2    |    |           |                       |
| ŠD 0/32 , (DK 0/63) vč. dopravy               | 50,00 t     |    |           |                       |
| Štěrkodrt frakce 0/125Z zahliněná             | 50,00 t     |    |           |                       |
| Lomový kámen záhozový 200-500kg vč. dopravy   | 40,00 t     |    |           |                       |
| Lomový kámen - žula - zdívo                   | 5,00 t      |    |           |                       |
| Řezače spár, řezačky betonu a asfaltu nájem   | 1,00 den    |    |           |                       |
| Tahač + podvalník - nosnost 25t               | 8,00 hod    |    |           |                       |
| Tahač + podvalník - nosnost 25t               | 100,00 km   |    |           |                       |
| Dopravní značení - vyřízení uzavírky          | 1,00 kpl    |    |           |                       |
| Dopravní značky - pronájem                    | 1,00 ks     |    |           |                       |
| Náklady na zkoušky                            | 1,00 kus    |    |           |                       |
| Náklady na zkoušky SZD                        | 1,00 kus    |    |           |                       |
| Skládkovné (mimo NO)                          | 20,00 t     |    |           |                       |
| <b>Celkem předpoklad nákladů</b>              |             |    |           | <b>1 914 290,00</b>   |

**Silnice III/4571 Zálesí: zátrže (6 ks)****Popis prací:***Těžký kamenný zához (rozsah a provedení v rozsahu na základě dohody s Povodí Odry) + dosypání*

| Označení / Označení SP                       | Množství | MJ  | Zúč.sazba | Náklady v CZK bez DPH |
|----------------------------------------------|----------|-----|-----------|-----------------------|
| THP-Kvalifikovaný s autorizací stavbyvedoucí | 20,00    | hod |           |                       |
| THP-Kvalifikovaný bez autorizace Mistr       | 100,00   | hod |           |                       |
| THP-Geodet                                   | 8,00     | hod |           |                       |
| TDN - Dělník                                 | 560,00   | hod |           |                       |
| Osobní vozidlo                               | 1 000,00 | km  |           |                       |
| Nákladní vozidlo 15 t                        | 80,00    | hod |           |                       |
| Nákladní vozidlo nad 20 t                    | 80,00    | hod |           |                       |
| Nákladní vozidlo 15 t                        | 1 000,00 | km  |           |                       |
| Vibrační deska                               | 16,00    | hod |           |                       |
| Rýpadlo kolové 15 - 19 t                     | 80,00    | hod |           |                       |
| Rýpadlo pásové 20 - 24 t                     | 16,00    | hod |           |                       |
| Kráčející rýpadlo                            | 80,00    | hod |           |                       |
| Válec nad 16 t                               | 8,00     | hod |           |                       |
| Jeřáb do 50t                                 | 8,00     | hod |           |                       |
| Centrála                                     | 16,00    | hod |           |                       |
| ŠD 0/32 , (DK 0/63) vč. dopravy              | 200,00   | t   |           |                       |
| Štěrkodrtí frakce 0/125Z zahliněná           | 200,00   | t   |           |                       |
| Lomový kámen záhozový 200-500kg vč. dopravy  | 200,00   | t   |           |                       |
| Lomový kámen - žula - zdivo                  | 1,00     | t   |           |                       |
| Řezače spár, řezačky betonu a asfaltu nájem  | 1,00     | den |           |                       |
| Tahač + podvalník - nosnost 25t              | 16,00    | hod |           |                       |
| Tahač + podvalník - nosnost 25t              | 100,00   | km  |           |                       |
| Dopravní značení - vyřízení uzavírky         | 1,00     | kpl |           |                       |
| Dopravní značky - pronájem                   | 1,00     | ks  |           |                       |
| Náklady na zkoušky                           | 1,00     | kus |           |                       |
| Náklady na zkoušky SZD                       | 1,00     | kus |           |                       |
| Skládkovné (mimo NO)                         | 10,00    | t   |           |                       |
| <b>Celkem předpoklad nákladů</b>             |          |     |           | <b>1 509 800,00</b>   |

**Silnice č. II/45316 Nýznerov****Popis prací:***Zajištění stability podemletého základu přibetonávkou.**Záporové pažení HEB 160**Dobetonování prostoru mezi poškozenou stávající zdí a tělesem komunikace včetně spřažení.**Obnova poničené komunikace**Osazení svodnice*

| Označení / Označení SP                       | Množství | MJ  | Zúč.sazba | Náklady v CZK bez DPH |
|----------------------------------------------|----------|-----|-----------|-----------------------|
| THP-Kvalifikovaný s autorizací stavbyvedoucí | 60,00    | hod |           |                       |
| THP-Kvalifikovaný bez autorizace Mistr       | 160,00   | hod |           |                       |
| THP-Geodet                                   | 8,00     | hod |           |                       |
| TDN - Dělník - Tesař                         | 160,00   | hod |           |                       |
| TDN - Dělník                                 | 360,00   | hod |           |                       |
| Osobní vozidlo                               | 1 500,00 | km  |           |                       |
| Nákladní vozidlo 15 t                        | 80,00    | hod |           |                       |
| Nákladní vozidlo nad 20 t                    | 8,00     | hod |           |                       |
| Nákladní vozidlo 15 t                        | 1 000,00 | km  |           |                       |
| Nákladní vozidlo nad 20 t                    | 120,00   | km  |           |                       |
| Vibrační deska                               | 16,00    | hod |           |                       |
| Rýpadlo kolové 15 - 19 t                     | 120,00   | hod |           |                       |
| Rýpadlo pásové bourací kladivo - příplatek   | 16,00    | hod |           |                       |
| Kráčející rýpadlo                            | 24,00    | hod |           |                       |
| Válec nad 16 t                               | 8,00     | hod |           |                       |
| Jeřáb do 50t                                 | 8,00     | hod |           |                       |
| Centrála                                     | 60,00    | hod |           |                       |
| Vrtání zápor                                 | 408,00   | m   |           |                       |
| HEB 160                                      | 17,38    | t   |           |                       |
| Osazení zápor                                | 408,00   | m   |           |                       |
| Betonáž zápor                                | 204,00   | m   |           |                       |
| Výdřeva                                      | 14,00    | m3  |           |                       |
| Převázka                                     | 3,31     | t   |           |                       |
| Vrtací zařízení - pro injektáž               | 8,00     | hod |           |                       |
| Injektážní směs                              | 1,00     | m3  |           |                       |
| Injektážní stroj                             | 8,00     | hod |           |                       |
| Čerpadlo betonových směsí - Schwing          | 8,00     | hod |           |                       |
| Čerpaní vody do 500 l/min.                   | 80,00    | hod |           |                       |
| Betonová směs C 16/ 20                       | 20,00    | m3  |           |                       |
| Mezerovytý beton                             | 10,00    | m3  |           |                       |
| Bednění základu - materiál nájem             | 20,00    | m2  |           |                       |
| Řezivo, hranoly, desky                       | 2,00     | m3  |           |                       |
| Překlička                                    | 20,00    | m2  |           |                       |
| ŠD 0/32 , (DK 0/63) vč. dopravy              | 20,00    | t   |           |                       |
| Štěrkodrtí frakce 0/125Z zahliněná           | 10,00    | t   |           |                       |
| Lomový kámen záhozový 200-500kg vč. dopravy  | 5,00     | t   |           |                       |
| Lomový kámen - žula - zdivo                  | 1,00     | t   |           |                       |
| ACP 16 + 50/70, R14                          | 10,00    | t   |           |                       |
| ACL 16 + 50/70, R14                          | 10,00    | t   |           |                       |
| ACO 11 +                                     | 10,00    | t   |           |                       |
| Svodnice ocelová NH4                         | 50,00    | m   |           |                       |
| Svodnice náběh                               | 2,00     | ks  |           |                       |
| Pokládka asf. směsí - nájem                  | 1,00     | den |           |                       |
| Fréza asfaltové vozovky Wirtgen              | 1,00     | den |           |                       |
| Řezače spár, řezačky betonu a asfaltu nájem  | 1,00     | den |           |                       |
| Tahač + podvalník - nosnost 25t              | 16,00    | hod |           |                       |
| Tahač + podvalník - nosnost 25t              | 200,00   | km  |           |                       |
| Dopravní značení - vyřízení uzavírky         | 1,00     | kpl |           |                       |
| Dopravní značky - pronájem                   | 1,00     | ks  |           |                       |
| Náklady na zkoušky                           | 1,00     | kus |           |                       |
| Náklady na zkoušky SZD                       | 1,00     | kus |           |                       |
| Skládkovné (mimo NO)                         | 10,00    | t   |           |                       |
| Dokumentace - RDS, VTD, DSPS                 | 1,00     | ks  |           |                       |
| <b>Celkem předpoklad nákladů</b>             |          |     |           | <b>3 998 585,70</b>   |

**Silnice III/4578 Velké Kunětice: opěrná zeď (2 ks), sesuv (1 ks)****Popis prací:**

Vyčistění původního základu

Výstavba nové opěrné zdi na původním základu

Kamenný zához

Těžký kamenný zához v patě svahu (přetížení – cca 2-3 řady)

Dosypání sesutého a odplaveného materiálu

| Označení / Označení SP                       | Množství    | MJ | Zúč.sazba | Náklady v CZK bez DPH |
|----------------------------------------------|-------------|----|-----------|-----------------------|
| THP-Kvalifikovaný s autorizací stavbyvedoucí | 80,00 hod   |    |           |                       |
| THP-Kvalifikovaný bez autorizace Mistr       | 160,00 hod  |    |           |                       |
| THP-Geodet                                   | 16,00 hod   |    |           |                       |
| TDN - Dělník - Tesař                         | 360,00 hod  |    |           |                       |
| TDN - Dělník                                 | 320,00 hod  |    |           |                       |
| Osobní vozidlo                               | 1 000,00 km |    |           |                       |
| Nákladní vozidlo 15 t                        | 80,00 hod   |    |           |                       |
| Nákladní vozidlo nad 20 t                    | 160,00 hod  |    |           |                       |
| Nákladní vozidlo 15 t                        | 2 000,00 km |    |           |                       |
| Vibrační deska                               | 16,00 hod   |    |           |                       |
| Rýpadlo kolové 15 - 19 t                     | 80,00 hod   |    |           |                       |
| Rýpadlo pásové 20 - 24 t                     | 80,00 hod   |    |           |                       |
| Kráčející rýpadlo                            | 32,00 hod   |    |           |                       |
| Jeřáb do 50t                                 | 8,00 hod    |    |           |                       |
| Centrála                                     | 16,00 hod   |    |           |                       |
| Vrtací zařízení - pro injektáž               | 20,00 hod   |    |           |                       |
| Injektážní směs                              | 2,00 m3     |    |           |                       |
| Injektážní stroj                             | 20,00 hod   |    |           |                       |
| Čerpadlo betonových směsí - Schwing          | 16,00 hod   |    |           |                       |
| Čerpaní vody do 500 l/min.                   | 10,00 hod   |    |           |                       |
| Betonová směs C 16/ 20                       | 5,00 m3     |    |           |                       |
| Betonová směs C 25/ 30                       | 15,00 m3    |    |           |                       |
| Betonová směs C 30/ 37                       | 15,00 m3    |    |           |                       |
| Bednění základu - materiál nájem             | 50,00 m2    |    |           |                       |
| Bednění zdí - materiál nájem                 | 80,00 m2    |    |           |                       |
| Bednění říms - materiál nájem                | 20,00 m2    |    |           |                       |
| Řezivo, hranoly, desky                       | 5,00 m3     |    |           |                       |
| Překližka                                    | 100,00 m2   |    |           |                       |
| Trouba DN 300 dodání                         | 60,00 m     |    |           |                       |
| ŠD 0/32 , (DK 0/63) vč. dopravy              | 200,00 t    |    |           |                       |
| Štěrkodrt' frakce 0/125Z zahliněná           | 400,00 t    |    |           |                       |
| Lomový kámen záhozový 200-500kg vč. dopravy  | 50,00 t     |    |           |                       |
| Lomový kámen - žula - zdivo                  | 1,00 t      |    |           |                       |
| Tahač + podvalník - nosnost 25t              | 16,00 hod   |    |           |                       |
| Tahač + podvalník - nosnost 25t              | 300,00 km   |    |           |                       |
| Dopravní značení - vyřízení uzavírky         | 1,00 kpl    |    |           |                       |
| Dopravní značky - pronájem                   | 1,00 ks     |    |           |                       |
| Náklady na zkoušky                           | 1,00 kus    |    |           |                       |
| Náklady na zkoušky SZD                       | 1,00 kus    |    |           |                       |
| Skládkovné (mimo NO)                         | 10,00 t     |    |           |                       |
| Dokumentace - RDS, VTD, DSPS                 | 1,00 ks     |    |           |                       |
| <b>Celkem předpoklad nákladů</b>             |             |    |           | <b>2 725 750,00</b>   |

**Silnice III/4562 Nová Červená Voda: opěrné zdi (4 ks)****Popis prací:**

Zajištění stability podemletého základu přibetonávkou.

Injektáž spáry mezi dobetonávkou základu a stávající zdi

Zajištění stability podemleté opěrné zdi těžkým kamenem, odstranění části záchytného systému,

prodloužení výtoku propustku, zasypání

Záporové pažení - vrtání ocelových profilů HEB 160 + výdřeva

kotvení zdi - tyčová kotva CKT 32

**TRVALÉ ŘEŠENÍ**

| Označení / Označení SP                       | Množství    | MJ | Zúč.sazba | Náklady v CZK bez DPH |
|----------------------------------------------|-------------|----|-----------|-----------------------|
| THP-Kvalifikovaný s autorizací stavbyvedoucí | 80,00 hod   |    |           |                       |
| THP-Kvalifikovaný bez autorizace Mistr       | 320,00 hod  |    |           |                       |
| THP-Geodet                                   | 32,00 hod   |    |           |                       |
| TDN - Dělník - Tesař                         | 160,00 hod  |    |           |                       |
| TDN - Dělník                                 | 320,00 hod  |    |           |                       |
| Osobní vozidlo                               | 1 000,00 km |    |           |                       |
| Nákladní vozidlo 15 t                        | 10,00 hod   |    |           |                       |
| Nákladní vozidlo nad 20 t                    | 10,00 hod   |    |           |                       |
| Nákladní vozidlo 15 t                        | 1 000,00 km |    |           |                       |
| Nákladní vozidlo nad 20 t                    | 1 000,00 km |    |           |                       |
| Vibrační deska                               | 16,00 hod   |    |           |                       |
| Rýpadlo kolové 15 - 19 t                     | 80,00 hod   |    |           |                       |
| Kráčející rýpadlo                            | 16,00 hod   |    |           |                       |
| Grejdr velký do 14t                          | 23,00 hod   |    |           |                       |
| Jeřáb do 50t                                 | 8,00 hod    |    |           |                       |
| Centrála                                     | 20,00 hod   |    |           |                       |
| Vrtací zařízení - pro injektáž               | 8,00 hod    |    |           |                       |
| Injektážní směs                              | 1,00 m3     |    |           |                       |
| Injektážní stroj                             | 8,00 hod    |    |           |                       |
| Čerpadlo betonových směsí - Schwing          | 16,00 hod   |    |           |                       |
| Čerpaní vody do 500 l/min.                   | 10,00 hod   |    |           |                       |
| Vrtání kotev                                 | 776,00 m    |    |           |                       |
| Kotvy s PKO                                  | 873,00 m    |    |           |                       |
| Osazení kotev                                | 873,00 m    |    |           |                       |
| Injektáž kořene                              | 485,00 m    |    |           |                       |
| Převázka s PKO                               | 99,00 m     |    |           |                       |
| Výdřeva                                      | 44,00 m3    |    |           |                       |
| Vrtání zápor                                 | 720,00 m    |    |           |                       |
| HEB 160                                      | 30,50 t     |    |           |                       |
| Osazení zápor                                | 720,00 m    |    |           |                       |
| Betonáž zápor                                | 402,00 m    |    |           |                       |
| Betonová směs C 16/ 20                       | 10,00 m3    |    |           |                       |
| Betonová směs C 25/ 30                       | 10,00 m3    |    |           |                       |
| Betonová směs C 30/ 37                       | 1,00 m3     |    |           |                       |
| Bednění základu - materiál nájem             | 20,00 m2    |    |           |                       |
| Bednění zdí - materiál nájem                 | 20,00 m2    |    |           |                       |
| Bednění říms - materiál nájem                | 1,00 m2     |    |           |                       |
| Řezivo, hranoly, desky                       | 2,00 m3     |    |           |                       |
| Překližka                                    | 10,00 m2    |    |           |                       |
| ŠD 0/32 , (DK 0/63) vč. dopravy              | 50,00 t     |    |           |                       |
| Lomový kámen záhozový 200-500kg vč. dopravy  | 1,00 t      |    |           |                       |
| Lomový kámen - žula - zdivo                  | 10,00 t     |    |           |                       |
| Svodnice ocelová NH4                         | 100,00 m    |    |           |                       |
| Svodnice náběh                               | 2,00 ks     |    |           |                       |
| Tahač + podvalník - nosnost 25t              | 16,00 hod   |    |           |                       |
| Tahač + podvalník - nosnost 25t              | 300,00 km   |    |           |                       |
| Dopravní značení - vyřízení uzavírky         | 1,00 kpl    |    |           |                       |
| Dopravní značky - pronájem                   | 1,00 ks     |    |           |                       |
| Náklady na zkoušky                           | 1,00 kus    |    |           |                       |
| Náklady na zkoušky SZD                       | 10,00 kus   |    |           |                       |
| Zábradlí dvoumadlové                         | 10,00 m     |    |           |                       |
| Skládkovné (mimo NO)                         | 10,00 t     |    |           |                       |
| Dokumentace - RDS, VTD, DSPS                 | 1,00 ks     |    |           |                       |
|                                              |             |    |           |                       |
| <b>Celkem předpoklad nákladů</b>             |             |    |           | <b>11 034 756,00</b>  |
| <b>Nový předpoklad nákladů</b>               |             |    |           |                       |
|                                              |             |    |           |                       |
| <b>VCP (nové položky):</b>                   |             |    |           |                       |
|                                              |             |    |           |                       |
| jádrové vrtý                                 | 41,00 m     |    |           |                       |
| cement                                       | 11000 kg    |    |           |                       |
| <b>VCP (nové položky) celkem</b>             |             |    |           | <b>129 520,00</b>     |

**Silnice III/3696 Nové Losiny: opěrná zeď (2 ks)****Popis prací:**

Vyčištění původního základu

Zajištění stability podezletého základu přibetonávkou.

Injektáž spáry mezi dobetonávkou základu a stávající zdí

| Označení / Označení SP                       | Množství | MJ  | Zúč.sazba | Náklady v CZK bez DPH |
|----------------------------------------------|----------|-----|-----------|-----------------------|
| THP-Kvalifikovaný s autorizací stavbyvedoucí | 80,00    | hod |           |                       |
| THP-Kvalifikovaný bez autorizace Mistr       | 160,00   | hod |           |                       |
| THP-Geodet                                   | 16,00    | hod |           |                       |
| TDN - Dělník - Tesař                         | 640,00   | hod |           |                       |
| TDN - Dělník                                 | 320,00   | hod |           |                       |
| Osobní vozidlo                               | 1 000,00 | km  |           |                       |
| Nákladní vozidlo 15 t                        | 16,00    | hod |           |                       |
| Nákladní vozidlo nad 20 t                    | 40,00    | hod |           |                       |
| Nákladní vozidlo 15 t                        | 200,00   | km  |           |                       |
| Nákladní vozidlo nad 20 t                    | 500,00   | km  |           |                       |
| Vibrační deska                               | 8,00     | hod |           |                       |
| Rýpadlo kolové 15 - 19 t                     | 160,00   | hod |           |                       |
| Rýpadlo pásové bourací kladivo - příplatek   | 16,00    | hod |           |                       |
| Kráčející rýpadlo                            | 32,00    | hod |           |                       |
| Centrála                                     | 40,00    | hod |           |                       |
| Vrtací zařízení - pro injektáž               | 40,00    | hod |           |                       |
| Injektážní směs                              | 10,00    | m3  |           |                       |
| Injektážní stroj                             | 40,00    | hod |           |                       |
| Čerpadlo betonových směsí - Schwing          | 16,00    | hod |           |                       |
| Čerpaní vody do 500 l/min.                   | 40,00    | hod |           |                       |
| Betonová směs C 25/ 30                       | 180,00   | m3  |           |                       |
| Bednění základu - materiál nájem             | 220,00   | m2  |           |                       |
| Řezivo, hranoly, desky                       | 10,00    | m3  |           |                       |
| Překližka                                    | 50,00    | m2  |           |                       |
| ŠD 0/32 , (DK 0/63) vč. dopravy              | 10,00    | t   |           |                       |
| Dopravní značení - vyřízení uzavírky         | 1,00     | kpl |           |                       |
| Dopravní značky - pronájem                   | 1,00     | ks  |           |                       |
| Náklady na zkoušky                           | 5,00     | kus |           |                       |
| Náklady na zkoušky SZD                       | 1,00     | kus |           |                       |
| Skládkovné (mimo NO)                         | 10,00    | t   |           |                       |
| Dokumentace - RDS, VTD, DSPS                 | 1,00     | ks  |           |                       |
| <b>Celkem předpoklad nákladů</b>             |          |     |           | <b>2 949 910,00</b>   |

**IDS- Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.**

Albertova 229/21

779 00 Olomouc