

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO



S00JP01HSE0Q

číslo smlouvy objednatele: 3400230103

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

Zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí Odboru realizace investičních akcí

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen **objednatel**

a

Zlínstav a.s.

Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Zástupce ve věcech smluvních: Jiří Stacke, předseda představenstva

Zástupce ve věcech technických: Martin Vala, místopředseda představenstva

IČO: 28315669

DIČ: CZ28315669

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.úctu: 43-3717930217/0100

Zapsán u OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 5743

dále jen **zhotovitel**

„Bytový dům Na Slanici“

I. PREAMBULE:

Dne 5. 1. 2024 byla v souladu s usnesením Rady města Zlína č. j. 114/22R/2023 ze dne 20. 11. 2023 uzavřena smlouva o dílo č. 3400230103 se společností Zlínstav a.s., se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 28315669 na realizaci veřejné zakázky "Bytový dům Na Slanici". Dne 6. 5. 2024 byly zahájeny práce na předmětné akci. V průběhu realizace vyvstala potřeba provést změny oproti původním zadávacím podmínkám, spočívající v níže uvedených vícepracích a méněpracích.

1. tzv. vícepráce v celkové výši 1 988 690,01 Kč bez DPH, kterými se rozšiřuje předmět smlouvy o dílo a o jejichž hodnotu se navýší cena díla:

Nepředvídané stavební práce:

- Vzhledem k vysoké hladině spodní vody mezi osami základů 7 a 9 je nutné doplnit drenážní soustavu objektu o 2 kusy drenážních šachet, tyto propojit potrubím do dešťové kanalizace. 90 051,75 Kč bez DPH.

- Pro zajištění odtoku atmosférických srážek z prostorů parkovacích stání je nutné doplnit skladbu podlahy ve spádu. 66 364,76 Kč bez DPH.

- Na základě statického přepočtu nosných stěn v 1. a 2. nadzemního podlaží objektu je nutné navýšit tloušťku původně navrženého nosného zdiva z 250 mm na 300 mm tak, aby toto zdivo vyhovělo statickým požadavkům. 708 009,79 Kč bez DPH.

- Po zpracování výrobní dokumentace výztuže je nutno doplnit vyztužení balkonů stropů nad 1. PP. 47 741,58 Kč bez DPH.

- Z důvodu přítomnosti vysoké hladiny spodní vody v prostorách výtahové šachty je nutné, pro zamezení jejího pronikání do navazujících železobetonových konstrukcí, provést hydroizolační nátěr styku armovací výztuže s nadzákladovými konstrukcemi a vodorovnými i svislými plochami této výtahové šachty. Ze stejných důvodů je nutné realizovat izolaci proti pronikání spodní vody do revizní kanalizační šachty pomocí manžet, těsnění a epoxidové pryskyřice. V rámci nadzákladových zdí v 1. podzemním podlaží bude provedeno těsnění pracovních spár pomocí bentonitového pásu. 88 646,89 Kč bez DPH.

- Na základě zjištěné skutečnosti na stavbě a zpracování výrobní dokumentace pro realizaci pilot, je nezbytné upravit hlavici piloty č. 27 s vyztužením a zabetonováním původní studny. 7 360,00 Kč bez DPH.

- Při realizaci zemních prací hloubením rýh pro kanalizaci bylo zjištěno, že se u vytěžené zeminy na objektu bytového domu nejedná o horninu třídy těžitelnosti 1 až 4. Dle geologického průzkumu a technické zprávy zpracované společností Geostar hornina obsahuje převážný podíl balvanitých frakcí se zrny nad 250 mm odpovídající zařazením do třídy těžitelnosti 5 dle ČSN. Hornina s obsahem balvanitých frakcí bude v rámci zemních prací odtěžena, odvezena a uskladněna na skládce odpadů. 490 034,26 Kč bez DPH.

Změny malého rozsahu:

- V 1. PP budou do zázemí objektu z provozních důvodů dodány 2 kusy odolných ocelových dveří. 53 270,00 Kč bez DPH.

- Pro navýšení životnosti a odolnosti vybraných zařizovacích předmětů zdravotnické budovy budou dodány zařizovací předměty v odolnějším a funkčnějším provedení s lepšími parametry, dojde ke zvýšení uživatelského komfortu. 437 210,98 Kč bez DPH.

2. tzv. méněpráce, které nebudou provedeny oproti původní smlouvě o dílo, v celkové hodnotě 367 901,91 Kč bez DPH (o tyto práce se zúží předmět smlouvy o dílo a sníží se původní cena díla):

Nepředvídané stavební práce:

- Odpočet zemních prací a výkopů v hornině třídy těžitelnosti 1 až 4. 130 343,49 Kč bez DPH.

Změny malého rozsahu:

- Odpočet dodávky a montáže 2 kusů dřevěných dveří v zázemí objektu. 27 756,00 Kč bez DPH.

- Odpočet dodávky zařizovacích předmětů. 209 802,42 Kč bez DPH.

Změny malého rozsahu vyvolané zadavatelem (podle § 222 odstavce 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), které je nutné provést, činí 0,82 %. Jedná se o nepodstatné (a tedy povolené) změny závazku, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy. Zákonem stanovený limit je dodržen.

Celkový cenový nárůst související s nepředvídanými stavebními pracemi (podle § 222 odstavce 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), které je nutné provést, činí 1,55 %. Jedná se o nepodstatnou (a tedy povolenou) změnu závazku, jejíž potřeba (výše zdůvodněná) vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nárůst ceny nepřekračuje 30% původní hodnoty závazku (§ 222 odstavec 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). Zákonem stanovený limit je dodržen.

II. PŘEDMĚT DODATKU:

Článek I. Předmět smlouvy, vymezení pojmů - rozšiřuje se o výše uvedené dodatečné práce (vícepráce) a zužuje o neprovedené práce (méněpráce), jejichž soupis je obsažen v příloze tohoto dodatku.

Článek IV. Cena za dílo - původní cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 v celkové výši 90 186 424,63 Kč bez DPH se dodatkem č. 2 zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací (víceprací) ve 1 988 690,01 Kč bez DPH a snižuje o cenu méněprací ve výši 367 901,91 Kč bez DPH, dle jejich ocenění v soupisu v příloze tohoto dodatku

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle smlouvy o dílo:	88 441 342,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 (vícepráce):	4 428 392,14 Kč bez DPH
(méněpráce):	-2 683 309,51 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 (vícepráce):	1 988 690,01 Kč bez DPH
(méněpráce):	- 367 901,91 Kč bez DPH
Cena za dílo ve znění dodatku č. 2:	91 807 212,73 Kč bez DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č.1 – Soupis víceprací a méněprací včetně jejich ocenění

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: 7. 12. 2023, č. j. 3/9Z/2023, schválení rozpočtu na rok 2024

Datum a číslo jednací: 22. 6. 2023, č. j. 6/6Z/2023, vyčlenění finančních prostředků na rok 2025

Schválení veřejné zakázky, uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 7. 8. 2023, č. j. 113/55R/2023, schválení zadávacího řízení

Datum a číslo jednací: 20. 11. 2023, č. j. 114 /22R/2023, schválení uzavření smlouvy o dílo

Datum a číslo jednací: 23. 9. 2024, č. j. 59 /18R/2024, schválení uzavření Dodatku č. 1

Datum a číslo jednací: 2. 12. 2024, č. j. 64 /23R/2024, schválení uzavření Dodatku č. 2

Ve Zlíně dne 12. 12. 2024
objednatel
statutární město Zlín

Ve Zlíně dne
zhotovitel
Zlínstav s.r.o.

Ing. et Ing. Jiri Kórec
primátor

Jiri Stáček
předseda představenstva

Změnový list č. 2.1. - Architektonicko-stavební řešení

stavba: **2021_1101 Bytový dům Na Slanici**

Zadavatel **Statutární město Zlín** IČO: **00283924**
náměstí Míru 12 DIČ: **CZ00283924**
76001 Zlín

Zhotovitel: **Zlínstav a.s.** IČO: **28315669**
Bartošova 5532 DIČ: **CZ28315669**
76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			911 867,88
PSV			121 820,89
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 033 688,77

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	12 %	1 033 688,77 CZK
Snížená DPH	12 %	124 042,65 CZK

Cena celkem bez DPH **1 033 688,77 CZK**

Cena celkem s DPH **1 157 731,42 CZK**

v

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový soupis prací a dodávek

2021_1101	Bytový dům Na Stanici
D.1.	Bytový dům
R. D.1.1.-2.	Architektonicko-stavební a statická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				85 378,61	
1	131401111R00	Hloubení nezapažených jam v hor. 5 do 100 m3, strojně drenážní šachty 2ks: 2,500*2,500*1,150*2	m3	14,37500	800,00	11 500,00	RTS 24/ II
2	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 5, strojně napojení drenážních šachet do dešťové kanalizace: 5,770*1,500*1,500*2	m3	25,98500	1 454,00	37 753,11	RTS 24/ II
3	122702118R00	Příplatek za lepivost horniny množství položky č. 1, 2:	m3	40,34000	50,30	2 029,10	RTS 24/ II
4	247531111R00	Obsyp drenážní šachty z kamen, hrubého drceného napojení drenážních šachet do dešťové kanalizace: (2,500*2,500*0,600*2)-(3,14*0,300*0,300*0,5*2) 7,2174*1,02	m3	7,36175	3 190,00	23 483,98	RTS 24/ II
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se ztuhlým jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopových z jakýchkoli horniny a ukořením výkopu po vrstvách, napojení drenážních šachet do dešťové kanalizace: 14,000*1,500*0,150	m3	3,15000	113,00	352,80	RTS 23/ II
6	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrku frakce 0 - 22 mm napojení drenážních šachet do dešťové kanalizace: (14,000*(0,125+0,300)*1,5)-0,17172	m3	6,75328	1 671,88	10 257,62	RTS 23/ II
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				62 886,58	
7	212572111R00	Lože travnaté ze štěrku tříděného Včetně vyčištění dna rýh, napojení drenážních šachet do dešťové kanalizace: 14,000*0,600*0,05	m3	0,42000	654,00	274,68	RTS 23/ II
8	212971110R00	Zřízení opláštěného odvod. travnaté z geotextilu o sklonu do 2,5, Včetně vyčištění dna rýh, oplaštění drenážních šachet 2ks: ((2,000*2,000*2,000)+(0,600*2,000*4,000))*2,000	m2	25,60000	30,00	921,60	RTS 23/ II
9	69366188R	geotextil PP, funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační, plošná hmotnost 300 g/m2; zpevnění oboustranné Odkaz na mm. položky pořadí 8: 25,600 Koeficient : 0,10	m2	28,16000	16,00	450,56	RTS 23/ II
10	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků výztuž okraje základové desky s povrchem ve směru mezi osami A - B: 186/1000	t	0,18600	30 758,00	5 720,98	RTS 23/ II
11	R01	Provedení skladby konstrukcí ES2 v prostorech parkoviště v 1.PP v předepsaném směru, vč. bednění hranoly vz. pudorys 1PP : 41,125*5,400	m2	222,07500	250,00	55 518,75	R
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				700 308,03	
12	R02	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pěstných akusticky tlumivé Soufflky 250 mm, akustický útum Rw = 57 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 5,31 MPa, PŘÍPLATEK Zdivo POROTHERM 30 AKU SYM P20, tl. 300 mm vz. pudorys 1NP : obvodové stěny : osa D : (11,850+11,350)*2,750 -3,000*2,380*1 -1,500*2,380*2 -1,500*1,480*2 6-7 : (2,100+0,400*2)*2,750 osa I : 15,000*2,750 -1,500*2,380*2 osa A : 47,450*2,750 -1,500*2,380*8 -3,000*2,380*4 osa 9 : (15,000+1,000)*2,750 -3,000*2,380 -1,500*2,380 vnitřní stěny : osa B-C : (45,450+49,650)*2,750 -0,900*2,100*7 -2,000*2,150 osa 6-7 : 6,500*2,750 osa 3, 5, 7 : 6,500*2,750*3 Měření : vz. pudorys 2NP : obvodové stěny : osa D : 47,450*2,750 -3,000*2,380*4 -1,500*2,380*6 -2,800*2,380 osa A : 47,450*2,750 -3,000*2,380*4 -1,500*2,380*8 osa I : 15,000*2,750 -1,500*2,380*2 osa 9 : 15,000*2,750 -1,500*2,380 vnitřní stěny : osa B-C : 46,950*2,750*2 -0,900*2,100*8 -2,000*2,150 osa 6 : 3,315*2,750 osa 3, 5, 7 : 6,500*2,750*3	m2	1 029,86475	680,00	700 308,03	R
							311238123R00 RTS 24/II j. c. 2.755,-Kč
							311238128R00 RTS 24/II j. c. 3.435,-Kč nová j.c. 680,-Kč

rozpočet

pol. č. 15 R: D.1.1.-2.

pol. č. 5 R: D.1.4.1.

pol. č. 16 R: D.12.2.

pol. č. 24 R: D.1.1.-2.

pol. č. 45 R: D.1.1.-2.

pol. č. 37 R: D.1.1.-2.

Položkový soupis prací a dodávek

2021_1101	Bytový dům Na Stanici
D.1.	Bytový dům
R: D.1.1.-2.	Architektonicko-stavební a statická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Množství							
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					47 398,08	
13	411361821R00	Výžub stropů z betonářské oceli 10 605(R)	t	1,54100	30 759,00	47 398,08	RTS 23/ II SoD
prostě uložených, vložných i spojích, deskových, trámových (žebrových, kazetových), a keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo betonových, hřibových včetně hřibů hřibových sloupů, plochých stěh a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.							
vyzrubení balkonů stropů nad 1.PP: 1541/1000							
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					15 898,58	
14	998011003R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	68,42612	229,00	15 898,58	RTS 23/ II SoD
přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou stěnou konstrukcí							
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:							
4, 7, 8, 10, 11, 12, 13							
Díl: 711	Izolace proti vodě					57 719,44	
15	711212000R00	Penetrace podkladů pod hydroizolační hmoty	m2	2,77463	81,00	224,75	RTS 24/ II
hydroizolační nátěr stíky armovací výztuže s nadzákladovými ŽB konstrukcemi:							
obvod výtahové šachty: (2,300+2,985+2,300+2,985)*0,25*1,05							
16	711212002R00	Stěrka hydroizolační	m2	31,06531	746,00	23 236,85	RTS 24/ II
hydroizolační nátěr stíky armovací výztuže s nadzákladovými ŽB konstrukcemi:							
výtahové šachty: (2,300+2,985+2,300+2,985)*0,25*1,05							
dno výtahové šachty: 2,300*2,985*2*1,05							
stěny výtahové šachty: ((10,570*0,950)+(10,570*0,300))*1,05							
17	R03	D+M Těsnění LINK-SEAL 12,7 - 15,7 mm, vě. utěsnění dvousložkovou spádovou pryskyřicí	ks	56,00000	129,90	7 252,00	R
těsnění prostupů dešťové a splaškové kanalizace v revizní šachtě:							
14ks/ks prostupu => 4 prostupy = 4*14							
18	55162531.R	Souprava izolační HL800/160 pro potrubní prostupy - DN 160	ks	4,00000	4 039,50	16 158,00	RTS 24/ II
těsnění prostupu dešťové a splaškové kanalizace v revizní šachtě:							
splaškové kanalizace							
dešťové kanalizace							
19	230194005RX	Utěsnění potrubní manžetou DN 160	ks	4,00000	98,20	392,80	R
těsnění prostupu dešťové a splaškové kanalizace v revizní šachtě:							
splaškové kanalizace							
dešťové kanalizace							
20	9319810RX	Těsnění prac. spár bentonit. pískou 30x25 mm, mlžka	m	33,55000	308,00	10 268,30	R
osa D 6/8: 11,975							
osa B A/D: 15,275							
osa A 6/8: 6,300							
21	998721103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 80 m	t	0,15370	1 328,00	168,74	RTS 23/ II SoD
50 m vodorovné měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
Hmotnost z položek s pořadovými čísly: 15, 16, 17, 18, 19, 20							
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					30 927,45	
22	721176223R00	Potrubí KG evodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	14,00000	794,21	8 858,94	RTS 23/ II SoD
včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.							
23	721001	Osazení a montáž kanalizační plastové šachty	kpl	2,00000	898,90	1 797,80	RTS 23/ II SoD
drénážní šachty							
24	R04	Specifikace drenážních šachet	kpl	1,00000	19 161,00	19 161,00	R
prodloužení 600/1m							
prodloužení 600/2m							
teleskopický adaptér DN600/850							
šachtové dno 600/160 přímé							
šachtové dno 600/200 přímé							
těsnění DN600 do dna a prodloužení							
těsnění DN600 k teleskopu							
KGM PVC 200 zátky hrdlové kanalizační							
KGM PVC 160 zátky hrdlové kanalizační							
KGR 160/125 redukce kanalizační							
25	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	%	308,17749	0,58	108,71	RTS 23/ II SoD
50 m vodorovné, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu							
Díl: 766	Konstrukce truhlářské					25 814,00	
26	766R001	D-3 D+M vnější dřevěné dveře v nevytápěném prostoru, jednokřídlové, pině, otočné, 1000/1970 mm	kus	-2,00000	13 878,00	-27 756,00	Vnitřní SoD
KŘÍDLA S POLODŘÁŽKOU, POVRCH LAMINO OPL O ROZMĚRU 1000/1970 MM,							
KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB,							
VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY,							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ŠEDÁ - PLATINA, RAL 7036,							
DO ŽDI Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 115 MM							
vřz. výpis výplní otvorů:							
2,000*(-1)							
27	R05	D-3 D+M vnější ocelové dveře v nevytápěném prostoru, jednokřídlové, pině, otočné, 1000/1970 mm	kus	2,00000	26 785,00	53 570,00	R
KOVÁNÍ VČ. ŠTÍTKU NEREZ BROUŠENÝ, Z VNITŘNÍ STRANY I Z VNĚJŠÍ STRANY KLIKA, BEZ PRAHU, ZÁMEK FAB,							
VČ. OCELOVÉ ZÁRUBNĚ, VČ. PŘECHODOVÉ LIŠTY,							
POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ŠEDÁ - PLATINA, RAL 7036,							
DO ŽDI Z KERAMICKÉHO ZDIVA TL. 115 MM							
2,000							
Díl: ON	Ostatní náklady					7 380,00	
28	R06	Uprava hlavice piloty č. 27 u původní studny a vyzrubení zabetonované studny	HZS	8,00000	920,00	7 380,00	R
Náklady spojené s účasti statika na nepředvídatelné práce							
Celkem						1 033 688,77	

pol. č. 81 R: D.1.1.-2.

pol. č. 166 R: D.1.1.-2.

pol. č. 182 D.1.1.-2.

pol. č. 39 R: D.1.4.1.

pol. č. 26 R: D.1.4.1.

pol. č. 61 R: D.1.4.1.

pol. č. 230 R: D.1.1.-2.

Změnový list č. 2.2. - Změna zařizovacích předmětů ZTI

stavba: 2021_1101 Bytový dům Na Slanici

Zadavatel Statutární město Zlín
náměstí Míru 12
76001 Zlín

IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

Zhotovitel: Zlínstav a.s.
Bartošova 5532
76001 Zlín

IČO: 28315669
DIČ: CZ28315669

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			227 408,56
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			227 408,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	227 408,56 CZK
Snížená DPH	12 %	27 289,03 CZK

Cena celkem bez DPH 227 408,56 CZK

Cena celkem s DPH 254 697,59 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový soupis prací a dodávek						
Z:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici				
O:	D.1.	Bytový dům				
R:	D.1.4.1.	Zdravotechnika				
					Příplatky k jednotkové ceně dle SoD	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 725		Zařizovací předměty				227 408,56
1	U_1	Umyvadlo s otvorem pro baterii a přepadem 60x45 cm	kus	-31,00000	661,45	-20 504,95
2	U_2	Umyvadlová baterie stojánková včetně odtokové sady Click-Clack	kus	-31,00000	1 034,82	-32 079,42
3	VZ_1	Vana akrylátová pro obezdění 170x70 cm	kus	-31,00000	3 458,32	-107 207,92
4	VZ_2	Nohy k vaně	kus	-31,00000	222,50	-6 897,50
5	VZ_4	Vanová baterie nástěnná páková - rozteč 150mm ruční sprcha, držák, hadice RAF TRINNITY NEW	kus	-31,00000	1 390,73	-43 112,63
1	U_1	Umyvadlo s otvorem pro baterii a přepadem VIGOUR CLIVIA 60x48 cm	kus	31,00000	2 110,48	65 424,88
2	U_2	Umyvadlová baterie stojánková RAF TRINNITY NEW	kus	31,00000	1 518,00	47 058,00
3	VZ_1	Vana pro obezdění 170x70 cm plechová KALDEWEI SANIFORM PLUS	kus	31,00000	7 280,00	225 680,00
4	VZ_2	Nohy k vaně	kus	31,00000	1 108,60	34 366,60
5	VZ_4	Vanová baterie nástěnná páková - rozteč 150mm ruční sprcha, držák, hadice RAF TRINNITY NEW	kus	31,00000	2 088,50	64 681,50
Celkem						227 408,56

Úměnový list č. 2.3. - Změna třídy vytěžené horniny D.1.4.1. Zdravotechnika

stavba: 2021_1101 Bytový dům Na Slanici

Zadavatel	Statutární město Zlín náměstí Miru 12 76001 Zlín	IČO: 00283924 DIČ: CZ00283924
-----------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	Zlínstav a.s. Bartošova 5532 76001 Zlín	IČO: 28315669 DIČ: CZ28315669
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			359 690,77
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			359 690,77

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	12 %	359 690,77 CZK
Snížená DPH	12 %	43 162,89 CZK

Cena celkem bez DPH 359 690,77 CZK

Cena celkem s DPH 402 853,66 CZK

v

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový soupis prací a dodávek

2021_1101	Bytový dům Na Stanici
J: D.1.	Bytový dům
R: D.1.4.1.	Zdravotnicka

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	
Díl: 1		Zemní práce				359 690,77		
1	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 80 cm do 50 m3, v homině 3, hloubení strojné zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 66,065*2,000*1,550*(-1)	m3	-204,80150	312,39	-63 977,94	SoD	pol. č. 1
				-204,8015				
2	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200cm v hor. 5, strojné zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. 66,065*2,000*1,550	m3	204,80150	1 454,00	297 781,38	RTS 24/II	
				204,8015				
3	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v homině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek. 66,065*2,000*1,550*(-1)	m3	-204,80150	15,02	-3 280,92	SoD	pol. č. 2
				-204,8015				
4	122702119R00	Příplatek za lepivost homin kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek. 66,065*2,000*1,550	m3	204,80150	50,30	10 301,52	RTS 24/II	
				204,8015				
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hominy 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 66,065*2,000*1,550*(-1)	m3	-204,80150	30,05	-7 383,09	SoD	pol. č. 3
				-204,8015				
6	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hominy 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, 66,065*2,000*1,550	m3	204,80150	239,00	48 947,56	RTS 24/II	
				204,8015				
7	80000	Nakládání, odvoz a uložení přebytečné zeminy na skládku	m3	-114,00000	488,61	-55 701,54	SoD	pol. č. 6
8	162201152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	114,00000	88,20	10 054,80	RTS 24/II	
9	167101152R00	Nakládání výkopku z hor. 5 - 7 v množství nad 100 m3	m3	114,00000	126,50	14 421,00	RTS 24/II	
10	162701151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 do 6000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	114,00000	259,00	29 526,00	RTS 24/II	
11	199000003R00	Poplatky za skládku hominy 5- 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	114,00000	693,00	79 002,00	RTS 24/II	
Celkem						359 690,77		