

KRYCÍ LIST SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum HB Florenc_vybudování kuchyňského koutu

KSO:

Místo: Praha Florenc

CC-CZ:

Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

#ODKAZ!

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

#ODKAZ!

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Muzeum HB Florenc_vybudování kuchyňského koutu

Místo: Praha Florenc

Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

#ODKAZ!

HSV - Práce a dodávky HSV

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

741 - Elektroinstalace - silnoproud

766 - Konstrukce truhlářské

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Muzeum HB Florenc_vybudování kuchyňského koutu

Místo: Praha Florenc

Datum: 24. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

172482,37

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
17	K	317168033	Překlad keramický plochý š 175 mm dl 1500 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
20	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,900			CS ÚRS 2024 02
VV			0,9*0,1		0,090			
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
100	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	21,098			CS ÚRS 2024 02
35	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu	m2	21,098			CS ÚRS 2024 02
VV			(2,8+0,8)*2,55		9,180			
VV			0,8*2,55		2,040			
VV			1,2*2,55		3,060			
VV			0,9*2,55*2		4,590			
VV			1,65*2,55		4,208			
VV			-1,65*1,2"okno		-1,980			
VV			Součet		21,098			
36	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	21,098			CS ÚRS 2024 02
67	K	612315121	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	0,600			CS ÚRS 2024 02
VV			0,03*20		0,600			
53	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	7,300			CS ÚRS 2024 02
VV			1,65*2		3,300			
VV			překlad					
VV			2*2		4,000			
VV			ubouraná část stěny					
VV			Součet		7,300			
55	M	63127464	profil rohový Al s výztužnou tkaninou š 100/100mm	m	7,300			CS ÚRS 2024 02
13	K	632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	1,640			CS ÚRS 2024 02
VV			0,8*0,8		0,640			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
40	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	4,365			CS ÚRS 2024 02
VV			0,8*0,8		0,640			
VV			0,8*2,8		2,240			
VV			1,65*0,9		1,485			
VV			Součet		4,365			
19	K	962032431	Bourání zdiva z cihel pálených děrovaných nebo lehčených na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,650			CS ÚRS 2024 02
VV			0,9*2,2*0,2		0,396			
11	K	966008231	Bourání odvodňovacího žlabu š do 200 mm	m	0,800			CS ÚRS 2024 02
75	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	0,620			CS ÚRS 2024 02
VV			0,2*2,1		0,420			
101	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600			CS ÚRS 2024 02
VV			0,8*2		1,600			
8	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,600			CS ÚRS 2024 02
VV			0,8*2		1,600			
14	K	969041111	Vybourání vnitřního plastového potrubí do DN 50	m	10,000			CS ÚRS 2024 02
18	K	973031345	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 300 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
66	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	20,000			CS ÚRS 2024 02
16	K	975021211	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 450 mm	m	1,650			CS ÚRS 2024 02
D		997	Přesun sutě					
92	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	2,390			CS ÚRS 2024 02
93	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	45,410			CS ÚRS 2024 02
VV			2,39*19 'Přepočtené koeficientem množství		45,410			
94	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,390			CS ÚRS 2024 02
95	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	47,800			CS ÚRS 2024 02
VV			2,39*20 'Přepočtené koeficientem množství		47,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
96	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	2,390			CS ÚRS 2024 02
D 998			Přesun hmot					
80	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,364			CS ÚRS 2024 02
81	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,364			CS ÚRS 2024 02
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
22	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	1,500			CS ÚRS 2024 02
77	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
12	K	721210817	Demontáž vpustí vanových DN 70	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
78	K	998721122	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,020			CS ÚRS 2024 02
79	K	998721129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,023			CS ÚRS 2024 02
VV			0,001*3 'Přepočtené koeficientem množství		0,003			
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod					
26	K	722130831	Demontáž nástěnky	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
28	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m	8,000			CS ÚRS 2024 02
23	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	8,000			CS ÚRS 2024 02
68	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
69	K	722179192	Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 mm do 15 svarů	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
24	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	8,000			CS ÚRS 2024 02
25	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
27	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2"	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
84	K	998722122	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,007			CS ÚRS 2024 02
85	K	998722129	Příplatek k ručnímu k přesunu hmot tonážnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,021			CS ÚRS 2024 02
VV			0,007*3 'Přepočtené koeficientem množství		0,021			
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty					
1	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
3	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
33	K	725240811	Demontáž dveří sprchových	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
76	K	725311111	Dřez jednoduchý keramický se zápachovou uzávěrkou 590x450 mm s stojánkovou baterií	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
4	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1,000			CS ÚRS 2024 02
5	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
6	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
86	K	998725122	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,080			CS ÚRS 2024 02
87	K	998725129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro zařizovací předměty za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,063			CS ÚRS 2024 02
VV			0,021*3 'Přepočtené koeficientem množství		0,063			
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa					
29	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl do 1500 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
30	K	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých dl do 1500 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					
63	K	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (např. CY)	m	40,000			CS ÚRS 2024 02
64	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	20,000			CS ÚRS 2024 02
65	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	20,000			CS ÚRS 2024 02
31	K	741120811	Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-16 mm2 pod omítkou	m	10,000			CS ÚRS 2024 02
61	K	741310001	Montáž spínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální se zapojením vodičů	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
62	M	34535008	ovládač zapínací kompletní, zápusťný, řazení 1/0, šroubové svorky	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
32	K	741311813	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A šroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
59	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
60	M	34555238	zásuvka zápusťná dvojnásobná, šroubové svorky	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	741315823	Demontáž zárovek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných šroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
58	K	741372062	Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se zapojením vodičů	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
56	K	741374843	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí přisazeného stropního přes 0,09 do 0,36 m2 se zachováním funkčnosti	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
57	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
82	K	998741122	Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,006			CS ÚRS 2024 02
83	K	998741129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro silnoproud za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,018			CS ÚRS 2024 02
VV			0,006*3 'Přepočtené koeficientem množství		0,018			
D	766		Konstrukce truhlářské					
10	K	766622862	Vyvěšení křidel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
43	K	766811116	Montáž korpusu kuchyňských skříněk spodních na nožičky š přes 600 do 1200 mm	kus	2,000			CS ÚRS 2024 02
44	K	766811212	Montáž kuchyňské pracovní desky bez výřezu dl přes 1000 do 2000 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
45	K	766811221	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za vyřezání otvoru	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
46	K	766811223	Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za usazení dřezu	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
47	K	766811232	Montáž zářivkové desky kuchyňských linek bez výřezu dl přes 1000 do 2000 mm	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
48	K	766811239	Příplatek k montáži zářivkové desky kuchyňských linek za vyřezání otvoru	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
49	K	766811251	Montáž poliček do kuchyňských skříněk spodních do předvrtaných dírek	kus	3,000			CS ÚRS 2024 02
50	K	766811311	Montáž plných dvířek na kuchyňských skříňkách spodních	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
51	K	766811411	Montáž úchytů dvířek kuchyňských skříněk spodních	kus	4,000			CS ÚRS 2024 02
52	M	766.1R	sektorová kuchyňská linka skříňka spodní 2*800 včetně pracovní desky.	kpl	1,000			
88	K	998766122	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,080			CS ÚRS 2024 02
89	K	998766129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro kce truhlářské za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,240			CS ÚRS 2024 02
VV			0,08*3 'Přepočtené koeficientem množství		0,240			
D	771		Podlahy z dlaždic					
70	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	4,400			CS ÚRS 2024 02
71	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	4,400			CS ÚRS 2024 02
72	K	771121027	Broušení stávajícího podkladu před pokládkou dlažby diamantovým kotoučem	m2	4,400			CS ÚRS 2024 02
15	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	4,365			CS ÚRS 2024 02
VV			0,8*0,8		0,640			
VV			2,8*0,8		2,240			
VV			0,9*1,65		1,485			
VV			Součet		4,365			
73	K	771574413	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 2 do 4 ks/m2	m2	4,400			CS ÚRS 2024 02
74	M	59761179	dlažba keramická nemrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 2 do 4ks/m2	m2	5,060			CS ÚRS 2024 02
VV			4,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		5,060			
90	K	998771122	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,152			CS ÚRS 2024 02
91	K	998771129	Příplatek k ručnímu přesunu hmot tonážnímu pro podlahy z dlaždic za zvětšený přesun ZKD 50 m	t	0,456			CS ÚRS 2024 02
VV			0,152*3 'Přepočtené koeficientem množství		0,456			
D	781		Dokončovací práce - obklady					
9	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	18,450			CS ÚRS 2024 02
VV			2,8*1,5		4,200			
VV			0,8*2*3		4,800			
VV			2*1,5		3,000			
VV			1,65*1,5		2,475			
VV			0,85*1,5		1,275			
VV			0,9*1,5*2		2,700			
VV			Součet		18,450			
37	K	781491831	Demontáž zrcadel lepených	m2	1,000			CS ÚRS 2024 02
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
38	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m	m2	1,320			CS ÚRS 2024 02
VV			1,65*0,8		1,320			
39	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	1,386			CS ÚRS 2024 02
VV			1,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		1,386			
97	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	25,498			CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		4,4		4,400			
	VV		21,098		21,098			
	VV		Součet		25,498			
98	K	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	25,498			CS ÚRS 2024 02
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								
7	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - demontáže	hod	16,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		Sprchová zástěna					
	VV		1		1,000			
	VV		Předstěnová instalace					
	VV		3		3,000			
	VV		Ostatní prvky, háčky, zrcadla, zásobník ručníků , zásobník toaletních papírů					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		8,000			
99	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér - úprava stávajících rozvodů pro potřeby napojení nových	hod	8,000			CS ÚRS 2024 02
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								
D VRN3 Zařízení staveniště								
102	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 02
D VRN8 Přesun stavebních kapacit								
103	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 02