



ZBV č. 10 ZBV Odpočet úpravy podzemí

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023

Objekt: SO 304, Odvodnění ulice Pěšinky

Rozpočet: 304.1, Odvodnění ulice Pěšinky

Objednatel: Město Světlá nad Sázavou

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 1 220 056,32 Kč

Cena - celkem: 1 295 500,31 Kč

DPH: 272 055,07 Kč

Cena s daní: 1 567 555,38 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 144,00

Náklad na měrnou jedn.: 8 996,53 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -6 100,36 Kč

DPH: -1 281,08 Kč

Cena s daní: -7 381,44 Kč

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV



Položky ZBV č. 10 ZBV

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou Varianta: PĚŠINKY-2023

Objekt: SO 304, Odvodnění ulice Pěšinky

Rozpočet: 304.1, Odvodnění ulice Pěšinky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
18	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM zasypání podzemní chodby v nezbytném rozsahu včetně pořízení a dovozu vhodnou zemninou, případně předrcenou zeminou z výkopů zásyp bude proveden po vrstvách max. 0,5 m, předpokládaná výška 2 m odhad objemu na základě podkladů o předpokládaném trasování podzemních chodeb položka bude použita, pokud dojde k narušení chodby při provádění výkopových prací	M3	-2,86	36,00	-102,96
						Celkem	-102,96
3 - Svislé konstrukce							
26	31127		ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH zazdění propadlé části chodby - odhad svislá stěna k uzavření chodby (výplň propadlé části viz položka 17110) předpokládá se výška 2 m, požadovaná šířka 0,3 m položka se použije, pokud při výkopových pracech dojde k narušení podzemní chodby	M3	-1,56	3 549,00	-5 536,44
						Celkem	-5 536,44

			Celkem	-5 536,44		
9 - Ostatní konstrukce a práce						
51	96614	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC vybourání stropní části podzemní chodby v případě jejího narušení při provádění výkopových prací uváděný objem je pouze odhad na základě podkladů o předpokládaném průběhu podzemních chodeb položka se použije, pokud při provádění stavby dojde k propadnutí stropní klenby materiál není potřeba odvážet, lze ho použít jako spodní vrstvu zásypu chodby (položka 17110), případně k zazdění chodby (viz položka 31127)	M3	-0,43	1 072,00	-460,96
		vybourání stropní části podzemní chodby -1,3*1,1*0,3=-0,43 [A]				
			Celkem	-460,96		
			Celkem za rozpočet	-6 100,36		