

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Praha Stodůlky - Muzeum Prahy - Havarijní oprava zpevněných ploch

KSO:

Místo: Praha Stodůlky

CC-CZ:

Datum: 18. 11. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

584 926,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

584 926,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Praha Stodůlky - Muzeum Prahy - Havarijní oprava zpevněných ploch

Místo: Praha Stodůlky

Datum: 18. 11. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

584 926,68

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

4 - Vodorovné konstrukce

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Praha Stodůlky - Muzeum Prahy - Havarijní oprava zpevněných ploch

Místo: Praha Stodůlky

Datum: 18. 11. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**584926,68**

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
2	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	300,000			CS ÚRS 2024 02
9	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	5,000			CS ÚRS 2024 02
20	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	30,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		300*0,1		30,000			
7	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	3,000			CS ÚRS 2024 02
8	M	58337344	šterkopisek frakce 0/32	t	3,000			CS ÚRS 2024 02
6	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	300,000			CS ÚRS 2024 02
D	4		Vodorovné konstrukce					
10	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm pod poklopy a mříže	kus	1,000			CS ÚRS 2024 02
D	5		Komunikace pozemní					
4	K	596211253	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší strojně tl 60 mm pl do 300 m2	m2	300,000			CS ÚRS 2024 02
5	M	59245016	dlažba skladebná betonová 100x100mm tl 60mm přírodní	m2	15,300			CS ÚRS 2024 02
	VV		300*0,05		15,000			
	VV		15*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		15,300			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
18	K	631311114	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	15,000			CS ÚRS 2024 02
	VV		300*0,05		15,000			
19	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,200			CS ÚRS 2024 02
	VV		*6/10					
	VV		0,004*300		1,200			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
3	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těžného	m2	284,700			CS ÚRS 2024 02
	VV		300-15,3		284,700			
D	997		Přesun sutě					
15	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m	t	37,500			CS ÚRS 2024 02
	VV		dlažba suť 15,3m2					
	VV		4,5		4,500			
	VV		výkopek					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		7,500			
17	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	12,000			CS ÚRS 2024 02
16	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	43,000			CS ÚRS 2024 02
D	998		Přesun hmot					
11	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	67,480			CS ÚRS 2024 02
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN3		Zařízení staveniště					
12	K	034103000	Oplocení staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 02
13	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 02
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit					
14	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	kpl	1,000			CS ÚRS 2024 02