

DODATEK Č. 1

Ke smlouvě o dílo č. S942/2024/273 ze dne 18. 9. 2024

(LC Nadřičí)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený  Oblastního ředitelství jižní Morava, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná:

Zastupitelnost:

korespondenční adresa:

fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ekostavby Brno, a.s.

se sídlem: U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno

IČO: 469 74 687

DIČ: CZ46974687

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně; B 911

zastoupená Ing. Jiřím Pavlíčkem, předsedou představenstva a Ing. Liborem Vajíkem, místopředsedou představenstva

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 36302641/0100

Identifikátor datové schránky: tdsd9v

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé
(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S942/2024/273, předmět smlouvy „LC Nadřičí“ (dále jen „dodatek“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 9. 2024 smlouvu o dílo č. S942/2024/273, jejímž předmětem je provedení prací v rámci stavební zakázky „LC Nadřičí“ (dále jen „smlouva“).
2. Tento dodatek je vyhotovený na základě čl. III. odst. 4. smlouvy z důvodu změny rozsahu prací v průběhu stavby na straně objednatele, kdy v průběhu realizace díla vznikly vícepráce a méněpráce v návaznosti na řádné dokončení stavby. Popis změn je součástí přílohy č. 2 Změnový list stavby. Cena a rozsah prací je stanovena v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

	cena díla v Kč bez DPH
Cena díla dle SOD	16 439 912,31
Cena dle dodatku č.1 – vícepráce	2 329 675,38
Cena dle dodatku č.1 – méněpráce	2 146 469,17
Cena díla celkem	16 623 118,52


3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že se tímto dodatkem **mění čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní:**
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **16 623 118,52 Kč bez DPH**, (šestnáct milionů šest set dvacet tři tisíc jedno sto osmnáct korun českých padesát dva haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“*
4. Smluvní strany konstatují, že došlo k pozdějšímu předání staveniště oproti termínu uvedenému ve smlouvě o 16 dní. Z uvedeného důvodu došlo v souladu s ustanovením čl. II. odst. 4 k posunutí termínu pro provedení díla na 16. 12. 2024.
5. Smluvní strany se dále dohodly na prodloužení termínu pro provedení díla z důvodu objednatelem požadovaných víceprací. Tímto dodatkem se **mění čl. II. odst. 4 smlouvy, který nově zní:**
*„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do **17. 12. 2024**.“*
6. Ostatní ujednání SOD zůstávají v platnosti.

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací a méněprací
Příloha č. 2 – Změnový list stavby

Ve Zlíně, dne/
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V Brně, dne/
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....

Oblastního ředitelství jižní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Jiří Pavlíček
předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

.....
Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23102-10XC-CP-VCP
Stavba: LC Nad Říčí

KSO:
Místo: Svatý Štěpán

CC-CZ:
Datum: 13.12.2024

Zadavatel:
Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:
Ekostavby Brno, a.s.

IČ: 46974687
DIČ: CZ46974687

Projektant:
Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ: 00220078
DIČ: CZ00220078

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:


Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://podminkv.urs.cz>.

Cena bez DPH			183 206,21
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	183 206,21	38 473,30
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	221 679,51
-------------------	----------	------------	-------------------



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23102-10XC-CP-VCP

Stavba: LC Nad Říčí

Místo: Svatý Štěpán

Datum:

13.12.2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p., Oblastní ředitelství jižní Morava

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		183 206,21	221 679,51	
23102-				
14XC-CP-	Méněpráce	-2 146 469,17	-2 597 227,70	STA
M				
23102-				
14XC-CP-M-	Investice	-1 534 862,55	-1 857 183,69	Soupis
01				
23102-				
14XC-CP-M-	Investice	0,00	0,00	Soupis
01				
23102-				
14XC-CP-	Cesta	-1 289 218,37	-1 559 954,23	Soupis
M1-01				
23102-				
14XC-CP-	Průlehy	-189 815,95	-229 677,30	Soupis
M1-04				
23102-				
14XC-CP-	Rigoly	-55 828,23	-67 552,16	Soupis
M1-05				
23102-				
14XC-CP-M-	Oprava	-611 606,62	-740 044,01	Soupis
02				
23102-				
14XC-CP-M-	Oprava	0,00	0,00	Soupis
02				
23102-				
14XC-CP-	Cesta	-611 606,62	-740 044,01	Soupis
M2-01				
23102-				
14XC-CP-	Vícepráce	2 329 675,38	2 818 907,21	STA
V				
23102-				
14XC-CP-V-	Investice	2 329 675,38	2 818 907,21	Soupis
01				
23102-				
14XC-CP-V-	Investice	0,00	0,00	Soupis
01				
23102-				
14XC-CP-	Cesta	2 163 421,09	2 617 739,52	Soupis
V1-01				
23102-				
14XC-CP-	Průlehy	124 333,85	150 443,96	Soupis
V1-04				
23102-				
14XC-CP-	Rigoly	41 920,44	50 723,73	Soupis
V1-05				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Nad Říčí

Objekt:

23102-14XC-CP-M - Méněpráce

Soupis:

23102-14XC-CP-M-01 - Investice

Úroveň 3:

23102-14XC-CP-M1-01 - Cesta

KSO:

Místo: Svatý Štěpán

CC-CZ:

Datum: 13.12.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. LS Luhačovice

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 289 218,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 289 218,37	21,00%	-270 735,86
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 559 954,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Nad Říčí

Objekt:

23102-14XC-CP-M - Méněpráce

Soupis:

23102-14XC-CP-M-01 - Investice

Úroveň 3:

23102-14XC-CP-M1-01 - Cesta

Místo:

Svatý Štěpán

Datum:

13.12.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. LS Luhačovice

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-1 289 218,37

HSV - Práce a dodávky HSV

-1 289 218,37

5 - Komunikace pozemní

-1 284 262,32

998 - Přesun hmot

-4 956,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Nad Říčí

Objekt:

23102-14XC-CP-M - Méněpráce

Soupis:

23102-14XC-CP-M-01 - Investice

Úroveň 3:

23102-14XC-CP-M1-01 - Cesta

Místo:

Svatý Štěpán

Datum:

13.12.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. LS Luhačovice

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-1 289 218,37

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-1 289 218,37	
D	5		Komunikace pozemní				-1 284 262,32	
13	K	567512152	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením plochy přes 10 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 120 do 150 mm	m2	-11 492,272	60,00	-689 536,32	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/567512152					
			VV " C1 km 0,000 - 2,674 + 10% rozšíření v obloucích" 3,68*2674*1,1*-1		-10 824,352			
			VV " O1 km 0,000 + 10% rozšíření v obloucích" 3,68*165*1,1*-1		-667,920			
			VV Součet		-11 492,272			
15	M	58522110	cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa	t	-198,242	3 000,00	-594 726,00	CS ÚRS 2024 01
			VV " C1 km 0,000 - 2,674 + 10% rozšíření v obloucích, (tl. vrstvy 0,15 m, obj. hmotnost 2,3 t/m3, 5% pojiva)" ((3,68*2674*1,1)*0,15*2,3*0,05)*-1		-186,720			
			VV " O1 km 0,000 + 10% rozšíření v obloucích , (tl. vrstvy 0,15 m, obj. hmotnost 2,3 t/m3, 5% pojiva)" ((3,68*165*1,1)*0,15*2,3*0,05)*-1		-11,522			
			VV Součet		-198,242			
D	998		Přesun hmot				-4 956,05	
16	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-198,242	20,00	-3 964,84	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					
17	K	998225192	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 2000 m	t	-198,242	5,00	-991,21	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225192					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Nad Říčí

Objekt:

23102-14XC-CP-M - Méněpráce

Soupis:

23102-14XC-CP-M-01 - Investice

Úroveň 3:

23102-14XC-CP-M1-04 - Průlehy

KSO:

Místo: Svatý Štěpán

CC-CZ:

Datum: 13.12.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. LS Luhačovice

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

Regioprosjekt Brno, s.r.o

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-189 815,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-189 815,95	21,00%	-39 861,35
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-229 677,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Nad Říčí

Objekt:

23102-14XC-CP-M - Méněpráce

Soupis:

23102-14XC-CP-M-01 - Investice

Úroveň 3:

23102-14XC-CP-M1-04 - Průlehy

Místo:

Svatý Štěpán

Datum:

13.12.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. LS Luhačovice

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-189 815,95

HSV - Práce a dodávky HSV

-189 815,95

4 - Vodorovné konstrukce

-188 496,00

998 - Přesun hmot

-1 319,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Nad Říčí

Objekt:

23102-14XC-CP-M - Méněpráce

Soupis:

23102-14XC-CP-M-01 - Investice

Úroveň 3:

23102-14XC-CP-M1-04 - Průlehy

Místo:

Svatý Štěpán

Datum:

13.12.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. LS Luhačovice

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-189 815,95

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-189 815,95	
D	4		Vodorovné konstrukce				-188 496,00	
9	K	451313111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. přes 150 do 200 mm	m2	-51,000	846,00	-43 146,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451313111					
		VV	"Průlehy"					
		VV	" PR1 km 0,534 - vlevo" 3*6*-1		-18,000			
		VV	" PR3 km 1,733 - vlevo" 3*((12+10)/2)*-1		-33,000			
		VV	Mezisoučet		-51,000			
		VV	Součet		-51,000			
11	K	465511513	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 300 mm	m2	-51,000	2 850,00	-145 350,00	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465511513					
		VV	"Průlehy"					
		VV	" PR1 km 0,534 - vlevo" 3*6*-1		-18,000			
		VV	" PR3 km 1,733 - vlevo" 3*((12+10)/2)*-1		-33,000			
		VV	Mezisoučet		-51,000			
		VV	Součet		-51,000			
D	998		Přesun hmot				-1 319,95	
13	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-52,798	20,00	-1 055,96	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					
14	K	998225192	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 2000 m	t	-52,798	5,00	-263,99	CS ÚRS 2024 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225192					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Nad Říčí

Objekt:

23102-14XC-CP-M - Méněpráce

Soupis:

23102-14XC-CP-M-01 - Investice

Úroveň 3:

23102-14XC-CP-M1-05 - Rigoly

KSO:

Místo: Svatý Štěpán

CC-CZ:

Datum: 13.12.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. LS Luhačovice

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-55 828,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-55 828,23	21,00%	-11 723,93
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-67 552,16

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Nad Říčí

Objekt:

23102-14XC-CP-M - Méněpráce

Soupis:

23102-14XC-CP-M-01 - Investice

Úroveň 3:

23102-14XC-CP-M1-05 - Rigoly

Místo:

Svatý Štěpán

Datum:

13.12.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. LS Luhačovice

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Zpracovatel:

████████████████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-55 828,23

HSV - Práce a dodávky HSV

-55 828,23

4 - Vodorovné konstrukce

-55 440,00

998 - Přesun hmot

-388,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Nad Říčí

Objekt:

23102-14XC-CP-M - Méněpráce

Soupis:

23102-14XC-CP-M-01 - Investice

Úroveň 3:

23102-14XC-CP-M1-05 - Rigoly

Místo:

Svatý Štěpán

Datum:

13.12.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. LS Luhačovice

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-55 828,23

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-55 828,23	
D	4		Vodorovné konstrukce				-55 440,00	
13	K	451313111	Podklad pod dlažbu z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 tl. přes 150 do 200 mm	m2	-15,000	846,00	-12 690,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451313111
			VV					"Rigoly"
			VV			-15,000		" R1 km 1,971 - vlevo" 5*3*-1
			VV			-15,000		Mezisoučet
			VV			-15,000		Součet
15	K	465511513	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 300 mm	m2	-15,000	2 850,00	-42 750,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/465511513
			VV					"Rigoly"
			VV			-15,000		" R1 km 1,971 - vlevo" 5*3*-1
			VV			-15,000		Mezisoučet
			VV			-15,000		Součet
D	998		Přesun hmot				-388,23	
19	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-15,529	20,00	-310,58	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111
20	K	998225192	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 2000 m	t	-15,529	5,00	-77,65	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225192

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Nad Říčí

Objekt:

23102-14XC-CP-M - Méněpráce

Soupis:

23102-14XC-CP-M-02 - Oprava

Úroveň 3:

23102-14XC-CP-M2-01 - Cesta

KSO:

Místo: Svatý Štěpán

CC-CZ:

Datum: 13.12.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. LS Luhačovice

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

Regioprosjekt Brno, s.r.o

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-611 606,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-611 606,62	21,00%	-128 437,39
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-740 044,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Nad Říčí

Objekt:

23102-14XC-CP-M - Méněpráce

Soupis:

23102-14XC-CP-M-02 - Oprava

Úroveň 3:

23102-14XC-CP-M2-01 - Cesta

Místo:

Svatý Štěpán

Datum:

13.12.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. LS Luhačovice

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-611 606,62

HSV - Práce a dodávky HSV

-611 606,62

5 - Komunikace pozemní

-611 423,79

998 - Přesun hmot

-182,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Nad Říčí

Objekt:

23102-14XC-CP-M - Méněpráce

Soupis:

23102-14XC-CP-M-02 - Oprava

Úroveň 3:

23102-14XC-CP-M2-01 - Cesta

Místo: Svatý Štěpán

Datum: 13.12.2024

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. LS Luhačovice

Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o.

Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-611 606,62

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-611 606,62	
D	5		Komunikace pozemní				-611 423,79	
3	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-652,127	350,00	-228 244,45	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565135121					
	VV		" O1 km 0,000 + 10% rozšíření v obloucích" 3,63*165*1,1*-1		-658,845			
	VV		" C2 km 0,000 - 2,674 + 10% rozšíření v obloucích" 3,63*2674*1,1*-1		-10 677,282			
	VV		Mezisoučet		-11 336,127			
	VV		"Skutečné zaměření"10684		10 684,000			
	VV		Mezisoučet		10 684,000			
	VV		Součet		-652,127			
5	K	573211111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2	m2	-11 988,254	17,00	-203 800,32	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211111					
	VV		" O1 km 0,000 + 10% rozšíření v obloucích" (3,68+3,58)*165*1,1*-1		-1 317,690			
	VV		" C2 km 0,000 - 2,674 + 10% rozšíření v obloucích" (3,68+3,58)*2674*1,1*-1		-21 354,564			
	VV		Mezisoučet		-22 672,254			
	VV		"Skutečné provedení"10684		10 684,000			
	VV		Mezisoučet		10 684,000			
	VV		Součet		-11 988,254			
4	K	577135121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-657,066	273,00	-179 379,02	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577135121					
	VV		" O1 km 0,000 + 10% rozšíření v obloucích" 3,54*165*1,1*-1		-642,510			
	VV		" C2 km 0,000 - 2,674 + 10% rozšíření v obloucích" 3,54*2674*1,1*-1		-10 412,556			
	VV		Mezisoučet		-11 055,066			
	VV		"Skutečné provedení" 10398		10 398,000			
	VV		Mezisoučet		10 398,000			
	VV		Součet		-657,066			
D	998		Přesun hmot				-182,83	
11	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	-7,313	20,00	-146,26	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					
12	K	998225192	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 2000 m	t	-7,313	5,00	-36,57	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225192					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Nad Říčí

Objekt:

23102-14XC-CP-V - Vícepráce

Soupis:

23102-14XC-CP-V-01 - Investice

Úroveň 3:

23102-14XC-CP-V1-01 - Cesta

KSO:

Místo: Svatý Štěpán

CC-CZ:

Datum: 13.12.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. LS Luhačovice

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 163 421,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 163 421,09	21,00%	454 318,43
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 617 739,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Nad Říčí
Objekt: 23102-14XC-CP-V - Vícepráce
Soupis: 23102-14XC-CP-V-01 - Investice
Úroveň 3: **23102-14XC-CP-V1-01 - Cesta**

Místo: Svatý Štěpán
Zadavatel: Lesy ČR, s.p. LS Luhačovice
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 13.12.2024
Projektant: Regioprojekt Brno,
s.r.o.
Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	2 163 421,09
HSV - Práce a dodávky HSV	2 163 421,09
5 - Komunikace pozemní	2 155 491,41
998 - Přesun hmot	7 929,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Nad Říčí
Objekt: 23102-14XC-CP-V - Vícepráce
Soupis: 23102-14XC-CP-V-01 - Investice
Úroveň 3: **23102-14XC-CP-V1-01 - Cesta**

Místo: Svatý Štěpán
Zadavatel: Lesy ČR, s.p. LS Luhačovice
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 13.12.2024
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.
Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **2 163 421,09**

D HSV Práce a dodávky HSV 2 163 421,09

D 5 Komunikace pozemní 2 155 491,41

13	K	567522154	Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením plochy přes 10 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 180 do 200 mm	m2	11 492,272	104,76	1 203 930,41	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	----	------------	--------	--------------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567522154

VV " C1 km 0,000 - 2,674 + 10% rozšíření v obloucích" 10 824,352
3,68*2674*1,1
VV " O1 km 0,000 + 10% rozšíření v obloucích" 3,68*165*1,1 667,920
VV Součet 11 492,272

14	M	58522110	cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa	t	317,187	3 000,00	951 561,00	CS ÚRS 2024 01
----	---	----------	--	---	---------	----------	------------	----------------

VV " C1 km 0,000 - 2,674 + 10% rozšíření v obloucích, (tl. vrstvy zvýšené 0,2 m, obj. hmotnost 2,3 t/m3, zvýšení na 6% pojiva)"
VV ((3,68*2674*1,1)*0,2*2,3*0,06) 298,752
VV " O1 km 0,000 + 10% rozšíření v obloucích , (tl. vrstvy zvýšené na 0,2 m, obj. hmotnost 2,3 t/m3, zvýšení na 6% pojiva)"
VV ((3,68*165*1,1)*0,2*2,3*0,06) 18,435
VV Součet 317,187

D 998 Přesun hmot 7 929,68

19	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živíčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	317,187	20,00	6 343,74	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111

20	K	998225192	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živíčným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 2000 m	t	317,187	5,00	1 585,94	CS ÚRS 2024 01
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225192

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Nad Říčí

Objekt:

23102-14XC-CP-V - Vícepráce

Soupis:

23102-14XC-CP-V-01 - Investice

Úroveň 3:

23102-14XC-CP-V1-04 - Průlehy

KSO:

Místo: Svatý Štěpán

CC-CZ:

Datum: 13.12.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. LS Luhačovice

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

124 333,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	124 333,85	21,00%	26 110,11
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

150 443,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Nad Říčí

Objekt:

23102-14XC-CP-V - Vícepráce

Soupis:

23102-14XC-CP-V-01 - Investice

Úroveň 3:

23102-14XC-CP-V1-04 - Průlehy

Místo:

Svatý Štěpán

Datum:

13.12.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. LS Luhačovice

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

124 333,85

HSV - Práce a dodávky HSV

124 333,85

4 - Vodorovné konstrukce

116 107,20

5 - Komunikace pozemní

7 555,80

998 - Přesun hmot

670,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Nad Říčí
Objekt: 23102-14XC-CP-V - Vícepráce
Soupis: 23102-14XC-CP-V-01 - Investice
Úroveň 3: **23102-14XC-CP-V1-04 - Průlehy**

Místo: Svatý Štěpán
Zadavatel: Lesy ČR, s.p. LS Luhačovice
Uchazeč: Ekostavby Brno, a.s.

Datum: 13.12.2024
Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o.
Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 124 333,85

D	HSV		Práce a dodávky HSV				124 333,85	
D	4		Vodorovné konstrukce				116 107,20	
11	K	584121109	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 15 do 50 m2	m2	45,000	297,44	13 384,80	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/584121109					
			VV "Průlehy"					
			VV " PR1 km 0,534 - vlevo" 3*6		18,000			
			VV " PR3 km 1,733 - vlevo" 3*9		27,000			
			VV Mezisoučet		45,000			
			VV Součet		45,000			
17	M	59381006	panel silniční 3,00x1,00x0,215m	kus	9,000	6 749,60	60 746,40	CS ÚRS 2024 01
			VV " PR3 km 1,733 - vlevo" 9		9,000			
			VV Součet		9,000			
18	M	59381338	panel silniční 3,00x2,00x0,215m	kus	3,000	13 992,00	41 976,00	CS ÚRS 2024 01
			VV " PR1 km 0,534 - vlevo" 3		3,000			
			VV Součet		3,000			
D	5		Komunikace pozemní				7 555,80	
16	K	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	45,000	164,90	7 420,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831011					
			VV "Průlehy"					
			VV " PR1 km 0,534 - vlevo" 3*6		18,000			
			VV " PR3 km 1,733 - vlevo" 3*9		27,000			
			VV Mezisoučet		45,000			
			VV Součet		45,000			
15	K	599441111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakéhokoliv tloušťky kamenivem těženým	m	30,000	4,51	135,30	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/599441111					
			VV "Průlehy"					
			VV " PR1 km 0,534 - vlevo" 3*2		6,000			
			VV " PR3 km 1,733 - vlevo" 9*2+3*2		24,000			
			VV Mezisoučet		30,000			
			VV Součet		30,000			
D	998		Přesun hmot				670,85	
13	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živícným dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoliv délky objektu	t	26,834	20,00	536,68	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					
14	K	998225192	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živícným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 2000 m	t	26,834	5,00	134,17	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225192					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Nad Říčí

Objekt:

23102-14XC-CP-V - Vícepráce

Soupis:

23102-14XC-CP-V-01 - Investice

Úroveň 3:

23102-14XC-CP-V1-05 - Rigoly

KSO:

Místo: Svatý Štěpán

CC-CZ:

Datum: 13.12.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. LS Luhačovice

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

41 920,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 920,44	21,00%	8 803,29
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

50 723,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Nad Říčí

Objekt:

23102-14XC-CP-V - Vícepráce

Soupis:

23102-14XC-CP-V-01 - Investice

Úroveň 3:

23102-14XC-CP-V1-05 - Rigoly

Místo:

Svatý Štěpán

Datum:

13.12.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. LS Luhačovice

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

41 920,44

HSV - Práce a dodávky HSV

41 920,44

4 - Vodorovné konstrukce

39 195,20

5 - Komunikace pozemní

2 500,56

998 - Přesun hmot

224,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Nad Říčí

Objekt:

23102-14XC-CP-V - Vícepráce

Soupis:

23102-14XC-CP-V-01 - Investice

Úroveň 3:

23102-14XC-CP-V1-05 - Rigoly

Místo:

Svatý Štěpán

Datum:

13.12.2024

Zadavatel:

Lesy ČR, s.p. LS Luhačovice

Projektant:

Regioprojekt Brno,
s.r.o

Uchazeč:

Ekostavby Brno, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

41 920,44

D	HSV		Práce a dodávky HSV				41 920,44	
D	4		Vodorovné konstrukce				39 195,20	
21	K	584121109	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kaméniva těžného do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě přes 15 do 50 m2	m2	15,000	297,44	4 461,60	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/584121109					
			VV "Rigoly"					
			VV " R1 km 1,971 - vlevo" 5*3		15,000			
			VV Mezisoučet		15,000			
			VV Součet		15,000			
22	M	59381006	panel silniční 3,00x1,00x0,215m	kus	1,000	6 749,60	6 749,60	CS ÚRS 2024 01
			VV 1		1,000			
23	M	59381338	panel silniční 3,00x2,00x0,215m	kus	2,000	13 992,00	27 984,00	CS ÚRS 2024 01
			VV 2		2,000			
D	5		Komunikace pozemní				2 500,56	
24	K	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	15,000	164,90	2 473,50	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831011					
			VV "Rigoly"					
			VV " R1 km 1,971 - vlevo" 5*3		15,000			
			VV Mezisoučet		15,000			
			VV Součet		15,000			
25	K	599441111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakéhokoliv tloušťky kamenivem těžným	m	6,000	4,51	27,06	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/599441111					
			VV "Rigoly"					
			VV " R1 km 1,971 - vlevo" 3*2		6,000			
			VV Mezisoučet		6,000			
			VV Součet		6,000			
D	998		Přesun hmot				224,68	
19	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaméniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakéhokoliv délky objektu	t	8,987	20,00	179,74	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225111					
20	K	998225192	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kaméniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 2000 m	t	8,987	5,00	44,94	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998225192					

SEZNAM FIGUR

Kód: 23102-10XC-CP-VCP
 Stavba: LC Nad Říčí

Datum: 13.12.2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
23102-14XC-CP-M/ 23102-14XC-CP-M- Investice 01			
jámy_1			643,650
Násyp95_1	Uložení do násypu hutnýchých	m3	1 090,545
Odkop_1	Odkopávky	m3	1 195,900
PAR30			60,000
Par50			60,000
PAZENI			72,000
ROV200			24,000
ROV500			144,900
rýhy_2000_1			341,540
zásyp_1			544,158
23102-14XC-CP-M/ 23102-14XC-CP-M- Cesta 01/ 23102-14XC- CP-M1-01			
jámy_1			643,650
Násyp95	Uložení do násypu hutnýchých	m3	483,000
	Odkop*0,5		483,000
Násyp95	Součet		483,000
Odkop	Odkopávky	m3	966,000
	" P8 km 1,733 - vlevo" 15*0,8		12,000
	"Rozšíření příkopů 1,264 - 1,904" (1904-1264)*1		640,000
	"Rozšíření příkopů 2,000 - 2,314" (2314-2000)*1		314,000
Odkop	Součet		966,000
PAR30			60,000
Par50			60,000
PAZENI			72,000
ROV200			24,000
ROV500			144,900
rýhy_2000_1			341,540
zásyp_1			544,158
23102-14XC-CP-M/ 23102-14XC-CP-M- Průlehy 01/ 23102-14XC- CP-M1-04			
jámy_1			22,800
Násyp95_1	Uložení do násypu hutnýchých	m3	14,250
	Odkop_1*0,5		14,250
Násyp95_1	Součet		14,250
Odkop_1	Odkopávky	m3	28,500
	ROV200		3,000
	" PR1 km 0,534 - vlevo" 3*6*0,5		9,000
	" PR3 km 1,733 - vlevo" 3*((12+10)/2)*0,5		16,500
Odkop_1	Součet		28,500
PAR30			60,000
Par50			60,000
PAZENI			72,000
ROV200			3,000
	"Průlehy"		0,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	" PR1 km 0,534 - vlevo" $((2+6)/2)*1,5*0,5$		3,000
ROV200	Součet		3,000
ROV500			144,900
rýhy_2000_1			9,000
zásyp_1			18,000
23102-14XC-CP-M/ 23102-14XC-CP-M- 01/ 23102-14XC- CP-M1-05 Rigoly			
jámy_1			22,800
Násyp95_1	Uložení do násypu hutných	m3	23,750
	Odkop_1*0,5		19,250
	rýhy_2000_1*0,5		4,500
Násyp95_1	Součet		23,750
Odkop_1	Odkopávky	m3	38,500
	ROV200		3,000
	" R1 km 1,971 - vlevo" $5*1,4+3*5*0,5$		14,500
	" R2 km 2,314 - vlevo" $5*2*1,4$		14,000
	" R3 km 2,414 - vlevo" $5*1,4$		7,000
Odkop_1	Součet		38,500
PAR30			60,000
Par50			60,000
PAZENI			72,000
ROV200			3,000
	"Rigoly"		0,000
	" R1 km 1,971 - vlevo" $((2+6)/2)*1,5*0,5$		3,000
ROV200	Součet		3,000
ROV500			144,900
rýhy_2000_1			9,000
	"Rigoly"		0,000
	" R1 km 1,971 - vlevo" $5*0,45$		2,250
	" R2 km 2,314 - vlevo" $5*2*0,45$		4,500
	" R3 km 2,414 - vlevo" $5*0,45$		2,250
rýhy_2000_1	Součet		9,000
zásyp_1			18,000
23102-14XC-CP-M/ 23102-14XC-CP-M- 02 Oprava 02 Cesta			
jámy_1			643,650
Násyp95_1	Uložení do násypu hutných	m3	1 090,545
Odkop_1	Odkopávky	m3	1 195,900
PAR30			60,000
Par50			60,000
PAZENI			72,000
ROV200			24,000
ROV500			144,900
rýhy_2000_1			341,540
zásyp_1			544,158
23102-14XC-CP-M/ 23102-14XC-CP-M- 02/ 23102-14XC- CP-M2-01 Cesta			
jámy_1			643,650
Násyp95	Uložení do násypu hutných	m3	483,000
Odkop	Odkopávky	m3	966,000
P30			1 933,000
	" P1 km -0,050 - 0,229 - vlevo" 279		279,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	" P3 km 0,489 - 0,612 - vlevo" 123		123,000
	" P4 km 0,637 - 0,855 - vlevo" 218		218,000
	" P5 km 0,855 - 0,983 - vlevo" 128		128,000
	" P6 km 0,983 - 1,200 - vlevo" 217		217,000
	" P7 km 1,200 - 2,168 - vlevo" 968		968,000
P30	Součet		1 933,000
P50			703,000
	" P2 km 0,229 - 0,489 - vlevo" 260		260,000
	" P9 km 2,168 - 2,594 - vlevo" 426		426,000
	" P10 km 2,657 - 2,674 - vlevo" 17		17,000
P50	Součet		703,000
PAR30			60,000
Par50			60,000
PAZENI			72,000
PRESUN			931,400
	P30*0,3		579,900
	P50*0,5		351,500
PRESUN	Součet		931,400
ROV200			24,000
ROV500			144,900
rýhy_2000_1			341,540
zásyp_1			544,158
23102-14XC-CP-V/ 23102-14XC-CP-V- Investice 01			
jámy_1			643,650
Násyp95_1	Uložení do násypu hutněných	m3	1 090,545
Odkop_1	Odkopávky	m3	1 195,900
PAR30			60,000
Par50			60,000
PAZENI			72,000
ROV200			24,000
ROV500			144,900
rýhy_2000_1			341,540
zásyp_1			544,158
23102-14XC-CP-V/ 23102-14XC-CP-V- Cesta 01/ 23102-14XC- CP-V1-01			
jámy_1			643,650
Násyp95	Uložení do násypu hutněných	m3	483,000
	Odkop*0,5		483,000
Násyp95	Součet		483,000
Odkop	Odkopávky	m3	966,000
	" P8 km 1,733 - vlevo" 15*0,8		12,000
	"Rozšíření příkopů 1,264 - 1,904" (1904-1264)*1		640,000
	"Rozšíření příkopů 2,000 - 2,314" (2314-2000)*1		314,000
Odkop	Součet		966,000
PAR30			60,000
Par50			60,000
PAZENI			72,000
ROV200			24,000
ROV500			144,900
rýhy_2000_1			341,540
zásyp_1			544,158

Kód	Popis	MJ	Výměra
23102-14XC-CP-V/ 23102-14XC-CP-V- 01/ 23102-14XC- CP-V1-04			
Průlehy			
jámy_1			22,800
Násyp95_1	Uložení do násypu hutných	m3	14,250
	Odkop_1*0,5		14,250
Násyp95_1	Součet		14,250
Odkop_1	Odkopávky	m3	28,500
	ROV200		3,000
	" PR1 km 0,534 - vlevo" 3*6*0,5		9,000
	" PR3 km 1,733 - vlevo" 3*((12+10)/2)*0,5		16,500
Odkop_1	Součet		28,500
PAR30			60,000
Par50			60,000
PAZENI			72,000
ROV200			3,000
	"Průlehy"		0,000
	" PR1 km 0,534 - vlevo" ((2+6)/2)*1,5*0,5		3,000
ROV200	Součet		3,000
ROV500			144,900
rýhy_2000_1			9,000
zásyp_1			18,000
23102-14XC-CP-V/ 23102-14XC-CP-V- 01/ 23102-14XC- CP-V1-05			
Rigoly			
jámy_1			22,800
Násyp95_1	Uložení do násypu hutných	m3	23,750
	Odkop_1*0,5		19,250
	rýhy_2000_1*0,5		4,500
Násyp95_1	Součet		23,750
Odkop_1	Odkopávky	m3	38,500
	ROV200		3,000
	" R1 km 1,971 - vlevo" 5*1,4+3*5*0,5		14,500
	" R2 km 2,314 - vlevo" 5*2*1,4		14,000
	" R3 km 2,414 - vlevo" 5*1,4		7,000
Odkop_1	Součet		38,500
PAR30			60,000
Par50			60,000
PAZENI			72,000
ROV200			3,000
	"Rigoly"		0,000
	" R1 km 1,971 - vlevo" ((2+6)/2)*1,5*0,5		3,000
ROV200	Součet		3,000
ROV500			144,900
rýhy_2000_1			9,000
	"Rigoly"		0,000
	" R1 km 1,971 - vlevo" 5*0,45		2,250
	" R2 km 2,314 - vlevo" 5*2*0,45		4,500
	" R3 km 2,414 - vlevo" 5*0,45		2,250
rýhy_2000_1	Součet		9,000
zásyp_1			18,000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	






Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1			
			Datum změny: 12.12.2024			
Název veř. zakázky: LC Nadřičí						
Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.						
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.						
Název akce (majetku): LC Nadřičí		Charakter akce: investice, oprava	Číslo objektů: 23102-14XC-CP-01- Investice 23102-14-XC-CP-02- Oprava	Stavební díly:		
Popis změny:						
<ol style="list-style-type: none"> 1. Navýšení příměsi cementu o 1 % a hloubky recyklace na 200 mm . 2. Záměna materiálu průlehů PR1 a PR 3, místo kamenné dlažby budou osazeny betonové panely. 3. Snížení živičného spojovacího postřiku pouze na jednu vrstvu mezi ACP 16 tl. 50 mm a ACO 16 tl. 40 mm. 4. Snížení plochy ACP 16 tl. 50 mm a ACO 16 tl. 40 mm. 						
Zdůvodnění změny:						
<p>Ad.1 – Dne 8..11.2024 bylo na základě zprávy 02-2024 firmy GEOSTAR a konzultace s Ing. Ševčíkem (AD) dohodnuto, že pro dosažení únosnosti 100 MPa je nutné provést úpravu stabilizace recyklovaného materiálu min. 6% cementu v mocnosti 200 mm.</p> <p>Ad. 2 – Dne 25.11.2024 bylo po konzultaci s Ing. Ševčíkem (AD) dohodnuto, že u průlehů PR1 a PR 3 bude provedena záměna materiálu, místo kamenné dlažby budou osazeny betonové panely, z důvodu vyšší životnosti a zlepšení následné údržby.</p> <p>Ad. 3- Po dohodě s projektantem byla vynechána jedna vrstva živičného spojovacího postřiku mezi zrecyklovaným podkladem a ACP 16, z důvodu neúčelnosti.</p> <p>Ad. 4- Na základě zaměření položené vrstvy ACP 16 tl. 50 mm a ACO 16 tl. 40 mm došlo je snížení plochy u ACP 16 tl. 50 mm o 652,127 m² u ACO 16 tl. 40 mm o 657,066 m².</p>						
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: [REDACTED]			Datum:	Podpis:		
			[REDACTED]	[REDACTED]		
Dopady:	do projektové dokumentace Ano (DSPS):					
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ano	Termín dokončení do:	16.12.2024	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: -1 534 862,55 N: -611 606,62	Bilance: Plus 183 206,21 Kč bez DPH		
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 2 329 675,38 N:			
	Konečná celková cena akce po změně			16 623 118,52 Kč bez DPH		
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			16 623 118,52 Kč bez DPH			

Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum:	
Zástupce objednatele - jméno:	 	Datum:	Podpis: 
Přílohy: položkový rozpočet víceprací, méněprací a kopie listů SD			