

výkaz výměr hromosvodu Hasičská zbrojnice Pohořelice

Název	Počet	Mj	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem
Svorka zkušební	8,0000	ks	49,9800	399,84	45	360
Drát FeZn 10	70,0000	m	65,7000	4599,00	60	4200
Tyč zemní 2m	10,0000	ks	379,5360	3795,36	350	3500
Tyč jímací 1,5m	1,0000	ks	287,9280	287,93	300	300
Stříška ochranná horní OSH	1,0000	ks	260,0040	260,00	25	25
držák jímací tyče DJD	2,0000	ks	36,0360	72,07	70	140
ochranný úhelník 1,7m	8,0000	ks	226,8480	1814,78	110	880
drát AlMgSi zem.8mm	220,0000	m	46,5600	10243,20	60	13200
podstavec vedení na ploché střechy	180,0000	ks	16,8840	3039,12	35	6300
Svorka k jímací tyči	2,0000	ks	49,6440	99,29	45	90
svorka okapová Soc	12,0000	ks	20,1960	242,35	45	540
svorka ss	45,0000	ks	14,8560	668,52	45	2025
svorka univerzální	48,0000	ks	19,5960	940,61	45	2160
příchytka na drát na fasádu plastová	48,0000	ks	25,6920	1233,22	45	2160
výkop	70,0000	m		0,00	450	31500
pomocný materiál	1,0000	ks	900,0000	900,00		0
plošina	10,0000	h	900,0000	9000,00		0
doprava	240,0000	km	12,0000	2880,00		0
				37595,29		67380,00

rekapitulace hromosvodu hasičské zbrojnice Pohořelice					
			materiál		montáže
Hrubá montáž			40475,29		57975
Dokumentace skutečného provedení					6000
Výchozí revizní zpráva hromosvodu					10000
Celkem			40475,29		73975
			celkem bez dph		114450,29
			celkem s dph 21%		138484,8533

