

popis	cena za mj	m.j.	počet	celkem bez DPH
Podlahy				
demontáž podlah osb 01.NP pod krytinami	240 Kč	m2	38	9 120 Kč
demontáž podlah osb 02.NP pod krytinami	290 Kč	m2	38	11 020 Kč
pokládka OSB desek 18mm 01.NP jedna skladba	660 Kč	m2	38	25 080 Kč
pokládka OSB desek 18mm 02.NP dvojí skladba	990 Kč	kpl	38	37 620 Kč
odnos odpadu	980 Kč	m3	5	4 900 Kč
odvoz odpadu + recyklace	2 200 Kč	m3	4	8 800 Kč
podlahy celkem bez DPH				96 540 Kč
Vstupy do kuchyněk - kolize s komínem				
montáž překladu nad dveřmi 01.NP	3 950 Kč	kus	5	19 750 Kč
montáž překladu nad dveřmi 02.NP	3 950 Kč	kus	5	19 750 Kč
montáž překladu nad dveřmi 01.NP	3 450 Kč	kus	5	17 250 Kč
montáž překladu nad dveřmi 02.NP	3 450 Kč	kus	5	17 250 Kč
doprava	5 500 Kč	sada	1	5 500 Kč
začištění	5 250 Kč	sada	0	0 Kč
Vstupy do kuchyněk - kolize s komínem				79 500 Kč
statik + překlady na nosnou konstrukci včetně uložení	58 500 Kč	kpl	0	0 Kč
<i>Příčka se nebude bourat kompletně, ale pouze její část.</i>				
Nové elektroinstalace				
vysekání šliců pro elektro zásuvky	200 Kč	bm	116	23 200 Kč
roztažení kabeláže 3x2.5 CYKY	160 Kč	bm	455	72 800 Kč
montáž Jističů B16	1 950 Kč	kus	12	23 400 Kč
montáž Jističů B10	1 950 Kč	kus	7	13 650 Kč
rozpojení elektrorozvaděče a znovu zapojení	19 500 Kč	kpl	1	19 500 Kč
hrubé zahození šliců kabeláž 3x2.5 CYKY	160 Kč	bm	116	18 560 Kč
zásuvky schneider asfora	79 Kč	kus	120	9 480 Kč
dodávka vypínačů	125 Kč	kus	18	2 250 Kč
demontáž a montáž zásuvek a vypínačů	295 Kč	kus	138	40 710 Kč
dodávka a montáž elektrikářských krabic	180 Kč	kus	138	24 840 Kč
Nové elektroinstalace				248 390 Kč
Stavební připomoci pro zabezpečovací systém				
průrazy stěn	8 500,00 Kč	sadsa	1	8 500 Kč
vysekání šliců pro kabeláže včetně začištění a omítnutí	300 Kč	bm	20	6 000 Kč
Stavební připomoci pro zabezpečovací systém				14 500 Kč
Vícepráce celkem				438 930 Kč
Měněpráce				
Stropní svítidla 600x1200	1 890 Kč	kus	-6	-11 340 Kč
Vytvoření odskoků v SDK podhledech pro instalaci skryté kolejnice pro vedení závěsů	480,00 Kč	bm	-46	-22 080 Kč
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	580,00 Kč	m3	-6,174	-3 581 Kč
Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	490,00 Kč	t	-4,56	-2 234 Kč
Měněpráce celkem bez DPH				-39 235 Kč
Celkem rozdíl bez DPH				399 695 Kč

Komentář ke změnám:**Podlahy:**

dojde jen k výměně nejvíce poškozených podkladů, ne k celkové výměně. Jedná se o podkladové desky zasažené vlhkostí (skryto pod stávající podlahou, poškození nebylo viditelné).

Vstupy do kuchyněk:

v místě, kde máme vybourat nové dveře do kuchyněk, je komín. Komín je uvnitř silné příčky, není viditelný a rovněž nebyl zanesen ve výkresové dokumentaci, kterou od Vás obdržel projektant a není tedy popsán ani v projektu rekonstrukce. Tento fakt nejsem schopen změnit a práce se musí provést.

Vybourání silné příčky:

v popisu je uvedeno, že se jedná o příčku dostavěnou do původního interiéru jako ochrana před rentgenovým zářením. Tato příčka měla být zbourána. Skutečnost je ale jiná - tato příčka prochází celou budovou a nese podlahy. Její vybourání je velmi problematické a nelze ho provést bez statického posudku a projektu. S ohledem na Váš jednoznačný požadavek nalézt úspory navrhujeme, že v této příčce vytvoříme průchod o velikosti š. 260 cm a výška 210 cm. Provedeme instalaci potřebných překladů a jejich začištění. Vícenáklady nebudeme účtovat.

**Elektroinstalace a stavební přípomoci pro zabezpečovací systém:**

částečně jsem snížil cenu.