

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Kopřivnice - oprava omítek v suterénu (jedna místnost)	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:
JKSO:		Zpracoval: Ing. Pilchová Mackovíková	Datum: 13.12.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	34 304,90	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	46 117,15	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	8 223,86	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	5 735,29				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		28 500,00						
Přesun hmot a sutí		12 191,06						
ZRN celkem		135 072,26	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		3 000,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	138 072,26	DPH 12%	16 568,67	Celkem bez DPH	138 072,26
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	154 640,93

Projektant	Objednatel	Zhotovitel Panská 395 742 13 Studénka IČ: 41035321
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby: **Kopřivnice - oprava omítek v suterénu (jedna místnost)**

Doba výstavby:

Druh stavby:

Začátek výstavby:

Lokalita:

Konec výstavby:

JKSO:

Zpracováno dne:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem	
		60	Omítky ze suchých směsí					52 645,45	60 542,27		1,68	
1		60201619r	Penetrace hloubková stěn a zdiva MC Estrifan SI	m2	28,60	91,79	15	2 625,19	3 018,97	0,00	0,01	RTS I / 2023
2		60201111r	Těsnící šlem solím odolný Oxal DS-HS	m2	28,60	248,01	15	7 093,09	8 157,05	0,00	0,07	RTS I / 2023
3		60201111r	Omítka vyrovnávací Oxal TKM-HS	m2	28,60	420,00	15	12 012,00	13 813,80	0,03	0,74	RTS I / 2023
4		60201111r	Omítka vnější reg. vlhkost Exzellent 610	m2	28,60	726,27	15	20 771,32	23 887,02	0,03	0,72	RTS I / 2023
5		62245115r	Omítka vnější stěn reg. vlhkost, štuková, Exzellent 750	m2	28,60	354,68	15	10 143,85	11 665,43	0,01	0,14	RTS I / 2023
		784	Malby					13 959,15	16 053,02		0,05	
6		784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	28,60	3,85	15	110,11	126,63	0,00	0,00	RTS II / 2023
7		784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění	m2	30,00	20,60	15	618,00	710,70	0,00	0,01	RTS II / 2023
8		784181201R00	Penetrace podkladu nátěrem Keim-Spezial-Fixativ, 1x	m2	28,60	61,40	15	1 756,04	2 019,45	0,00	0,00	RTS II / 2023
9		784185122RT1	Malba Keim - barva bílá , bez penetrace, 2x	m2	85,00	135,00	15	11 475,00	13 196,25	0,00	0,04	RTS II / 2023
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					2 480,00	2 852,00		0,00	
10		952901411R00	Vyčištění ostatních objektů	m2	40,00	62,00	15	2 480,00	2 852,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					23 946,60	27 538,59		1,36	
11		978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	28,60	156,00	15	4 461,60	5 130,84	0,05	1,32	RTS II / 2023
12			Systémové utěsnění prostupu kolem plynovodní trubky	sb	1,00	14 500,00	15	14 500,00	16 675,00	0,02	0,02	RTS II / 2023
13		970031130R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm	sb	1,00	4 985,00	15	4 985,00	5 732,75	0,02	0,02	RTS II / 2023
		H99	Ostatní přesuny hmot					2 234,40	2 569,56		0,00	
14		999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,68	1 330,00	15	2 234,40	2 569,56	0,00	0,00	RTS II / 2023
		S	Přesuny sutí					11 306,66	13 002,65		0,00	
15		979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	7,86	634,50	15	4 987,17	5 735,25	0,00	0,00	RTS II / 2023

16	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	1,31	1 072,00	15	1 404,32	1 614,97	0,00	0,00	RTS II / 2023
17	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,31	271,50	15	355,67	409,01	0,00	0,00	RTS II / 2023
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	37,99	25,00	15	949,75	1 092,21	0,00	0,00	RTS II / 2023
19	979097012R00	Pronájem kontejneru 7 t	den	15,00	90,00	15	1 350,00	1 552,50	0,00	0,00	RTS II / 2023
20	979990105R00	Poplatek za uložení sutí - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102	t	1,31	1 725,00	15	2 259,75	2 598,71	0,00	0,00	RTS II / 2023
Ostatní materiál							15 000,00	32 775,00	0,01		
21	42945206	Pokožová rekuperace Dalap Zephir Pro	kus	1,00	15 000,00	15	15 000,00	17 250,00	0,01	0,01	RTS II / 2023
22	r	Montáž rekuperace včetně elektroinstalace	kus	1,00	13 500,00	15	13 500,00	15 525,00	0,01	0,01	RTS II / 2023
VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady							3 000,00	3 450,00	0,00		
06VRN Územní vlivy							3 000,00	3 450,00	0,00		
23	065002VRN	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00	3 000,00	15	3 000,00	3 450,00	0,00	0,00	RTS II / 2023
							124 572,26	158 783,09			

Poznámka: