

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **3080_1 Obnova dětského městečka v Hodoníně**

Zadavatel	Město Hodonín Masarykovo nám. 53/1 69501 Hodonín	IČO: 00284891 DIČ: CZ00284891
------------------	--	--

Zhotovitel:	VHS Břeclav s.r.o. Lidická 3460/132 690 03 Břeclav	IČO: 42324149 DIČ: CZ42324149
--------------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			28 983 122,05
PSV			56 520 767,54
MON			7 859 176,38
Vedlejší náklady			1 210 580,46
Ostatní náklady			219 742,00
Celkem			94 793 388,43

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	94 793 388,43 CZK
Základní DPH	21 %	19 906 611,57 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH	114 700 000,00 CZK
--------------------------	---------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Ostatní a vedlejší náklady		0,00	1 430 322,46	300 367,72	1 730 690,18	2
001	Vedlejší a ostatní náklady_uznatelné náklady	0,00	705 767,46	148 211,17	853 978,63	1
002	Vedlejší a ostatní náklady_neuznatelné náklady	0,00	724 555,00	152 156,55	876 711,55	1
Stavební objekt				0,00		
DEMOLICE	Demolice	0,00	1 833 641,75	385 064,77	2 218 706,52	2
D.1.1	Architektonicko-stavení řešení_uznatelné náklady	0,00	1 833 641,75	385 064,77	2 218 706,52	2
HTÚ	Hrubé terénní úpravy (HTÚ)	0,00	1 156 520,00	242 869,20	1 399 389,20	1
SO 1000	Hrubé terénní úpravy (HTÚ)_uznatelné náklady	0,00	1 156 520,00	242 869,20	1 399 389,20	1
SO 2010	Hlavní budova	0,00	29 324 927,68	6 158 234,81	35 483 162,49	31
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady	0,00	21 293 439,55	4 471 622,31	25 765 061,86	22
D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení_neuznatelné náklady	0,00	29 934,00	6 286,14	36 220,14	0
D.1.4.1.1	Zdravotně technické instalace_uznatelné náklady	0,00	712 971,76	149 724,07	862 695,83	1
D.1.4.1.2	Zdravotně technické instalace_neuznatelné náklady	0,00	585 955,71	123 050,70	709 006,41	1
D.1.4.2.1	Vzduchotechnika_uznatelné náklady	0,00	1 528 387,50	320 961,38	1 849 348,88	2
D.1.4.3.1	Vytápění_uznatelné náklady	0,00	1 279 337,76	268 660,93	1 547 998,69	1
D.1.4.5.01	Elektroinstalace - uznatelné náklady	0,00	1 807 772,40	379 632,20	2 187 404,60	2
D.1.4.5.02	Elektroinstalace - neuznatelné náklady	0,00	115 875,00	24 333,75	140 208,75	0
D.1.7.1.01	Interiér_uznatelné náklady	0,00	705 438,00	148 141,98	853 579,98	1
D.1.7.1.02	Interiér_neuznatelné náklady	0,00	1 265 816,00	265 821,36	1 531 637,36	1
SO 2020	Doupě	0,00	10 660 907,41	2 238 790,56	12 899 697,97	11
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady	0,00	8 130 268,59	1 707 356,40	9 837 624,99	9
D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení_neuznatelné náklady	0,00	96 609,00	20 287,89	116 896,89	0
D.1.4.1.2	Zdravotně technické instalace_SO 2020 + SO 2060_uznatelné náklady	0,00	465 308,33	97 714,75	563 023,08	0
D.1.4.1.3	Zdravotně technické instalace_SO 2020 + SO 2060_neuznatelné	0,00	194 828,88	40 914,06	235 742,94	0
D.1.4.3.2	Vytápění_uznatelné náklady	0,00	845 265,43	177 505,74	1 022 771,17	1
D.1.4.5.01	Elektroinstalace - uznatelné náklady	0,00	522 711,18	109 769,35	632 480,53	1
D.1.4.5.02	Elektroinstalace - neuznatelné náklady	0,00	25 687,00	5 394,27	31 081,27	0
D.1.7.1.01	Interiér_uznatelné náklady	0,00	130 676,00	27 441,96	158 117,96	0
D.1.7.1.02	Interiér_neuznatelné náklady	0,00	249 553,00	52 406,13	301 959,13	0

SO 2030	Klubovna A	0,00	2 230 696,07	468 446,17	2 699 142,24	2
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady	0,00	1 946 441,17	408 752,65	2 355 193,82	2
D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení_neuznatelné náklady	0,00	70 477,00	14 800,17	85 277,17	0
D.1.4.5.01	Elektroinstalace - uznatelné náklady	0,00	168 037,90	35 287,96	203 325,86	0
D.1.4.5.02	Elektroinstalace - neuznatelné náklady	0,00	12 615,00	2 649,15	15 264,15	0
D.1.7.1.01	Interiér_neuznatelné náklady	0,00	33 125,00	6 956,25	40 081,25	0
SO 2031	Klubovna A	0,00	2 230 696,07	468 446,17	2 699 142,24	2
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady	0,00	1 946 441,17	408 752,65	2 355 193,82	2
D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení_neuznatelné náklady	0,00	70 477,00	14 800,17	85 277,17	0
D.1.4.5.01	Elektroinstalace - uznatelné náklady	0,00	168 037,90	35 287,96	203 325,86	0
D.1.4.5.02	Elektroinstalace - neuznatelné náklady	0,00	12 615,00	2 649,15	15 264,15	0
D.1.7.1.01	Interiér_neuznatelné náklady	0,00	33 125,00	6 956,25	40 081,25	0
SO 2032	Klubovna A	0,00	2 230 696,07	468 446,17	2 699 142,24	2
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady	0,00	1 946 441,17	408 752,65	2 355 193,82	2
D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení_neuznatelné náklady	0,00	70 477,00	14 800,17	85 277,17	0
D.1.4.5.01	Elektroinstalace - uznatelné náklady	0,00	168 037,90	35 287,96	203 325,86	0
D.1.4.5.02	Elektroinstalace - neuznatelné náklady	0,00	12 615,00	2 649,15	15 264,15	0
D.1.7.1.01	Interiér_neuznatelné náklady	0,00	33 125,00	6 956,25	40 081,25	0
SO 2033	Klubovna A	0,00	2 230 696,07	468 446,17	2 699 142,24	2
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady	0,00	1 946 441,17	408 752,65	2 355 193,82	2
D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení_neuznatelné náklady	0,00	70 477,00	14 800,17	85 277,17	0
D.1.4.5.01	Elektroinstalace - uznatelné náklady	0,00	168 037,90	35 287,96	203 325,86	0
D.1.4.5.02	Elektroinstalace - neuznatelné náklady	0,00	12 615,00	2 649,15	15 264,15	0
D.1.7.1.01	Interiér_neuznatelné náklady	0,00	33 125,00	6 956,25	40 081,25	0
SO 2034	Klubovna A	0,00	2 230 696,07	468 446,17	2 699 142,24	2
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady	0,00	1 946 441,17	408 752,65	2 355 193,82	2
D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení_neuznatelné náklady	0,00	70 477,00	14 800,17	85 277,17	0
D.1.4.5.01	Elektroinstalace - uznatelné náklady	0,00	168 037,90	35 287,96	203 325,86	0
D.1.4.5.02	Elektroinstalace - neuznatelné náklady	0,00	12 615,00	2 649,15	15 264,15	0
D.1.7.1.01	Interiér_neuznatelné náklady	0,00	33 125,00	6 956,25	40 081,25	0
SO 2035	Klubovna A	0,00	2 230 696,07	468 446,17	2 699 142,24	2

D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady	0,00	1 946 441,17	408 752,65	2 355 193,82	2
D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení_neuznatelné náklady	0,00	70 477,00	14 800,17	85 277,17	0
D.1.4.5.01	Elektroinstalace - uznatelné náklady	0,00	168 037,90	35 287,96	203 325,86	0
D.1.4.5.02	Elektroinstalace - neuznatelné náklady	0,00	12 615,00	2 649,15	15 264,15	0
D.1.7.1.01	Interiér_neuznatelné náklady	0,00	33 125,00	6 956,25	40 081,25	0
SO 2040	Klubovna B	0,00	2 230 696,07	468 446,17	2 699 142,24	2
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady	0,00	1 946 441,17	408 752,65	2 355 193,82	2
D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení_neuznatelné náklady	0,00	70 477,00	14 800,17	85 277,17	0
D.1.4.5.01	Elektroinstalace - uznatelné náklady	0,00	168 037,90	35 287,96	203 325,86	0
D.1.4.5.02	Elektroinstalace - neuznatelné náklady	0,00	12 615,00	2 649,15	15 264,15	0
D.1.7.1.01	Interiér_neuznatelné náklady	0,00	33 125,00	6 956,25	40 081,25	0
SO 2041	Klubovna B	0,00	2 230 696,07	468 446,17	2 699 142,24	2
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady	0,00	1 946 441,17	408 752,65	2 355 193,82	2
D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení_neuznatelné náklady	0,00	70 477,00	14 800,17	85 277,17	0
D.1.4.5.01	Elektroinstalace - uznatelné náklady	0,00	168 037,90	35 287,96	203 325,86	0
D.1.4.5.02	Elektroinstalace - neuznatelné náklady	0,00	12 615,00	2 649,15	15 264,15	0
D.1.7.1.01	Interiér_neuznatelné náklady	0,00	33 125,00	6 956,25	40 081,25	0
SO 2042	Klubovna B	0,00	2 230 696,07	468 446,17	2 699 142,24	2
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady	0,00	1 946 441,17	408 752,65	2 355 193,82	2
D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení_neuznatelné náklady	0,00	70 477,00	14 800,17	85 277,17	0
D.1.4.5.01	Elektroinstalace - uznatelné náklady	0,00	168 037,90	35 287,96	203 325,86	0
D.1.4.5.02	Elektroinstalace - neuznatelné náklady	0,00	12 615,00	2 649,15	15 264,15	0
D.1.7.1.01	Interiér_neuznatelné náklady	0,00	33 125,00	6 956,25	40 081,25	0
SO 2043	Klubovna B	0,00	2 230 696,07	468 446,17	2 699 142,24	2
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady	0,00	1 946 441,17	408 752,65	2 355 193,82	2
D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení_neuznatelné náklady	0,00	70 477,00	14 800,17	85 277,17	0
D.1.4.5.01	Elektroinstalace - uznatelné náklady	0,00	168 037,90	35 287,96	203 325,86	0
D.1.4.5.02	Elektroinstalace - neuznatelné náklady	0,00	12 615,00	2 649,15	15 264,15	0
D.1.7.1.01	Interiér_neuznatelné náklady	0,00	33 125,00	6 956,25	40 081,25	0
SO 2044	Klubovna B	0,00	2 230 696,07	468 446,17	2 699 142,24	2
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady	0,00	1 946 441,17	408 752,65	2 355 193,82	2

D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení_neuznatelné náklady	0,00	70 477,00	14 800,17	85 277,17	0
D.1.4.5.01	Elektroinstalace - uznatelné náklady	0,00	168 037,90	35 287,96	203 325,86	0
D.1.4.5.02	Elektroinstalace - neuznatelné náklady	0,00	12 615,00	2 649,15	15 264,15	0
D.1.7.1.01	Interiér_neuznatelné náklady	0,00	33 125,00	6 956,25	40 081,25	0
SO 2045	Klubovna B	0,00	2 230 696,07	468 446,17	2 699 142,24	2
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady	0,00	1 946 441,17	408 752,65	2 355 193,82	2
D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení_neuznatelné náklady	0,00	70 477,00	14 800,17	85 277,17	0
D.1.4.5.01	Elektroinstalace - uznatelné náklady	0,00	168 037,90	35 287,96	203 325,86	0
D.1.4.5.02	Elektroinstalace - neuznatelné náklady	0,00	12 615,00	2 649,15	15 264,15	0
D.1.7.1.01	Interiér_neuznatelné náklady	0,00	33 125,00	6 956,25	40 081,25	0
SO 2050	Skladovací chatka	0,00	2 040 572,88	428 520,30	2 469 093,18	2
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady	0,00	1 930 143,98	405 330,24	2 335 474,22	2
D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení_neuznatelné náklady	0,00	1 901,00	399,21	2 300,21	0
D.1.4.5.01	Elektroinstalace - uznatelné náklady	0,00	95 034,90	19 957,33	114 992,23	0
D.1.4.5.02	Elektroinstalace - neuznatelné náklady	0,00	13 493,00	2 833,53	16 326,53	0
SO 2060	Altán s ohništěm	0,00	1 485 393,34	311 932,60	1 797 325,94	2
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady	0,00	1 101 088,34	231 228,55	1 332 316,89	1
D.1.1.1	Architektonicko-stavební řešení_neuznatelné náklady	0,00	14 967,00	3 143,07	18 110,07	0
D.1.4.5	Elektroinstalace - uznatelné náklady	0,00	43 866,00	9 211,86	53 077,86	0
D.1.7.1.01	Interiér_neuznatelné náklady	0,00	325 472,00	68 349,12	393 821,12	0
SO 2070	Hřiště	0,00	1 851 180,54	388 747,91	2 239 928,45	2
SO 2070.01	Hřiště_uznatelné náklady	0,00	1 851 180,54	388 747,91	2 239 928,45	2
SO 2100	Vrty pro tepelné čerpadlo	0,00	334 469,00	70 238,49	404 707,49	0
SO 2100	Vrty pro tepelné čerpadlo_uznatelné náklady	0,00	334 469,00	70 238,49	404 707,49	0
SO 2101	Vrty pro tepelné čerpadlo	0,00	325 272,04	68 307,13	393 579,17	0
SO 2100	Vrty pro tepelné čerpadlo_uznatelné náklady	0,00	325 272,04	68 307,13	393 579,17	0
SO 2200	Oplocení	0,00	721 991,50	151 618,22	873 609,72	1
SO 2200	Oplocení_uznatelné náklady	0,00	721 991,50	151 618,22	873 609,72	1
SO 3000	Nakládání s dešťovou vodou	0,00	161 821,00	33 982,41	195 803,41	0
SO 3000	Nakládání s dešťovou vodou_uznatelné náklady	0,00	161 821,00	33 982,41	195 803,41	0
SO 3100	Přípojka splaškové kanalizace	0,00	92 833,45	19 495,02	112 328,47	0

SO 3100	Přípojka splaškové kanalizace_uznatelné náklady	0,00	92 833,45	19 495,02	112 328,47	0
SO 3101	Areálová splašková kanalizace	0,00	786 335,31	165 130,42	951 465,73	1
SO 3101	Areálová splašková kanalizace_uznatelné náklady	0,00	786 335,31	165 130,42	951 465,73	1
SO 3300	Přípojka vodovodu	0,00	235 699,89	49 496,98	285 196,87	0
SO 3300	Přípojka vodovodu_uznatelné náklady	0,00	235 699,89	49 496,98	285 196,87	0
SO 3301	Areálový vodovod	0,00	554 385,24	116 420,90	670 806,14	1
SO 3301	Areálový vodovod_uznatelné náklady	0,00	554 385,24	116 420,90	670 806,14	1
SO 4100	Změna trasy přípojky NN	0,00	349 324,80	73 358,21	422 683,01	0
SO 4100	Změna trasy přípojky NN_uznatelné náklady	0,00	349 324,80	73 358,21	422 683,01	0
SO 4101	Areálové vedení NN	0,00	580 120,60	121 825,33	701 945,93	1
SO 4101	Areálové vedení NN_uznatelné náklady	0,00	580 120,60	121 825,33	701 945,93	1
SO 4200	Veřejné osvětlení	0,00	749 214,00	157 334,94	906 548,94	1
D.1.4.5	Veřejné osvětlení - uznatelné náklady	0,00	749 214,00	157 334,94	906 548,94	1
SO 4201	Areálové osvětlení	0,00	1 056 562,00	221 878,02	1 278 440,02	1
SO 4201	Areálové osvětlení_uznatelné náklady	0,00	1 056 562,00	221 878,02	1 278 440,02	1
SO 4400	Sdělovací vedení - kamerový systém, optika	0,00	272 784,00	57 284,64	330 068,64	0
SO 4400.01	Sdělovací vedení - kamerový systém_uznatelné náklady	0,00	36 314,00	7 625,94	43 939,94	0
SO 4400.02	Sdělovací vedení - Optika_uznatelné náklady	0,00	177 861,00	37 350,81	215 211,81	0
SO 4400.03	Sdělovací vedení - Vodoměr_uznatelné náklady	0,00	19 590,00	4 113,90	23 703,90	0
SO 4400.04	Sdělovací vedení - kamerový systém_neuznatelné náklady	0,00	39 019,00	8 193,99	47 212,99	0
SO 5000	Úprava zpevněných ploch mezi garážemi	0,00	8 620 880,27	1 810 384,86	10 431 265,13	9
SO 5000	Úprava zpevněných ploch mezi garážemi_uznatelné náklady	0,00	8 620 880,27	1 810 384,86	10 431 265,13	9
SO 5001	Areálové stezky	0,00	2 748 374,43	577 158,63	3 325 533,06	3
SO 5001	Areálové stezky_uznatelné náklady	0,00	2 748 374,43	577 158,63	3 325 533,06	3
VYBAVENÍ	Venkovní vybavení	0,00	651 502,00	136 815,42	788 317,42	1
D.1.7.5	Venkovní vybavení_neuznatelné náklady	0,00	651 502,00	136 815,42	788 317,42	1
Celkem za stavbu		0,00	94 793 388,43	19 906 611,57	114 700 000,00	100

Popis stavby: 3080_1 - Obnova dětského městečka v Hodoníně

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 001 - Vedlejší a ostatní náklady_uznatelné náklady

Popis rozpočtu: 002 - Vedlejší a ostatní náklady_neuznatelné náklady

Popis objektu: DEMOLICE - Demolice

Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko-stavení řešení_uznatelné náklady

Popis objektu: HTÚ - Hrubé terénní úpravy (HTÚ)

Popis rozpočtu: SO 1000 - Hrubé terénní úpravy (HTÚ)_uznatelné náklady
 Popis objektu: SO 2010 - Hlavní budova
 Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení_neuznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.4.1.1 - Zdravotně technické instalace_uznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.4.1.2 - Zdravotně technické instalace_neuznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.4.2.1 - Vzduchotechnika_uznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.4.3.1 - Vytápění_uznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.4.5.01 - Elektroinstalace - uznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.4.5.02 - Elektroinstalace - neuznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.7.1.01 - Interiér_uznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.7.1.02 - Interiér_neuznatelné náklady
 Popis objektu: SO 2020 - Doupě
 Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení_neuznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.4.1.2 - Zdravotně technické instalace_SO 2020 + SO 2060_uznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.4.1.3 - Zdravotně technické instalace_SO 2020 + SO 2060_neuznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.4.3.2 - Vytápění_uznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.4.5.01 - Elektroinstalace - uznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.4.5.02 - Elektroinstalace - neuznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.7.1.01 - Interiér_uznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.7.1.02 - Interiér_neuznatelné náklady
 Popis objektu: SO 2030 - Klubovna A
 Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení_neuznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.4.5.01 - Elektroinstalace - uznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.4.5.02 - Elektroinstalace - neuznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.7.1.01 - Interiér_neuznatelné náklady
 Popis objektu: SO 2031 - Klubovna A
 Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení_neuznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.4.5.01 - Elektroinstalace - uznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.4.5.02 - Elektroinstalace - neuznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.7.1.01 - Interiér_neuznatelné náklady
 Popis objektu: SO 2032 - Klubovna A
 Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení_neuznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.4.5.01 - Elektroinstalace - uznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.4.5.02 - Elektroinstalace - neuznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.7.1.01 - Interiér_neuznatelné náklady
 Popis objektu: SO 2033 - Klubovna A
 Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení_neuznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.4.5.01 - Elektroinstalace - uznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.4.5.02 - Elektroinstalace - neuznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.7.1.01 - Interiér_neuznatelné náklady
 Popis objektu: SO 2034 - Klubovna A
 Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení_neuznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.4.5.01 - Elektroinstalace - uznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.4.5.02 - Elektroinstalace - neuznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.7.1.01 - Interiér_neuznatelné náklady
 Popis objektu: SO 2035 - Klubovna A
 Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení_neuznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.4.5.01 - Elektroinstalace - uznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.4.5.02 - Elektroinstalace - neuznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.7.1.01 - Interiér_neuznatelné náklady
 Popis objektu: SO 2040 - Klubovna B
 Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení_neuznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.4.5.01 - Elektroinstalace - uznatelné náklady

Popis rozpočtu: D.1.4.5.02 - Elektroinstalace - neuznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.7.1.01 - Interiér_neuznatelné náklady
 Popis objektu: SO 2041 - Klubovna B
 Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení_neuznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.4.5.01 - Elektroinstalace - uznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.4.5.02 - Elektroinstalace - neuznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.7.1.01 - Interiér_neuznatelné náklady
 Popis objektu: SO 2042 - Klubovna B
 Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení_neuznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.4.5.01 - Elektroinstalace - uznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.4.5.02 - Elektroinstalace - neuznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.7.1.01 - Interiér_neuznatelné náklady
 Popis objektu: SO 2043 - Klubovna B
 Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení_neuznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.4.5.01 - Elektroinstalace - uznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.4.5.02 - Elektroinstalace - neuznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.7.1.01 - Interiér_neuznatelné náklady
 Popis objektu: SO 2044 - Klubovna B
 Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení_neuznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.4.5.01 - Elektroinstalace - uznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.4.5.02 - Elektroinstalace - neuznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.7.1.01 - Interiér_neuznatelné náklady
 Popis objektu: SO 2045 - Klubovna B
 Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení_neuznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.4.5.01 - Elektroinstalace - uznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.4.5.02 - Elektroinstalace - neuznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.7.1.01 - Interiér_neuznatelné náklady
 Popis objektu: SO 2050 - Skladovací chatka
 Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení_neuznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.4.5.01 - Elektroinstalace - uznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.4.5.02 - Elektroinstalace - neuznatelné náklady
 Popis objektu: SO 2060 - Altán s ohništěm
 Popis rozpočtu: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení_neuznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.4.5 - Elektroinstalace - uznatelné náklady
 Popis rozpočtu: D.1.7.1.01 - Interiér_neuznatelné náklady
 Popis objektu: SO 2070 - Hřiště
 Popis rozpočtu: SO 2070.01 - Hřiště_uznatelné náklady
 Popis objektu: SO 2100 - Vrty pro tepelné čerpadlo
 Popis rozpočtu: SO 2100 - Vrty pro tepelné čerpadlo_uznatelné náklady
 Popis objektu: SO 2101 - Vrty pro tepelné čerpadlo
 Popis rozpočtu: SO 2100 - Vrty pro tepelné čerpadlo_uznatelné náklady
 Popis objektu: SO 2200 - Oplocení
 Popis rozpočtu: SO 2200 - Oplocení_uznatelné náklady
 Popis objektu: SO 3000 - Nakládání s dešťovou vodou
 Popis rozpočtu: SO 3000 - Nakládání s dešťovou vodou_uznatelné náklady
 Popis objektu: SO 3100 - Přípojka splaškové kanalizace
 Popis rozpočtu: SO 3100 - Přípojka splaškové kanalizace_uznatelné náklady
 Popis objektu: SO 3101 - Areálová splašková kanalizace
 Popis rozpočtu: SO 3101 - Areálová splašková kanalizace_uznatelné náklady
 Popis objektu: SO 3300 - Přípojka vodovodu
 Popis rozpočtu: SO 3300 - Přípojka vodovodu_uznatelné náklady
 Popis objektu: SO 3301 - Areálový vodovod
 Popis rozpočtu: SO 3301 - Areálový vodovod_uznatelné náklady
 Popis objektu: SO 4100 - Změna trasy přípojky NN
 Popis rozpočtu: SO 4100 - Změna trasy přípojky NN_uznatelné náklady

Popis objektu: SO 4101 - Areálové vedení NN
Popis rozpočtu: SO 4101 - Areálové vedení NN_uznatelné náklady
Popis objektu: SO 4200 - Veřejné osvětlení
Popis rozpočtu: D.1.4.5 - Veřejné osvětlení - uзнatelné náklady
Popis objektu: SO 4201 - Areálové osvětlení
Popis rozpočtu: SO 4201 - Areálové osvětlení_uznatelné náklady
Popis objektu: SO 4400 - Sdělovací vedení - kamerový systém, optika
Popis rozpočtu: SO 4400.01 - Sdělovací vedení - kamerový systém_uznatelné náklady
Popis rozpočtu: SO 4400.02 - Sdělovací vedení - Optika_uznatelné náklady
Popis rozpočtu: SO 4400.03 - Sdělovací vedení - Vodoměr_uznatelné náklady
Popis rozpočtu: SO 4400.04 - Sdělovací vedení - kamerový systém_neuznatelné náklady
Popis objektu: SO 5000 - Úprava zpevněných ploch mezi garážemi
Popis rozpočtu: SO 5000 - Úprava zpevněných ploch mezi garážemi_uznatelné náklady
Popis objektu: SO 5001 - Areálové stezky
Popis rozpočtu: SO 5001 - Areálové stezky_uznatelné náklady
Popis objektu: VYBAVENÍ - Venkovní vybavení
Popis rozpočtu: D.1.7.5 - Venkovní vybavení_neuznatelné náklady

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			6 304 442,21	6,7
2	Komunikace	HSV			1 985 302,50	2,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 189 715,28	1,3
27	Základy	HSV			12 015,66	0,0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			758 024,01	0,8
3.1	Překlady	HSV			21 141,26	0,0
33	Sloupy a pilíře,stožáry,stojky	HSV			575 167,84	0,6
34	Stěny a příčky	HSV			223 759,56	0,2
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			470 779,60	0,5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			151 729,80	0,2
41	Stropy a stropní konstrukce	HSV			1 507 129,18	1,6
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			426 441,60	0,4
41b	Ztužující pásy a věnce	HSV			51 953,86	0,1
41c	Průvlaky	HSV			279 652,67	0,3
43a	Schodiště - vnitřní	HSV			140 503,64	0,1
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			3 078,00	0,0
5	Komunikace	HSV			1 544 555,32	1,6
5.1	KV I - Navržená konstrukce zatravnovací dlažba	HSV			722 828,00	0,8
5.2	KV II - Navržená konstrukce betonová dlažba	HSV			1 204 754,00	1,3

5.3	KV III - Navržená konstrukce štěrkový trávník	HSV			713 912,00	0,8
5.4	KV IV - Navržená konstrukce skladba vozovky/chodníku žulové odseky	HSV			864 861,00	0,9
5.5	KV V - Navržená konstrukce MZK pojížděné + KV VI - Navržená konstrukce MZK nepojížděné	HSV			122 581,00	0,1
5.6	Navržená konstrukce Šlapáky	HSV			571 659,00	0,6
5.7	KV III - Navržená konstrukce štěrkový trávník	HSV			43 338,00	0,0
5.8	KV IV - Navržená konstrukce skladba vozovky/chodníku žulové odseky	HSV			878 697,00	0,9
5.9	KV V - Navržená konstrukce MZK pojížděné + KV VI - Navržená konstrukce MZK nepojížděné	HSV			451 968,00	0,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			357 883,22	0,4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			201 585,85	0,2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 409 999,22	1,5
8	Trubní vedení	HSV			295 330,33	0,3
89.1	Vodovodní šachta	HSV			58 011,00	0,1
89.2	Vodoměrná šachta	HSV			127 602,00	0,1
89.4	Revizní šachty	HSV			91 886,00	0,1
9	Komunikace	HSV			68 387,00	0,1
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			387 770,00	0,4
9.8	Přenosné hasící přístroje	HSV			32 317,00	0,0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 223 131,14	1,3
91.2	Dopravní značení	HSV			188 046,00	0,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			802 682,38	0,8
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			69 873,70	0,1

96	Bourání konstrukcí	HSV			353 972,50	0,4
98	Demolice	HSV			341 550,00	0,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			546 439,52	0,6
M46	Zemní práce	HSV			538 775,00	0,6
711	Izolace proti vodě	PSV			737 461,53	0,8
712	Povlakové krytiny	PSV			636 804,26	0,7
713	Izolace tepelné	PSV			2 315 814,25	2,4
713	Tepelné izolace	PSV			17 202,00	0,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			406 544,84	0,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			180 986,76	0,2
722.01	Vnitřní vodovod-venkovní-zemní rozvody	PSV			231 118,00	0,2
722.02	Vodoměrná sestava	PSV			24 235,00	0,0
722.03	Šachta d425	PSV			37 240,50	0,0
722.04	Požární vodovod (potrubí, armatury a zařízení)	PSV			25 458,11	0,0
725	Zařizovací předměty	PSV			780 784,59	0,8
729	Vrty pro tepelné čerpadlo	PSV			629 802,00	0,7
731	Kotelny	PSV			655 417,56	0,7
732	Strojovny	PSV			711 618,06	0,8
733	Rozvod potrubí	PSV			102 754,32	0,1
734	Armatury	PSV			291 381,06	0,3
735	Otopná tělesa	PSV			566 851,79	0,6

762	Konstrukce tesařské	PSV			4 965 458,42	5,2
763	Dřevostavby	PSV			3 297 354,31	3,5
764	Konstrukce klempířské	PSV			4 593 798,92	4,8
765	Krytiny tvrdé	PSV			736 240,70	0,8
766	Konstrukce truhlářské	PSV			2 053 563,04	2,2
766.6	WC stěny	PSV			142 454,40	0,2
766.7	Dřevěné fasády, kompletní provedení	PSV			13 709 243,40	14,5
766.8	Dřevěné akustické panely	PSV			918 632,00	1,0
7661	Výplně otvorů vnitřní	PSV			1 319 192,00	1,4
766b	Dřevěná okna a dveře	PSV			4 034 594,00	4,3
766c	Střešní okna	PSV			268 024,00	0,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 700 988,27	2,8
768	Konstrukce sportovního vybavení	PSV			17 223,00	0,0
773	Podlahy teracové	PSV			341 536,96	0,4
776	Podlahy povlakové	PSV			1 230 570,20	1,3
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			603 568,46	0,6
781	Obklady keramické	PSV			434 272,18	0,5
783	Nátěry	PSV			845 343,55	0,9
784	Malby	PSV			134 283,80	0,1
799	Doplňkové výrobky	PSV			1 375 002,80	1,5
799.01	Interiér_D.1_truhlářské výrobky_dřevěné obklady	PSV			620 284,00	0,7

799.02	Interiér_D.1_truhlářské výrobky_dřevěné dveře a skládací stěna	PSV			209 979,00	0,2
799.03	Interiér_D.1_truhlářské výrobky_nábytek	PSV			1 982 960,00	2,1
799.10	Interiér_D.5_textilní výrobky a stínění	PSV			38 592,00	0,0
799.11	Interiér_D.6_vedlejší a ostatní náklady	PSV			222 640,00	0,2
799.12	Venkovní vybavení areálu	PSV			1 289 425,50	1,4
799.13	Vedlejší a ostatní náklady	PSV			84 068,00	0,1
M21	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			41 444,00	0,0
M21	Elektromontáže	MON			3 896 755,00	4,1
M21.001	Regulace vytápění	MON			281 538,00	0,3
M211	Elektromontáže	MON			119 021,18	0,1
M211	Hromosvod	MON			631 619,10	0,7
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			293 620,40	0,3
M22.1	Slaboproud	MON			303 674,00	0,3
M222.01	Audiovizuální technika	MON			78 765,00	0,1
M23	Montáže potrubí	MON			18 995,00	0,0
M24.001	Vzduchotechnika - potrubí-spojovací a těsnící materiál, spojky, apod. v ceně potrubí	MON			806 688,50	0,9
M24.002	Vzduchotechnické zařízení a příslušenství	MON			674 644,00	0,7
M24.003	Distribuční elementy	MON			38 976,00	0,0
M24.004	Vzduchotechnika - regulační klapky	MON			8 079,00	0,0
M46	Zemní práce při montážích	MON			665 357,20	0,7
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			667 890,20	0,7

VN	Vedlejší náklady	VN			1 210 580,46	1,3
ON	Ostatní náklady	ON			219 742,00	0,2
Cena celkem					94 793 388,43	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	001	Vedlejší a ostatní náklady_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				705 767,46		
1	0011T	Publicita po dobu realizace stavby	Soubor	1,00000				Vlastní
2	00905T	Dopravní značení	Soubor	1,00000				Vlastní
Dopravní informační opatření								
3	00924T	Ostatní náklady	Soubor	1,00000				Vlastní
úklid staveniště, sběr odpadů, obalů apod v areálu před zahájením výsadby po stavbě všech objektů :								
1,00				1,00000				
4	005121011R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000				RTS 24/ I
Vybudování zpevněných ploch pro skladování materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby. Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště. Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles). Zřízení základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje (mimo jeřábové dráhy) Zřízení přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie. Buňky, WC, oplocení, přípojka elektro, vody : čištění komunikací a silnic, ostraha :								
1,00				1,00000				
5	005121021R	Provoz zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	23 715,00	23 715,00		RTS 24/ I
Opatření nebo pronájem skladovacích kontejnerů. Opatření a údržba nebo pronájem sociálního zařízení – umývárny, toalety, šatny. Opatření nebo pronájem dočasného oplocení staveniště. Opatření nebo pronájem kanceláří stavby a technického dozoru. Spotřeba vody a elektrické energie pro potřebu sociálních zařízení a kanceláří stavby. Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie.								

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	001	Vedlejší a ostatní náklady_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Úklid v prostorách sociálního zařízení a kanceláří stavby.

6	005121031R	Odstranění zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000				RTS 24/ I
---	------------	--	--------	---------	--	--	--	-----------

Odvoz kontejnerů pro skladování a uvedení zpevněných ploch pro skladování do původního stavu.

Uvedení zpevněných ploch pro objekty sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby do původního stavu. Případné ohumusování.

Odvoz mobilních buněk sociálního zařízení, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.

Odvoz dočasného oplocení staveniště.

Odvoz mobilních kanceláří stavby a technického dozoru, nebo uvedení do původního stavu prostor pronajatých.

Zrušení vnitrostaveništního rozvodu energie včetně rozvaděčů a osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích těles).

Odstranění základů a opěrných konstrukcí pro stavební stroje.

Zrušení přípojky elektrické energie a vody.

Celkem							705 767,46
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	002	Vedlejší a ostatní náklady_neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				504 813,00		
1	00850T	Vyhotovení dílenské dokumentace vč.projednání	Soubor	1,00000				Vlastní
		Dílenská nebo výrobní dokumentace potřebných prvků :						
		1,00		1,00000				
2	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000				RTS 24/ I
		geodetické práce před výstavbou, během výstavby a po výstavbě :						
		1,00		1,00000				
3	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000				RTS 24/ I
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.						
		Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.						
4	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000				RTS 24/ I
		Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.						
Díl: ON		Ostatní náklady				219 742,00		
5	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000				RTS 24/ I
		Georadarový průzkum v místě objektů SO 2030-2045, SO 2050, SO 2060 pro odhalení nežádoucích předmětů a trosků v podloží.						
6	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000				RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
		Zkoušky a revize pro všechny potřebné profese :						
		Individuální a komplexní vyzkoušení :						
		1,00		1,00000				
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000				RTS 24/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
		dokumentace skutečného provedení pro všechny objekty :						
		1,00		1,00000				
Celkem						724 555,00		

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	002	Vedlejší a ostatní náklady_neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	DEMOLICE	Demolice
R:	D.1.1	Architektonicko-stavení řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				506 085,29		
1	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2				822-1	RTS 24/ I
		demolice zpevněných asfaltových ploch v areálu :						
		490,00			490,00000			
2	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3				800-1	RTS 24/ I
		nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením						
		sejmutí ornice tl. 250 mm :						
		900*0,25			225,00000			
3	122301102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 přes 100 do 1 000 m3	m3				800-1	RTS 24/ I
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		440,00			440,00000			
4	122301109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 4 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3				800-1	RTS 24/ I
		s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
5	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3				800-1	RTS 24/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		340,00			340,00000			
6	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3				800-1	RTS 24/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		100,00			100,00000			
7	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3				800-1	RTS 24/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		25*100,00			2 500,00000			
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3				800-1	RTS 24/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	DEMOLICE	Demolice
R:	D.1.1	Architektonicko-stavení řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu zpětný zásyp rýh po vybouraných základech : 90,00 navrácení zeminy po demolici do původního stavu : 12,00				90,00000 12,00000		
9	181006113R00	Rozprostření zemin schopných zúrodnění sklon svahu do 1:5, tloušťka přes 150 do 200 mm v rovině a ve sklonu do 1:5 ve sklonu přes 1:5 5*340,00	m2	1 700,00000			823-2	RTS 24/ I
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. úprava zemní pláně před provedením HTÚ : objekt 1 : 12,18*(1,60+8,44) objekt 2 : 25,28*12,24	m2	431,71440			800-1	RTS 24/ I
11	181301112R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, 2*900,00	m2	1 800,00000			800-1	RTS 24/ I
12	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 100,00*2,00	t	200,00000			800-1	RTS 24/ I
13	181-001	Odstranění podlimitní náletové třešně s výškou 8 m, vč.pařezu, odvozu a likvidace	ks	1,00000				Vlastní
14	5832111R	zemina recyklovaná; tříděná; hutnitelná; frakce 0,0 až 32,0 mm zpětný zásyp rýh po vybouraných základech : 90*1,70 navrácení zeminy po demolici do původního stavu :	t	173,40000			SPCM	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	DEMOLICE	Demolice
R:	D.1.1	Architektonicko-stavení řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		12*1,70		20,40000				

Díl: 96	Bourání konstrukcí	250 068,00
----------------	---------------------------	-------------------

15	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	90,00000			801-3	RTS 24/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,						
16	963-001	Odstranění stávajícího plotu vč.sloupků a betonových patek	m	26,00000				Vlastní
17	963-002	Odstranění sloupu veřejného osvětlení vč.patky	ks	3,00000				Vlastní

Díl: 98	Demolice	341 550,00
----------------	-----------------	-------------------

18	981011314R00	Demolice budov prováděné postupným rozebíráním z cihel, kamene, smíšeného a hrázdného zdiva, tvárc na maltu vápennou nebo vápenocementovou, s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %	m3	1 150,00000			800-6	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-------------	--	--	-------	-----------

Stavba na parc. st. 5820 (objekt č.p. 3530) - klubovna :

300,00

300,00000

Stavba na parc. st. 6061 (objekt bez čísla popisného) - klubovna :

850,00

850,00000

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	96 811,43
----------------	--------------------------------	------------------

19	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t	174,43500			801-1	RTS 24/ I
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárc nebo kovovou						

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

14,18, :

Součet : 174,43500

174,43500

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	639 127,03
-----------------	--	-------------------

20	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	12 945,60000			822-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	--------------	--	--	-------	-----------

předpoklad skládky TLAK SMOLÍK s.r.o.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,15,16,17,18, :

Součet : 12945,60000

12 945,60000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	DEMOLICE	Demolice
R:	D.1.1	Architektonicko-stavení řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	979951112R00	Výkup kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm	t	17,39565			801-3	RTS 24/ I

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,15,16,17,18, :

Součet : 17,39565

17,39565

22	979083112R00	Vodorovné přemístění suti přes 100 m do 1000 m	t	809,10000			800-6	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	-----------	--	--	-------	-----------

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,15,16,17,18, :

Součet : 809,10000

809,10000

23	979990110R00	Poplatek za uložení, sádrokartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	13,91652			801-3	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	----------	--	--	-------	-----------

kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádry

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,15,16,17,18, :

Součet : 13,91652

13,91652

24	979990121R00	Poplatek za uložení, asfaltové pásy, , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	2,34639			801-3	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	--	--	-------	-----------

kategorie 17 03 02 asfaltové směsi obsahující dehet

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,15,16,17,18, :

Součet : 2,34639

2,34639

25	979990168R00	Poplatek za likvidaci, skla, , skupina 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	0,48546			801-3	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	--	--	-------	-----------

kategorie 17 02 02

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,15,16,17,18, :

Součet : 0,48546

0,48546

26	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	1,13274			801-3	RTS 24/ I
----	--------------	---	---	---------	--	--	-------	-----------

kategorie 17 02 03 plasty

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	DEMOLICE	Demolice
R:	D.1.1	Architektonicko-stavení řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,15,16,17,18, : Součet: : 1,13274								
27	979999981R00	Poplatek za recyklaci, betonu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	217,08153			801-3	RTS 24/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,15,16,17,18, : Součet: : 217,08153								
28	979999983R00	Poplatek za recyklaci, cihel, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	239,16996			801-3	RTS 24/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,15,16,17,18, : Součet: : 239,16996								
29	979999995R00	Poplatek za recyklaci, obalovaného kameniva a asfaltu, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	108,41940			801-3	RTS 24/ I
170 302 Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,15,16,17,18, : Součet: : 108,41940								
30	979999999R00	Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	226,54800			801-3	RTS 24/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 1,15,16,17,18, : Součet: : 226,54800								
31	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	809,10000			800-2	RTS 24/ I
nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	DEMOLICE	Demolice
R:	D.1.1	Architektonicko-stavení řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		1,15,16,17,18, :						
		Součet: : 809,10000				809,10000		

Celkem	1 833 641,75
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	HTÚ	Hrubé terénní úpravy (HTÚ)
R:	SO 1000	Hrubé terénní úpravy (HTÚ)_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				1 156 520,00		
1	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením skrývka ornice před HTÚ : 10750,00*0,20	m3	2 150,00000			800-1	RTS 24/ I
					2 150,00000			
2	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, odkopy, výkopy mimo jednotlivé objekty : 625,00	m3	625,00000			800-1	RTS 24/ I
					625,00000			
3	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz vykopané zeminy na meziskládku pro zpětné zásypy : skrývka ornice před HTÚ : 10750,00*0,20	m3	2 775,00000			800-1	RTS 24/ I
					2 150,00000			
					625,00000			
4	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 odvoz vykopané zeminy na meziskládku pro zpětné zásypy : skrývka ornice před HTÚ : 10750,00*0,20	m3	3 015,00000			800-1	RTS 24/ I
					2 150,00000			
					625,00000			
					240,00000			
5	171101104R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard přes 100 do 102 % PS	m3	240,00000			800-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	HTÚ	Hrubé terénní úpravy (HTÚ)
R:	SO 1000	Hrubé terénní úpravy (HTÚ)_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, zpětné zásypy : 240,00			240,00000			
6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním. odvoz vykopané zeminy na meziskládku pro zpětné zásypy : skrývka ornice před HTÚ : 10750,00*0,20 odkopy, výkopy mimo jednotlivé objekty : 625,00	m3	2 775,00000			800-1	RTS 24/ I
					2 150,00000			
					625,00000			
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	900,00000			800-1	RTS 24/ I
8	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,	m2	900,00000			823-1	RTS 24/ I
9	181-001	Modelace terénu, plošná úprava terénu Vyrovnání nerovností v areálu Na některých místech je terén zvlněný (cca 30 cm lokální prohlubně)	m2	10 750,00000				Vlastní
Celkem						1 156 520,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				569 794,65		
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3	m3	338,14943			800-1	RTS 24/ I

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

výkres D.101_výkopy :

odkopávka od úrovně -0,200 do úrovně -0,650 :

1,875*1,70*0,45	1,43438
1,90*1,70*0,45	1,45350
11,175*1,70*0,45	8,54888
7,275*6,77*0,45	22,16329
(1,215+3,12+1,135)*1,90*0,45	4,67685
11,775*6,77*0,45	35,87254

odkopávka na úroveň -0,200 od původního terénu :

22,00*12,00*1,00	264,00000
------------------	-----------

2	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	177,93665			800-1	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	-----------	--	--	-------	-----------

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

výkres D.101_výkopy :

výkop svahované rýhy od úrovně -0,200 do úrovně -1,050 :

((27,00+12,10+21,60+1,65+6,25+9,60)*0,85*0,85)/2	28,24975
--	----------

výkop rýhy od úrovně -0,200 do úrovně -1,050 :

8,15*0,60*0,85	4,15650
1,40*0,315*0,85	0,37485
(2,445+1,825+1,45+1,45+1,45+1,45+0,47+1,03+1,45+1,71)*0,60*0,85	8,25180
1,40*0,315*0,85	0,37485
10,70*0,60*0,85	5,45700
18,70*0,60*0,85	9,53700
2,50*0,60*0,85	1,27500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,40*0,60*0,85		2,75400				
		výkop rýhy od úrovně -0,200 do úrovně -1,650 :						
		(24,70+9,30+18,70+1,70+6,00+7,60+6*0,60)*0,80*1,45		83,05600				
		(11*0,60+2,00)*0,60*1,45		7,48200				
		2,00*0,575*1,45		1,66750				
		výkop rýhy od úrovně -0,200 do úrovně -1,150 :						
		(1,10+1,10+15,90+6,17+6,17)*0,80*0,95		23,13440				
		(1,90+1,90)*0,60*0,95		2,16600				
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	442,28608			800-1	RTS 24/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		odvoz přebytečné zeminy na skládku :						
		338,14943+177,93665-73,80		442,28608				
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	4 422,86080			800-1	RTS 24/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		odvoz přebytečné zeminy na skládku :						
		Začátek provozního součtu						
		338,14943+177,93665-73,80		442,28608				
		Konec provozního součtu						
		442,28608*10		4 422,86080				
5	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	442,28608			800-1	RTS 24/ I
		odvoz přebytečné zeminy na skládku :						
		338,14943+177,93665-73,80		442,28608				
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	442,28608			800-1	RTS 24/ I
		odvoz přebytečné zeminy na skládku :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		338,14943+177,93665-73,80			442,28608			
7	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, zpětné dosypání kolem objektu k soklu : (2*26,00+2*15,00)*1,00*0,90	m3	73,80000			800-1	RTS 24/ I
					73,80000			
8	175101209R00	Obsyp objektů příplatek za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, zpětné dosypání kolem objektu k soklu : (2*26,00+2*15,00)*1,00*0,90	m3	73,80000			800-1	RTS 24/ I
					73,80000			
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. hutněná pláň : 5,40*11,25 21,60*13,75	m2	357,75000			800-1	RTS 24/ I
					60,75000			
					297,00000			
10	182101101R00	Svahování v zářezech v hornině 1 až 4 trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech, výkres D.101_výkopy : svahované rýhy od úrovně -0,200 do úrovně -1,050 : (27,00+12,10+21,60+1,65+6,25+9,60)*1,20	m2	93,84000			800-1	RTS 24/ I
					93,84000			
11	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů odvoz přebytečné zeminy na skládku : Začátek provozního součtu 338,14943+177,93665-73,80 Konec provozního součtu 442,28608*1,90*1,10	t	924,37791			800-1	RTS 24/ I
					442,28608			
					924,37791			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				525 279,34		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	271531113R00	Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	18,18183			800-2	RTS 24/ I
		Skladba P1 a P2 : hutněný štěrkový podsyp tl.100 mm : (0,275+0,60+1,275+1,90+11,175+0,60+0,275)*1,975*0,10 5,40*7,30*0,10 2,15*6,77*0,10 (1,215+3,12+1,135+0,40)*1,90*0,10 (11,775+0,275)*(6,770+0,275)*0,10						
					3,17975			
					3,94200			
					1,45555			
					1,11530			
					8,48923			
13	274272130RT4	Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 250 mm, výplň betonem C 20/25	m2	38,35000			801-1	RTS 24/ I
		s výplní betonem, bez výztuže, viz D.1.2.2_ stavebně konstrukční řešení : výkres D.1.2.1.b.04 : výkres D.102_ základy : vrchní část základů ze ztraceného bednění tl.250 mm od úrovně -1,050 do úrovně -0,550 : (2*23,50+2*10,35)*0,50 vrchní část základů ze ztraceného bednění tl.250 mm od úrovně -1,050 do úrovně -0,300 : 12*(0,50*0,75)						
					33,85000			
					4,50000			
14	274321321R00	Beton základových pasů železový třídy C 20/25	m3	63,27552			801-1	RTS 24/ I
		včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže Beton C20/25-XC2 viz D.1.2.2_ stavebně konstrukční řešení : výkres D.1.2.1.b.04 : výkres D.102_ základy : základové pasy od úrovně -1,650 do úrovně -1,050 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		8,40*0,80*0,60		4,03200				
		5,30*1,00*0,60		3,18000				
		3,15*0,80*0,60		1,51200				
		2,00*2,00*0,60		2,40000				
		6,05*0,80*0,60		2,90400				
		9,30*0,80*0,60		4,46400				
		18,75*0,80*0,60		9,00000				
		2,50*0,80*0,60		1,20000				
		5,40*0,80*0,60		2,59200				
		6,80*0,80*0,60		3,26400				
		11*(0,60*0,60*0,60)		2,37600				
		základové pasy od úrovně -1,650 do úrovně -0,550 :						
		(0,875+0,875+0,875+0,875+0,875+0,875)*0,80*1,10		4,62000				
		základové pasy od úrovně -1,150 do úrovně -0,550 :						
		(1,10+1,10+15,90+6,17+6,17)*0,80*0,60		14,61120				
		(1,90+1,90)*0,60*0,60		1,36800				
		prolití do základové spáry :						
		57,5232*0,10		5,75232				
15	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení	m2	30,00000			801-1	RTS 24/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		výkres D.102_základy :						
		30,00		30,00000				
16	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění	m2	30,00000			801-1	RTS 24/ I
		svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.						
		výkres D.102_základy :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		30,00		30,00000				
17	274354043R00	Bednění prostupu základy průřezu do 0,1 m2, délky prostupu do 1,0 m úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby. výkres D.102_základy : dle výpisu prostupů základy_PR 1 až PR 56 : 1,00+1,00+5,00+2,00+1,00+5,00+2,00 1,00+3,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00	kus	28,00000			801-1	RTS 24/ I
				17,00000				
				11,00000				
18	274361821R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, , viz D.1.2.2_stavebně konstrukční řešení : výkres D.1.2.1.b.04 : základové pasy a patky : 860,00*0,001 výkres D.102_základy : Nadezdívky základových pasů : 640,00*0,001	t	1,50000			821-1	RTS 24/ I
				0,86000				
				0,64000				
19	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m Skladba P6_terasa : netkaná PP textilie_300 g/m2 : M116 : 6,03 M118 : 48,78 Skladba P5_zpevněné plochy : netkaná PP textilie_300 g/m2 : M117 : 8,12 ostatní :	m2	99,62000			800-2	RTS 24/ I
				6,03000				
				48,78000				
				8,12000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,40*3,10		16,74000				
		19,00*0,60		11,40000				
		14,25*0,60		8,55000				
20	69366198R	Geosyntetika typ: geotextilie; netkaná; materiál: PP; tl (2 kPa) = 2,9 mm; plošná hmotnost = 300 g/m2; Pevnost v tahu podélně = 20,0 kN/m; Pevnost v tahu příčně = 11,5 kN/m	m2	114,56300			SPCM	RTS 24/ I
		Skladba P6_terasa :						
		netkaná PP textílie_300 g/m2 :						
		Začátek provozního součtu						
		M116 :						
		6,03		6,03000				
		M118 :						
		48,78		48,78000				
		Konec provozního součtu						
		54,81*1,15		63,03150				
		Skladba P5_zpevněné plochy :						
		netkaná PP textílie_300 g/m2 :						
		Začátek provozního součtu						
		M117 :						
		8,12		8,12000				
		ostatní :						
		5,40*3,10		16,74000				
		19,00*0,60		11,40000				
		14,25*0,60		8,55000				
		Konec provozního součtu						
		44,81*1,15		51,53150				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				758 024,01		
21	311271175RT5	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,14$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,654$ W/m2.K	m2	14,82700			801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

výkres D.103_1.NP :

Zdivo z pórobetonových cihel tl.200 mm :

2,00*3,20

6,40000

0,90*2,75

2,47500

1,86*3,20

5,95200

22	311271177RT6	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,93$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,541$ W/m ² .K	m2	4,35500			801-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	---------	--	--	-------	-----------

výkres D.103 :

zdivo pod podestou schodiště v 1.NP tl.300 mm :

(1,65+0,25)*1,80

3,42000

0,85*1,10

0,93500

23	311271663RT1	Zdivo nosné z vápenopískových bloků tloušťky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 10,21$ MPa, vzduchová neprůzvučnost $R_w = 54$ dB, tepelná vodivost $\lambda(u) = 1,10$ W/(m.K)	m2	255,30488			801-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	--	--	-------	-----------

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

výkres D.103 :

obvodové zdivo 1.NP tl.200 mm :

(2*23,50+2*10,35)*2,85

192,94500

odpočet otvorů :

-1,40*2,525

-3,53500

-1,26*2,525

-3,18150

-4,00*2,125

-8,50000

-5,40*2,525

-13,63500

-5,40*2,525

-13,63500

-1,80*2,525

-4,54500

-1,80*2,525

-4,54500

-1,15*2,525

-2,90375

-1,15*2,525

-2,90375

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vnitřní zdivo 1.NP tl.200 mm :						
		17,75*2,75				48,81250		
		(7,38+7,38)*2,75				40,59000		
		odpočet otvorů :						
		-1,06*2,525				-2,67650		
		-0,96*2,525				-2,42400		
		-0,96*2,525				-2,42400		
		-1,14*1,555				-1,77270		
		-0,96*2,525				-2,42400		
		-0,96*2,525				-2,42400		
		-0,765*1,045				-0,79943		
		-2*(1,34*2,525)				-6,76700		
		-2*(1,34*2,525)				-6,76700		
		výkres D.104 :						
		obvodové zdivo 2.NP tl.200 mm :						
		štitý :						
		12,40*1,10				13,64000		
		12,40*1,10				13,64000		
		(12,40*3,05)/2				18,91000		
		(12,40*3,05)/2				18,91000		
		odpočet otvorů :						
		-3,14*1,00*1,00				-3,14000		
		-3,14*1,00*1,00				-3,14000		
Díl: 3.1		Překlady				21 141,26		
24	317121047RT3	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 125 mm, výšky 249 mm	kus	2,00000			801-1	RTS 24/ I

výkres D.103_1.NP :

výpis překladů :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		překlad A : 2,00			2,00000			
25	317121047RT4	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm výkres D.104_2.NP : výpis překladů : překlad C : 2,00	kus	2,00000			801-1	RTS 24/ I
					2,00000			
26	317145335R00	Překlady pórobetonové nenosné délky 2000 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm výkres D.103_1.NP : výpis překladů : překlad B : 1,00	kus	1,00000			801-1	RTS 24/ I
					1,00000			
27	317944311R00	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů do výšky 120 mm bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, výkres D.103_1.NP : výpis překladů : překlad F : Začátek provozního součtu 8*1,36 Konec provozního součtu 10,88*2,42*0,001*1,20 překlad G : Začátek provozního součtu 2*1,90 Konec provozního součtu 3,80*2,42*0,001*1,20	t	0,04263			801-4	RTS 24/ I
					10,88000			
					0,03160			
					3,80000			
					0,01104			
28	317-001	D+M atypický obloukový ŽB překlad D = 2000 mm, beton, bednění, podpěrná konstrukce	ks	1,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres D.104_2.NP : výpis překladů : překlad D : 1,00				1,00000		
Díl: 33		Sloupy a pilíře,stožary,stožky				14 043,84		
29	330321411R00	Beton sloupů a pilířů železový třídy C 30/37 táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa, výkres D.103_1.NP : ŽB sloup mezi M108 a M109 : 0,90*0,20*2,85	m3	0,51300			801-1	RTS 24/ I
					0,51300			
30	331351101R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka zřízení (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření výkres D.103_1.NP : ŽB sloup mezi M108 a M109 : (2*0,90+2*0,20)*2,85	m2	6,27000			801-1	RTS 24/ I
					6,27000			
31	331351102R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka odstranění (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření výkres D.103_1.NP : ŽB sloup mezi M108 a M109 : (2*0,90+2*0,20)*2,85	m2	6,27000			801-1	RTS 24/ I
					6,27000			
32	331361821R00	Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli 10 505(R) pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků. viz D.1.2.2_ stavebně konstrukční řešení : výkres D.1.2.1.b.03 : 64,00*0,001	t	0,06400			801-1	RTS 24/ I
					0,06400			
Díl: 34		Stěny a příčky				223 759,56		
33	342255024RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	14,79108			801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně pomocného lešení výkres D.103_1.NP : Zdivo z pórobetonových tvárnic tl.100 mm : (2,40+2,215)*3,205			14,79108			
34	342255026RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 125 mm včetně pomocného lešení výkres D.103_1.NP : Zdivo z pórobetonových tvárnic tl.125 mm : (7,40+3,40+2,85+4*2,30)*3,205 odpočet otvorů : -0,58*2,225 -0,80*2,445 -1,43*2,445	m2	66,49140			801-1	RTS 24/ I
					73,23425			
					-1,29050			
					-1,95600			
					-3,49635			
35	342255028RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení výkres D.103_1.NP : Zdivo z pórobetonových tvárnic tl.150 mm : (0,97+1,20+1,725+2,30)*3,205 výkres D.104_2.NP : Zdivo z pórobetonových tvárnic tl.150 mm : 7,50*2,60 (7,50*2,20)/2 odpočet otvorů : -0,80*2,10 -2,00*2,00 -0,80*2,10	m2	40,24497			801-1	RTS 24/ I
					19,85498			
					19,50000			
					8,25000			
					-1,68000			
					-4,00000			
					-1,68000			
36	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	40,53500			801-4	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres D.103_1.NP :						
		Zdivo z pórobetonových tvárníc tl.100 mm :						
		2,40+2,215		4,61500				
		výkres D.103_1.NP :						
		Zdivo z pórobetonových tvárníc tl.125 mm :						
		7,40+3,40+2,85+4*2,30		22,85000				
		výkres D.103_1.NP :						
		Zdivo z pórobetonových tvárníc tl.150 mm :						
		0,97+1,20+1,725+2,30		6,19500				
		výkres D.103_1.NP :						
		Přizdívka tl.150 mm_skladba D9 :						
		M104 :						
		2,85		2,85000				
		M105 :						
		2,85		2,85000				
		M114 :						
		1,175		1,17500				
37	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky	m	89,74000			801-1	RTS 24/ I
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.						
		Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.						
		výkres D.103_1.NP :						
		Zdivo z pórobetonových tvárníc tl.100 až 150 mm :						
		28,00*3,205		89,74000				
38	346275111R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 50 mm	m2	0,33000			801-1	RTS 24/ I
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		výkres D.103 :						
		přizdívka v nice pro hydrant pod podestou schodiště :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,60*0,55			0,33000			
39	346275115R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. výkres D.103_1.NP : Přizdívka tl.150 mm_skladba D9 : M104 : 2,85*3,205 M105 : 2,85*3,205 M114 : 1,175*3,205	m2	22,03438			801-1	RTS 24/ I

9,13425

9,13425

3,76588

Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké	352 239,34					
40	342261213RS1	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60 zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. Do SDK přiček budou osazeny pouzdra pro dveře a okno výkres D.104_2.NP : SDK příčka tl.150 mm : mezi M205 a M201 : 1,735*2,50 mezi M204 a M205 : 2,50*4,15 mezi M204 a M201 : 1,735*2,50 mezi M208 a M209 : 7,50*1,90	m2	41,73750			801-1	RTS 24/ I

4,33750

10,37500

4,33750

14,25000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(7,50*2,25)/2			8,43750			
41	342261213RS3	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	71,83000			801-1	RTS 24/ I

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

Do SDK příček budou osazeny pouzdra pro dveře

výkres D.104_2.NP :

SDK příčka tl.150 mm :

kolem M202, M203, M206, M207 :

3,90*3,10	12,09000
3,90*3,10	12,09000
2,20*4,15	9,13000
1,20*4,05	4,86000
1,20*4,05	4,86000
4,00*3,60	14,40000
4,00*3,60	14,40000

42	342262112RS3	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 205 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tl. izolace 2 x 60 mm	m2	13,32000			801-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	----------	--	--	-------	-----------

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

výkres D.104_2.NP :

SDK příčka tl.200 mm :

mezi M202+M207 a M203+M206 :

3,70*3,60	13,32000
-----------	----------

43	342261113VL1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl.165 mm, desky standard tl.12,5 mm, izol. akustická minerální tl.14 cm	m2	87,97000				Vlastní
----	--------------	---	----	----------	--	--	--	---------

výkres D.104_2.NP :

SDK příčka tl.165 mm :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

mezi M210 a M209+M208+M201+M205 :

23,15*1,90

43,98500

mezi M211 a M209+M208+M201+M204 :

23,15*1,90

43,98500

Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce	1 507 129,18					
44	411321515R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 30/37	m3	76,12202			801-1	RTS 24/ I

Beton C30/37-XC1

viz D.1.2.2_stavebně konstrukční řešení :

výkres D.1.2.1.b.01 :

ŽB stropní deska tl.260 mm od úrovně +2,865 do úrovně +3,125 :

23,60*12,82*0,26

78,66352

odpočet schodišťového prostoru :

-2,50*3,91*0,26

-2,54150

45	411351101R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy systémové, včetně podepření, tloušťka stropu 120 mm, zařízení	m2	335,60700			801-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-----------	--	--	-------	-----------

s pomocným lešením

viz D.1.2.2_stavebně konstrukční řešení :

výkres D.1.2.1.b.01 :

ŽB stropní deska tl.260 mm od úrovně +2,865 do úrovně +3,125 :

spodek :

23,60*12,82

302,55200

odpočet schodišťového prostoru :

-2,50*3,91

-9,77500

boky :

(2*23,60+2*12,82+2*2,50+2*3,91)*0,50

42,83000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , odstranění s pomocným lešením viz D.1.2.2_stavebně konstrukční řešení : výkres D.1.2.1.b.01 : ŽB stropní deska tl.260 mm od úrovně +2,865 do úrovně +3,125 : spodek : 23,60*12,82 odpočet schodišťového prostoru : -2,50*3,91 boky : (2*23,60+2*12,82+2*2,50+2*3,91)*0,50	m2	335,60700			801-1	RTS 24/ I
						302,55200		
						-9,77500		
						42,83000		
47	411351903R00	Bednění stropů bednění prostupu plochy do 0,48 m2 s pomocným lešením viz D.1.2.2_stavebně konstrukční řešení : výkres D.1.2.1.b.01 : ŽB stropní deska tl.260 mm od úrovně +2,865 do úrovně +3,125 : 12,00	kus	12,00000			801-1	RTS 24/ I
						12,00000		
48	411354173R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, zřízení výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. viz D.1.2.2_stavebně konstrukční řešení : výkres D.1.2.1.b.01 : ŽB stropní deska tl.260 mm od úrovně +2,865 do úrovně +3,125 : spodek : 23,60*12,82 odpočet schodišťového prostoru : -2,50*3,91	m2	292,77700			801-1	RTS 24/ I
						302,55200		
						-9,77500		
49	411354174R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, odstranění	m2	292,77700			801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. viz D.1.2.2_stavebně konstrukční řešení : výkres D.1.2.1.b.01 : ŽB stropní deska tl.260 mm od úrovně +2,865 do úrovně +3,125 : spodek : 23,60*12,82 302,55200 odpočet schodišťového prostoru : -2,50*3,91 -9,77500						
50	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R)	t	9,34000			801-1	RTS 24/ I
		prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků. viz D.1.2.2_stavebně konstrukční řešení : výkres D.1.2.1.b.03 : 9340,00*0,001 9,34000						
51	411-001	Příplatek za pohledový beton ŽB stropu	m2	34,69000				Vlastní
		Strop nad 1.NP : M107 : 14,00 14,00000 M110 : 10,37 10,37000 M113 : 6,27 6,27000 M115 : 4,05 4,05000						
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				303 946,13		
52	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	39,28000			801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SDK podhledy v 1.NP :						
		M101 :						
		5,86				5,86000		
		M102 :						
		18,87				18,87000		
		M111 :						
		7,47				7,47000		
		M112 :						
		7,08				7,08000		
53	342264051RT3	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	42,83000	118,100	51,186,00	801-1	RTS 24/ I

SDK podhledy v 1.NP :

M103 :

4,12

4,12000

M104 :

14,17

14,17000

M105 :

14,17

14,17000

M106 :

4,12

4,12000

M114 :

2,53

2,53000

SDK podhledy v 2.NP :

M203 :

1,86

1,86000

M206 :

1,86

1,86000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	342264098RT1	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	3,72000			801-1	RTS 24/ I
SDK podhledy v 2.NP : 1,86+1,86								
				3,72000				
55	342264098RT2	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2	m2	6,65000			801-1	RTS 24/ I
SDK podhledy v 1.NP : 4,12+2,53								
				6,65000				
56	342264098RT3	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2	m2	20,41000			801-1	RTS 24/ I
SDK podhledy v 1.NP : 5,86+7,47+7,08								
				20,41000				
57	342-001	D+M sádrokartonová deska tl.12,5 mm, protipožární	m2	676,80000				Vlastní
Skladba S1 a S2 : 2x sádrokartonová deska tl.12,5 mm, protipožární : (23,50*7,20)*2 (23,50*7,20)*2								
				338,40000				
				338,40000				
Díl: 41b		Ztužující pásy a věnce					51 953,86	
58	413321515R00	Beton nosníků železový třídy C 30/37	m3	1,60960			801-1	RTS 24/ I
včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlív, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,								
viz D.1.2.2_stavebně konstrukční řešení :								
výkres D.1.2.1.b.07 :								
ŽB věnec a překlad - štítová stěna :								
Začátek provozního součtu								
2,08*0,20*0,20				0,08320				
2,40*0,20*0,20				0,09600				
2,08*0,20*0,20				0,08320				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,00*0,20*0,20		0,04000				
		1,00*0,20*0,20		0,04000				
		(0,80*0,80*0,20)/2		0,06400				
		(0,80*0,80*0,20)/2		0,06400				
		3,615*0,20*0,20		0,14460				
		0,565*0,20*0,20		0,02260				
		3,615*0,20*0,20		0,14460				
		0,565*0,20*0,20		0,02260				
		Konec provozního součtu						
		0,80480*2		1,60960				

59	413351107R00	Bednění nosníků zřízení	m2	18,40000			801-1	RTS 24/ I
----	--------------	-------------------------	----	----------	--	--	-------	-----------

stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.

viz D.1.2.2_stavebně konstrukční řešení :

výkres D.1.2.1.b.07 :

ŽB věnec a překlad - štítová stěna :

boky :

Začátek provozního součtu

2,08*0,20	0,41600
2,40*0,20	0,48000
2,08*0,20	0,41600
1,00*0,20	0,20000
1,00*0,20	0,20000
(0,80*0,80)/2	0,32000
(0,80*0,80)/2	0,32000
3,615*0,20	0,72300
0,565*0,20	0,11300

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,615*0,20		0,72300				
		0,565*0,20		0,11300				
		Konec provozního součtu						
		4,0240*2*2		16,09600				
		spodek :						
		Začátek provozního součtu						
		3,10*0,20		0,62000				
		Konec provozního součtu						
		0,62*2		1,24000				
		čelo :						
		Začátek provozního součtu						
		2*(0,20*0,20)		0,08000				
		4*(0,565*0,20)		0,45200				
		Konec provozního součtu						
		0,532*2		1,06400				
60	413351108R00	Bednění nosníků odstranění	m2	18,40000			801-1	RTS 24/ I

sténových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.

viz D.1.2.2_ stavebně konstrukční řešení :

výkres D.1.2.1.b.07 :

ŽB věnec a překlad - štítová stěna :

boky :

Začátek provozního součtu

2,08*0,20

0,41600

2,40*0,20

0,48000

2,08*0,20

0,41600

1,00*0,20

0,20000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,00*0,20		0,20000				
		(0,80*0,80)/2		0,32000				
		(0,80*0,80)/2		0,32000				
		3,615*0,20		0,72300				
		0,565*0,20		0,11300				
		3,615*0,20		0,72300				
		0,565*0,20		0,11300				
		Konec provozního součtu						
		4,0240*2*2		16,09600				
		spodek :						
		Začátek provozního součtu						
		3,10*0,20		0,62000				
		Konec provozního součtu						
		0,62*2		1,24000				
		čelo :						
		Začátek provozního součtu						
		2*(0,20*0,20)		0,08000				
		4*(0,565*0,20)		0,45200				
		Konec provozního součtu						
		0,532*2		1,06400				
61	413351213R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, zřízení a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu viz D.1.2.2_stavebně konstrukční řešení : výkres D.1.2.1.b.07 : ŽB věnec a překlad - štítová stěna : spodek : Začátek provozního součtu	m2	1,24000			801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,10*0,20 Konec provozního součtu 0,62*2		0,62000 1,24000				
62	413351214R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, odstranění a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu viz D.1.2.2_stavebně konstrukční řešení : výkres D.1.2.1.b.07 : ŽB věnec a překlad - štítová stěna : spodek : Začátek provozního součtu 3,10*0,20 Konec provozního součtu 0,62*2	m2	1,24000			801-1	RTS 24/ I
				0,62000 1,24000				
63	413361821R00	Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R) stěnových, volných trámů, rámu, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlů, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků. viz D.1.2.2_stavebně konstrukční řešení : výkres D.1.2.1.b.07 : ŽB věnec a překlad - štítová stěna : 150,00*0,001 150,00*0,001	t	0,30000			801-1	RTS 24/ I
				0,15000 0,15000				
Díl: 41c		Průvlaky				279 652,67		
64	413321515R00	Beton nosníků železový třídy C 30/37 včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlů, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí, viz D.1.2.2_stavebně konstrukční řešení : výkres D.1.2.1.b.01 :	m3	13,12192			801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		průvlaky od úrovně +2,525 do úrovně +2,865 : (23,60+23,60+12,82+12,82+18,20+4,68+4,68)*0,20*0,34		6,82720				
		nadvlak od úrovně +3,125 do úrovně +3,770 : (23,60+23,60)*0,20*0,645		6,08880				
		(4,68+4,68)*0,20*0,11		0,20592				
65	413351107R00	Bednění nosníků zřízení	m2	151,29920			801-1	RTS 24/ I
		stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.						
		viz D.1.2.2_stavebně konstrukční řešení : výkres D.1.2.1.b.01 :						
		průvlaky od úrovně +2,525 do úrovně +2,865 : (23,60+23,60+12,82+12,82+18,20+4,68+4,68)*(0,34+0,20+0,34)		88,35200				
		nadvlak od úrovně +3,125 do úrovně +3,770 : (23,60+23,60)*(0,645+0,645)		60,88800				
		(4,68+4,68)*(0,11+0,11)		2,05920				
66	413351108R00	Bednění nosníků odstranění	m2	151,29920			801-1	RTS 24/ I
		stěnových, volných trámů, průvlaků, jeřábových drah, rámových příčlů, ztužidel, vodorovných táhel, tyčových konzol, bez náběhů nebo s náběhy, neproměnného nebo proměnného průřezu nebo tvaru zalomeného nebo půdorysně zakřiveného. Bez podpěrné konstrukce. Včetně distančních prvků.						
		viz D.1.2.2_stavebně konstrukční řešení : výkres D.1.2.1.b.01 :						
		průvlaky od úrovně +2,525 do úrovně +2,865 : (23,60+23,60+12,82+12,82+18,20+4,68+4,68)*(0,34+0,20+0,34)		88,35200				
		nadvlak od úrovně +3,125 do úrovně +3,770 : (23,60+23,60)*(0,645+0,645)		60,88800				
		(4,68+4,68)*(0,11+0,11)		2,05920				
67	413351213R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, zřízení	m2	20,08000			801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu viz D.1.2.2_stavebně konstrukční řešení : výkres D.1.2.1.b.01 : průvlaky od úrovně +2,525 do úrovně +2,865 : (23,60+23,60+12,82+12,82+18,20+4,68+4,68)*0,20			20,08000			
68	413351214R00	Podpěrná konstrukce bednění nosníků přes 5 do 10 kPa, odstranění	m2	20,08000			801-1	RTS 24/ I
		a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu viz D.1.2.2_stavebně konstrukční řešení : výkres D.1.2.1.b.01 : průvlaky od úrovně +2,525 do úrovně +2,865 : (23,60+23,60+12,82+12,82+18,20+4,68+4,68)*0,20			20,08000			
Díl: 43a		Schodiště - vnitřní				140 503,64		
69	430321514R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 30/37	m3	3,10000			801-1	RTS 24/ I
		Beton C30/37-XC1 viz D.1.2.2_stavebně konstrukční řešení : výkres D.1.2.1.b.08 : vnitřní schodiště z 1.NP do 2.NP : nástupní rameno : 3,00*2,50*0,20 mezipodesta : 2,50*1,70*0,20 výstupní rameno : 3,00*1,25*0,20			1,50000 0,85000 0,75000			
70	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505	t	0,26000			801-1	RTS 24/ I

Včetně distančních prvků.

viz D.1.2.2_stavebně konstrukční řešení :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres D.1.2.1.b.08 : vnitřní schodiště z 1.NP do 2.NP : 260,00*0,001			0,26000			
71	431351121R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, viz D.1.2.2_stavebně konstrukční řešení : výkres D.1.2.1.b.08 : vnitřní schodiště z 1.NP do 2.NP : nástupní rameno : 3,00*2,50 mezipodesta : 2,50*1,70 2,50*0,60 výstupní rameno : 3,00*1,25 3,00*0,20	m2	17,60000			801-1	RTS 24/ I
					7,50000			
					4,25000			
					1,50000			
					3,75000			
					0,60000			
72	431351122R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m viz D.1.2.2_stavebně konstrukční řešení : výkres D.1.2.1.b.08 : vnitřní schodiště z 1.NP do 2.NP : nástupní rameno : 3,00*2,50 mezipodesta : 2,50*1,70 2,50*0,60	m2	17,60000			801-1	RTS 24/ I
					7,50000			
					4,25000			
					1,50000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

výstupní rameno :

3,00*1,25

3,75000

3,00*0,20

0,60000

73	434351141R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení	m2	15,72750			801-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	----------	--	--	-------	-----------

viz D.1.2.2_stavebně konstrukční řešení :

výkres D.1.2.1.b.08 :

vnitřní schodiště z 1.NP do 2.NP :

nástupní rameno :

2,50*2,30

5,75000

výstupní rameno :

2,80*1,25

3,50000

3,00*0,20

0,60000

čela :

2,50*1,551

3,87750

1,25*1,60

2,00000

74	434351142R00	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění	m2	15,72750			801-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	----------	--	--	-------	-----------

viz D.1.2.2_stavebně konstrukční řešení :

výkres D.1.2.1.b.08 :

vnitřní schodiště z 1.NP do 2.NP :

nástupní rameno :

2,50*2,30

5,75000

výstupní rameno :

2,80*1,25

3,50000

3,00*0,20

0,60000

čela :

2,50*1,551

3,87750

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,25*1,60		2,00000				
75	434-001	Příplatek za pohledový beton ŽB schodiště viz D.1.2.2_stavebně konstrukční řešení : výkres D.1.2.1.b.08 : vnitřní schodiště z 1.NP do 2.NP : výstupní rameno : 3,00*1,25 3,00*0,20	m2	4,35000				Vlastní
				3,75000				
				0,60000				
76	434311116VL1	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 30/37-XC1 viz D.1.2.2_stavebně konstrukční řešení : výkres D.1.2.1.b.08 : vnitřní schodiště z 1.NP do 2.NP : nástupní rameno : 9*2,50 výstupní rameno : 10*1,25	m	35,00000				Vlastní
				22,50000				
				12,50000				
Díl: 5		Komunikace				51 559,64		
77	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm Skladba P5_zpevněné plochy : drcené kamenivo frakce 16/32 tl.150 mm : M117 : 8,12 plocha pod zastřešením : 5,40*3,10 Skladba P5_zpevněné plochy : drcené kamenivo frakce 8/16 tl.150 mm : M117 :	m2	49,72000			822-1	RTS 24/ I
				8,12000				
				16,74000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

8,12
plocha pod zastřešením :
5,40*3,10
8,12000
16,74000

78	564-001	D+M žulové odseky tl.100 mm, lože z kamenné drti frakce 4/8 mm tl.40 mm	m2	24,86000				Vlastní
----	---------	---	----	----------	--	--	--	---------

Skladba P5_zpevněné plochy :
M117 :
8,12
plocha pod zastřešením :
5,40*3,10
8,12000
16,74000

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					291 322,20		
----------------	-------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

79	602021162RT1	Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, sádrová, lehčená, hlazená, tloušťka vrstvy 10 mm,	m2	390,56465			801-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	--	--	-------	-----------

po jednotlivých vrstvách
Sádrová omítka v 1.NP :
M101 :
(2*2,55+2*2,30)*2,90
odpočet otvorů :
-1,40*2,525
-0,90*2,445
M102 :
(2*2,50+2*7,38)*2,90
odpočet otvorů :
-1,32*2,525
-0,90*2,445
-3*(0,90*2,445)
-0,80*2,445
-1,32*2,525
-1,80*2,525
28,13000
-3,53500
-2,20050
57,30400
-3,33300
-2,20050
-6,60150
-1,95600
-3,33300
-4,54500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M103 :						
		0,00						
		M104 :						
		0,00						
		M105 :						
		0,00						
		M106 :						
		0,00						
		M107 :						
		(2*2,50+2*6,05)*2,90				49,59000		
		odpočet otvorů :						
		-2*(1,32*2,525)				-6,66600		
		-1,80*2,525				-4,54500		
		-1,314*2,50				-3,28500		
		M108+M109 :						
		(2*12,40+2*7,38)*2,90				114,72400		
		odpočet otvorů :						
		-2*(0,80*2,445)				-3,91200		
		-2*(1,32*2,445)				-6,45480		
		-2*(5,40*2,525)				-27,27000		
		-4,00*2,125				-8,50000		
		M110 :						
		(2*4,51+2*2,30)*2,90				39,49800		
		odpočet otvorů :						
		-1,43*2,445				-3,49635		
		M111 :						
		(2*3,11+2*2,30)*2,90				31,37800		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odpočet otvorů :						
		-1,26*2,525				-3,18150		
		-3*(0,80*2,445)				-5,86800		
		-1,43*2,445				-3,49635		
		M112 :						
		(2*3,08+2*2,30)*2,90				31,20400		
		odpočet otvorů :						
		-0,80*2,445				-1,95600		
		-1,14*1,555				-1,77270		
		M113 :						
		(2*2,725+2*2,30)*2,90				29,14500		
		odpočet otvorů :						
		-0,80*2,445				-1,95600		
		M114 :						
		(2*1,175+2*2,15)*1,70				11,30500		
		M115 :						
		3,00*2,90				8,70000		
		odpočet otvorů :						
		-2*(0,80*2,445)				-3,91200		
		Sádrová omítka v 2.NP :						
		M201 :						
		7,47*1,90				14,19300		
		(7,47*2,15)/2				8,03025		
		odpočet otvorů :						
		-0,80*2,10				-1,68000		
		-2,00*2,00				-4,00000		
		-0,80*2,10				-1,68000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M204 :						
		3,65*3,10				11,31500		
		odpočet otvorů :						
		-1,00*2,00				-2,00000		
		M205 :						
		3,65*3,10				11,31500		
		odpočet otvorů :						
		-1,00*2,00				-2,00000		
		M208 :						
		7,47*1,90				14,19300		
		(7,47*2,15)/2				8,03025		
		odpočet otvorů :						
		-0,80*2,10				-1,68000		
		-2,00*2,00				-4,00000		
		-0,80*2,10				-1,68000		
		M209 :						
		7,47*1,90				14,19300		
		(7,47*2,15)/2				8,03025		
		odpočet otvorů :						
		-2,00*2,00				-4,00000		
		M210 :						
		2*(2,31*0,555)				2,56410		
		((2,31*1,345)/2)*2				3,10695		
		23,10*0,555				12,82050		
		M211 :						
		2*(2,31*0,555)				2,56410		
		((2,31*1,345)/2)*2				3,10695		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		23,10*0,555		12,82050				
80	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm	m2	65,38400			801-1	RTS 24/ I
		které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,						
		výplň otvorů v 1.NP :						
		1,40*2,525		3,53500				
		1,26*2,525		3,18150				
		4,00*2,125		8,50000				
		5,40*2,525		13,63500				
		5,40*2,525		13,63500				
		1,80*2,525		4,54500				
		1,80*2,525		4,54500				
		1,15*2,525		2,90375				
		1,15*2,525		2,90375				
		výplň otvorů v 2.NP :						
		2,00*2,00		4,00000				
		2,00*2,00		4,00000				
81	612421615R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené	m2	19,69688			801-1	RTS 24/ I
		Skladba D9 :						
		vápenocementová omítka tl.10 mm :						
		M104 :						
		2,85*2,865		8,16525				
		M105 :						
		2,85*2,865		8,16525				
		M114 :						
		1,175*2,865		3,36638				
82	612-001	D+M interiérová stěrka na stěny - specifikace dle PD a interiéru	m2	63,63000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				140 425,71		
83	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	65,38400			801-1	RTS 24/ I

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin

výplň otvorů v 1.NP :

1,40*2,525 3,53500

1,26*2,525 3,18150

4,00*2,125 8,50000

5,40*2,525 13,63500

5,40*2,525 13,63500

1,80*2,525 4,54500

1,80*2,525 4,54500

1,15*2,525 2,90375

1,15*2,525 2,90375

výplň otvorů v 2.NP :

2,00*2,00 4,00000

2,00*2,00 4,00000

84	622-001	D+M zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl.150+150 mm, tenkovrstvá fasádní omítka s hydrofobní úpravou	m2	42,06000				Vlastní
----	---------	--	----	----------	--	--	--	---------

Kompletní skladba zateplovacího systému tl.300 mm z 2x XPS tl.150 mm

lepidlo na polystyren, extrudovaný polystyren, lepidlo, perlínka, penetrace, omítka, hmoždinky, zátky

Skladba D5_obvodová stěna (sokl) :

(2*24,15+2*10,90)*0,60 42,06000

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				994 441,36		
85	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,	m3	46,04850			801-1	RTS 24/ I

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Skladba P1 a P2 : podkladní betonová mazanina tl.200 mm : 5,40*7,85*0,20 18,15*10,35*0,20			8,47800 37,57050			
86	631319155R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem Skladba P1 a P2 : podkladní betonová mazanina tl.200 mm : 5,40*7,85*0,20 18,15*10,35*0,20	m3	46,04850			801-1	RTS 24/ I
					8,47800 37,57050			
87	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny Skladba P1 a P2 : podkladní betonová mazanina tl.200 mm : 5,40*7,85*0,20 18,15*10,35*0,20	m3	46,04850			801-1	RTS 24/ I
					8,47800 37,57050			
88	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách zřízení Skladba P1 a P2 : podkladní betonová mazanina tl.200 mm : (2*23,55+2*10,35)*0,50	m2	33,90000			801-1	RTS 24/ I
					33,90000			
89	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách odstranění Skladba P1 a P2 : podkladní betonová mazanina tl.200 mm : (2*23,55+2*10,35)*0,50	m2	33,90000			801-1	RTS 24/ I
					33,90000			
90	631361921RT9	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků viz D.1.2.2_stavebně konstrukční řešení :	t	2,64000			801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

výkres D.1.2.1.b.04 :

Skladba P1 a P2 :

podkladní betonová mazanina tl.200 mm :

2200,00*0,001*1,20

2,64000

91	632415102RT3	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 2 mm, včetně penetrace	m2	3,65000			801-1	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	---------	--	--	-------	-----------

s rozprostřením a uhlazením

výkres D.103_1.NP :

Skladba P3 :

samonivelační stěrka tl.2 mm :

podesta schodiště :

2,50*1,46

3,65000

92	632415104RT5	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační pro podlahy s vytápěním, tloušťky 4 mm, včetně penetrace	m2	457,21000			801-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	--	--	-------	-----------

s rozprostřením a uhlazením

výkres D.103_1.NP :

Skladba P1 :

samonivelační stěrka tl.3 mm :

M111 :

7,47

7,47000

M112 :

7,08

7,08000

M114 :

2,53

2,53000

Skladba P2 :

samonivelační stěrka tl.3 mm :

M108 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		47,04		47,04000				
		M109 :						
		47,04		47,04000				
		Skladba P4 :						
		samonivelační stěrka tl.3 mm :						
		M101 :						
		5,86		5,86000				
		Skladba P12 :						
		samonivelační stěrka tl.3 mm :						
		M102 :						
		18,87		18,87000				
		M103 :						
		4,12		4,12000				
		M104 :						
		14,17		14,17000				
		M105 :						
		14,17		14,17000				
		M106 :						
		4,12		4,12000				
		M107 :						
		14,00		14,00000				
		M115 :						
		4,05		4,05000				
		Skladba P13 :						
		samonivelační stěrka tl.3 mm :						
		M110 :						
		10,37		10,37000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M113 :						
		6,27				6,27000		
		výkres D.104_2.NP :						
		Skladba P7 :						
		samonivelační stěrka tl.3 mm :						
		M201 :						
		34,43				34,43000		
		M204 :						
		9,65				9,65000		
		M205 :						
		9,46				9,46000		
		M208 :						
		38,72				38,72000		
		M209 :						
		39,07				39,07000		
		výkres D.104_2.NP :						
		Skladba P8 :						
		samonivelační stěrka tl.3 mm :						
		M202 :						
		3,91				3,91000		
		M203 :						
		1,86				1,86000		
		M206 :						
		1,86				1,86000		
		M207 :						
		3,91				3,91000		
		výkres D.104_2.NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Skladba P9 :						
		samonivelační stěrka tl.3 mm :						
		M210 :						
		53,59				53,59000		
		výkres D.104_2.NP :						
		Skladba P10 :						
		samonivelační stěrka tl.3 mm :						
		M211 :						
		53,59				53,59000		
93	632441491R00	Potěr litý anhydritový broušení anhydritových potěrů	m2	457,21000			801-1	RTS 24/ I
		dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, dvojí (křížem vedené) rozvlnění hrazdami						
		výkres D.103_1.NP :						
		Skladba P1 :						
		cementový potěr tl.52 mm :						
		M111 :						
		7,47				7,47000		
		M112 :						
		7,08				7,08000		
		M114 :						
		2,53				2,53000		
		Skladba P2 :						
		cementový potěr tl.62 mm :						
		M108 :						
		47,04				47,04000		
		M109 :						
		47,04				47,04000		
		Skladba P4 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		cementový potěr tl.50 mm :						
		M101 :						
		5,86				5,86000		
		Skladba P12 :						
		cementový potěr tl.44 mm :						
		M102 :						
		18,87				18,87000		
		M103 :						
		4,12				4,12000		
		M104 :						
		14,17				14,17000		
		M105 :						
		14,17				14,17000		
		M106 :						
		4,12				4,12000		
		M107 :						
		14,00				14,00000		
		M115 :						
		4,05				4,05000		
		Skladba P13 :						
		cementový potěr tl.71 mm :						
		M110 :						
		10,37				10,37000		
		M113 :						
		6,27				6,27000		
		výkres D.104_2.NP :						
		Skladba P7 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		cementový potěr tl.62 mm :						
		M201 :						
		34,43				34,43000		
		M204 :						
		9,65				9,65000		
		M205 :						
		9,46				9,46000		
		M208 :						
		38,72				38,72000		
		M209 :						
		39,07				39,07000		
		výkres D.104_2.NP :						
		Skladba P8 :						
		cementový potěr tl.52 mm :						
		M202 :						
		3,91				3,91000		
		M203 :						
		1,86				1,86000		
		M206 :						
		1,86				1,86000		
		M207 :						
		3,91				3,91000		
		výkres D.104_2.NP :						
		Skladba P9 :						
		cementový potěr tl.81 mm :						
		M210 :						
		53,59				53,59000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

výkres D.104_2.NP :

Skladba P10 :

cementový potěr tl.81 mm :

M211 :

53,59

53,59000

94	632443321R00	Potěr lité cementový pevnost v tlaku 30 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, tloušťky 50 mm	m2	457,21000			801-1	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	-----------	--	--	-------	-----------

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny

výkres D.103_1.NP :

Skladba P1 :

cementový potěr tl.52 mm :

M111 :

7,47

7,47000

M112 :

7,08

7,08000

M114 :

2,53

2,53000

Skladba P2 :

cementový potěr tl.62 mm :

M108 :

47,04

47,04000

M109 :

47,04

47,04000

Skladba P4 :

cementový potěr tl.50 mm :

M101 :

5,86

5,86000

Skladba P12 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		cementový potěr tl.44 mm :						
		M102 :						
		18,87				18,87000		
		M103 :						
		4,12				4,12000		
		M104 :						
		14,17				14,17000		
		M105 :						
		14,17				14,17000		
		M106 :						
		4,12				4,12000		
		M107 :						
		14,00				14,00000		
		M115 :						
		4,05				4,05000		
		Skladba P13 :						
		cementový potěr tl.71 mm :						
		M110 :						
		10,37				10,37000		
		M113 :						
		6,27				6,27000		
		výkres D.104_2.NP :						
		Skladba P7 :						
		cementový potěr tl.62 mm :						
		M201 :						
		34,43				34,43000		
		M204 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		9,65		9,65000				
		M205 :						
		9,46		9,46000				
		M208 :						
		38,72		38,72000				
		M209 :						
		39,07		39,07000				
		výkres D.104_2.NP :						
		Skladba P8 :						
		cementový potěr tl.52 mm :						
		M202 :						
		3,91		3,91000				
		M203 :						
		1,86		1,86000				
		M206 :						
		1,86		1,86000				
		M207 :						
		3,91		3,91000				
		výkres D.104_2.NP :						
		Skladba P9 :						
		cementový potěr tl.81 mm :						
		M210 :						
		53,59		53,59000				
		výkres D.104_2.NP :						
		Skladba P10 :						
		cementový potěr tl.81 mm :						
		M211 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		53,59		53,59000				
95	632443322R00	Potěr lité cementový pevnost v tlaku 30 MPa, pokládána plocha do 500 m2, příplatek za každých 5 mm tloušťky	m2	1 538,31000			801-1	RTS 24/ I

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny

výkres D.103_1.NP :

Skladba P1 :

cementový potěr tl.52 mm :

Začátek provozního součtu

M111 :

7,47

7,47000

M112 :

7,08

7,08000

M114 :

2,53

2,53000

Konec provozního součtu

1*17,08

17,08000

Skladba P2 :

cementový potěr tl.62 mm :

Začátek provozního součtu

M108 :

47,04

47,04000

M109 :

47,04

47,04000

Konec provozního součtu

3*94,08

282,24000

Skladba P13 :

cementový potěr tl.71 mm :

Začátek provozního součtu

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		M110 :						
		10,37				10,37000		
		M113 :						
		6,27				6,27000		
		Konec provozního součtu						
		5*16,64				83,20000		
		výkres D.104_2.NP :						
		Skladba P7 :						
		cementový potěr tl.62 mm :						
		Začátek provozního součtu						
		M201 :						
		34,43				34,43000		
		M204 :						
		9,65				9,65000		
		M205 :						
		9,46				9,46000		
		M208 :						
		38,72				38,72000		
		M209 :						
		39,07				39,07000		
		Konec provozního součtu						
		3*131,33				393,99000		
		výkres D.104_2.NP :						
		Skladba P8 :						
		cementový potěr tl.52 mm :						
		Začátek provozního součtu						
		M202 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,91		3,91000				
		M203 :						
		1,86		1,86000				
		M206 :						
		1,86		1,86000				
		M207 :						
		3,91		3,91000				
		Konec provozního součtu						
		1*11,54		11,54000				
		výkres D.104_2.NP :						
		Skladba P9 :						
		cementový potěr tl.81 mm :						
		Začátek provozního součtu						
		M210 :						
		53,59		53,59000				
		Konec provozního součtu						
		7*53,59		375,13000				
		výkres D.104_2.NP :						
		Skladba P10 :						
		cementový potěr tl.81 mm :						
		Začátek provozního součtu						
		M211 :						
		53,59		53,59000				
		Konec provozního součtu						
		7*53,59		375,13000				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				184 679,00		
96	900-001	D+M prostupy v 1.NP	ks	36,00000				Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výkres D.103_1.NP :						
		dle výpisu prostupů :						
		PR9 až PR57 :						
		1,00+2,00+2,00+1,00+2,00+1,00+4,00+1,00+2,00+1,00+4,00+1,00				22,00000		
		1,00+2,00+2,00+2,00+1,00+1,00+1,00+1,00+1,00				12,00000		
		1,00+1,00				2,00000		

97	900-002	D+M prostupy v 2.NP	ks	19,00000				Vlastní
		výkres D.104_2.NP :						
		dle výpisu prostupů :						
		PR13 až PR52 :						
		1,00+2,00+4,00+2,00+4,00+4,00+2,00				19,00000		

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					159 695,04		
----------------	---------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

98	941941031R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	488,00000			800-3	RTS 24/ I
		včetně kotvení						
		Včetně kotvení lešení.						
		lešení kolem objektu :						
		(2*27,00+2*17,00)*4,00				352,00000		
		(2*17,00)*4,00				136,00000		

99	941941191R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	2 440,00000			800-3	RTS 24/ I
		včetně kotvení						
		lešení kolem objektu :						
		Začátek provozního součtu						
		(2*27,00+2*17,00)*4,00				352,00000		
		(2*17,00)*4,00				136,00000		
		Konec provozního součtu						
		488,00*5				2 440,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
100	941941831R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m	m2	488,00000			800-3	RTS 24/ I
		lešení kolem objektu :						
		(2*27,00+2*17,00)*4,00		352,00000				
		(2*17,00)*4,00		136,00000				
101	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	412,96000			800-3	RTS 24/ I
		vnitřní pomocné lešení v 1.NP :						
		5,86+18,87+4,12+14,17+14,17+4,12+14,00+47,04+47,04		169,39000				
		10,37+7,47+7,08+6,27+2,53+4,05+6,03+8,12+48,78		100,70000				
		vnitřní pomocné lešení v 2.NP :						
		34,43+3,91+1,86+9,65+9,46+1,86+3,91+38,72+39,07		142,87000				
102	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	488,00000			800-3	RTS 24/ I
		lešení kolem objektu :						
		(2*27,00+2*17,00)*4,00		352,00000				
		(2*17,00)*4,00		136,00000				
103	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	2 440,00000			800-3	RTS 24/ I
		lešení kolem objektu :						
		Začátek provozního součtu						
		(2*27,00+2*17,00)*4,00		352,00000				
		(2*17,00)*4,00		136,00000				
		Konec provozního součtu						
		488,00*5		2 440,00000				
104	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	488,00000			800-3	RTS 24/ I
		lešení kolem objektu :						
		(2*27,00+2*17,00)*4,00		352,00000				
		(2*17,00)*4,00		136,00000				
Díl: 95			Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				30 688,26	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	3080_1	Obnova dětského městečka v Hodoníně
O:	SO 2010	Hlavní budova
R:	D.1.1	Architektonicko-stavební řešení_uznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
105	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	520,14000			801-1	RTS 24/ I

1.NP :

5,86+18,87+4,12+14,17+14,17+4,12+14,00+47,04+47,04

169,39000

10,37+7,47+7,08+6,27+2,53+4,05+6,03+8,12+48,78

100,70000

2.NP :

34,43+3,91+1,86+9,65+9,46+1,86+3,91+38,72+39,07+53,59+53,59

250,05000

Díl: 96	Bourání konstrukcí						28 594,50	
106	970041160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 160 mm	m	2,75000			801-3	RTS 24/ I

výkres D.103_1.NP :

dle výpisu prostupů :

3*0,25+5*0,25+1*0,25+1*0,25

2,50000

výkres D.104_2.NP :

dle výpisu prostupů :

1*0,25

0,25000

107	970041200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 200 mm	m	0,50000			801-3	RTS 24/ I
-----	--------------	--	---	---------	--	--	-------	-----------

výkres D.103_1.NP :

dle výpisu prostupů :

1*0,25+1*0,25

0,50000

108	970041250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 250 mm	m	0,25000			801-3	RTS 24/ I
-----	--------------	--	---	---------	--	--	-------	-----------

výkres D.104_2.NP :

dle výpisu prostupů :

1*0,25

0,25000

109	970041300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v prostém betonu jádrové vrtání , do D 300 mm	m	1,00000			801-3	RTS 24/ I
-----	--------------	--	---	---------	--	--	-------	-----------

výkres D.103_1.NP :