

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-27  
Stavba: BP Petrůvka



KSO:  
Místo: Sychotín, Kunštát na Moravě

CC-CZ  
Datum: 19.11.2024

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
Martin Mikula

IČ: 75780216  
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			123 300,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 123 300,00	Výše daně 25 893,00
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			149 193,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2024-27

Stavba: BP Petrůvka

Místo: Sychotín, Kunštát na Moravě

Datum: 19.11.2024


Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Martin Mikula

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>123 300,00</b>	<b>149 193,00</b>
SO 01	Úsek č. 1, ř.km 1,900-2,650	88 400,00	106 964,00
SO 02	Úsek č. 2, ř.km 3,100-3,500	34 900,00	42 229,00



# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

BP Petrůvka

Objekt:

SO 01 - Úsek č. 1, ř.km 1,900-2,650

Místo:

Sychotín, Kunštát na Moravě

Datum:

19.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Martin Mikula

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>88 400,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				88 400,00
D	1		Zemní práce				88 400,00
1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	60,000	10,00	600,00
2	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	29,000	500,00	14 500,00
3	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	29,000	1 000,00	29 000,00
5	K	R001	Příplatek za ztížený přístup a manipulaci v korytě toku	kompl.	1,000	3 500,00	3 500,00
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i>  <i>Součástí položky je</i>  <i>doprava a použití potřebné mechanizace (předpokládá se traktor/</i>  <i>vyvážedka), příplatek za ztížený přístup techniky do koryta toku (např</i>  <i>demontáž a zpětná montáž plotu v nutných úsecích), manipulace a</i>  <i>pojezd techniky v toku, práce související se ztíženým přístupem a</i>  <i>nutností pohybu mechanizace, pracovníků, dopravování materiálů,</i>  <i>odvozu vytěžené dřevní hmoty a jiných materiálů</i>  <i>Položka zahrnuje opravu úseků porušených pojezdy mechanizace a</i>  <i>veškerými dalšími činnostmi souvisejícími s realizací akce</i></p>				
4	K	R002	Odstranění nápěchů z koryta vodního toku.	kus	34,000	500,00	17 000,00
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i>  <i>Odstranění již padlých stromů přes koryto vodního toku, které</i>  <i>omezují průtočný profil a způsobují tvorbu hrázek a jejich následná</i>  <i>likvidace v souladu se zk. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném</i>  <i>znění. Obsahuje všechny druhy likvidace - uložení na skládku,</i>  <i>spálení nebo štěpkování. Součástí položky je možná doprava,</i>  <i>potřebná manipulace a použití potřebné techniky dle technologie</i>  <i>zhotovitele a poplatky za uložení na skládku. Předpokládá se použití</i>  <i>traktoru s navijákem a vyvážedky.</i></p>				
6	K	R111209111	Likvidace dřevních zbytků křovin s stromů průměru kmene do 100 mm v souladu se zk. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	m2	60,000	10,00	600,00
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i>  <i>Dle technologie zhotovitele. Obsahuje všechny druhy likvidace -</i>  <i>uložení na skládku, spálení nebo štěpkování. Součástí položky je</i>  <i>možná doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na</i>  <i>skládku.</i></p>				
7	K	R112111111	Likvidace listnatého kletu o průměru jednotlivých větví do 7 cm v souladu se zk. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	kus	58,000	400,00	23 200,00
	P		<p><i>Poznámka k položce:</i>  <i>Likvidace větví stromů listnatých dle technologie zhotovitele o</i>  <i>průměru jednotlivých větví do 7 cm. Obsahuje všechny druhy</i>  <i>likvidace - uložení na skládku, spálení, nebo štěpkování. Součástí</i>  <i>položky je možná doprava, potřebná manipulace a poplatky za</i>  <i>uložení na skládku.</i></p>				

# SOUPIŠ PRACÍ



Stavba:

BP Petrůvka

Objekt:

SO 02 - Úsek č. 2, ř.km 3,100-3,500

Místo:

Sychotín, Kunštát na Moravě

Datum:

19.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Martin Mikula

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>34 900,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				34 900,00
D	1		Zemní práce				34 900,00
1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	50,000	10,00	500,00
2	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	8,000	500,00	4 000,00
3	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	13,000	1 000,00	13 000,00
4	K	R001	Příplatek za ztížený přístup a manipulaci v korytě toku	kompl.	1,000	3 500,00	3 500,00
	P		<i>Poznámka k položce:                      Součástí položky je doprava a použití potřebné mechanizace (předpokládá se traktor/vyvážedka), příplatek za ztížený přístup techniky do koryta toku (např. demontáž a zpětná montáž plotu v nutných úsecích), manipulace a pojezd techniky v toku, práce související se ztíženým přístupem a nutností pohybu mechanizace, pracovníků, dopravování materiálů, odvozu vytěžené dřevní hmoty a jiných materiálů                      Položka zahrnuje opravu úseků porušených pojezdy mechanizace a veškerými dalšími činnostmi souvisejícími s realizací akce.</i>				
5	K	R002	Odstranění nápěchů z koryta vodního toku.	kus	5,000	1 000,00	5 000,00
	P		<i>Poznámka k položce:                      Odstranění již padlých stromů přes koryto vodního toku, které omezují průtočný profil a způsobují tvorbu hrázek a jejich následná likvidace v souladu se zk. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění. Obsahuje všechny druhy likvidace - uložení na skládku, spálení nebo štěpkování. Součástí položky je možná doprava, potřebná manipulace a použití potřebné techniky dle technologie zhotovitele a poplatky za uložení na skládku. Předpokládá se použití traktoru s navijákem a vyvážedky.</i>				
6	K	R111209111	Likvidace dřevních zbytků křovin s stromů průměru kmene do 100 mm v souladu se zk. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	m2	50,000	10,00	500,00
	P		<i>Poznámka k položce:                      Dle technologie zhotovitele. Obsahuje všechny druhy likvidace - uložení na skládku, spálení nebo štěpkování. Součástí položky je možná doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na skládku.</i>				
7	K	R112111111	Likvidace listnatého kletu o průměru jednotlivých větví do 7 cm v souladu se zk. o odpadech č. 541/2020 Sb. v platném znění	kus	21,000	400,00	8 400,00
	P		<i>Poznámka k položce:                      Likvidace větví stromů listnatých dle technologie zhotovitele o průměru jednotlivých větví do 7 cm. Obsahuje všechny druhy likvidace - uložení na skládku, spálení, nebo štěpkování. Součástí položky je možná doprava, potřebná manipulace a poplatky za uložení na skládku.</i>				

