

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-206-031
Stavba: Opravy linek na revíru Vyšné



KSO:
Místo: revír Vyšné

CC-CZ:
Datum: 14.11.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:


IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			487 484,41
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	487 484,41	102 371,80
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			589 856,21



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:2024-206-031

Stavba:Opravy linek na revíru Vyšné

Místo:revír Vyšné

Zadavatel:Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Datum:14.11.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		487 484,41	589 856,21
2024-206-031	Opravy linek na revíru Vyšné	487 484,41	589 856,21

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

Opravy linek na revíru Vyšné

Místo: revír Vyšné
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 14.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 487 484,41

D	HSV	Práce a dodávky HSV					487 484,41
D	1	Zemní práce					65 203,88
1	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	251,955	85,00	21 416,18
	VV	ODD. 124					
	VV	0,015-0,090 km					
	VV	75*3,3*0,30					74,250
	VV	0,090-0,129 km					
	VV	39*3,3*0,15					19,305
	VV	0,129-0,150 km					
	VV	21*3,3*0,3					20,790
	VV	ODD. 128					
	VV	0,007-0,107 km					
	VV	100*3,3*0,3					99,000
	VV	0,107-0,185 km					
	VV	78*3,3*0,15					38,610
	VV	Součet					251,955
2	K	166151101	Přehození neulehlého výkopku strojně z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	251,955	100,00	25 195,50
	VV	251,955					251,955
3	K	181151311	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 032,900	18,00	18 592,20
	VV	odd. 124					
	VV	0,015-0,090 km					
	VV	75*3,3					247,500
	VV	0,090-0,129 km					
	VV	39*3,3					128,700
	VV	0,129-0,150 km					
	VV	21*3,3					69,300
	VV	ODD. 128					
	VV	0,007-0,107 km					
	VV	100*3,3					330,000
	VV	0,107-0,185 km					
	VV	78*3,3					257,400
	VV	Součet					1 032,900
D	5	Komunikace pozemní					364 443,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4	K	572211111	Vyspravení výtluků a propadlých míst na krajnicích a komunikacích s rozprostřením a zhutněním kamenivem hrubým drceným	m3	383,625	950,00	364 443,75
	VV		ODD. 124				
	VV		0,015-0,090 km				
	VV		75,*3,3*0,45		111,375		
	VV		0,090-0,129 km				
	VV		39*3,3*0,2		25,740		
	VV		0,129-0,150 km				
	VV		21*3,3*0,3		20,790		
	VV		ODD. 128				
	VV		0,007-0,107 km				
	VV		100*3,3*0,45		148,500		
	VV		0,107-0,185 km				
	VV		78*3,3*0,3		77,220		
	VV		Součet		383,625		
	D	998	Přesun hmot				57 836,78
5	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	805,613	60,00	48 336,78
	VV		383,625*2,1		805,613		
6	K	N2	Přesun těžké techniky na jednotlivá staveniště	kpl	1,000	9 500,00	9 500,00
	VV		1		1,000		