

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**NPÚ - hrad ŠVIHOV - podlaha Bílá věž**

KSO:

Místo: hrad Švihov

CC-CZ:

Datum: 02.12.2024

Zadavatel:

NPÚ,územní památková správa v Českých Budějovicích

IČ:

75032333

DIČ:

CZ75032333

Zhotovitel:

ŠVIHOVEC s.r.o.

IČ:

29111838

DIČ:

CZ29111838

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ŠVIHOVEC s.r.o.

IČ:

29111838

DIČ:

CZ29111838

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**297 348,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	297 348,00	21,00%	62 443,08
snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**359 791,08**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

**NPÚ - hrad ŠVIHOV - podlaha Bílá věž**

Místo: hrad Švihov  
Zadavatel: NPÚ, územní památková správa v Českých Budějovicích  
Zhotovitel: ŠVIHOVEC s.r.o.

Datum: 02.12.2024  
Projektant:  
Zpracovatel: ŠVIHOVEC s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**297 348,00**

<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>46 729,99</b>
1 - Zemní práce	3 677,85
2 - Zakládání	717,06
3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 316,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	22 981,00
998 - Přesun hmot	9 037,28
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>173 968,17</b>
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	65 553,99
766 - Konstrukce truhlářské	55 375,23
772 - Podlahy z kamene	53 038,95
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>76 649,84</b>

Stavba:

NPÚ - hrad ŠVIHOV - podlaha Bílá věž

Místo: hrad Švihov

Datum: 02.12.2024

Zadavatel: NPÚ, územní památková správa v Českých Budějovicích

Projektant:

Zhotovitel: ŠVIHOVEC s.r.o.

Zpracovatel: ŠVIHOVEC s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem****297 348,00**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				46 729,99
D		1	Zemní práce				3 677,85
1	K	133112811	Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	0,660	1 320,00	871,20
2	K	162211201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,660	340,00	224,40
3	K	181911102R	Úprava stávající úrovně šterku se zhutněním	m2	46,950	55,00	2 582,25
D		2	Zakládání				717,06
4	K	212572111	Lože pro travivody ze štěrkopísku tříděného	m3	0,555	1 292,00	717,06
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				10 316,80
5	K	311213112	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu objem jednoho kamene do 0,02 m3 š spáry přes 4 do 10 mm	m3	0,832	12 400,00	10 316,80
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				22 981,00
6	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,645	5 870,00	15 526,15
7	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,114	39 800,00	4 537,20
8	K	634112112R	Obvodová dilatace z EPS mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	25,610	60,00	1 536,60
9	K	634611111R	Výplň dilatačních spár š do 10 mm pískem	m	25,110	55,00	1 381,05
D		998	Přesun hmot				9 037,28
10	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	10,075	897,00	9 037,28
D		PSV	Práce a dodávky PSV				173 968,17
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				65 553,99
11	K	715191009	Provedení izolace proti chemickým vlivům vodorovné ochranné textilie 1 vrstva	m2	50,995	50,00	2 549,75
12	M	69311226	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2	m2	50,995	35,00	1 784,83
13	K	711113117	Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí štěrku jednosložkovou na bázi cementu	m2	45,104	540,00	24 356,16
14	K	711211138.GBX	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v 270 mm se zabetonováním GABEX IGLÚ H27	m2	44,000	690,00	30 360,00
15	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	4,350	1 495,00	6 503,25
D		766	Konstrukce truhlářské				55 375,23
16	K	766699742R	Parapet z ručně opracovaných trámů 160/160 mm (smrk / borovice), spoje čepované, kolíkové (dubové kolíky), napuštěný "Norským dehtem", kotvený do zdi 4 ocelovými lavičnický	m	11,080	4 982,64	55 207,65
17	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,147	1 140,00	167,58
D		772	Podlahy z kamene				53 038,95
18	K	772523240R	Kladení dlažby z cihel lepených na vazbu tl přes 15 do 30 mm	m2	44,080	980,00	43 198,40
19	K	772591922R	Nátěr impregnační na bázi přírodních olejů a vosků	m2	44,080	215,00	9 477,20
20	K	998772101R	Přesun hmot tonážní pro podlahy v objektech v do 6 m	t	0,430	845,00	363,35
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				76 649,84
21	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	29 200,00	29 200,00
22	K	032103000	Náklady na stavební buňky	...	1,000	22 600,00	22 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	...	1,000	24 849,84	24 849,84