

„Plzeň – Hala HCO - Lokalizace netěsností střešního pláště včetně opravy defektů“ **Zadávací dokumentace**

příloha 2: Zadání prací:

Předmět zakázky:

Předmětem zakázky je lokalizace netěsností ploché střechy lokální opravy nalezených defektů. Kompletní vyčištění svodů a žlabů.

Krytina bude před prověřením defektů vyčištěna veškeré nánosy a mechy budou odstraněny. Bude provedena jehlová zkouška všech svárů. Veškeré nalezené defekty budou označeny signalizační barvou. Součástí zkoušky je protokol o výsledcích zkoušky včetně fotodokumentace. Nalezené defekty budou opraveny záplatováním. V případě potřeby bude místo vyříznuto a nahrazeno. Případné puchýře budou prořezány vysušena a následně provařeny. Veškeré prostupy krytinou budou izolačersky opracovány. Veškeré spoje a napojení budou nově vytmeleny stále pružným PUR tmelem. Součástí oprav je prověření odvodnění střechy a vyčištění všech prvků odvádějících dešťové vody.

Poznámky

Zadání je zpracováno v rozsahu a podrobnosti zadávací dokumentace v rozsahu omezeném technickou zprávou, popisem a výkazem. Součástí položek jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. Rozpočet je nutno ocenit tak, aby byla možná realizace kompletního díla "na klíč". To znamená, že veškeré položky patrné zejména z technické zprávy a na ni navazujících částí výkazů a výkresů je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč. materiálu, náradí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. Pokud nejsou uvedeny montážní práce samostatně, je montáž součástí jednotkových cen.

Finanční rezerva smí být čerpána pouze po konzultaci s investorem. Pro čerpání finanční rezervy je potřeba předložit cenovou nabídku, která bude po schválení přidána do změnového listu stavby.

Veškeré navržené materiály jsou normou nejnižšího standardu použitelného materiálu.

Z průběhu výstavby bude pořízena fotodokumentace zachycující stav konstrukcí před a po výstavbě. Fotodokumentace je nedílnou součástí předání díla! Pokud bude tvořen změnový list stavby, musejí být veškeré změny zachyceny fotodokumentací. Fotodokumentace bude předána investorovi na datovém nosiči.

K veškerým použitým materiálům bude dodán technický list a prohlášení o vlastnostech.