



Agendové číslo: **04479/2023/IM/3**

Identifikátor: **KUMSX0338Z8U**

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č. 04479/2023/IM


I.

Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Michalem Kokoškem, náměstkem hejtmana kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. PSG Construction a.s.

se sídlem: Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
zastoupena: Peterem Surovičem, předsedou představenstva
IČO: 05042020
DIČ: CZ05042020
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 117756653/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. B 7535

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 10. 2023 smlouvu o dílo č. 04479/2023/IM, jejímž předmětem je provedení stavby „Rekonstrukce objektu SŠ a domova mládeže“ (dále jen „stavba“ či „dílo“). Ke smlouvě smluvní strany dne 16. 5. 2024 uzavřely dodatek č. 1 a dne 31.7.2024 dodatek č. 2. Pro označení smlouvy o dílo č. 04479/2023/IM ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 se dále používá pojem „smlouva“.
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení dalších níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci pro provedení stavby (dále jen „DPS“) a v soupisu prací a jsou nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“); zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle DPS nebudou provedeny některé níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

a) Změna č. 16: Dodávka a montáž dveří T34/T

Bylo zjištěno, že do stávajících ocelových dveří, nelze dodatečně osadit panikové kování s novým zámkem, proto se musí dveře kompletně vyměnit za nové prosklené hliníkové dveře včetně panikového kování.

Hodnota víceprací činí 132.223,84 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 16.235,96 Kč bez DPH.

b) Změna č. 17: Umístění nové kanalizační šachty

Z důvodu špatného technického stavu stávající kanalizační šachty nelze do ní provést dopojení nové kanalizace, proto je nutné provést napojení kanalizace do nově vybudované šachty před vstupem cvičné kuchyně a cukrárny.

Hodnota víceprací činí 73.909,61 Kč bez DPH.

c) Změna č. 18: Kamerové zkoušky stávající kanalizace

Z důvodu ověření stavu kanalizace bylo nutné provést kamerové zkoušky kanalizace před vstupem do cvičné kuchyně a cukrárny.

Hodnota víceprací činí 5.874,00 Kč bez DPH.

d) Změna č. 19: Změna plastové výplně 27/T

Horní díl skleněné stěny na centrálním schodišti ve 4.NP bude proveden z hliníkového prvku, tak aby byla zachována celková prosklená stěna z plastových okenních profilů. Hliníkový prvek je pevnější, zároveň bude do něj ukotven elektromotor pro otevírání oken, nutný pro odvětrání chráněné únikové cesty.

Hodnota víceprací činí 55.200,00 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 141.694,46 Kč bez DPH.

e) Změna č. 20: Výměna vstupních dveří 33/T

Do stávajících hliníkových prosklených dveří nelze do nadpraží umístit nový elektropohon nutný pro odvětrání chráněné únikové cesty, protože min. šířka horního rámu dveří pro osazení tohoto pohonu musí být 100 mm, v současnosti je šířka cca 60 mm. S ohledem na jejich současný stav (poškození pantů) a nemožnosti použití stávajících dveří z důvodu šířky rámu, je navrženo osazení nových hliníkových prosklených dveří s elektropohonem před stávající stavební otvor do zděné přizdívky. Současný stav dveří se značně liší od doby zpracování projektové dokumentace a uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, kdy v posledních 12 měsících došlo k významnému poškození samotných dveří při plném provozu organizace – panty, rozklížené spoje hliníkového profilu v rozích, netěsnost skleněné výplně.

Hodnota víceprací činí 197.416,75 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 32.471,92 Kč bez DPH.

f) Změna č. 21: Upřesnění šířky zárubní

V původní projektové dokumentaci, byly navrženy dveře, u místnosti 1.40: 1ks dveří 2/T - šířky 800 mm; u místnosti 1.46: 2ks dveří 1/T - šířky 800 mm a u místnosti 1.47: 1ks dveří 38/T - šířky 900 mm, tyto dveře zhotovitel už objednal vč. zárubní, které byly již namontovány, dle nového gastroprojektu těchto místností (tento projekt nebyl v době zpracování projektové dokumentace a podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby k dispozici, proto se s ním v době realizace nepočítalo, tato změna se nedala předvídat), jsou tyto dveře navrženy všechny šířky 1000 mm. Proto je nutné tyto zabudované zárubně vybourat, dodat a namontovat nové zárubně a objednat nové dveře šířky 1000 mm, příslušná šířka dveří je nezbytná z pohledu vybavení gastrozařízení. Dveře budou uskladněny pro budoucí použití organizace.

Hodnota víceprací činí 68.433,67 Kč bez DPH.

g) Změna č. 22: Výměna sprchových vaniček

Při realizaci bylo zjištěno, že navržené sprchové vaničky nelze osadit do stávajících prostor sprch z důvodu menší šířky. Proto bude provedena výměna za nerezové žlábký se spádovanou podlahou z dlažby s potřebným protiskluzem.

Hodnota víceprací činí 409.172,40 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 396.396,00 Kč bez DPH.

h) Změna č. 23: Doplnění sprch do šaten pod kuchyní

Při realizaci bylo zjištěno, že součástí rekonstrukce šaten umístěných pod kuchyní nejsou místnosti se sprchami, které jsou pro provoz potřebné.

Hodnota víceprací činí 75.334,41 Kč bez DPH.

i) Změna č. 24: Úprava cvičné kuchyně a cukrárny

Dle nově zpracovaného gastroprojektu (který nebyl v době zpracování projektové dokumentace a podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby k dispozici a pro samotnou realizaci se s novým gastroprojektem nepočítalo, nemohla se tato změna předvídat) bylo pro místnosti 1.40, 1.45, 1.46 a 1.47 upřesněno, že bude nutno doplnit ležatou kanalizaci včetně bouracích a zemních prací a dále bude nutné upravit stávající ústřední vytápění (posunutí, dopojení a zrušení radiátorů), a doplnění stavebních soklů pod gastrovybavení dle gastroprojektu.

Hodnota víceprací činí 209.795,89 Kč bez DPH.

j) Změna č. 25: Demontáž a zpětná montáž radiátoru v 1. PP šatny pod kuchyní

Při realizaci bylo zjištěno, že je nutné provedení demontáže a zpětné montáže radiátoru z důvodu provedení nového keramického obložení. Tyto práce nebyly v projektové dokumentaci uvedeny.

Hodnota víceprací činí 12.556,04 Kč bez DPH.

k) Změna č. 26: Výměna ventilů na rozvaděči ve výměníku

Z důvodu odstavení topných větví pro prostor hlavní budovy, byl zjištěn nefunkční stav stávajících ventilů. Z tohoto důvodu je navržena jejich výměna.

Hodnota víceprací činí 69.920,00 Kč bez DPH

l) Změna č. 27: Dodávka nových dveří v místnosti 1.9

Vstupní ocelové dveře vedoucí do místnosti 1.9, ve které bude umístěna vzduchotechnická jednotka jsou v havarijním stavu, vykazují značnou korozi a poškození. S ohledem na budoucí využití místnosti je nutné je vyměnit.

Hodnota víceprací činí 52.678,89 Kč bez DPH.

m) Změna č. 28: Nový poklop šachty v místnosti 1.53b

V místnosti 1.53b byla pod původní demontovanou podlahovou krytinou nalezena šachta s poškozeným ocelovým poklopem. Poškozený poklop bude vyměněn za nový plastový vzduchotěsný.

Hodnota víceprací činí 5.069,00 Kč bez DPH.

n) Změna č. 29: Ocelová výměna pro posuvné dveře mezi místnostmi 1.45 a 1.40

Dle nově zpracovaného gastroprojektu (který nebyl v době zpracování projektové dokumentace a podpisu smlouvy se zhotovitelem stavby k dispozici a pro samotnou realizaci se s novým gastroprojektem nepočítalo, nemohla se tato změna předvídat), jsou mezi místnostmi 1.40 a 1.45 navrženy posuvné zavěšené dveře, jejich dodávku zajišťuje uživatel v rámci vybavení interiéru. Pro jejich osazení bude nutné provedení ocelové výměny, kterou navrhl autorský dozor. V době projektování rekonstrukce nebyly známy požadavky na interiér.

Hodnota víceprací činí 66.194,00 Kč bez DPH.

o) Změna č. 30: Změna povrchové úpravy stropu v místnosti 1.45

Z důvodu zakrytí rozvodů vzduchotechniky, ústředního topení a elektroinstalace v místnosti č. 1.45, bude nutné povést sádkartonový podhled (estetické hledisko). Projektem navržené provedení štukových omítek bude odečteno.

Hodnota víceprací činí 48.686,55 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 28.782,60 Kč bez DPH.

p) Změna č. 31: Protipožární dveře výtahu

Dle nově zpracovaného požárně bezpečnostního řešení je nutné stávající výtah doplnit o protipožární dveře.

Hodnota víceprací činí 20.700,00 Kč bez DPH.

q) Změna č. 32: Doplnění okna s požární odolností + nutné úpravy oken

Dle nově zpracovaného požárně bezpečnostního řešení je výstup z evakuačního výtahu do prostoru, kde zasahuje požárně nebezpečný prostor oken jednopodlažního objektu jídelny, proto bude nejbližší okno k výstupním dveřím evakuačního výtahu nahrazeno oknem novým požárním, bez možnosti otevření, v provedení EI 30 DP1. Sklepní okno bude zazděno porobetonovými tvárnicemi s oboustrannou omítkou.

Hodnota víceprací činí 61.903,25 Kč bez DPH.

r) Změna č. 33: Doplnění přístupového systému do 3. NP, 4. NP a 5. NP

Na základě požadavku uživatele je s ohledem na vyšší bezpečnost studentů ubytovaných v domově mládeže nutné vstupní dveře do 3. NP, 4. NP a 5. NP doplnit o přístupový systém. Tím bude zajištěna kontrola vstupujících osob.

Hodnota víceprací činí 120.994,20 Kč bez DPH.

s) Změna č. 34: Doplnění sanitárního vybavení invalidního WC vč. signalizace imobilního WC

Pro splnění požadavku na bezbariérovost, bude nutné provést bezbariérové úpravy WC v místnosti č. 5.52a v 5. NP. Dále bude nutné doplnit nouzové signalizační zařízení, madla, sanitární vybavení a pneumatické tlačítko. Úpravy navržené dle projektové dokumentace budou odečteny.

Hodnota víceprací činí 72.716,90 Kč bez DPH, hodnota souvisejících méněprací činí 20.232,00 Kč bez DPH.

3. Bližší specifikace všech víceprací a méněprací je uvedena v soupisech stavebních prací a dodávek pro vícepráce a méněpráce, které jsou obsaženy v příloze č. 2 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Cena méněprací** činí:

cena bez DPH	635.812,94 Kč
DPH 21%	133.520,72 Kč
Cena celkem vč. DPH	769.333,66 Kč
3. **Cena víceprací** činí:

cena bez DPH	1.758.779,40 Kč
DPH 21%	369.343,68 Kč
cena celkem vč. DPH	2.128.123,08 Kč
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o rozdíl výše uvedených víceprací a méněprací a činí:**

cena bez DPH	123.850.338,66 Kč
DPH 21%	26.008.571,12 Kč
cena celkem vč. DPH	149.858.909,78 Kč

(sto čtyřicet devět milionů osm set padesát osm tisíc devět set devět korun českých a sedmdesát osm haléřů)

5. Příloha č. 2 smlouvy – Rekapitulace nákladů stavby, se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provede objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách objednatele www.msk.cz
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 4/294 ze dne 9. 12. 2024.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
Příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů stavby
Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací pro vícepráce a méněpráce

V Ostravě dne

V Otrokovicích dne

Elektronický podpis: 17.12.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Michal Kokošek
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 13.11.2027 12:09 +01:00

Peter Surovič
 Digitální podpis:
11.12.2024 21:33

za objednatele

Ing. Michal Kokošek
náměstek hejtmána kraje

za zhotovitele

Peter Surovič
předseda představenstva

Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmána kraje. V případě nepřítomnosti náměstka podepisuje dodatek hejtman, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024.

Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
Stavební objekt				0,00	
01	Rekonstrukce objektu SŠ a Domova mládeže	0,00	111 476 640,23	23 410 094,45	134 886 734,68
001	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	500 000,00	105 000,00	605 000,00
02	Stavební část	0,00	62 849 583,23	13 198 412,48	76 047 995,71
03	Zdravotechnika	0,00	11 453 081,00	2 405 147,01	13 858 228,01
04	Topení	0,00	149 570,00	31 409,70	180 979,70
05	Elektroinstalace	0,00	13 849 377,00	2 908 369,17	16 757 746,17
06	Vzduchotechnika	0,00	7 874 001,00	1 653 540,21	9 527 541,21
07	Slaboproudé rozvody	0,00	14 801 028,00	3 108 215,88	17 909 243,88

Dodatek č. 1

ZL č. 1: Bourání příček, zárubní, dřevěného obkladu	0,00	19 805,96	4 159,25	23 965,21
ZL č. 2: Neprovádění zděných příček - stavební práce, elektroinstalace, zdravotnicka	0,00	-226 530,44	-47 571,39	-274 101,83
ZL č. 3: Demontáž ústředního vytápění v 1.PP až 5.NP	0,00	204 947,02	43 038,87	247 985,89
ZL č. 4: Výměna podlahových krytin	0,00	-79 786,76	-16 755,22	-96 541,98
ZL č. 5: Výměna ležatého vodovodního potrubí studené vody vč. armatur	0,00	512 236,94	107 569,76	619 806,70
ZL č. 6: Změna rozsahu sanace obvodového zdiva	0,00	-1 728 257,80	-362 934,14	-2 091 191,94

Dodatek č. 2

ZL č. 7: Výměna ventilů ve výměníku u cukrárny	0,00	27 032,00	5 676,72	32 708,72
ZL č. 8: Obložení krytů radiátorů	0,00	79 166,09	16 624,88	95 790,97
ZL č. 9: Slaboproud, strukturovaná kabeláž	0,00	7 038 546,30	1 478 094,72	8 516 641,02
ZL č. 10: Likvidace stoupacích kanalizačních potrubí z azbestu	0,00	426 455,06	89 555,56	516 010,62
ZL č. 11: VRN - Prodloužení termínu realizace	0,00	157 405,00	33 055,05	190 460,05
ZL č. 12: Ústřední topení v tělocvičně a v zázemí tělocvičny	0,00	2 166 994,90	455 068,93	2 622 063,83
ZL č. 13: Úprava rozsahu šaten pod kuchyní	0,00	421 780,50	88 573,91	510 354,41
ZL č. 14: Úprava sociálního zařízení v zázemí tělocvičny	0,00	343 502,70	72 135,57	415 638,27
ZL č. 15: Silnoproud	0,00	1 887 434,50	396 361,25	2 283 795,75

Dodatek č. 3

ZL č. 16: Dodávka a montáž dveří T34/T	0,00	115 987,88	24 357,45	140 345,33
ZL č. 17: Umístění nové kanalizační šachty	0,00	73 909,61	15 521,02	89 430,63
ZL č. 18: Komerové zkoušky stávající kanalizace	0,00	5 874,00	1 233,54	7 107,54
ZL č. 19: Změna plastové výplně 27/T	0,00	-86 494,46	-18 163,84	-104 658,30
ZL č. 20: Výměna vstupních dveří 33/T	0,00	164 944,83	34 638,41	199 583,24
ZL č. 21: Upřesnění šířky zárubní	0,00	68 433,67	14 371,07	82 804,74
ZL č. 22: Výměna sprchových vaniček	0,00	12 776,40	2 683,04	15 459,44
ZL č. 23: Doplnění sprch do šaten pod kuchyní	0,00	75 334,41	15 820,23	91 154,64
ZL č. 24: Úprava cvičné kuchyně a cukrárny	0,00	209 795,89	44 057,14	253 853,03
ZL č. 25: Demontáž a zpětná montáž radiátoru v 1.PP šatny pod kuchyní	0,00	12 556,04	2 636,77	15 192,81
ZL č. 26: Výměna ventilů na rozvaděči ve výměníku	0,00	69 920,00	14 683,20	84 603,20
ZL č. 27: Dodávka nových dveří v místnosti 1.9	0,00	52 678,89	11 062,57	63 741,46
ZL č. 28: Nový poklop šachty v místnosti 1.53b	0,00	5 069,00	1 064,49	6 133,49
ZL č. 29: Ocelová výměna pro posuvné dveře mezi místnostmi 1.45 a 1.40	0,00	66 194,00	13 900,74	80 094,74
ZL č. 30: Změna povrchové úpravy stropu v místnosti 1.45	0,00	19 903,95	4 179,83	24 083,78
ZL č. 31: Protipožární dveře výtahu	0,00	20 700,00	4 347,00	25 047,00
ZL č. 32: Doplnění okna s požární odolností + nutné úpravy oken	0,00	61 903,25	12 999,68	74 902,93
ZL č. 33: Doplnění přístupového systému do 3.NP, 4. NP a 5.NP	0,00	120 994,20	25 408,78	146 402,98
ZL č. 34: Doplnění sanitárního vybavení invalidního WC vč. signalizace imobilního WC	0,00	52 484,90	11 021,83	63 506,73
Celkem za stavbu	0,00	123 850 338,66	26 008 571,12	149 858 909,78

Příloha č. 2. Soupisy stavebních prací pro vícepráce a méněpráce

ZL č. 16a

R:	001	ZL č. 16a - odečtení doplnění panikového kování - dveře 34/T (méněpráce)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	766/767	Výplně otvorů				-16 235,96
304	0034	Dod+mont doplnění panikové hrazdy kompletní prvek 34/T vč. příslušenství, viz. výpis dveří	ks	-1,00000	16 235,96	-16 235,96
Celkem						-16 235,96

ZL č. 16b

R:	001	ZL č. 16b - demontáž ocel. dveří + dodávka a montáž nových AL prosklených dveří 34/T (vícepráce)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				8 648,26
	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží (2,05+3,19*2)*0,2	m2	1,68600	891,00	1 502,23
				1,68600		
146	622002	Dod+mont oprava vnějšího ostění KZS vč. probarvené omítky 2,05+3,19*2	bm	8,43000	847,69	7 146,03
				8,43000		
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				729,19
169	901008	Dod+mont úprava a oprava stáv. podlah v místě výměny dveří vč. doplnění soklíku - dveře 2kř.š do 2m, (místa kde se neprovádí podlahy)	ks	1,00000	729,19	729,19
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 019,22
194	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,00000	7,41	14,82
196	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevních zárubní, plochy přes 2 m2 2,05*3,19	m2	6,53950	153,59	1 004,40
				6,53950		
Díl:	766/767	Výplně otvorů				121 711,40
	34/T	Dveře hliníkové s přerušeným tepelným mostem, otevíravé ven, celkový rozměr 2050/3190, průchod 1720/1970. Dvoji celobvodové kování. Kování celobvodové, klika+koule nebo klika+klika. Včetně obvodových apu lišt zevnitř a těsnících systémových pásek na styku rám-stěna. Tepelně izolační hodnota dveří bude Uw=1,2 W/m2K cenová nabídka od subdodavatele: 105600kč *1,15	ks	1,00000	121 440,00	121 440,00
307	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	t	0,20000	1 357,00	271,40
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				115,77
369	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,17000	125,00	21,25
370	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 0,17*3	t	0,51000	20,00	10,20
				0,51000		
371	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,17000	60,00	10,20
372	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 0,17*14	t	2,38000	4,00	9,52
				2,38000		
373	979082111R00	Vnitřnostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,17000	180,00	30,60
374	979082121R00	Vnitřnostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 0,17*10	t	1,70000	4,00	6,80
				1,70000		
375a	979990107R00	Poplatek za skládku směs cihel skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,17000	160,00	27,20
Celkem						132 223,84

ZL č. 17

R:	001	ZL č.17 - nová kanalizační šachta (vícepráce)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				45 463,61
3	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy 2*3*2,7 - 1,57m3	m3	14,63000	109,00	1 594,67
6	133201101R00	Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3 2*3*2,7 - 1,57m3	m3	14,63000	1 300,00	19 019,00
7	133201109R00	Hloubení šachet v hornině 3 příplatek za lepivost horniny 2*3*2,7 - 1,57m3	m3	14,63000	180,00	2 633,40
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 2*3*2,7 - 1,57m3	m3	14,63000	296,50	4 337,80
13	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 2*3*2,7 - 1,57m3	m3	14,63000	147,00	2 150,61
15	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů (2*3*2,7 - 1,57m3)*1,85	t	27,06550	150,00	4 059,83
16	583418024R	kamenivo přírodní droené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B (2*3*2,7 - 1,57m3)*2	t	29,26000	398,78	11 668,30
Díl:	8	Trubní vedení				21 583,00
894812313		Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/160 šachtové dno s přítokem tvaru T	kus	1,00000	7 010,00	7 010,00
894812332		Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	1,00000	4 800,00	4 800,00
894812339		Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za užití šachtové roury	kus	1,00000	143,00	143,00
894812351		Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení A15 s betonovým prstencem	kus	1,00000	9 630,00	9 630,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				6 182,00
890331851		Bourání šachet ze ŽB strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 3,14*0,5*0,5*2	m3	1,57000	3 800,00	5 966,00
899301811		Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti do 50	kus	1,00000	216,00	216,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				681,00
369	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,00000	125,00	125,00
370	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 1*3	t	3,00000	20,00	60,00
371	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,00000	60,00	60,00
372	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 1*14	t	14,00000	4,00	56,00
373	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,00000	180,00	180,00
374	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 1*10	t	10,00000	4,00	40,00
375a	979990107R00	Poplatek za skládku směs cihel skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	1,00000	160,00	160,00
Celkem						73 909,61

ZL č. 18

R:	001	ZL č.18 - kamerové záznamy stávající kanalizace (vícepráce)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	VN	Vedlejší náklady				5 874,00
		kamerové záznamy stávající kanalizace	kpl	1,00000	5 874,00	5 874,00
		cenová nabídka od subdodavatele :5108 Kč *1,15				
Celkem						5 874,00

ZL č. 19a

R:	001	ZL č.19a - změna plastové výplně otvoru - pozice 27/T z plastu na AL (méněpráce)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	766/767	Výplně otvorů				-141 694,46
297	0027	Dod+mont výměna pevného zasklení za otevíravé kompletní prvek 27/T vč. příslušenství, viz. výpis dveří. U tohoto okna doplnit dále servopohon pro automatické otevírání okenního křídla v případě požáru a přívod EL a EPS. Otevírání křídla v případě požáru bude automatické, spínané požárními tlačítky od EPS v každém podlaží.	ks	-1,00000	141 694,46	-141 694,46
Celkem						-141 694,46

ZL č. 19b

R:	001	ZL č.19b - změna plastové výplně otvoru - pozice 27/T z plastu na AL - (vícepráce)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	766/767	Výplně otvorů				55 200,00
	27/T	Dod+mont AL jednokřídlového otevíravého okna, 1050x2120mm, zasklené izolační dvojsklo Ug = 1,1W/M2K, barva rámu a křídla oboustranně bílá RAL standard	ks	2,00000	27 600,00	55 200,00
		cenová nabídka od subdodavatele: 24000 Kč *1,15				
Celkem						55 200,00

ZL č. 20a

R:	001	ZL č.20a - odečtení doplnění panikového kování - dveře 33/T + odečtení motoru dveří 33/T (méněpráce)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	766/767	Výplně otvorů				-32 471,92
303	0033	Dod+mont doplnění panikové hrazdy kompletní prvek 33/T vč. příslušenství, viz. výpis dveří	ks	-1,00000	16 235,96	-16 235,96
303a	0033	U jednoho kusu dveří 33/T doplnit servopohon pro automatické otevírání dveřního křídla v případě požáru a přívod EL a EPS. Otevírání dveřního křídla v případě požáru bude automatické, spínané požárními tlačítky od EPS v každém podlaží.	ks	-1,00000	16 235,96	-16 235,96
Celkem						-32 471,92

ZL č. 20b

R:	001	ZL č.20b - demontáž AL dveří + dodávka a montáž nových AL prosklených dveře 33/T vč. motorů (vícepráce)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				6 175,85
	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží (1,6+2,21*2)*0,2	m2	1,20400	891,00	1 072,76
	146 622002	Dod+mont oprava vnějšího ostění KZS vč. probarvené omítky 1,6+2,21*2	bm	6,02000	847,69	5 103,09
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				729,19
	169 901008	Dod+mont úprava a opava stáv. podlah v místě výměny dveří vč.doplnění sokliku - dveře2kř.š do 2m, (místa kde se neprovádí podlahy)	ks	1,00000	729,19	729,19
Díl:	96	Bourání konstrukcí				557,91
	194 968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,00000	7,41	14,82
	196 968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 1,6*2,21	m2	3,53600	153,59	543,09
Díl:	766/767	Výplně otvorů				189 885,70
	34/T	Dveře hliníkové s přerušeným tepelným mostem, otevíravé ven, celkový rozměr 1600/2210, průchod 1600/1970. Dvoji celoobvodové kování. Kování celoobvodové, klika+koule nebo klika+klika. Včetně obvodových apu lišt zevnitř a těsnících systémových pásek na styku rám-stěna. Tepelně izolační hodnota dveří bude Uw=1,2 W/m2K vč. motoru FTA600 a rozšiřovacího profilu pro osazení motoru cenová nabídka od subdodavatele: 165 000kč *1,15	ks	1,00000	189 750,00	189 750,00
	307 998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	t	0,10000	1 357,00	135,70
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				68,10
	369 979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,10000	125,00	12,50
	370 979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 0,1*3	t	0,30000	20,00	6,00
	371 979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,10000	60,00	6,00
	372 979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 0,1*14	t	1,40000	4,00	5,60
	373 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,10000	180,00	18,00
	374 979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 0,1*10	t	1,00000	4,00	4,00
	375a 979990107R00	Poplatek za skládku směs cihel skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,10000	160,00	16,00
Celkem						197 416,75

ZL č. 21

R:	001	ZL č.21 - demontáž již osazených zárubní + dodávka a montáž nových širších zárubní + dodávka širších dveří (vícepráce)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 388,25
193	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou 2*2*4*0,1	m2	1,60000	176,50	282,40
				1,60000		
196	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 0,9*2*4ks	m2	7,20000	153,59	1 105,85
				7,20000		
Díl:	766/767	Výplně otvorů				67 009,32
	642942111	Osazování zárubní nebo ráků dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	ks	4,00000	883,00	3 532,00
	55331484	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus	2,00000	1 860,00	3 720,00
	55331559	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 1100/1970, 2100mm	kus	2,00000	2 820,00	5 640,00
	38/T a 2/T, s PO	Dodávka dveře vnitřní 1000/1970 kompletní prvek 2/T a 38/T vč. příslušenství, PO: E/VEW-C30DP3	kus	2,00000	20 703,45	41 406,90
		cenová nabídka od subdodavatele: 18003kč *1,15				
	1/T, bez PO	Dodávka dveře vnitřní 1000/1970 kompletní prvek 1/T vč. příslušenství, bez PO	kus	2,00000	6 319,25	12 638,50
		cenová nabídka od subdodavatele: 5495kč *1,15				
307	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	t	0,05300	1 357,00	71,92
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				36,10
369	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,05300	125,00	6,63
370	979011121R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 0,053*3	t	0,15900	20,00	3,18
				0,15900		
371	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,05300	60,00	3,18
372	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 0,053*14	t	0,74200	4,00	2,97
				0,74200		
373	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,05300	180,00	9,54
374	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 0,053*10	t	0,53000	4,00	2,12
				0,53000		
375a	979990107R00	Poplatek za skládku směs cihel skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,05300	160,00	8,48
Celkem						68 433,67

ZL č. 22a

R:	001	ZL č.22a - Změna sprchových vaniček na nerezové žlábký - odečty				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
ZDRAVOTECHNIKA						
Díl:		Sanitární technika -provedení standardní				-396 396,00
21-k SV		Sprchové vaničky akrylátové 900x900 mm	soubor	-78,00000	5 082,00	-396 396,00
Celkem						-396 396,00

ZL č. 22b

R:	001	ZL č.22b - Změna sprchových vaniček na nerezové žlábký - přípočty				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem
Díl:		Sanitární technika -provedení standardní				409 172,40
	721219128	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm	kus	78,00000	1 530,00	119 340,00
	6000123300	Žlab sprchový nerezový Alca APZ4-1050 Flexible	kus	78,00000	3 715,80	289 832,40
Celkem						409 172,40

ZL č. 23

R:	001	ZL č.23 - doplnění 2ks nerezových žlábků + sprchových zástěn - šatny pod kuchyní (vícepráce)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
STAVEBNÍ ČÁST						
Díl:	711	Izolace proti vodě				
251	711212002R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti (0,8*0,8)*2ks stěny: 12	m2	13,28000	353,66	4 696,80
252	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna (0,8*3)*2ks	m	4,80000	121,57	583,54
255	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	t	0,05000	1 397,00	69,85
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
313	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem (0,8*0,8)*2ks	m2	1,28000	8,10	10,37
314	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby (0,8*0,8)*2ks	m2	1,28000	32,47	41,56
320	771575109RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele (0,8*0,8)*2ks	m2	1,28000	519,56	665,04
321	771579791R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě (0,8*0,8)*2ks	m2	1,28000	17,30	22,14
322	771579793R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně (0,8*0,8)*2ks	m2	1,28000	16,20	20,74
324	77102	Dod keramická dlažba protiskluzová R11 ((0,8*0,8)*2ks)*1,1	m2	1,40800	393,98	554,72
327	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	t	0,04000	617,20	24,69
Díl:	781	Obklady keramické				
349	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady 1*3*2*2	m2	12,00000	32,47	389,64
351	781415016RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných do tmele , nad 200 x 250 mm , lepených do flexibilního 1*3*2*2	m2	12,00000	519,55	6 234,60
352	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně 1*3*2*2	m2	12,00000	50,70	608,40
353	781419711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinných příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl 1*3*2*2	m2	12,00000	21,65	259,80
354	78101	Dod keramický obklad -vyšší standart -2 odstíny (1*3*2*2)*1,1	m2	13,20000	436,21	5 757,97
357	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	0,20000	767,00	153,40

Díl:	722	Vnitřní vodovod, požární vodovod				2 356,84
3		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	3,00000	429,00	1 287,00
12		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách průměru D 22-27 mm, tloušťka izolace 20	m	3,00000	99,00	297,00
16		Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	2,00000	230,00	460,00
34		Zkoušky těsnosti vodovodního potrubí do DN 80	m	3,00000	48,00	144,00
35		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	3,00000	48,00	144,00
998722211		Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod s omezením mechanizace v objektech v do	%	23,00000	0,73	16,79
998722292		Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun do 100 m	%	23,00000	0,35	8,05
Celkem						47 357,04
ZDRAVOTECHNIKA						
Díl:		Sanitární technika -provedení standardní				45 970,42
20-k SV		Sprchová bateriová setu dod.+mtž	sada	2,00000	1 500,00	3 000,00
22-k SV		Zástěny sprchové do výšky 2000 mm + dveře jednokřídlové š. 1000 mm	sada	2,00000	13 126,00	26 252,00
721219128		Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm	kus	2,00000	1 530,00	3 060,00
6000123300		Žlab sprchový nerezový Alca APZ4-1050 Flexible	kus	2,00000	3 715,80	7 431,60
12		Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby, bílá bez sloupů 550 mm	sada	1,00000	4 288,00	4 288,00
13		Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti se směšovací ventilem omezujícím výtokovou teplotu na přednastavenou teplotu (ochrana proti opaření)	sada	1,00000	1 452,00	1 452,00
732490102		Montáž sifonu pro odvod kondenzátu kotle	kus	1,00000	194,00	194,00
ALP.A41P		Sifon umyvadlový DN40 s přípojkou a nerezovou mřížkou DN63	kus	1,00000	173,60	173,60
998725211		Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	458,50000	0,19	87,12
998725292		Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro zařizovací předměty za zvětšený přesun do 100 m	%	458,50000	0,07	32,10
Díl:		Vnitřní kanalizace				4 812,09
7		Potrubí z plastových trub vícevrstevných (PP) přípojovací DN 75	m	7,00000	681,00	4 767,00
998721211		Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	27,00000	1,20	32,40
998721292		Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun do	%	27,00000	0,47	12,69
Díl:	722	Vnitřní vodovod, požární vodovod				4 458,84
3		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5	m	6,00000	429,00	2 574,00
12		Ochrana potrubí tepelně izolačními trubkami z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách průměru D 22-27 mm, tloušťka izolace 20 mm	m	6,00000	99,00	594,00
16		Zřízení přípojek na potrubí, vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	3,00000	230,00	690,00
34		Zkoušky těsnosti vodovodního potrubí do DN 80	m	6,00000	48,00	288,00
35		Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	6,00000	48,00	288,00
998722211		Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod s omezením mechanizace v objektech v	%	23,00000	0,73	16,79
998722292		Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun do 100 m	%	23,00000	0,35	8,05
Celkem						75 334,41

ZL č. 24

R:	001	ZL č.24 - změny PD: cvičná kuchyně + cukrárna (vícepráce)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem
STAVEBNÍ ČÁST						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				9 490,24
32	310238211R00	Zazdívk a otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení	m3	1,46955	6 457,92	9 490,24
		cvičná kuchyně:				
		(3,5*2*0,1*0,1+1,3*2*0,1*0,1+1,3*4*0,15*0,1)*2		0,348		
		0,1*0,1+0,4*2*0,1*0,1+4*0,27*0,1		0,158		
		3,1*0,1*0,1+0,4*2*0,1*0,1+3,1*0,27*0,1		0,1227		
		7,7*0,1*0,1+0,4*2*0,1*0,1+6,2*0,1*0,1		0,147		
		cvičná cukrárna:				
		(2*2,3*0,1*0,1+2*0,9*0,1*0,1+2,1*0,1*0,1)*4		0,34		
		2*3,4*0,1*0,1+2*0,4*0,1*0,1		0,078		
		2*4*0,1*0,1+0,4*0,1*0,1		0,084		
		2*4,5*0,1*0,1+2*0,4*0,1*0,1		0,098		
		4,425*0,1*0,1+4,81*0,1*0,1+0,55*0,1*0,1		0,09785		
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				7 839,30
134	631315621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,	m3	2,20000	3 464,95	7 622,89
		22bm*0,5*0,2		2,20000		
136	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	2,20000	98,37	216,41
		22bm*0,5*0,2				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				3 029,40
186	965043341R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,20000	1 377,00	3 029,40
		22bm*0,5*0,2		2,20000		
Díl:	711	Izolace proti vodě				41 044,41
251	711212002R00	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	37,31950	353,88	13 198,41
		cvičná kuchyně:				
		((3,5*2+1,5*2+1,3*10+0,405*4+0,7*4+0,49*2)*2)*0,1		5,68000		
		(4+0,77*2+3,8*2+0,4*2)*0,1		1,39400		
		(3,1+0,77*2+2,9*2+0,4*2)*0,1		1,12400		
		(7,7+0,6*2+7,5+6+0,4*2)*0,1		2,32000		
		((3,5*2+1,3*2)*0,1+1,3*4*0,15)*2		3,48000		
		4*0,1+0,4*2*0,1+4*0,27		1,58000		
		3,1*0,1+0,4*2*0,1+3,1*0,27		1,22700		
		7,7*0,1+0,4*0,1+6,2*0,1		1,43000		
		cvičná cukrárna:				
		((2,3*2+1,1*2+2,1*4+0,4*4)*4)*0,1		6,72000		
		(3,4+0,6*2+3,2*2+0,4*2)*0,1		1,18000		
		(4+0,6+3,8*2+0,4)*0,1		1,26000		
		(4,5+0,6*2+4,3*2+0,4*2)*0,1		1,51000		
		(4,425+0,75+4,325+0,55+4,71)*0,1		1,47800		
		(2,3*2*0,1+0,9*2*0,1+2,1*0,1)*4		3,40000		
		2*3,4*0,1+2*0,4*0,1		0,76000		
		2*4*0,1+0,4*0,1		0,84000		
		2*4,5*0,1+2*0,4*0,1		0,98000		
		4,425*0,1+4,81*0,1+0,55*0,1		0,97850		
252	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna	m	226,64000	121,57	27 552,82
		cvičná kuchyně:				
		(3,5*2+1,5*2+1,3*10+0,405*4+0,7*4+0,49*2)*2		58,80000		
		4+0,77*2+3,8*2+0,4*2		13,94000		
		3,1+0,77*2+2,9*2+0,4*2		11,24000		
		7,7+0,6*2+7,5+6+0,4*2		23,20000		
		cvičná cukrárna:				
		(2,3*2+1,1*2+2,1*4+0,4*4)*4		67,20000		
		3,4+0,6*2+3,2*2+0,4*2		11,80000		
		4+0,6+3,8*2+0,4		12,60000		
		4,5+0,6*2+4,3*2+0,4*2		15,10000		
		4,425+0,75+4,325+0,55+4,71		14,78000		
255	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	t	0,21000	1 397,00	293,37

Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady			67 408,14
313	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem odkaz na položku č.314	m2	37,31950	8,10
314	771101210R00	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby odkaz na položku č.317: 226,64*0,1 odkaz na položku č.320: 14,6555	m2	37,31950	32,47
317	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele ovízná kuchyň: (3,5*2+1,5*2+1,3*10+0,405*4+0,7*4+0,49*2)*2 4+0,77*2+3,8*2+0,4*2 3,1+0,77*2+2,9*2+0,4*2 7,7+0,6*2+7,5+6+0,4*2 ovízná cukrárna: (2,3*2+1,1*2+2,1*4+0,4*4)*4 3,4+0,6*2+3,2*2+0,4*2 4+0,6+3,8*2+0,4 4,5+0,6*2+4,3*2+0,4*2 4,425+0,75+4,325+0,55+4,71	m	226,64000	152,00
319	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky odkaz na položku č. 317	m	226,64000	21,65
320	771575109RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele ovízná kuchyň: ((3,5*2+1,3*2)*0,1+1,3*4*0,15)*2 4*0,1+0,4*2*0,1+4*0,27 3,1*0,1+0,4*2*0,1+3,1*0,27 7,7*0,1+0,4*0,1+6,2*0,1 ovízná cukrárna: (2,3*2*0,1+0,9*2*0,1+2,1*0,1)*4 2*3,4*0,1+2*0,4*0,1 2*4*0,1+0,4*0,1 2*4,5*0,1+2*0,4*0,1 4,425*0,1+4,81*0,1+0,55*0,1	m2	14,65550	519,56
321	771579791R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě odkaz na položku č.314: 37,3195	m2	37,31950	17,30
322	771579793R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně odkaz na položku č.314: 37,3195	m2	37,31950	16,20
324	771102	Dod keramická dlažba protiskluzová R11 odkaz na položku č.320: 14,6555*1,15 připočet pro soklíky : 226,64*0,1*1,15	m2	42,92400	393,98
327	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	t	1,23500	817,20
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			3 543,41
369	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním	t	4,84000	125,00
370	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 4,84*3	t	14,52000	20,00
371	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	4,84000	80,00
372	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 4,84*14	t	67,76000	4,00
373	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	4,84000	180,00
374	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 4,84*10	t	48,40000	4,00
375c	97999R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva (všechny tři materiály dohromady)	t	4,84000	211,11
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ					
Díl:	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí			9 691,32
	733122203.VGA	Potrubí Viega Prestabo 1104 z uhlíkové oceli tenkostěnné PP opláštění spojované lisováním D 18x1,2 mm	m	16,00000	533,93
	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	16,00000	53,80

598733211	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí s omezením mechanizace v objektech v do 6	%	94,00000	2,28	214,32
598733293	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro rozvody potrubí za zvětšený přesun do 500 m	%	94,00000	0,78	73,32
Díl: 734	Armatury				6 525,79
734222812	Ventil závitový termostatický přímý G 1/2 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovaný	kus	4,00000	457,00	1 828,00
734261412	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 bez vypouštění	kus	4,00000	362,00	1 448,00
734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00000	298,00	596,00
734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00000	434,00	868,00
HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný (zhotovení 10ks přechodů 18-1/2 a 15-1/2)	hod	3,00000	581,00	1 743,00
598734211	Přesun hmot procentní pro armatury s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	64,83000	0,25	16,21
598734293	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro armatury za zvětšený přesun do 500 m	%	64,83000	0,41	26,58
Díl: 735	Otopná tělesa				17 624,45
735110911	Přetěsnění různé radiátorové otopných těles litinových článkových	kus	12,00000	148,00	1 776,00
	8ks radiátorů * 2ks		12,00000		
593941211	Osazování kovových konzol nebo kotev (3ks na každý radiátor)	kus	18,00000	109,00	1 962,00
	8ks radiátorů * 3ks		18,00000		
48441500	konzola radiátorů 1/2" pozinkovaná (3Ks na každý radiátor)	kus	18,00000	74,00	1 332,00
	8ks radiátorů * 3ks		18,00000		
37	735119140R00 Montáž těles otopných litinových článkových	m2	12,00000	358,50	4 302,00
	8ks radiátorů * 1m * 2m		12,00000		
45	78332-4240 Nátěr synt. lit. radiátorů 2x +1x email	m2	9,00000	258,00	2 322,00
	8ks radiátorů * 1m * 2m		9,00000		
41	735191910R00 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	12,00000	16,40	196,80
	8ks radiátorů * 1m * 2m		12,00000		
34	735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	16,00000	43,30	692,80
	8ks radiátorů * 1m * 2m		16,00000		
HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný (vypuštění a napuštění systému)	hod	8,00000	581,00	4 648,00
598735211	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v do 6	%	172,30000	1,62	279,13
598735293	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro otopná tělesa za zvětšený přesun do 500 m	%	172,30000	0,66	113,72
ZDRAVOTECHNIKA					
Díl:	Sanitární technika -provedení standardní				21 836,63
27	Podlahové vpusti s vodorovným/svislým odtokem DN 75/110 s nerez mřížkou a izolační soupravou	ks	9,00000	2 420,00	21 780,00
598725211	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty s omezením mechanizace v objektech v do 6 m	%	217,80000	0,19	41,38
598725292	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro zařizovací předměty za zvětšený přesun do	%	217,80000	0,07	15,25
Díl:	Vnitřní kanalizace				15 712,80
1	Potrubí z plastových trub KG systém (SN4) svodné ležaté DN 110	m	12,00000	403,00	4 836,00
721174004.OSM	Potrubí kanalizační svodné Osma HT-Systém DN 75	m	10,00000	639,47	6 394,70
HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér (stavební přímocoe)	hod	8,00000	528,00	4 224,00
598721211	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci s omezením mechanizace v objektech v do	%	154,55000	1,20	185,46
598721292	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun do 100	%	154,55000	0,47	72,64
Díl:	Stavební přímocoe				6 050,00
1	zemní práce a stavební přímocoe - vybourání podlah a výkopy pro potrubí kanalizace, zpětný zásyp a zhutnění	m3	5,50000	1 100,00	6 050,00
	22bm*0,5*0,5		5,50000		
Celkem					209 795,89

ZL č. 25

R:	001	ZL č.25 - demontáž + zpětná montáž radiátoru 1.PP šatny pod kuchyní (vícepráce)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem
		ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ				
Díl:	735	Otopná tělesa				12 556,04
	735110911	Přetěsnění rúžice radiátorové otopných těles litinových článkových 4ks radiátorů * 2ks	kus	8,00000	148,00	1 184,00
	953941211	Osazování kovových konzol nebo kotev (3ks na každý radiátor) 4ks radiátorů *3ks	kus	12,00000	109,00	1 308,00
	48441500	konzola radiátorů 1/2" pozinkovaná (3Ks na každý radiátor) 4ks radiátorů *3ks	kus	12,00000	74,00	888,00
37	735119140R00	Montáž těles otopných litinových článkových 4ks radiátorů *1m *2m	m2	8,00000	358,50	2 868,00
45	78332-4240	Nátěr synt. lit. radiátorů 2x +1x email 4ks radiátorů *1m *2m	m2	8,00000	258,00	2 064,00
41	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle 4ks radiátorů *1m *2m	m2	8,00000	16,40	131,20
34	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových 4ks radiátorů *1m *2m	m2	8,00000	43,30	346,40
	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný (vypuštění a napuštění systému)	hod	6,00000	581,00	3 486,00
	998735211	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa s omezením mechanizace v objektech v do 6	%	123,00000	1,62	199,26
	998735293	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro otopná tělesa za zvětšený přesun do 500 m	%	123,00000	0,66	81,18
		Celkem				12 556,04

ZI č. 26

R:	001	ZL č.26 - výměna ventilů na rozdělovači ve výměníku, společný pro školu, domov mládeže a kuchyň (vícepráce)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem
Díl:	731	Kotelny				3 102,70
	731391830	Vypuštění vody ze stoupaček a rozvodu cenová nabídka od subdodavatele: 2698kč *1,15	soubor	1,00000	3 102,70	3 102,70
Díl:	734	Armatury				56 668,55
	734100812R00	odřezání +zpětné navaření přírub+navárku cenová nabídka od subdodavatele: 2125kč *1,15	kus	4,00000	2 443,75	9 775,00
	734100813R00	Demontáž vadných armatur DN- 80-DN 100 cenová nabídka od subdodavatele: 1965kč *1,15	kus	4,00000	2 259,75	9 039,00
	734111417R00	Ventily uzavírací V 30-111-616, DN 80 vč. těsnění a šroubů cenová nabídka od subdodavatele: 6589kč *1,15	soubor	3,00000	7 577,35	22 732,05
	734111418R00	Ventily uzavírací V 30-111-616, DN 100 cenová nabídka od subdodavatele: 8410kč *1,15	soubor	1,00000	9 671,50	9 671,50
	734200822R00	Demontáž armatur vypustných 3/4 cenová nabídka od subdodavatele: 241kč *1,15	kus	6,00000	277,15	1 662,90
	734291114R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 3/4 cenová nabídka od subdodavatele: 549kč *1,15	kus	6,00000	631,35	3 788,10
Díl:	783	Nátěry				10 148,75
	783902811R00	Oprava nátěru + tep. izolace cenová nabídka od subdodavatele: 1897kč *1,15	soubor	1,00000	2 181,55	2 181,55
	904 R01	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci Zkouška provozním tlakem cenová nabídka od subdodavatele: 394kč *1,15	hod	5,00000	453,10	2 265,50
	904 R02	Zpětné napuštění systému-odvzdušnění cenová nabídka od subdodavatele: 4958kč *1,15	soubor	1,00000	5 701,70	5 701,70
		Celkem				69 920,00

ZL č. 27

R:	001	ZL č.27 - demontáž ocelových dveří + dodávka a montáž vnějších plných plastových dveří do místnosti 1.9 (vícepráce)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				5 950,16
	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží (1,6+2,1*2)*0,2	m2	1,16000	891,00	1 033,56
146	622002	Dod+mont oprava vnějšího ostění KZS vč. probarvené omítky 1,6+2,1*2	bm	5,80000	847,69	4 916,60
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				729,19
169	901008	Dod+mont úprava a opava stáv. podlah v místě výměny dveří vč.doplnění soklíku - dveře2kř.š do 2m, (místa kde se neprovádí	ks	1,00000	729,19	729,19
Díl:	96	Bourání konstrukcí				530,88
194	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	2,00000	7,41	14,82
196	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 1,6*2,1	m2	3,36000	153,59	516,06
Díl:	766/767	Výplně otvorů				45 420,99
	plastové dveře do místnosti 1.9	Dvoukřídlové plastové plné dveře, otevíravé ven, celkový rozměr 1800x2100mm, průchod 1500x1970mm, barva oboustranně bílá RAL 9003, výplň křídel PUR deska tl.48mm, klika+koule, nebo klika+klika, včetně obvodových apu lišt zevnitř a těsnících systémových pásek na styku rám-stěna. Tepelně izolační hodnota dveří bude Ud=1.2W/m2K cenová nabídka od subdodavatele: 39414kč *1,15	ks	1,00000	45 326,00	45 326,00
307	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	t	0,07000	1 357,00	94,99
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				47,67
369	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,07000	125,00	8,75
370	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží 0,07*3	t	0,21000	20,00	4,20
371	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,07000	60,00	4,20
372	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 0,07*14	t	0,98000	4,00	3,92
373	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,07000	180,00	12,60
374	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 0,07*10	t	0,70000	4,00	2,80
375a	979990107R00	Poplatek za skládku směs cihel skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,07000	160,00	11,20
Celkem						52 678,89

ZL č. 28

R:	001	ZL č.28 - dodávka + montáž nového plastového poklopu šachty v místnosti 1.53b (vícepráce)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem
Díl:	8	Trubní vedení				5 069,00
	899101811	Demontáž poklopů plastových včetně podkladové desky hmotnosti do 20 kg	kus	1,00000	129,00	129,00
	899112112	Osazení poklopů plastových nebo kompozitních včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	1,00000	3 050,00	3 050,00
	63126036	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 A15	kus	1,00000	1 890,00	1 890,00
Celkem						5 069,00

ZL č. 29

R:	001	ZL č.29 - dodávka + montáž ocelové výměny pro posuvné dveře mezi místností č.1.45 a 1.40 (vícepráce)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				66 194,00
	01	Výroba a dodání ocelové výměny I 240, délky 6175mm včetně kotvení na chem. kotvy a povrchové úpravy základní 1 vrstvý nátěr	kpl	1,00000	33 764,00	33 764,00
		cenová nabídka od subdodavatele: 29360kč *1,15				
	02	Montáž včetně montážních mechanismů - z důvodu váhy, délky a místa montáže bude I 240 rozříznuto na dvě části , které se na místě montáže svaří	kpl	1,00000	32 430,00	32 430,00
		cenová nabídka od subdodavatele: 28200kč *1,15				
Celkem						66 194,00

ZL č. 30a

R:	001	ZL č.30a - změna povrchové úpravy stropu v místnosti 1.45 z omítky na SDK (méněpráce)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				-25 636,20
118	611421321R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	-62,84000	148,35	-9 322,31
121	611471411R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2÷3 mm, maltou vápenocementovou	m2	-62,84000	254,31	-15 980,84
144	61161201	Příplatek na výztužná vlákna ve štukové omítky	m2	-62,84000	5,30	-333,05
Díl:	96	Bourání konstrukcí				-998,53
207	978011141R00	Otloučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 30 %	m2	-62,84000	15,89	-998,53
Díl:	784	Malby				-2 147,87
363	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	-62,84000	34,18	-2 147,87
Celkem						-28 782,60

ZL č. 30b

R:	001	ZL č.30b - změna povrchové úpravy stropu v místnosti 1.45 z omítky na SDK (vícepráce)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				48 686,55
70	416022123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, , bez izolace	m2	62,84000	774,77	48 686,55
Celkem						48 686,55

ZL č. 31

R:	001	ZL č.31 - příplatek za protipožární dveře malého výtahu EW 60 (vícepráce)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:						20 700,00
01		příplatek za dveře výtahu s požární odolností EW 30	kpl	1,00000	20 700,00	20 700,00
		cenová nabídka od subdodavatele: 18000kč *1,15				
Celkem						20 700,00

ZL č. 32

R:	001	ZL č.32 - demontáž plastového okna + D+M AL okna s požární odolností + zazdění okna (vícepráce)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 438,50
32	310238211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zděvu nadzákladovým cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu včetně pomocného pracovního lešení 1pp : 0,9*0,55*0,45	m3	0,22275	6 457,92	1 438,50
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				6 101,41
	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží (1,5+1,8*2)*0,2	m2	1,02000	891,00	908,82
124	612421637R00	Omítka vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové 1pp : 0,9*0,55	m2	0,49500	328,48	162,60
146	622002	Dod+mont oprava vnějšího ostění KZS vč. probarvené omítky 1,5+1,8*2	bm	5,10000	847,69	4 323,22
	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu 1pp : 0,9*0,55	m2	0,49500	271,00	134,15
	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn 1pp : 0,9*0,55	m2	0,49500	56,80	28,12
	622511122	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrná omítka vnějších stěn 1pp : 0,9*0,55	m2	0,49500	1 100,00	544,50
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				360,95
171	901010	Dod+mont oprava a doplnění KZS tl. 130 mm vč. všech potřebných listů a ukončení v místě 1pp : 0,9*0,55	m2	0,49500	729,19	360,95
Díl:	96	Bourání konstrukcí				563,81
194	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 2+1	kus	3,00000	7,41	22,23
196	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevěných zárubní, plochy přes 2 m2 1,5*1,8 + 0,9*0,55	m2	3,19500	153,59	490,72
199	968095001R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 25 cm, 1,5 0,9	m	2,40000	21,19	50,86
Díl:	764	Konstrukce klempířské				814,28
	764216804	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou R5 330 mm	m	1,50000	433,00	649,50
	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	1,50000	104,00	156,00
	998764211	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské s omezením mechanizace v objektech v do 8 m	%	8,05500	1,09	8,78
Díl:	766/767	Výplně otvorů				52 556,20
	AL fixní okno u evakuačního výtahu	Jednokřídlové hliníkové okno, fixní, rozměr 1500x1800mm, barva oboustranně bílá RAL 9016, zasklení EI30+ 4mm XN, Argon, SWS, požární odolnost EI30 DP1, včetně obvodových apu listů zevnitř a těsnících systémových pásek na styku rám-stěna. Tepelně izolační hodnota okna bude Uw=1,4W/m2K cenová nabídka od subdodavatele: 45000kč *1,15	ks	1,00000	51 750,00	51 750,00
	766894116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	1,50000	182,00	273,00
	61144401	parapet plastový vnitřní š 250mm	m	1,50000	265,00	397,50
307	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	t	0,10000	1 357,00	135,70
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				68,10
369	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,10000	125,00	12,50
370	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další 0,1*3	t	0,30000	20,00	6,00
371	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,10000	60,00	6,00
372	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 0,1*14	t	1,40000	4,00	5,60
373	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,10000	180,00	18,00
374	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 0,1*10	t	1,00000	4,00	4,00
375a	979990107R00	Poplatek za skládku směs cihel skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,10000	160,00	16,00
Celkem						61 903,25

ZL č. 33

R:	001	ZL č.33 - ACS-EKV: Přístupový a docházkový systém - doplnění čteček na vstup do 3.NP, 4.NP a 5.NP Domov Mládeže (v				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem
Díl:	HARDWARE a Služby HARDWARE					35 991,30
		příst. terminál, 1-2 čtečky RS485	ks	3,00000	7 131,20	21 393,60
		o čtečky na 1x RJ08	ks	3,00000	2 453,40	7 360,20
		přip. 1.200m RS485, antivandal ...	ks	3,00000	2 412,50	7 237,50
Díl:	HARDWARE - ovládací prvky HW pro ACS a EKV					9 813,60
		dodání, montáž a připojení, nast. hw	ks	3,00000	1 635,60	4 906,80
		montáž a připojení, nastavení HW technikem	ks	3,00000	1 635,60	4 906,80
Díl:	Samozamykací zámky pro vstupní dveře					65 589,30
		Elektromechanický samozamykací zámek, rozteč 92mm, /35/24	ks	3,00000	11 964,40	35 893,20
		Kabel k elektrickým zámkům (6 m)	ks	3,00000	973,20	2 919,60
		Protiplech, nutno upřesnit levý nebo pravý	ks	3,00000	605,20	1 815,60
		Bezpečnostní kování, klika klika rozteč 92mm, tl.80mm, kl./kl.	ks	3,00000	4 939,50	14 818,50
		Kab. průchodka zadlebací	ks	3,00000	2 559,70	7 679,10
		rozpojitelná průchodka do křídla dveří/zárubně				
		Dělený čtyřhran s přechodem z 9mm na 8mm	ks	3,00000	244,50	733,50
		MG hliníkový polarizovaný zápusťný, prac.mezera 16-22mm (dřevo, plast), kabel 6m	ks	3,00000	576,60	1 729,80
Díl:	Kabeláže, nosné systémy					6 708,00
		Kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23 300 MHz, LS0H modrý, Eca, 500m	m	150,00000	19,30	2 895,00
		Drevená cívka 500m pro napojení IP kamer				
		Kabel stíněný SYKFY 4x2x0,5mm	m	150,00000	20,10	3 015,00
		PVC trubka ohebná FLEX 25mm	m	30,00000	21,70	651,00
		Krabiče ukončovací pod omítkou KU68	ks	3,00000	49,00	147,00
Díl:	Stavební přípomocce					1 104,00
		Vysekání drážky pro uložení PVC trubek, kabelů, nad 3x3cm	m	30,00000	36,80	1 104,00
Díl:	HZS					1 788,00
		Závěrečné seřízení, odzkoušení včetně uvedení do provozu, koordinace s uživatelem, SW nastavení, propojení s tlačítky výtahových šachet, programování, aktivace a uvedení do provozu kompletní technologie dle požadavků investora a uživatele, blíže nespecifikovatelné kompletační položky, apod.	hod.	3,00000	310,00	930,00
		Blíže nespecifikovatelné kompletační práce na stavbě, vyměření kabelových tras a krabic, konzultace se správcem sítě, upřesnění konkrétních požadavků investora, stavební přípomocce, apod.	hod.	3,00000	286,00	858,00
Celkem						120 994,20

ZL č. 34a

R:	001	ZL č.34a - Zdravotechnika: Odečtení Sanitární vybavení WC (méněpráce)				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem
Díl:	Sanitární technika -provedení standardní					-20 232,00
10		Klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný nebo spodní (včetně klozetových sedátek)	soubor	-1,00000	4 976,00	-4 976,00
11		Předstěnové instalační systémy do lehkých příček nebo k zazdění pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výška 1120 mm, vč. tlačítka	soubor	-1,00000	9 516,00	-9 516,00
12		Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou připevněná na stěnu šrouby, bílá bez sloupu 550 mm	soubor	-1,00000	4 288,00	-4 288,00
13		Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	-1,00000	1 452,00	-1 452,00
Celkem						-20 232,00

ZL č. 34b

R:	001	ZL č.34b - Doplnění sanitární vybavení invalidního WC + NS: Signalizace WC imobilní - doplnění NS pro WC ZTP v 5.NP				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.	Celkem
	ZDRAVOTECHNIKA					
Díl:	Zařizovací předměty - Sanitární technika z programu pro imobilní ze stejné výrobní řady					50 017,00
1		Klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný (včetně klozetových sedátek) hloubky 700 mm (senior)	soubor	1,00000	10 648,00	10 648,00
2		Předstěnové instalační systémy do lehkých příček pro závěsné klozety, ovládání zepředu, stavební výška 1120 mm, pro tělesně postižené, vč. pneumatického tlačítka	soubor	1,00000	18 876,00	18 876,00
3		Umyvadla keramická bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou (nerez), pro montáž na stěnu vel. 590 x 470 mm (imobilní)	soubor	1,00000	3 708,00	3 708,00
4		Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti s protisluzovou pákou (imobilní) Dodávka a montáž baterií stojánkových pro odkaz U-B ve výkrese	soubor	1,00000	2 478,00	2 478,00
5		Madla k WC sklopné vel. 850 x 250 x 110 mm, nerez	soubor	1,00000	3 533,00	3 533,00
6		Madla k WC, pevné vel. 850 x 250 x 110 mm, nerez	soubor	1,00000	2 759,00	2 759,00
7		Madla k umyvadlu sklopné vel. 550 x 250 x 110 mm, nerez	soubor	1,00000	2 459,00	2 459,00
8		Madla k umyvadlu pevné vel. 550 x 250 x 110 mm, nerez	soubor	1,00000	2 168,00	2 168,00
9		Zrcadlo sklopné nerez vel. 400 x 600 mm	soubor	1,00000	3 388,00	3 388,00
	SLABOPROUDÉ TECHNOLOGIE					
Díl:	Nouzové volání pro WC ZTP					10 853,00
		Sada pro nouzovou signalizaci pro přivolání pomoci tělesně postiženým osobám (podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb), např. na WC. Skládá se z následujících prvků: kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor. Součástí dodávky jsou rámečky (1x 2násobný, 2x 1násobný). Stiskem tlačítka nebo tahem za šňůru (délka 2,5 m) se vyvolá akustický a optický alarm vně místnosti. LED v tlačítku se rozsvítí jako znamení, že přijde pomoc. Optický / akustický alarm: blikající červené světlo / 2,3 kHz, 78 dB K výstupům kontrolního modulu je možné připojit další prvky signalizačního systému. Do kontrolní smyčky lze také doplnit další signální tlačítka, např. FAP 2001. Napětový výstup: 15 V AC. Bezpotenciálový výstup: reléový přepínač. Vestavní hloubka: 21,5 mm, Vstupní svorky transformátoru: šroubové, max. 4 mm ² , Ostatní svorky přístrojů: šroubové, max. 1 mm ² . Pracovní teplota: +5 °C až +40 °C, 220 V AC, 50/60 Hz.	kpl.	1,00000	8 789,70	8 789,70
		Tlačítko signální tahové pro signalizační systém, se zapínacím kontaktem Tahové signální tlačítko slouží k aktivaci alarmu na WC, v koupelnách nebo sprchách. Má jedno zapínací prosvětlené tlačítko na čelní ploše modulu a jedno zapínací tahové tlačítko se šňůrou o délce 2,5m	kpl.	1,00000	2 063,30	2 063,30
Díl:	Instalační materiál, chráničky, stavební předměty					7 677,50
		PVC trubka ohebná FLEX 25mm	m	25,00000	22,80	570,00
		Kabel U/UTP Cat.6 4x2xAWG23 300 MHz, LS0H modrý, Eca, 500m	m	150,00000	20,10	3 015,00
		Krabice ukončovací pod omítkou KU68 včetně vysekání kapsy a začištění	ks	8,00000	49,00	392,00
		Vysekání drážky cihla, beton do 60mm/60mm	m	30,00000	36,80	1 104,00
		Zednická výpomoc, průrazy cihla-beton, obvodové zdivo, 30-60-90cm	ks	5,00000	110,40	552,00
		Pomocný instalační materiál, svorky, úchyty, kotvení, sádra, šrouby, vruty, pásy, svorkovnice, tmely, blíže nespecifikovatelné kompletační položky, apod.	set	1,00000	2 044,50	2 044,50
Díl:	HZS					4 169,40
		Inženýrská činnost, koordinace stavby, koordinace s návaznými technologiemi a ostatními řemesly, atd.	hod.	2,00000	286,00	572,00
		Pomocné instalační práce, zednická výpomoc, stavební předměty, blíže nespecifikovatelné kompletační výkony, atd.	hod.	4,00000	286,00	1 144,00
		Dopravné / oestovné	set	1,00000	2 453,40	2 453,40
Celkem						72 716,90