



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Pořadí: č.2
Zhotovitel:	Šindler, důlní a stavební spol. s r.o. Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5 IČO: 00204382	
Investor:	Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram IV IČO: 48955001	
Název stavby:	<u>„Vodovodní příváděcí řad SV Háje – Milín“</u>	
Části/Stavební objekty: VORN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 02 Příváděcí řad v OC DN300 03 Armaturní šachta 04 Napojení ve stávající armaturní komoře vodojemu Háje		
Změna č.1 – VORN - provozní řád + zatěžovací zkoušky – „méněpráce“ Popis a zdůvodnění změny: V rámci řešené stavby nebylo provozovatelem vyžadováno zpracování či doplnění provozního řádu. Bylo upuštěno od provedení zatěžovacích zkoušek v místní asfaltové komunikaci.		
Změna č.2 – SO 02 - zhlaví kalníku a vzdušníku – „méněpráce“ Popis a zdůvodnění změny: Nebylo vyžadováno zakrytí zhlaví kalníku a vzdušníku betonovou zákrytovou deskou půlenou a to z důvodu jednoduššího přístupu při provozu.		
Změna č.3 – SO 03 – vystrojení armaturní šachty – „méněpráce a vícepráce“ Popis změny: Instalace vodoměru v dimenzi DN150 namísto ve smluvním výkazu výměr uvedené dimenzi DN100. Narovnání počtu a druhu použitých tvarovek na základě skutečného provedení. Zdůvodnění změny: Požadavek provozovatele vodovodu.		
Změna č.4 – SO 04 – vystrojení armaturní komory VDJ – „méněpráce a vícepráce“ Popis změny: Instalace vodoměrů v dimenzi DN150 namísto ve smluvním výkazu výměr uvedené dimenzi DN100. Narovnání počtu a druhu použitých tvarovek na základě skutečného provedení. Zdůvodnění změny: Požadavek provozovatele vodovodu.		
Přílohy: Položkový rozpočet s názvem „Změnový list č.2 – položkový rozpočet – méně a vícepráce“		
Stanovisko technického dozoru investora: 		
Za TDI, Ing. Vladimír Kovalčík		

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla.

Cena méněprací bez DPH: - 187 265,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: + 174 108,00 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: - 13 157,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 
Za objednatele, Ing. Ivan Fuksa	Za zhotovitele, Ing. Zdeněk Šindler

Vodovodní příváděcí řad SV Háje - Milín

"Změnový list č.2 - položkový rozpočet - méně a vícepráce"

A. MÉNĚPRÁCE

-187 265,00 Kč

VORN Provozní řád + zatěžovací zkoušky

-20 000,00 Kč

7	01220307_r	Zkoušky na staveništi - dle technické zprávy kap. 1.7	kpl	-0,500	20 000,00	-10 000,00 Kč
14	01220317_r	Zpracování provozního řádu vodovodu - dle technické zprávy kap. 1.15	kpl	-1,000	10 000,00	-10 000,00 Kč

SO 02 Zhavlí kalníku a vzdušníku - zákrytová deska půlená

-4 874,00 Kč

82	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	-2,000	617,00	-1 234,00 Kč
84	59225780	deska betonová zákrytová na skruž půlená 118x7,5cm	kus	-2,000	1 820,00	-3 640,00 Kč

SO 03 Vystrojení AŠ - vodoměr DN100, tvarovky FF a F-kus

-33 420,00 Kč

35	857312122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	-2,000	2 260,00	-4 520,00 Kč
36	852241192	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek Příplatek k ceně za práce ve štole, v uzavřeném kanálu, do chrániček, na mostech nebo v objektech DN od 80 do 250	kus	-2,000	239,00	-478,00 Kč
46	8500050150 16	TVAROVKA FF KUS 50/150	kus	-1,000	4 535,00	-4 535,00 Kč
49	5012150_r	tvarovka litinová, F, příruba s hladkým koncem, DN 150	kus	-2,000	2 775,00	-5 550,00 Kč
58	FL100JP_r	Lopátkové jednvtokové suchoběžné vodoměry na studenou vodu DN 100	kus	-1,000	18 337,00	-18 337,00 Kč

SO 04 Vystrojení AK - vodoměry DN100, uzavírací motýlová klapka

-128 971,00 Kč

21	FL100JP_r	Lopátkové jednvtokové suchoběžné vodoměry na studenou vodu DN 100	kus	-3,000	18 337,00	-55 011,00 Kč
23	9881150000 26_r	UZAVÍRACÍ MOTÝLKOVÁ Klapka 150 EL.	kus	-2,000	36 980,00	-73 960,00 Kč

B. VÍCEPRÁCE

174 108,00 Kč

SO 03 Vystrojení AŠ - vodoměr DN150, T-kus 150/50

44 300,00 Kč

3	552535250	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 150/50 mm	kus	1,000	9 052,00	9 052,00 Kč
4	FL150JP_r	Lopátkové jednvtokové suchoběžné vodoměry na studenou vodu DN 150	kus	1,000	35 248,00	35 248,00 Kč

SO 04 Vystrojení AK - vodoměry DN150, zpětná klapka se šikmým sedlem

129 808,00 Kč

1	FL150JP_r	Lopátkové jednvtokové suchoběžné vodoměry na studenou vodu DN 150	kus	3,000	35 248,00	105 744,00 Kč
2	42283515_r	klapka zpětná RETO-STOP PN16 DN150	kus	2,000	12 032,00	24 064,00 Kč