


NKP SZ TŘEBOŇ

– VÝMĚNA HAVARIJNÍCH VNITŘNÍCH INSTALACÍ ZTI V Č.P. 115 -
BYT Č. 4



NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

11/2024

Předkládá: Národní památkový ústav
Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
IČ: 75032333
Ing. arch. Naděžda Goryczková – generální ředitelka

Zpracovatel: Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých
Budějovicích
Náměstí Přemysla Otakara II. 34, 370 21 České Budějovice
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. – ředitel NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích
xxxxxxxxxxxx – investiční referent NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích

Obec Třeboň, katastrální území Třeboň, parcelní číslo 10, číslo popisné 115

Současný stav

V č.p.115 jsou v přízemí umístěny provozní prostory správy zámku a část expozice Dům přírody. V 2NP a 3NP jsou situovány 4 byty s dlouhodobými nájemními smlouvami. Byty a expozice částečně zasahují i do spojovacího krčku s č.p. 110.

Rozvody vody a kanalizace jsou v celém objektu vedeny v historickém litinovém potrubí, které je v havarijním stavu. Průtok je minimální jak ve vodovodním, tak kanalizačním potrubí. Často dochází k ucpání potrubí, při tlakovém čištění pak hrozí prasknutí zchátralého potrubí.

Návrh řešení

Záměrem je kompletní výměna stoupaček, rozvodů vody a kanalizace ve stávajících trasách v bytě č. 4 (3NP vlevo, místnosti č. 3.10 - 3.14) dle projektové dokumentace „NKP SZ Třeboň – stavební úpravy objektu č.p. 115 - nové rozvody vody a kanalizace“, vypracované v září 2024.

Součástí prací bude vyvedení kanalizační stoupačky do větracího komínku na střeše a napojení nových stoupaček na stávající ve výši stropu v bytě č. 2 (2NP vlevo).

Součástí prací NENÍ demontáž a montáž stávající kuchyňské linky.

Vypracoval: xxxxxxxxxxxx

V Českých Budějovicích dne 28. listopadu 2024

Situace – č.p.115

PŮDORYS 3NP – stávající stav

PŮDORYS 3NP – vodovod - navržený stav

PŮDORYS 3NP – kanalizace - navržený stav

Fotodokumentace

Byt č. 4 (3NP vlevo)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: z24400
Stavba: NKP SZ Třeboň – výměna havarijních vnitřních instalací ZTI v č.p. 115 - byt č. 4

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 05.12.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
LPJStav s.r.o.

IČ: 14363216
DIČ: CZ14363216

Projektant:
Projektový atelier PMT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Součástí zadávací dokumentace je nejen výkaz výměr, ale i projektová dokumentace. Cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby a minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace. Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést opravené či doplněné položky na zvláštní list nabídky. Projektová dokumentace a TZ má přednost před rozpočtem.

Cena bez DPH			474 764,40
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	474 764,40	99 700,52
	12,00%	0,00	
Cena s DPH v CZK			574 464,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	z24400		
Stavba:	NKP SZ Třeboň – výměna havarijních vnitřních instalací ZTI v č.p. 115 - byt č. 4		
Místo:	Datum:	05.12.2024	
Zadavatel:	Projektant:	Projektový atelier PMT s.r.o.	
Uchazeč:	LPJStav s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		474 764,40	574 464,92
01	1.etapa	474 764,40	574 464,92
01-01	interier	415 264,40	502 469,92
01-01-01	stoupačky vodovod	3 578,00	4 329,38
01-01-01	stoupačka trasa 1	3 578,00	4 329,38
01-01-02	stoupačky kanalizace	81 196,75	98 248,07
01-01-02	stoupačka trasa 1	81 196,75	98 248,07
01-01-03-05	byt č.4 3.np	330 489,65	399 892,48
01-03	VRN	59 500,00	71 995,00



SOUPIS PRACÍ

01-01-01 - stoupačky vodovod - trasa 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 578,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 578,00
D	713		Izolace tepelné				3 578,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				3 578,00
28	K	722263205	Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 100°C G 1/2"x 80 mm Qn 1,5 m3/h horizontální	kus	1,000	628,00	628,00
29	K	722270101	Sestava vodoměrová závitová G 3/4"	soubor	1,000	2 950,00	2 950,00



SOUPIS PRACÍ

01-01-02 - stoupačky kanalizace - trasa 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							81 196,75
D	HSV	Práce a dodávky HSV					56 039,75
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					1 512,00
5	K	346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	2,400	630,00	1 512,00
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					15 040,00
D	61	Úprava povrchů vnitřních					15 040,00
7	K	611315225	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 1 do 4 m2 na stropěch	kus	4,000	3 100,00	12 400,00
8	K	612315122	Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	2,400	1 100,00	2 640,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					39 487,75
D	94	Lešení a stavební výtahy					640,00
12	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	16,000	40,00	640,00
D	96	Bourání konstrukcí					12 700,00
17	K	974032167	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 150 mm š do 300 mm	m	4,000	310,00	1 240,00
18	K	974032169	Příplatek k vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	4,000	50,00	200,00
19	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	4,000	190,00	760,00
20	K	972044431	Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách z dutých tvárnic pl do 1 m2 tl do 100 mm	m3	3,000	3 500,00	10 500,00
D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					7 200,00
21	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	2,000	3 600,00	7 200,00
D	997	Přesun sutě					15 494,50
25	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	3,870	2 150,00	8 320,50
26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,870	250,00	967,50
27	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	74,980	10,00	749,80
28	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	3,870	1 410,00	5 456,70
D	998	Přesun hmot					3 453,25
29	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	3,635	950,00	3 453,25
D	PSV	Práce a dodávky PSV					25 157,00
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					25 157,00
30	K	721140806	Demontáž potrubí litinové DN přes 100 do 200	m	10,000	250,00	2 500,00
31	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125	m	10,000	570,00	5 700,00
33	K	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 125	m	10,000	670,00	6 700,00
34	M	28614523	čistící kus kanalizační PP třívrstvý zvukově izolovaný DN 110 úzké hrdlo	kus	1,000	892,00	892,00
35	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000	120,00	120,00
36	K	721274126	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 110	kus	1,000	1 345,00	1 345,00
37	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	10,000	20,00	200,00
38	M	M001	větrací komínek	kus	1,000	7 700,00	7 700,00
39	K	K001	Hodinová zúčtovací sazba pokrývač	hod	3,000	650,00	1 950,00



SOUPIS PRACÍ

01-01-03-05 - byt č.4 3.np

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							330 489,65
D	HSV	Práce a dodávky HSV					92 961,25
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					4 250,00
1	K	346244353	Obezdivka koupelnových van ploch rovných tl 75 mm z pórabetonových přesných tvárníc	m2	5,000	850,00	4 250,00
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					46 901,00
D	61	Úprava povrchů vnitřních					43 205,00
2	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	3,000	135,00	405,00
3	K	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	25,000	330,00	8 250,00
4	K	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	100,000	95,00	9 500,00
5	K	612315111	Vápenná hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	5,000	1 110,00	5 550,00
6	K	619996117	Ochrana podlahy obedněním z OSB desek	m2	31,000	500,00	15 500,00
7	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	20,000	200,00	4 000,00
D	63	Podlahy a podlahové konstrukce					3 696,00
8	K	632452441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1 do 4 m2 tl přes 30 do 40 mm	m2	8,250	448,00	3 696,00
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					14 814,00
D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					4 000,00
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	34,000	100,00	3 400,00
10	K	K004	Ochrana interierových dveří vč.zárubně (oblepení, zakrytí folií a kartonem)	ks	3,000	200,00	600,00
D	96	Bourání konstrukcí					10 814,00
11	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	25,500	25,00	637,50
12	K	965081222	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy do 1 m2	m2	8,250	130,00	1 072,50
13	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,825	2 000,00	1 650,00
14	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm	m	6,000	110,00	660,00
15	K	974032142	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 70 mm š do 70 mm	m	2,500	95,00	237,50
16	K	974032155	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárníc hl do 100 mm š do 200 mm	m	7,500	150,00	1 125,00
17	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	25,500	98,00	2 499,00
18	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	25,500	115,00	2 932,50
D	997	Přesun sutě					23 916,35
19	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	6,737	2 150,00	14 484,55
20	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,737	250,00	1 684,25
21	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	134,740	10,00	1 347,40
22	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	6,737	950,00	6 400,15
D	998	Přesun hmot					3 079,90
23	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	3,242	950,00	3 079,90
D	PSV	Práce a dodávky PSV					169 578,40
D	721	Zdravotecnika - vnitřní kanalizace					9 455,00
24	K	721140802	Demontáž potrubí litinové DN do 100	m	10,000	200,00	2 000,00
25	K	721174042.OSM	Potrubí kanalizační přípojovací Osma HT-Systém DN 40	m	0,500	520,00	260,00
26	K	721174043.OSM	Potrubí kanalizační přípojovací Osma HT-Systém DN 50	m	6,000	520,00	3 120,00
27	K	721174044.OSM	Potrubí kanalizační přípojovací Osma HT-Systém DN 75	m	3,000	600,00	1 800,00
28	K	721174045.OSM	Potrubí kanalizační přípojovací Osma HT-Systém DN 110	m	1,500	650,00	975,00
29	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	50,00	50,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 50	kus	2,000	50,00	100,00
31	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 110	kus	1,000	70,00	70,00
32	K	721226512	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50	kus	3,000	290,00	870,00
33	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	10,500	20,00	210,00
D 722 Zdravotecnika - vnitřní vodovod							16 212,50
34	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	25,000	30,00	750,00
35	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 20x2,8 mm	m	6,000	300,00	1 800,00
36	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D 25x3,5 mm	m	7,500	350,00	2 625,00
37	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	7,000	400,00	2 800,00
38	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000	300,00	300,00
39	K	722179192	Příplatek k rozvodu vody z plastů za potrubí do D 32 mm do 15 svařů	soubor	1,000	200,00	200,00
40	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubecemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm	m	20,500	40,00	820,00
41	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusť DN do 25	kus	8,000	180,00	1 440,00
42	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem	kus	8,000	230,00	1 840,00
43	K	722221135	Ventil výtokový G 3/4" s jedním závitem	soubor	6,000	350,00	2 100,00
44	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	20,500	40,00	820,00
45	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m	20,500	35,00	717,50
D 725 Zdravotecnika - zařízení předměty							53 310,00
46	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	2,000	30,00	60,00
47	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi	soubor	1,000	200,00	200,00
P Poznámka k položce: demontáž k dalšímu použití a uskladnění							
48	K	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soubor	1,000	150,00	150,00
49	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	100,00	100,00
P Poznámka k položce: demontáž k dalšímu použití a uskladnění							
50	K	725530831	Demontáž ohřívač elektrický průtokový	soubor	1,000	150,00	150,00
P Poznámka k položce: demontáž k dalšímu použití a uskladnění							
51	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	3,000	100,00	300,00
52	K	725229102	Montáž vany se zápachovou uzávěrkou ocelové	soubor	1,000	2 400,00	2 400,00
53	M	55220502	vana plechová smaltovaná bílá 1600x700mm	kus	1,000	5 600,00	5 600,00
54	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
55	M	64232051	klozet keramický kombinovaný hluboké splachování odpad vodorovný bílý 630x360x770mm	kus	1,000	4 600,00	4 600,00
P Poznámka k položce: cenová hladina 5000,-kč/kus bez DPH, bude předmětem výběru investora a vzorkování, cena za komplet vč.sedátka							
56	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
57	M	64211045	umyvadlo keramické závěsné bílé š 550mm	kus	1,000	2 800,00	2 800,00
P Poznámka k položce: cenová hladina 3000,-kč/kus bez DPH, bude předmětem výběru investora a vzorkování							
58	K	725532118	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 120 l / 3 kW	soubor	1,000	14 500,00	14 500,00
59	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	1,000	150,00	150,00
60	M	55143977	baterie dřezová páková nástěnná	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
P Poznámka k položce: cenová hladina 3000kč/kus bez DPH, bude předmětem výběru a vzorkování							
61	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000	160,00	160,00
62	M	55145615	baterie umyvadlová nástěnná páková 150mm chrom	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
P Poznámka k položce: cenová hladina 2500,-kč/kus bez DPH, bude předmětem výběru investora a vzorkování							
63	K	725849411R	Montáž baterie vanové nástěnná s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,000	400,00	400,00
64	M	55145590	baterie vanová páková včetně sprchové soupravy 150mm chrom	kus	1,000	8 370,00	8 370,00
P Poznámka k položce: cenová hladina 5000kč/kus bez DPH, bude předmětem výběru a vzorkování							
65	K	725869218	Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů	kus	2,000	175,00	350,00
66	M	55162001	uzávěrka zápachová umyvadlová s celokovovým kulatým designem DN 32	kus	2,000	510,00	1 020,00
P Poznámka k položce: cenová hladina 1000,-kč/kus bez DPH, bude předmětem výběru investora a vzorkování							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	K006	D+M Soubor koupelnových doplňků - rozsah a typ určí investor	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
P <i>Poznámka k položce: rozpočtová cena 5000,- Kč bez DPH, bude dle vzorkování upřesněno investorem</i>							
D 766 Konstrukce truhlářské							0,00
68	K	766811212R	Montáž původní kuchyňské linky vč. spotřebičů	kus	0,000	0,00	0,00
69	K	766812830R	Demontáž kuchyňských linek vč. spotřebičů k dalšímu použití	kus	0,000	0,00	0,00
P <i>Poznámka k položce: demontáž k dalšímu použití a uskladnění</i>							
D 771 Podlahy z dlaždic							20 612,95
70	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	8,250	10,00	82,50
71	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	8,250	50,00	412,50
72	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	8,250	410,00	3 382,50
73	K	771574416	Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	8,250	750,00	6 187,50
74	M	59761160	dlažba keramická slínutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2	m2	9,075	810,00	7 350,75
P <i>Poznámka k položce: cenová hladina 800Kč/m2 bez DPH - materiál bude vyzorkován a upřesněn investorem</i>							
75	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	8,250	350,00	2 887,50
76	K	998771122	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,326	950,00	309,70
D 775 Podlahy skládané							330,80
77	K	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové přípevněné vruty	m	1,000	50,00	50,00
78	M	55343118	profil přechodový Al narážecí 40mm bronz	m	1,080	260,00	280,80
D 781 Dokončovací práce - obklady							60 424,60
79	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	28,000	5,00	140,00
80	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	28,000	55,00	1 540,00
81	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	6,000	450,00	2 700,00
82	K	781131232	Izolace pod obklad těsnicími pásy pro styčné nebo dilatační spáry	m	10,000	421,00	4 210,00
83	K	781472215	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2	m2	28,000	750,00	21 000,00
84	M	59761708	obklad keramický tl do 10mm přes 6 do 9ks/m2	m2	32,200	780,00	25 116,00
P <i>Poznámka k položce: cenová hladina 800Kč/m2 bez DPH - materiál bude vyzorkován a upřesněn investorem</i>							
85	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	8,000	150,00	1 200,00
86	M	19416012R	lišta ukončovací mosazná 10mm	m	8,400	180,00	1 512,00
87	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	25,000	50,00	1 250,00
88	K	781495142	Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90	kus	8,000	60,00	480,00
89	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	1,000	70,00	70,00
90	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	28,000	15,00	420,00
91	K	998781122	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,828	950,00	786,60
D 783 Dokončovací práce - nátěry							1 500,00
92	K	K005	Nátěr ocelové zárubně	ks	3,000	500,00	1 500,00
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							7 732,55
93	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	100,000	5,00	500,00
94	K	784315121	Provedení dvojnásobné vápenné malby v místnostech v do 3,80 m	m2	100,000	30,00	3 000,00
95	M	58124942	hmota nátěrová vápenná odolná proti otěru za sucha	litr	60,465	70,00	4 232,55
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							67 950,00
96	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	32,000	650,00	20 800,00
P <i>Poznámka k položce: zabezpečení stávající elektroinstalace, demontáž vypínačů a zásuvek, montáž a kompletace nových zásuvek dle výběru investora jedná s pouze o koncové prvky a zabezpečení stávajících el. vedení demontáž a zpětná montáž sčítidel, ventilátorů, topidel apod. demontáž a zpětná montáž koupelnového radiátoru trubkového</i>							
97	M	M001	materiál pro elektromontáže	soubor	1,000	20 500,00	20 500,00
P <i>Poznámka k položce: odhad materiálu 5000,- za kpl při zachování rozvodů elektro dojde k výměně vypínačů a zásuvek v počtu cca 10ks</i>							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
98	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	41,000	650,00	26 650,00



SOUPIS PRACÍ

01-03 - VRN

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							59 500,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				59 500,00
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 000,00
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00
D	VRN2		Příprava staveniště				12 000,00
2	K	021103000	Zabezpečení všech nedemontovaných konstrukcí - ochrana při výstavbě	...	1,000	12 000,00	12 000,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				8 000,00
3	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	8 000,00	8 000,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				6 500,00
4	K	044002000	Tlakové zkoušky a revize nových vedení	...	1,000	6 500,00	6 500,00
D	VRN5		Finanční náklady				15 000,00
5	K	052002000	Finanční rezerva (případná změna tras potrubí v závislosti po odkrytí konstrukcí)	...	1,000	15 000,00	15 000,00
D	VRN6		Územní vlivy				8 000,00
6	K	065103000	Mimostaveništní doprava	...	1,000	8 000,00	8 000,00
D	VRN9		Ostatní náklady				5 000,00
7	K	094103000	Náklady na vyklizení objektu (sestěhování nábytků)	...	1,000	5 000,00	5 000,00