

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Spádiště štoly E**

Místo:

Datum: 15. 11. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**355 791,55**

HSV - Práce a dodávky HSV

346 751,55

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 435,55

8 - Trubní vedení

143 079,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

183 961,60

998 - Přesun hmot

15 275,40

PSV - Práce a dodávky PSV

9 040,00

767 - Konstrukce zámečnické

9 040,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Spádiště štoly E**

Místo:

Datum: 15. 11. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**355 791,55**

D HSV Práce a dodávky HSV

346 751,55

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

4 435,55

1	K	317351107	Zřízení bednění překladů v do 4 m	m2	0,350	837,00	292,95	CS ÚRS 2024 02
	VV		0,5*0,7		0,350			
2	K	317351108	Odstranění bednění překladů v do 4 m	m2	0,350	220,00	77,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	349231821	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 150 do 300 mm	m2	1,680	2 420,00	4 065,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		0,7*0,7*2		0,980			
	VV		0,5*0,7*2		0,700			
	VV		Součet		1,680			

D 8 Trubní vedení

143 079,00

4	K	821391211	Montáž potrubí z trub čedičových otevřený výkop sklon do 20 % DN 400	m	3,000	1 070,00	3 210,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		3		3,000			
5	M	R001	Potrubí otěruvzdorné z čediče DN 400	m	3,000	26 270,00	78 810,00	CS ÚRS 2024 02
6	M	R002	oblouk Js 400/1000/45°	kus	1,000	34 881,00	34 881,00	
7	M	R003	oblouk Js 400/1000/30°	kus	1,000	26 178,00	26 178,00	CS ÚRS 2024 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

183 961,60

8	K	985221012	Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 1 do 3 m3	m3	8,960	4 120,00	36 915,20	CS ÚRS 2024 02
	VV		4*3,2*0,7		8,960			
9	K	985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze suti s očištěním	m3	8,960	2 900,00	25 984,00	CS ÚRS 2024 02
10	K	985221132	Doplnění zdiva kamenem do vápenocementové nebo vápenocementové malty se spárami dl přes 6 do 12 m/m2	m3	8,960	12 800,00	114 688,00	CS ÚRS 2024 02
11	K	985233131	Úprava spár po spárování zdiva kamenného uhlazením spára dl přes 12 m/m2	m2	12,800	498,00	6 374,40	CS ÚRS 2024 02
	VV		4*3,2		12,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		998	Přesun hmot				15 275,40	
12	K	998275111	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových ve štole	t	7,274	2 100,00	15 275,40	CS ÚRS 2024 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				9 040,00	
D		767	Konstrukce zámečnické				9 040,00	
13	K	ZAM 1	Montáž dvířek ocelových ( kovářsky zpracované) revizních	kus	1,000	1 190,00	1 190,00	
14	M	ZAM 1 - 01	Kovářská dvířka 500/700 mm - přístup do štoly E	kus	1,000	7 850,00	7 850,00	CS ÚRS 2024 02



## REKAPITULACE STAVBY

**Stavba:** Plasy - NKP KLášťer - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY

KSO:

Místo: Klášťer Plasy

CC-CZ:

Datum: 01.02.2024

Zadavatel:

NPÚ Valdštejské nám. 162/3 Praha 1

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KONSIT a.s., Půlkruhová 786/20, 160 00 Praha 6

IČ:

186 30 197

DIČ:

CZ18630197

Projektant:

xxxx

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'

**Cena bez DPH**

**380 696,96**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>380 696,96</b>	<b>79 946,36</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**460 643,32**

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

21FAC503B

**Stavba:**

**Plasy - NKP KLášťer - obnova sýpky a přilehlých ploch - I. ETAPA OBNOVY**

Místo:

Datum:

01.02.2024

Zadavatel:

NPÚ Valdštejské nám. 162/3 Praha 1

Projektant:

xxxx

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>380 696,96</b>	<b>460 643,32</b>	
	<b>Prodloužení štol E</b>	355 791,55	430 507,78	<b>STA</b>
<b>99</b>	<b>VRN</b>	24 905,41	30 135,54	<b>STA</b>