

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 241004aa  
Stavba: Úpravna vody Studeněves - oprava kuchyně a kanceláře

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 14. 10. 2024  
Zadavatel: IČ:  
DIČ:  
Zhotovitel: IČ: 25700936  
Elektromontáže Stavby s. r. o. DIČ: CZ25700936  
Projektant: IČ:  
DIČ:  
Zpracovatel: IČ:  
DIČ:  
Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>192 469,83</b>
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>192 469,83</b>	<b>40 418,66</b>
	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>232 888,49</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 241004aa

**Stavba:** Úpravna vody Studeněves - oprava kuchyně a kanceláře

Místo: Datum: 14. 10. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Elektromontáže Stavby s. r. o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>192 469,83</b>	<b>232 888,49</b>
<b>SO_01</b>	<b>Kuchyň</b>	123 826,87	149 830,51
<b>SO_02</b>	<b>Kancelář</b>	68 642,96	83 057,98

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava vody Studeněves - oprava kuchyně a kanceláře

Objekt:

**SO\_01 - Kuchyň**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Elektromontáže Stavby s. r. o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

14. 10. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

25700936

DIČ:

CZ25700936

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

121 398,89

Ostatní náklady

2 427,98

**Cena bez DPH**

**123 826,87**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	123 826,87	21,00%	26 003,64
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**149 830,51**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úpravna vody Studeněves - oprava kuchyně a kanceláře

Objekt:

**SO\_01 - Kuchyň**

Místo:

Datum: 14. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Elektromontáže Stavby s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>121 398,89</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	29 741,11
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	26 539,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	810,00
997 - Přesun sutě	2 391,85
PSV - Práce a dodávky PSV	91 657,78
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	2 300,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	2 450,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	15 146,79
766 - Konstrukce truhlářské	49 804,55
781 - Dokončovací práce - obklady	15 888,90
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 067,54
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>2 427,98</b>
VRN 5%	2 427,98
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>123 826,87</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava vody Studeněves - oprava kuchyně a kanceláře

Objekt:

SO\_01 - Kuchyň

Místo:

Datum: 14. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Elektromontáže Stavby s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

121 398,89

D	HSV		Práce a dodávky HSV				29 741,11	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				26 539,26	
3	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	7,920	227,00	1 797,84	CS ÚRS 2024 02
	VV		F2		7,920			
4	K	611325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	7,920	406,00	3 215,52	CS ÚRS 2024 02
	VV		F2		7,920			
7	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	35,700	179,00	6 390,30	CS ÚRS 2024 02
	VV		F3		35,700			
8	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	35,700	348,00	12 423,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		F3		35,700			
9	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	12,000	226,00	2 712,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		(2+2+1+1)*2		12,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				810,00	
12	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	2,000	405,00	810,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		1*2		2,000			
D	997		Přesun sutě				2 391,85	
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,908	998,00	906,18	CS ÚRS 2024 02
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,908	304,00	276,03	CS ÚRS 2024 02
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,792	13,30	289,83	CS ÚRS 2024 02
	VV		0,908*24 *Přepočtené koeficientem množství		21,792			
16	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kódu odpadu 17 09 04	t	0,908	816,00	740,93	CS ÚRS 2024 02
17	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,908	197,00	178,88	CS ÚRS 2024 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				91 657,78	
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 300,00	
18	K	721001R	Úprava odpadu	kpl	1,000	2 300,00	2 300,00	
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 450,00	
19	K	722001R	Úprava rozvodů vody	kpl	1,000	2 450,00	2 450,00	
D	725		Zdravotechnika - zařízení předměty				15 146,79	
20	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000	169,00	169,00	CS ÚRS 2024 02
21	K	725212115	Montáž umyvadlové skříňky a umyvadla	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2024 02
22	K	725291652	Montáž dávkovače tekutého mýdla	kus	1,000	192,00	192,00	CS ÚRS 2024 02
23	M	55431099	dávkovač mýdla	kus	1,000	729,00	729,00	CS ÚRS 2024 02
24	K	725291654	Montáž zásobníku papírových ručníků	kus	1,000	196,00	196,00	CS ÚRS 2024 02
25	M	55431084	zásobník papírových ručníků nerezové provedení vč. ručníků	kus	1,000	4 330,00	4 330,00	CS ÚRS 2024 02
26	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	2,000	101,00	202,00	CS ÚRS 2024 02
27	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000	3 360,00	3 360,00	CS ÚRS 2024 02
28	K	725822613	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	1,000	3 230,00	3 230,00	CS ÚRS 2024 02
29	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000	318,00	318,00	CS ÚRS 2024 02
30	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	1,000	380,00	380,00	CS ÚRS 2024 02
31	K	998725311	Přesun hmot procentní pro zařízení předměty ruční v objektech v do 6 m	%	151,060	0,27	40,79	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 766			Konstrukce truhlářské					49 804,55
32	K	766001R	Montáž kuchyňské linky délky do 2m vč. pracovní desky, dřezu bez odkapávací plochy	kpl	1,000	5 900,00	5 900,00	
33	M	766002R	boční deska	kpl	1,000	1 300,00	1 300,00	
34	M	766003R	hrany	kpl	1,000	1 120,00	1 120,00	
35	M	766004R	úchyty	kpl	1,000	1 130,00	1 130,00	
36	M	766005R	prodlužovací matky	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00	
37	M	766006R	rohý - lemování	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
38	K	766007R	Montáž 3 stávacích skříněk	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
39	K	766008R	Frézování, truhlářské práce a úpravy	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	
40	K	766660411	Montáž vchodových dveří včetně rámu jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdíva	kus	1,000	3 900,00	3 900,00	CS ÚRS 2024 02
41	M	61140500	dveře jednokřídle plastové bílé plné	m2	2,100	10 952,38	23 000,00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: □ rám/zárubeň, kování a zámek v ceně					
VV			1,05*2	2,100				
42	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	35,10	35,10	CS ÚRS 2024 02
43	K	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	1,200	275,00	330,00	CS ÚRS 2024 02
VV			1,2	1,200				
44	M	61144403	parapet plastový vnitřní š 350mm	m	1,200	360,00	432,00	CS ÚRS 2024 02
45	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	1,000	49,60	49,60	CS ÚRS 2024 02
46	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových dl přes 1,8 do 2,1 m	kus	1,000	1 442,00	1 442,00	CS ÚRS 2024 02
47	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%	494,387	0,74	365,85	CS ÚRS 2024 02
D 781			Dokončovací práce - obklady					15 888,90
48	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	6,400	7,70	49,28	CS ÚRS 2024 02
VV			F5	6,400				
49	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	6,400	63,00	403,20	CS ÚRS 2024 02
VV			F5	6,400				
50	K	781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	6,400	241,00	1 542,40	CS ÚRS 2024 02
VV			F5	6,400				
51	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	6,400	137,00	876,80	CS ÚRS 2024 02
VV			F5	6,400				
52	K	781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	6,400	1 010,00	6 464,00	CS ÚRS 2024 02
VV			F5	6,400				
53	M	59761707	obklad keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 4 do 6ks/m2	m2	7,360	754,00	5 549,44	CS ÚRS 2024 02
VV			6,4*1,15 *Přepočtené koeficientem množství	7,360				
54	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	kus	1,000	587,00	587,00	CS ÚRS 2024 02
55	K	998781311	Přesun hmot procentní pro obklady keramické ruční v objektech v do 6 m	%	148,851	2,80	416,78	CS ÚRS 2024 02
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety					6 067,54
57	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	43,620	139,10	6 067,54	CS ÚRS 2024 02
VV			F2+F3	43,620				

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava vody Studeněves - oprava kuchyně a kanceláře

Objekt:

**SO\_02 - Kancelář**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

14. 10. 2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Elektromontáže Stavby s. r. o.

IČ:

25700936

DIČ:

CZ25700936

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

67 297,02

Ostatní náklady

1 345,94

**Cena bez DPH**

**68 642,96**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 642,96	21,00%	14 415,02
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**83 057,98**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úpravna vody Studeněves - oprava kuchyně a kanceláře

Objekt:

**SO\_02 - Kancelář**

Místo:

Datum: 14. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Elektromontáže Stavby s. r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací **67 297,02**

HSV - Práce a dodávky HSV	53 844,11
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	37 120,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 550,00
997 - Přesun sutě	173,86
PSV - Práce a dodávky PSV	13 452,91
766 - Konstrukce truhlářské	1 635,21
776 - Podlahy povlakové	2 435,40
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	9 382,30

## 2) Ostatní náklady **1 345,94**

VRN 5%	1 345,94
--------	----------

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **68 642,96**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava vody Studeněves - oprava kuchyně a kanceláře

Objekt:

SO\_02 - Kancelář

Místo:

Datum: 14. 10. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Elektromontáže Stavby s. r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**67 297,02**

D HSV Práce a dodávky HSV 53 844,11

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 37 120,25

3	K	611321131	Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	14,850	227,00	3 370,95	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

VV K1 14,850

4	K	611325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	14,850	406,00	6 029,10	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

VV K1 14,850

7	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	52,600	179,00	9 415,40	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

VV K3 52,600

8	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	52,600	348,00	18 304,80	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

VV K3 52,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 16 550,00

9	K	90011R	Broušení dveří, 3x nátěr vč.broušení a nátěru prahu	kpl	1,000	7 500,00	7 500,00	
---	---	--------	---	-----	-------	----------	----------	--

10	K	90012R	Nátěr zárubně	kpl	1,000	2 150,00	2 150,00	
----	---	--------	---------------	-----	-------	----------	----------	--

11	K	90013R	Montáž věšákové stěny	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
----	---	--------	-----------------------	-----	-------	----------	----------	--

12	K	90015R	Doprava a manipulace - kancelářský stůl	kpl	1,000	750,00	750,00	
----	---	--------	---	-----	-------	--------	--------	--

13	K	90016R	Odvoz nábytku z kanceláře	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
----	---	--------	---------------------------	-----	-------	----------	----------	--

14	K	90017R	Dodávka a montáž zámku, kování, přechodové lišty ke dveřím	kpl	1,000	2 150,00	2 150,00	
----	---	--------	--	-----	-------	----------	----------	--

D 997 Přesun sutě 173,86

17	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,066	998,00	65,87	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	----------------

18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,066	304,00	20,06	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-------	----------------

19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,584	13,30	21,07	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	----------------

VV 0,066\*24 'Přepočtené koeficientem množství' 1,584

20	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,066	816,00	53,86	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

21	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,066	197,00	13,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 13 452,91

D 766 Konstrukce truhlářské 1 635,21

22	K	766694126	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š přes 30 cm	m	2,400	275,00	660,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

VV 1,2\*2 2,400

23	M	61144403	parapet plastový vnitřní š 350mm	m	2,400	360,00	864,00	CS ÚRS 2024 02
----	---	----------	----------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

24	M	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	2,000	49,60	99,20	CS ÚRS 2024 02
----	---	----------	--	------	-------	-------	-------	----------------

25	K	998766311	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v do 6 m	%	16,232	0,74	12,01	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	---	--------	------	-------	----------------

D 776 Podlahy povlakové 2 435,40

26	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	14,850	164,00	2 435,40	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

VV K2 14,850

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 9 382,30

28	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	67,450	139,10	9 382,30	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

VV K3+K1 67,450

## SEZNAM FIGUR

Kód: 241004aa  
Stavba: Úprava vody Studeněves - oprava kuchyně a kanceláře

Datum: 14. 10. 2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
<b>SO_01 Kuchyň</b>			
<b>F1</b>	<b>podlaha kuchyň</b>	<b>m2</b>	<b>7,920</b>
	3,3*2,4		7,920
<b>F2</b>	<b>strop kuchyně</b>	<b>m2</b>	<b>7,920</b>
	3,3*2,4		7,920
<b>Použití figury:</b>			
611321131	Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	7,920
611325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	7,920
784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	43,620
<b>F3</b>	<b>stěny kuchyně</b>	<b>m2</b>	<b>35,700</b>
	3,5*(2,4+2,4+3,3+3,3)		39,900
	-1,05*2*2"dveře"		-4,200
	Součet		35,700
<b>Použití figury:</b>			
612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	35,700
612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	35,700
784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	43,620
<b>F4</b>	<b>okno, dveře kuchyň</b>	<b>m2</b>	<b>5,040</b>
	1,05*2*2		4,200
	"okno"0,7*1,2		0,840
	Součet		5,040
<b>F5</b>	<b>keramický obklad</b>	<b>m2</b>	<b>6,400</b>
	6,4		6,400
<b>Použití figury:</b>			
781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	6,400
781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	6,400
781151031	Celoplošné vyrovnaní podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	6,400
781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	6,400
781472214	Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 4 do 6 ks/m2	m2	6,400
<b>SO_02 Kancelář</b>			
<b>K1</b>	<b>plocha stropu</b>	<b>m2</b>	<b>14,850</b>
	3,3*4,5		14,850
<b>Použití figury:</b>			
611321131	Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	14,850
611325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stropů v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	14,850
784121001	Oškrábání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	67,450
<b>K2</b>	<b>plocha podlahy</b>	<b>m2</b>	<b>14,850</b>
	3,3*4,5		14,850
<b>Použití figury:</b>			
776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	14,850
<b>K3</b>	<b>plocha stěn</b>	<b>m2</b>	<b>52,600</b>
	3,5*(3,3+3,3+4,5+4,5)		54,600
	"odečet dveře"-1*2		-2,000

Kód	Popis	MJ	Výměra
	Součet		52,600
<b>Použití figury:</b>			
612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	52,600
612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 %	m2	52,600
784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	67,450
<b>K4</b>	<b>okna a dveře</b>	<b>m2</b>	<b>2,940</b>
	1,05*2		2,100
	1,2*0,7		0,840
	Součet		2,940