

DODATEK č. 5
ke smlouvě o dílo ze dne 1. 11. 2023
číslo smlouvy objednatele: 2023/OMP/1821

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi následujícími smluvními stranami:

1. Městská část Praha 10

Zastoupená: Ing. arch Martinem Valovičem, starostou
Se sídlem: Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
IČO: 000 63 941
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-2000733369/0800
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Bc. Jakub Brzoň, vedoucí odboru majetkoprávního
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Bc. Jakub Brzoň
(dále jen „*Objednatel*“)

a

2. Auböck s.r.o.

Zastoupený: Ing. Janem Vilánkem, jednatelem společnosti
Se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
IČO: 260 89 785
DIČ: CZ26089785
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod sp. zn. C 13372
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 1387359652/2700
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Jan Babůrek, výrobní ředitel
(dále jen „*Zhotovitel*“)

Článek 1
Předmět Dodatku č. 5

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10.

Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1, (Změnové listy), která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Článek 2

Cena za splnění předmětu Smlouvy

1. Současně se tímto Dodatkem č. 5 mění znění čl. VI., odstavec 6.1 výše uvedené Smlouvy, konkrétně cena díla:

Cena díla se zvyšuje o částku:	1 088 091,72 Kč bez DPH
Cena díla se snižuje o částku	3 237 830,52 Kč bez DPH
Celkem se cena díla snižuje o	2 149 738,80 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle Dodatku 1,2, 3, 4 a 5:

Cena bez DPH **70 274 283,21 Kč bez DPH**

(slovy: sedmdesátmilionůdvěstěsedmdesátčtyřitisícdvěstěosmdesáttřikorunčeských a dvacetjedna haléřů)

2. Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2023/OMP/1821 včetně Dodatku č. 5 spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

Článek 3

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, a účinnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku č. 5 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 5 provede objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 5 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek č. 5 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1: rekapitulace ZL č. 05, 07, 14, 16, 17, 18, 20, 22-30

V Praze dne

**Jakub
Brzoň**

Digitálně podepsal
Jakub Brzoň
Datum: 2024.12.18
16:39:45 +01'00'

V Praze dne

Ing.
Jan
Vilánek

Digitálně
podepsal Ing.
Jan Vilánek
Datum:
2024.12.18
13:38:57 +01'00'

Bc. Jakub Brzoň
vedoucí odboru majetkoprávního
ÚMČ Praha 10

Ing. Jan Vilánek,
jednatel společnosti
Auböck s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/OMP/1821
Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Zhotovitel:
Aubock s.r.o.

Projektant:
KL-PLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ: 00063941
CZ00063941

IČ:
DIČ: 26089785
CZ26089785

IČ:
DIČ: 04011236
CZ04011236

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-165 254,75
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -165 254,75	Výše daně -34 703,50
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-199 958,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Jakub Brzoň
Digitálně podepsal Jakub Brzoň
Datum: 2024.11.19 15:03:40 +01'00'



Digitálně podepsal Ing. Tomáš Malecha
Datum: 2024.11.08 09:50:57 +01'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Ing. René Poruba
Digitálně podepsal Ing. René Poruba
Datum: 2024.11.08 10:39:00 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023/OMP/1821		
Stavba:	584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10		
Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-165 254,75	-199 958,25
9999	Změnové listy	-165 254,75	-199 958,25
ZL05	Lištování elektroinstalace	-165 254,75	-199 958,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt:
9999 - Změnové listy
Soupis:
ZL05 - Lištování elektroinstalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

Projektant:
KL-PLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ: CZ00063941

IČ:
DIČ: CZ26089785

IČ:
DIČ: CZ04011236

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

-165 254,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-165 254,75	21,00%	-34 703,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-199 958,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis:

ZL05 - Lištování elektroinstalace

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 10
Auböck s.r.o.

Datum: 8. 3. 2024
Projektant: KL-PLAN s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-165 254,75
D15 - Elektromontáže	-71 261,25
D27 - Elektromontáže	-132 481,10
PSV - Práce a dodávky PSV	38 487,60
742 - Elektroinstalace - slaboproud	38 487,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: ZL05 - Lištování elektroinstalace

Místo: Datum: 8. 3. 2024
Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant: KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -165 254,75

D D15		Elektromontáže		-71 261,25				
1	K	Pol414	Dodávka a montáž - PVC parapetní lišta 150x50, 2 komory	m	-125,00000	570,090	-71 261,25	SOD

P
Poznámka k položce:
veškeré příslušenství (spojky, víky, tvarové díly, uchycení...),
použit systémové řešení

D D27		Elektromontáže		-132 481,10				
2	K	Pol228	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm,šroubováním	m	-300,00000	140,330	-42 099,00	SOD
3	K	Pol245	Lišta vkladací 20x20, na úchyt.body, zavičkování	m	-220,00000	150,490	-33 107,80	SOD
4	K	Pol246	Lišta vkladací 40x20, na úchyt.body,zavičkování	m	-50,00000	165,560	-8 278,00	SOD
5	K	Pol247	Lišta vkladací 60x40, na úchyt.body, zavičkování	m	-50,00000	178,430	-8 921,50	SOD
6	K	Pol266	Lišta vkladací z PVC LV 20x20	m	-220,00000	57,810	-12 718,20	SOD

P
Poznámka k položce:
veškeré příslušenství (spojky, víky, tvarové díly, uchycení...),
použit systémové řešení

7	K	Pol267	Lišta vkladací z PVC LV 40x20	m	-520,00000	40,930	-21 283,60	SOD
8	K	Pol268	Lišta vkladací z PVC LV 60x40	m	-50,00000	121,460	-6 073,00	SOD

P
Poznámka k položce:
veškeré příslušenství (spojky, víky, tvarové díly, uchycení...),
použit systémové řešení

D PSV		Práce a dodávky PSV		38 487,60				
D 742		Elektroinstalace - slaboproud		38 487,60				

9	K	742110107	Montáž kabelového žlabu pro slaboproud šířky přes 250 mm	m	20,00000	261,000	5 220,00	CS ÚRS 2024 02
10	M	10.792.476	637910 PVC-U KANÁL 300X100 PLNÝ	m	20,00000	1 199,700	23 994,00	CS ÚRS 2024 02

P
Poznámka k položce:
PVC-U KANÁL 300X100 PLNÝ

11	M	1521369	PVC-U KRYT 300 637764	m	20,00000	463,680	9 273,60	CS ÚRS 2024 02
----	---	---------	-----------------------	---	----------	---------	----------	----------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/OMP/1821
Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

Projektant:
KL-PLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ: CZ00063941

IČ:
DIČ: CZ26089785

IČ:
DIČ: CZ04011236

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			167,234.60
DPH základní	Sazba daně 21.00%	Základ daně 167,234.60	Výše daně 35,119.27
snížená	15.00%	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK			202,353.87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Jakub Brzoň

Digitálně podepsal Jakub Brzoň
Datum: 2024.09.19 08:32:55 +02'00'

AUBÖCK
STAVEBNÍ SPOLEČNOST

Digitálně podepsal Ing. Tomáš Malecha
Datum: 2024.08.12 15:19:19 +02'00'

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Ing. Bedřich Šafařík

Digitálně podepsal Ing. Bedřich Šafařík
Datum: 2024.08.14 07:54:15 +02'00'

Petr Stoklasa

Digitálně podepsal Petr Stoklasa
Datum: 2024.08.14 15:34:57 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023/OMP/1821		
Stavba:	584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10		
Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	KL-PAN s.r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		167,234.60	202,353.87
9999	Změnové listy	167,234.60	202,353.87
ZL07	Nápis u hlavního vchodu	167,234.60	202,353.87

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10

Objekt:

9999 - Změnové listy

Soupis:

ZL07 - Nápis u hlavního vchodu

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

8. 3. 2024

Zadavatel:

Městská část Praha 10

IČ:

00063941

DIČ:

CZ00063941

Zhotovitel:

Auböck s.r.o.

IČ:

26089785

DIČ:

CZ26089785

Projektant:

KL-PLAN s.r.o.

IČ:

04011236

DIČ:

CZ04011236

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

167,234.60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	167,234.60	21.00%	35,119.27
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

202,353.87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Malecha
Datum:
2024.08.12
15:19:36 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: **ZL07 - Nápis u hlavního vchodu**

Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	167,234.60
11 - Přípravné a přidružené práce	115,339.25
D8 - Povlakové krytiny	51,895.35

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: ZL07 - Nápis u hlavního vchodu

Místo: Datum: 8. 3. 2024
Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant: KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 167,234.60

D		11	Přípravné a přidružené práce			115,339.25		
1	K	R1	Nesvětelný 3D nápis „ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAD VODOVODEM“	kpl	1.00000	115,339.250	115,339.25	R položka
	vv		Nesvětelný nápis- 1ks					
	vv		Hliníková konstrukce- 1kpl					
	vv		Montáž- 1kpl					
	vv		Doprava-1kpl					
	vv		1		1.00000			
D		D8	Povlakové krytiny			51,895.35		
2	K	Pol337	Rozkrytí izolačního souvrství vč. tepelné izolace - až na nosnou konstrukci vč. likvidace	ks	15.00000	1,110.420	16,656.30	SOD
	vv		Kotvení					
	vv		Provedení 15 kotev do podkladu					
	vv		15		15.00000			
	vv		Součet		15.00000			
3	K	Pol338	Doplnění izolačního souvrství vč. tepelné izolace po osazení ocelové konstrukce vč. stahovací manžety kolem sloupů konstrukce	ks	15.00000	2,349.270	35,239.05	SOD
	vv		Kotvení					
	vv		Provedení 15 kotev do podkladu					
	vv		15		15.00000			
	vv		Součet		15.00000			

Nabídka 547-24 II.

Vypracováno pro : **Auböck s.r.o.**
Poříčí 247
373 82 Boršov nad Vltavou



Rozsah dodávky : **ZŠ Nad Vodovodem v Praze – reklamní zařízení**

Termín dodání : cca 8 týdnů od objednání a schválení grafického návrhu

Cena dodávky : **dle přílohy č. 1**

Počet příloh : -1-

Platební podmínky : bankovním převodem

Záruka na dílo : 24 měsíců

Platnost cenové nabídky : 1 měsíc od obdržení nabídky

Zpracováno dne : 25. 6. 2024

Nabídku vypracoval : 

Poznámka : **vč. montáže a dopravy – Praha**

Uvedená cena je bez DPH.

Nabízená cena je za kompletní dodávku a nelze ji položkově dělit.

Na případnou budoucí spolupráci s Vámi se těší kolektiv pracovníků firmy PROST – orientační systémy s.r.o.

Naše reference si můžete prohlédnout na stránkách www.prost.cz.



Příloha č. 1

1. Nesvětelný 3D nápis „ZÁKLADNÍ ŠKOLA NAD VODOVODEM“ – Profil 1

- ❖ Jednotlivá 3D písmena – provedeno v profilu 1
- ❖ Výška písmen 400mm
- ❖ Hloubka písmen 60mm
- ❖ Čelo, boky a záda písmen jsou z hliníkového plechu – lakováno v RAL mat dle požadavku
- ❖ Včetně hliníkové konstrukce – lakováno v RAL mat dle požadavku
- ❖ Hliníková konstrukce bude subtilní – jeklový profil u spodní hrany písmen s navařenými jeklovými profily kopírující tvar písmen, do kterých se ukotví jednotlivá písmena
- ❖ Kotveno do betonové stříšky – bez zápravy střešního pláště

Cena za 1ks nesvětelného nápisu bez DPH 54.080,-Kč

Cena za hliníkovou konstrukci bez DPH 24.460,-Kč

Cena za montáž bez DPH 14.280,-Kč

Cena za dopravu bez DPH 7.475,-Kč

Cena celkem bez DPH 100.295,-Kč



Reference nápisu v profilu 1:

<https://www.prost.cz/cs/nesvetelna-reklama-brahe-cerekvice>
<https://www.prost.cz/cs/reklamni-zarizeni-pro-korlea-invest-a-s>



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/OMP/1821
Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Zhotovitel:
Aubock s.r.o.

Projektant:
KL-PLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ: CZ00063941

IČ:
DIČ: CZ26089785

IČ:
DIČ: CZ04011236

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			87 664,08
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 87 664,08	Výše daně 18 409,46
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			106 073,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Jakub Brzoň
Digitálně podepsal
Ing. René Poruba
Datum: 2024.11.19
15:03:59 +01'00'



Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Malecha
Datum: 2024.10.18
10:31:54 +02'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Ing. René Poruba
Digitálně podepsal
Ing. René Poruba
Datum: 2024.10.20
11:58:35 +02'00'

Ing. Bedřich Šafařík
Digitálně podepsal
Ing. Bedřich Šafařík
Datum: 2024.11.07
12:45:11 +01'00'

Petr Stoklasa
Digitálně podepsal
Petr Stoklasa
Datum: 2024.11.07
13:53:56 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023/OMP/1821		
Stavba:	584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10		
Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		87 664,08	106 073,54
9999	Změnové listy	87 664,08	106 073,54
ZL14	Kabeláž pro kamery	87 664,08	106 073,54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt:
9999 - Změnové listy
Soupis:
ZL14 - Kabeláž pro kamery

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

Projektant:
KL-PLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ: CZ00063941

IČ:
DIČ: CZ26089785

IČ:
DIČ: CZ04011236

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH87 664,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	87 664,08	21,00%	18 409,46
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPHv CZK106 073,54

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: **ZL14 - Kabeláž pro kamery**

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Městská část Praha 10
Auböck s.r.o.

Datum: 8. 3. 2024
Projektant: KL-PLAN s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	87 664,08
D27 - Elektromontáže	-11 463,30
D8 - Úpravy povrchů vnější	9 980,53
PSV - Práce a dodávky PSV	89 146,85
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	53 752,00
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	35 394,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: ZL14 - Kabeláž pro kamery

Místo: Datum: 8. 3. 2024
Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant: KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 87 664,08

D		D27	Elektromontáže						-11 463,30
1	K	Pol248	Přepojení a znovuosazení bezpečnostní kamery na KEZ resp. MDZ	ks	-6,00000	1 910,550	-11 463,30	SOD	
D		D8	Úpravy povrchů vnější						9 980,53
2	K	Pol82	Montáž elektroinstalační krabice PVC do zateplení	kus	16,00000	113,490	1 815,84	SOD	
P		Poznámka k položce: bez dodávky materiálu							
3	K	Pol90	Krabice do zateplení KEZ resp. MDZ	kus	12,00000	680,391	8 164,69	SOD	
D		PSV	Práce a dodávky PSV						89 146,85
D		741	Elektroinstalace - silnoproud						53 752,00
4	K	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložena pevně	m	900,00000	43,800	39 420,00	CS ÚRS 2024 02	
5	M	34571063	trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 23mm	m	900,00000	15,000	13 500,00	CS ÚRS 2024 02	
P		Poznámka k položce: (ČSN) 2323							
VV		857,142857142857*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 900,00000							
6	M	1189526	STAHOVACI PASEK CERNY VPC 4/280	kus	200,00000	1,250	250,00	CS ÚRS 2024 02	
7	M	1179011	PRICHYTKA STAHOVACIHO PASKU 839.39/101	kus	200,00000	2,910	582,00	CS ÚRS 2024 02	
D		742	Elektroinstalace - slaboproud						35 394,85
8	K	742124001	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody do žlabu nebo lišty	m	915,00000	23,229	21 254,54	CS ÚRS 2024 02	
VV		Výpočet kabelů							
VV		"Kamera 1" 23,813+5,05+3							
VV		"Kamera 2"16,431+5,05+3							
VV		"Kamera 3"12,206+5,05+3							
VV		"Kamera 4"7,298+5,05+3							
VV		"Kamera 5"16,432+5,05+3							
VV		"Kamera 6"95,509+10+3							
VV		"Kamera 7"83,719+10+3							
VV		"Kamera 8"80,918+10+3							
VV		"Kamera 9"75,534+10+3							
VV		"Kamera 10"55,406+10+3							
VV		"Kamera 11"32,137+10+3							
VV		"Kamera 12"30,642+10+3							
VV		"Kamera 13"24,703+10+3							
VV		"Kamera 14"20,546+10+3							
VV		"Kamera 15"22,542+10+3							
VV		"Kamera 16"44,981+10+3							
VV		Součet							
VV		826,067*1,1							
VV		915							
9	M	ADI.0051243.URS	Instalační kabel Solarix CAT5E FTP PVC Eca 305m/box SXKD-5E-FTP-PVC	m	915,00000	12,210	11 172,15	CS ÚRS 2024 02	
10	K	Pol260	Ostatní drobný montážní materiál	soubor	1,00000	2 571,745	2 571,75	SOD	
11	K	998742104	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 36 m	t	0,09960	3 980,000	396,41	CS ÚRS 2024 02	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/OMP/1821
Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Zhotovitel:
Aubock s.r.o.

Projektant:
KL-PLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ: CZ00063941

IČ:
DIČ: CZ26089785

IČ:
DIČ: CZ04011236

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			55,269.00
DPH základní snížená	Sazba daně 21.00%	Základ daně 55,269.00	Výše daně 11,606.49
	15.00%	0.00	0.00
	Cena s DPH v CZK		66,875.49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Jakub
Brzoň

Digitálně podepsal
Jakub Brzoň

Datum: 2024.11.19
15:07:58 +01'00'



Digitálně podepsal
Ing. Tomáš
Malecha

Datum: 2024.10.10
11:56:36 +02'00'

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Ing. René
Poruba

Digitálně podepsal
Ing. René Poruba

Datum: 2024.11.12
20:23:41 +01'00'

Ing. Bedřich
Šafařík

Digitálně podepsal
Ing. Bedřich Šafařík

Datum: 2024.11.14
07:41:49 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023/OMP/1821		
Stavba:	584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10		
Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	KL-PAN s.r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		55,269.00	66,875.49
9999	Změnové listy	55,269.00	66,875.49
ZL16	Dodávka dveří- dřevěných	55,269.00	66,875.49

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt:
9999 - Změnové listy
Soupis:
ZL16 - Dodávka dveří- dřevěných

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

8. 3. 2024

Zadavatel:
Městská část Praha 10

IČ:
DIČ:

00063941
CZ00063941

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

IČ:
DIČ:

26089785
CZ26089785

Projektant:
KL-PLAN s.r.o.

IČ:
DIČ:

04011236
CZ04011236

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			55,269.00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55,269.00	21.00%	11,606.49
snížená	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	66,875.49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: **ZL16 - Dodávka dveří- dřevěných**

Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	55,269.00
PSV - Práce a dodávky PSV	55,269.00
766 - Konstrukce truhlářské	55,269.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: ZL16 - Dodávka dveří- dřevěných

Místo: Datum: 8. 3. 2024
Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant: KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 55,269.00

D PSV Práce a dodávky PSV 55,269.00

D 766 Konstrukce truhlářské 55,269.00

1	K	R1	Dveřní křídlo, plné, hladké, do stáv. ocel. zárubně- levé (600x1930) vč. montáže	kus	1.00000	22,885.000	22,885.00	R položka
			polotovar síla 68mm					
			nátěr bílý					
			materiál smrk					
			1		1.00000			
2	K	R2	Dveřní křídlo, plné, hladké, do stáv. ocel. zárubně- pravé (600x1930) vč. montáže	kus	1.00000	22,885.000	22,885.00	R položka
			polotovar síla 68mm					
			nátěr bílý					
			materiál smrk					
			1		1.00000			
3	K	R3	Kování kování klika/klika	kpl	2.00000	2,070.000	4,140.00	R položka
			jednobodový zámek rozteč 90mm					
			2		2.00000			
4	K	R4	Vložka	kpl	2.00000	609.500	1,219.00	R položka
			2		2.00000			
5	K	R5	Doprava	km	300.00000	13.800	4,140.00	R položka
			Výpočet přepravy					
			Truhlář výrobn: Sušice					
			Sušice- ZŠ Nad Vodovodem - cca 150km					
			ZŠ Nad Vodovodem- Sušice- cca 150km					
			300		300.00000			

Cenová nabídka

název stavby: " ZŠ Nad Vodovodem"

objednatel:

AUBÖCK s.r.o

Poříčí 247, Boršov nad Vltavou

IČ: 26089785

DIČ: CZ26089785

oprávněná osoba:

zhotovitel:

Jan PREXL - Truhlářství

Velký vrch 942, 388 01 Blatná

IČ 15819108

DIČ: CZ521026270

oprávněná osoba

označení pozice	popis položky	MJ	množství	cena za MJ	CELKEM
1	venkovní vchodové dveře, hladké, do ocelové zárubně, polotovar síla 68 mm, Uv1,1; nátěr bílý, materiál smrk,	ks	2	19 900 Kč	39 800 Kč
2	kování klika/klika	ks	2	1 800 Kč	3 600 Kč
3	vložka	ks	2	530 Kč	1 060 Kč
4	doprava 12 Kč/km	km	300	12 Kč	3 600 Kč
					0 Kč
	CELKEM k fakturaci bez DPH				48 060 Kč



DOOR WINGS PRICELIST

KORPUS


www.drewno-styl.pl

www.drewnopark.pl



KORPUS

Polotovary používané pro výrobu plochých dveří.



KONSTRUKCE

Překližka: vodovzdorná překližka o tloušťce 9 mm s hliníkovou fólií o tloušťce 0,1 mm.

Strana zámku: šířka 150 mm, horní část 48(2x24)mm SOLID z deklarovaných druhů dřeva, pro výrobu skládaných výrobků, vnitřní lamely z borovice tloušťky 24 mm, překližka z tvrdého dřeva tloušťky 15 mm, sklolaminátové stabilizační prvky 5x35 mm.

Boční strany: šířka 144 mm, vnější strana 48(2x24)mm z deklarovaných druhů dřeva, pro výrobu skládaného dřeva, vnitřní lamely (4x24 mm) z borovice tloušťky 24 mm.

Izolační jádro: Izolační deska termPIR® AL je vyrobena z tvrdé PIR pěny (32 kg/m³) oboustranně chráněné parozábranou z hliníkové fólie, PET a papíru.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Hodnoty U: (tloušťka 68 mm - 0,88 W/m²K, tloušťka 78 mm - 0,77 W/m²K, tloušťka 88 mm - 0,70 W/m²K, tloušťka 92 mm - 0,67 W/m²K)

Vhnodnost na protipožární a kouřotěsné dveře: ne

Zvukový útlum: EN-B-02151-03:1999 Neplatí pro vnější dveře, ale splňují požadavky třídy D1 25 až D1 40.

Odolnost proti vloupání: EN 1627:2012 - třída RC2, RC3

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/OMP/1821
Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

Projektant:
KL-PLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ: CZ00063941

IČ:
DIČ: CZ26089785

IČ:
DIČ: CZ04011236

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			170,874.55
DPH základní snížená	Sazba daně 21.00%	Základ daně 170,874.55	Výše daně 35,883.66
	15.00%	0.00	0.00
	Cena s DPH v CZK		206,758.21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Jakub Brzoň

Digitálně podepsal
Jakub Brzoň
Datum: 2024.11.19
15:08:37 +01'00'



Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Malecha
Datum: 2024.10.18
10:32:31 +02'00'

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Ing. René Poruba

Digitálně podepsal
Ing. René Poruba
Datum: 2024.10.20
18:19:49 +02'00'

Ing. Bedřich Šafařík

Digitálně podepsal
Ing. Bedřich Šafařík
Datum: 2024.10.23
13:21:04 +02'00'

Petr Stoklasa

Digitálně podepsal
Petr Stoklasa
Datum: 2024.10.23
15:51:34 +02'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023/OMP/1821		
Stavba:	584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10		
Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		170,874.55	206,758.21
9999	Změnové listy	170,874.55	206,758.21
ZL17	Aktivní hromosvod	170,874.55	206,758.21
Objekt0	List1	170,874.55	206,758.21

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt:
9999 - Změnové listy
Soupis:
ZL17 - Aktivní hromosvod
Úroveň 3:
Objekt0 - List1

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 8. 3. 2024
Zadavatel:	IČ: 00063941
Městská část Praha 10	DIČ: CZ00063941
Zhotovitel:	IČ: 26089785
Auböck s.r.o.	DIČ: CZ26089785
Projektant:	IČ: 04011236
KL-PLAN s.r.o.	DIČ: CZ04011236
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			170,874.55
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	170,874.55	21.00%	35,883.66
snížená	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH	v CZK	206,758.21	

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: ZL17 - Aktivní hromosvod
Úroveň 3: **Objekt0 - List1**

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 10
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 8. 3. 2024
Projektant: KL-PLAN s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	170,874.55
PSV - Práce a dodávky PSV	252.00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	0.00
783 - Dokončovací práce - nátěry	252.00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	50,475.92
D2 - Ostatní náklady	30,005.00
D15 - Elektromontáže	-42,625.96

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: ZL17 - Aktivní hromosvod
Úroveň 3: Objekt0 - List1

Místo: Datum: 8. 3. 2024
Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant: KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 170,874.55

1	K	R1	Aktivní hlavice W60		1.00000	73,197.500	73,197.50	Rpoložka
2	K	210160914	Montáž přístroje s měřicím ústrojím MkP se zapojením vodičů	kus	1.00000	337.000	337.00	CS ÚRS 2024 02
3	M	1538001	POCITADLO BLESKU LSC I+II /5091722/	kus	1.00000	11,532.330	11,532.33	CS ÚRS 2024 02
4	K	210031001	Montáž izolátoru závěsného podpěrného	kus	50.00000	61.400	3,070.00	CS ÚRS 2024 02
5	M	35442270	podpěra vedení na ploché střechy pr. 140mm, plastový zámek, výška vedení 100mm, plast s betonem, 1 kg	kus	50.00000	53.400	2,670.00	CS ÚRS 2024 02
6	K	R2	ITV v podstavci		8.00000	753.250	6,026.00	Rpoložka
7	K	R3	Nerezový stožár 7m		1.00000	10,338.500	10,338.50	Rpoložka
8	M	35442171	stojan FeZn pro jímací tyč bez podstavců	kus	1.00000	1,610.000	1,610.00	CS ÚRS 2024 02
9	M	35442261	podstavec betonový pro jímací tyč se závitem M16 s PVC podložkou 20 kg	kus	4.00000	512.000	2,048.00	CS ÚRS 2024 02
10	K	R4	Zavětrovací sada		1.00000	2,173.500	2,173.50	Rpoložka
11	K	210031001	Montáž izolátoru závěsného podpěrného	kus	100.00000	61.400	6,140.00	CS ÚRS 2024 02
12	M	35441700	podpěra vedení hromosvodu do zdiva na hmoždinku - 6/50mm, nerez	kus	100.00000	42.800	4,280.00	CS ÚRS 2024 02
13	K	741420103	Montáž držáků oddáleného vedení na trubku	kus	6.00000	210.000	1,260.00	CS ÚRS 2024 02
14	M	1000151526	Držák trubky KOVO 21098 DOT vrut 8/100 (L-210) držák ochranné trubky a jímáče	kus	6.00000	21.760	130.56	CS ÚRS 2024 02
15	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	62.00000	117.000	7,254.00	CS ÚRS 2024 02
16	M	1359750	SVORKA SS NEREZ /444050/	kus	30.00000	25.740	772.20	CS ÚRS 2024 02
17	M	1684482	SVORKA SU NEREZ /444170/	kus	30.00000	33.460	1,003.80	CS ÚRS 2024 02
18	M	8500188740	Svorka zkušební SZ	kus	2.00000	47.520	95.04	CS ÚRS 2024 02

P

Poznámka k položce:
rozměry: 30 x 38 mm
ke spojení svodů hromosvodu s uzemněním, litina, mosazné matice 4x
M8, pro průměr vodiče 8–10 mm, rozměry 30x38 mm, materiál FeZn

19	K	742111001	Montáž příchytky pro kabely samostatné ohniodolné pro slaboproud	kus	106.00000	5.810	615.86	CS ÚRS 2024 02
20	M	56280338	teleskopická hmoždinka pro kotvení T1 dl 500mm	kus	106.00000	33.000	3,498.00	CS ÚRS 2024 02
21	K	210220401	Montáž doplňků hromosvodného vedení - štítků k označení svodů	kus	2.00000	90.600	181.20	CS ÚRS 2024 02
22	M	35442110	štítek plastový - čísla svodů	kus	2.00000	15.400	30.80	CS ÚRS 2024 02
23	M	RGL.561	Podložka bílá	kus	106.00000	14.000	1,484.00	CS ÚRS 2024 02
24	K	210030931	Montáž tabulky výstražné na stožár	kus	2.00000	93.500	187.00	CS ÚRS 2024 02
25	M	73534510	tabulka bezpečnostní plastová s tiskem 2 barvy A4 210x297mm	kus	2.00000	39.500	79.00	CS ÚRS 2024 02
26	M	35441804	trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, nerez	kus	2.00000	246.000	492.00	CS ÚRS 2024 02
27	K	741440001	Montáž deska zemnicí 2000x250 mm	kus	8.00000	737.000	5,896.00	CS ÚRS 2024 02
28	M	35442050	deska zemnicí s přivařeným páskem 2000x250mm	kus	8.00000	792.000	6,336.00	CS ÚRS 2024 02
29	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby	kus	36.00000	164.000	5,904.00	CS ÚRS 2024 02
30	M	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4mm, FeZn	kus	4.00000	25.900	103.60	CS ÚRS 2024 02
31	M	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	20.00000	17.000	340.00	CS ÚRS 2024 02
32	M	35441905	svorka připojovací k připojení okapových žlabů	kus	12.00000	19.100	229.20	CS ÚRS 2024 02
33	M	1215416	SPECIALNI BETON (V PYTLICH) 573000	kg	75.00000	46.100	3,457.50	CS ÚRS 2024 02

D PSV Práce a dodávky PSV 252.00
D 742 Elektroinstalace - slaboproud 0.00
D 783 Dokončovací práce - nátěry 252.00

34	K	783324201	Základní antikoroziní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2.00000	126.000	252.00	CS ÚRS 2024 02
----	---	-----------	---	----	---------	---------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 741			Elektroinstalace - silnoproud	50,475.92				
35	K	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	90.00000	143.000	12,870.00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Drát AlMgSi					
	VV		60		60.00000			
	VV		FeZn 30/4					
	VV		30		30.00000			
	VV		Součet		90.00000			
36	M	8500029360	Drát zemnicí AlMgSi 8 mm 148 m 20 kg	kg	8.10000	160.000	1,296.00	CS ÚRS 2024 02
P			Poznámka k položce: rozměry: 8 mm , délka: 148 m , materiál: AlMgSi měkký, k nadzemní části hromosvodu, materiál AlMgSi, průměr 8 mm, délka 148 m, hmotnost 20 kg, 7,4 m/kg					
37	M	35442143	pás zemnicí 30x3,5mm nerez	kg	4.05000	280.000	1,134.00	CS ÚRS 2024 02
38	K	741410021	Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	6.00000	65.200	391.20	CS ÚRS 2024 02
39	M	1000299254	Drát FEZN pr.10mm, 50kg=80m, 0,62 Kg=1m (bal.50kg)	kg	3.72000	38.630	143.70	CS ÚRS 2024 02
40	K	741430012	Montáž tyč jímací délky přes 3 m na stojan	kus	1.00000	792.000	792.00	CS ÚRS 2024 02
41	K	998741123	Přesun hmot tonážní pro silnoproud ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0.42902	8,960.000	3,844.02	CS ÚRS 2024 02
D D2			Ostatní náklady	30,005.00				
42	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	10.00000	528.000	5,280.00	CS ÚRS 2024 02
43	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	kpl	1.00000	6,900.000	6,900.00	CS ÚRS 2024 02
44	K	Pol497	Vypracování projektové dokumentace - výrobní dokumentace	Soubor	1.00000	11,500.000	11,500.00	SOD
45	K	Pol498	Revize, měření, protokol	Soubor	1.00000	6,325.000	6,325.00	SOD
D D15			Elektromontáže	-42,625.96				
46	K	Pol411	Dodávka a montáž - nový jímač aktivního hromosvodu, prodloužení cca 3 m vč. nové revizní zprávy, pozn. 10	soubor	-1.00000	23,388.310	-23,388.31	SOD
47	K	Pol417	Dodávka a montáž - nový jímač aktivního hromosvodu, prodloužení cca 3 m vč. nové revizní zprávy, pozn. I	soubor	-1.00000	19,237.650	-19,237.65	SOD

Realizace aktivního hromosvodu vč. uzemnění

	množství	cena za jednotku	cena celkem	
Aktivní hlavice W60	1	63650,00	63650,00	Rko
ITV v podstavci	8	655,00	5240,00	Rko
Nerezový stožár 7m	1	8990,00	8990,00	Rko
Zavětrovací sada	1	1890,00	1890,00	Rko



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/OMP/1821
Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Zhotovitel:
Aubock s.r.o.

Projektant:
KL-PLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ: CZ00063941

IČ:
DIČ: CZ26089785

IČ:
DIČ: CZ04011236

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			87 621,12
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 87 621,12	Výše daně 18 400,44
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			106 021,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Jakub Brzoň

Digitálně podepsal Jakub Brzoň
Datum: 2024.11.19 15:08:58 +01'00'



Digitálně podepsal Ing. Tomáš Malecha
Datum: 2024.11.13 07:38:20 +01'00'

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Ing. René Poruba

Digitálně podepsal Ing. René Poruba
Datum: 2024.11.13 22:15:41 +01'00'

Ing. Bedřich Šafařík

Digitálně podepsal Ing. Bedřich Šafařík
Datum: 2024.11.14 07:40:39 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023/OMP/1821		
Stavba:	584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10		
Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		87 621,12	106 021,56
9999	Změnové listy	87 621,12	106 021,56
ZL18	Neměřený přívod	87 621,12	106 021,56
Objekt0	List1	87 621,12	106 021,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt:
9999 - Změnové listy
Soupis:
ZL18 - Neměřený přívod
Úroveň 3:
Objekt0 - List1

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

Projektant:
KL-PLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

8. 3. 2024

00063941
CZ00063941

26089785
CZ26089785

04011236
CZ04011236

Cena bez DPH		87 621,12	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	87 621,12	21,00%	18 400,44
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	106 021,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: ZL18 - Neměřený přívod
Úroveň 3: **Objekt0 - List1**

Místo:

Zadavatel: Městská část Praha 10
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 8. 3. 2024
Projektant: KL-PLAN s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	87 621,12
PSV - Práce a dodávky PSV	81 351,04
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	11 447,80
Díl: - Elektromontáže	69 903,24
D1 - Materiál	64 576,18
D2 - Materiál+montáž	-3 079,92
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 350,00
VRN4 - Inženýrská činnost	9 350,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10

Objekt: 9999 - Změnové listy

Soupis: ZL18 - Neměřený přívod

Úroveň 3: Objekt0 - List1

Místo: Datum: 8. 3. 2024

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant: KL-PLAN s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 87 621,12

D PSV Práce a dodávky PSV 81 351,04

D 741 Elektroinstalace - silnoprúd 11 447,80

1	K	741910413	Montáž žlab kovový šířky do 125 mm bez víka	m	20,00000	230,000	4 600,00	CS ÚRS 2024 02
2	K	741910421	Montáž žlab kovový - uzavření víkem	m	20,00000	70,800	1 416,00	CS ÚRS 2024 02
3	K	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložena pevně	m	25,00000	43,800	1 095,00	CS ÚRS 2024 02
4	K	741120111	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC pláštěm žíla 150 až 185 mm2 zatažený (např. CY, CHAH-V)	m	104,00000	41,700	4 336,80	CS ÚRS 2024 02
VV		78+26		104,00000				

D Díl: Elektromontáže 69 903,24

5	K	741910512	Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů přes 5 do 10 kg	kus	3,00000	210,000	630,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	Pol391	Spojovací materiál	kg	24,01200	158,040	3 794,86	SOD
7	K	220182036	Zafukování mikrotrubičky HDPE do trubky samostatně	m	26,00000	34,700	902,20	CS ÚRS 2024 02

D D1 Materiál 64 576,18

8	M	34575493	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100x125	m	20,00000	286,000	5 720,00	CS ÚRS 2024 02
9	M	34575003	víko žlabu pozinkované 2m/ks š 125mm	m	40,00000	128,000	5 120,00	CS ÚRS 2024 02
10	M	1187697	PODPERA KAB. ZLABU NA STENU NPS 125 ZNCR	kus	20,00000	112,320	2 246,40	CS ÚRS 2024 02
11	M	1235456	DRZAK STREDNI DS 500 S	kus	3,00000	317,340	952,02	CS ÚRS 2024 02
12	K	210800547RT1	Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 - pospojení- D+M	m	12,00000	110,410	1 324,92	
13	M	10.063.702	YY 185 černá	m	78,00000	452,600	35 302,80	CS ÚRS 2024 02

P		Poznámka k položce: Pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, v zemi, v betonu. Instalace tohoto výrobku smí provádět pouze osoby s e lektrotechnickou kvalifikací. Výrobek je vyvinut podle platných norem. Instalace musí být provedena v souladu s p						
14	M	10.063.703	YY 185 zž	m	26,00000	451,430	11 737,18	CS ÚRS 2024 02

P		Poznámka k položce: Pro pevné uložení ve vnitřních a venkovních prostorách, v zemi, v betonu. Instalace tohoto výrobku smí provádět pouze osoby s e lektrotechnickou kvalifikací. Výrobek je vyvinut podle platných norem. Instalace musí být provedena v souladu s p						
15	M	1004014	TRUBKA KOPOFLEX 75 CERNA KF 09075 UVFA	m	25,00000	60,280	1 507,00	CS ÚRS 2024 02
16	M	1772570	MIKROTRUBICKA OD-DB-10-06-WH-LSFH BILA	m	26,00000	25,610	665,86	CS ÚRS 2024 02

D D2 Materiál+montáž -3 079,92

17	K	210901098RT1	Kabel silový AYKY 1kV 3x240+120 mm2 pevně uložený včetně dodávky kabelu AYKY 4b 3x240+120	m	-3,00000	1 026,640	-3 079,92	SOD
----	---	--------------	---	---	----------	-----------	-----------	-----

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 350,00

D VRN4 Inženýrská činnost 9 350,00

18	K	040001000	Inženýrská činnost	hod	17,00000	550,000	9 350,00	CS ÚRS 2024 02
VV		Práce						
VV		Příprava podkladů pro PRE						
VV		9						
VV		9,00000						
VV		Jednání s PRE na místě stavby						
VV		3						
VV		3,00000						
VV		Úprava podkladů dle připomínek PRE						
VV		4						
VV		4,00000						
VV		Podání žádosti						
VV		1						
VV		1,00000						
VV		Součet						
		17,00000						

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/OMP/1821
Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Zhotovitel:
Aubock s.r.o.

Projektant:
KL-PLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ: CZ00063941

IČ:
DIČ: CZ26089785

IČ:
DIČ: CZ04011236

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			161,181.27
DPH základní	Sazba daně 21.00%	Základ daně 161,181.27	Výše daně 33,848.07
snížená	15.00%	0.00	0.00
Cena s DPH v CZK			195,029.34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Jakub Brzoň

Digitálně podepsal Jakub Brzoň

Datum: 2024.11.19 15:04:21 +01'00'

STAVEBNÍ SPOLEČNOST

Digitálně podepsal Ing. Tomáš Malecha

Datum: 2024.11.07 12:52:18 +01'00'

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Ing. René Poruba

Digitálně podepsal Ing. René Poruba

Datum: 2024.11.07 13:10:22 +01'00'

Ing. Bedřich Šafařík

Digitálně podepsal Ing. Bedřich Šafařík

Datum: 2024.11.08 09:20:08 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023/OMP/1821		
Stavba:	584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10		
Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	KL-PAN s.r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		161,181.27	195,029.34
9999	Změnové listy	161,181.27	195,029.34
ZL20	Posun propojovacího VZT potrubí a atypická zakrytí	161,181.27	195,029.34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt:
9999 - Změnové listy
Soupis:
ZL20 - Posun propojovacího VZT potrubí a atypická zakrytí

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 8. 3. 2024
Zadavatel:	IČ: 00063941
Městská část Praha 10	DIČ: CZ00063941
Zhotovitel:	IČ: 26089785
Auböck s.r.o.	DIČ: CZ26089785
Projektant:	IČ: 04011236
KL-PLAN s.r.o.	DIČ: CZ04011236
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		161,181.27	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	161,181.27	21.00%	33,848.07
snížená	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	195,029.34

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: **ZL20 - Posun propojovacího VZT potrubí a atypická zakrytí**

Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	161,181.27
D10 - Vzduchotechnika	382,731.09
D12 - Konstrukce truhlářské	-250,462.66
D6 - Bourání konstrukcí	10,846.33
D7 - Staveništní přesun hmot	4,866.51
D17 - Přesuny suti a vybouraných hmot	1,214.37
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	13,200.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: ZL20 - Posun propojovacího VZT potrubí a atypická zakrytí

Místo: Datum: 8. 3. 2024
Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant: KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 161,181.27

D	D10	Vzduchotechnika					382,731.09	
1	K	Pol350	Pevné kruhové potubí D 280 mm, vč. tvarovek do 25%	m	7.00000	1,031.120	7,217.84	
2	K	Pol351	Izolační návlak D 280 mm	m	7.00000	322.730	2,259.11	
3	K	Pol382a	Dodávka a montáž - truhlářské zakrytí potrubí VZT-m.č.104 atyp	kus	1.00000	113,252.627	113,252.63	
	VV		Výpočet velikosti 1m2 dle SOD(610x1000x900)					
	VV		0,61*1+0,9*0,61=1,159					
	VV		1,159m2=35 750,38,-					
	VV		35 750,38/1,159=30 845,88,-/m2					
	VV		Truhlářský výrobek místnost 104-620x3160x900					
	VV		0,62*3,160+0,62*0,9= 2,5172m2					
	VV		2,5172*30 845,88= 77 645,249					
	VV		Truhlářský výrobek místnost 107- lichoběžník					
	VV		840x640/700x900					
	VV		0,496+0,5		0.99600			
	VV		0,996*35750,38		35,607.37848			
	VV		Původně v místnosti 104 pouze 1 kus.- (výrobek					
	VV		620x3160x900 je nový-navíc)					
	VV		"Kus"1		1.00000			
4	K	Pol382b	Dodávka a montáž - truhlářské zakrytí potrubí VZT-m.č.122 atyp	kus	1.00000	61,133.149	61,133.15	
	VV		Výpočet velikosti 1m2 dle SOD(610x1000x900)					
	VV		0,61*1+0,9*0,61=1,159					
	VV		1,159m2=35 750,38,-					
	VV		35 750,38/1,159=30 845,88,-/m2					
	VV		Výpočet místnost 112- 960x910x880					
	VV		0,96*0,91+0,88*0,96		1.71840			
	VV		1,71*35750,38		61,133.14980			
	VV		"Kus"1		1.00000			
5	K	Pol382c	Dodávka a montáž - truhlářské zakrytí potrubí VZT-m.č.106 atyp	kus	1.00000	18,750.359	18,750.36	
	VV		Výpočet velikosti 1m2 dle SOD(610x1000x900)					
	VV		0,61*1+0,9*0,61=1,159					
	VV		1,159m2=35 750,38,-					
	VV		35 750,38/1,159=30 845,88,-/m2					
	VV		Výpočet místnost č.106- 440x292x900					
	VV		0,44*0,292+0,9*0,44		0.52448			
	VV		0,52448*35750,38		18,750.35930			
	VV		"Kus"1		1.00000			
6	K	Pol382d	Dodávka a montáž - truhlářské zakrytí potrubí VZT-m.č.107 atyp	kus	1.00000	35,607.378	35,607.38	
	VV		Výpočet velikosti 1m2 dle SOD(610x1000x900)					
	VV		0,61*1+0,9*0,61=1,159					
	VV		1,159m2=35 750,38,-					
	VV		35 750,38/1,159=30 845,88,-/m2					
	VV		Truhlářský výrobek místnost 107- lichoběžník					
	VV		840x640/700x900					
	VV		0,496+0,5		0.99600			
	VV		0,996*35750,38		35,607.37848			
	VV		"Kus"1		1.00000			
7	K	Pol382e	Dodávka a montáž - truhlářské zakrytí potrubí VZT-m.č.108 atyp	kus	1.00000	35,607.378	35,607.38	
	VV		Výpočet velikosti 1m2 dle SOD(610x1000x900)					
	VV		0,61*1+0,9*0,61=1,159					
	VV		1,159m2=35 750,38,-					
	VV		35 750,38/1,159=30 845,88,-/m2					
	VV		Truhlářský výrobek místnost 108- lichoběžník					
	VV		840x640/700x900					
	VV		0,496+0,5		0.99600			
	VV		0,996*35750,38		35,607.37848			
	VV		"Kus"1		1.00000			
8	K	Pol382f	Dodávka a montáž - truhlářské zakrytí potrubí VZT-m.č.suterén P atyp	kus	1.00000	41,684.948	41,684.95	
	VV		Výpočet velikosti 1m2 dle SOD(610x1000x900)					
	VV		0,61*1+0,9*0,61=1,159					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	1,159m2=35 750,38,-					
		VV	35 750,38/1,159=30 845,88,-/m2					
		VV	Výpočet atypu- atypický tvar					
		VV	0,556+0,610		1.16600			
		VV	1,166*35750,38		41,684.94308			
		VV	"kus"1		1.00000			
9	K	Pol382g	Dodávka a montáž - truhlářské zakrytí potrubí VZT- m.č.suterén L atyp	kus	1.00000	50,658.288	50,658.29	
		VV	Výpočet velikosti 1m2 dle SOD(610x1000x900)					
		VV	0,61*1+0,9*0,61=1,159					
		VV	1,159m2=35 750,38,-					
		VV	35 750,38/1,159=30 845,88,-/m2					
		VV	Výpočet atypu- atypický tvar					
		VV	0,685+0,732		1.41700			
		VV	1,417*35750,38		50,658.28846			
		VV	"kus"1		1.00000			
10	K	065103000	Mimostaveništní doprava materiálů a výrobků	pl...	1.00000	15,332.950	15,332.95	CS ÚRS 2024 02
11	K	Pol415	Ostatní drobný montážní materiál	soubor	1.00000	1,227.050	1,227.05	
D D12 Konstrukce truhlářské					-250,462.66			
12	K	Pol382	Dodávka a montáž - truhlářské zakrytí potrubí VZT ozn. T1 rozměr šxdxv 610x1000x900 mm viz v.č. D.1.1.7	ks	-7.00000	35,780.380	-250,462.66	
		P	- provedení vhodné do školního prostoru					
		VV	- pomocná nosná konstrukce					
		VV	těsnící lišta					
		VV	Odpočet kusů					
		VV	"104"-1		-1.00000			
		VV	"122"-1		-1.00000			
		VV	"106"-1		-1.00000			
		VV	"107"-1		-1.00000			
		VV	"108"-1		-1.00000			
		VV	"suterén"-2		-2.00000			
		VV	Součet		-7.00000			
D D6 Bourání konstrukcí					10,846.33			
13	K	Pol324	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 300 mm	m	1.40000	7,747.380	10,846.33	
		VV	7*0,2		1.40000			
		VV	Součet		1.40000			
D D7 Staveništní přesun hmot					4,866.51			
14	K	Pol329	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t	0.95800	3,812.250	3,652.14	
D D17 Přesuny suti a vybouraných hmot					1,214.37			
15	K	Pol275	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0.17384	413.470	71.88	
16	K	Pol276	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1.88746	39.150	73.89	
		VV	0,09934*19		1.88746			
17	K	Pol432	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0.17384	3,159.510	549.24	
18	K	Pol434	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0.17384	447.830	77.85	
19	K	Pol435	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0.17384	1,398.600	243.13	
20	K	Pol436	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1.49010	133.130	198.38	
		VV	0,09934*15		1.49010			
D HZS Hodinové zúčtovací sazby					13,200.00			
21	K	HZS2122	Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný	hod	25.00000	528.000	13,200.00	CS ÚRS 2024 02
		VV	Zvýšená pracnost k výrobě okapotování-seřezání hran, zašikmení, ztlížená motnáž atd.					
		VV	25		25.00000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/OMP/1821
Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Zhotovitel:
Aubock s.r.o.

Projektant:
KL-PLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ: 00063941
CZ00063941

IČ:
DIČ: 26089785
CZ26089785

IČ:
DIČ: 04011236
CZ04011236

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			18 606,09
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 18 606,09	Výše daně 3 907,28
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			22 513,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Jakub Brzoň
Digitálně podepsal
Jakub Brzoň
Datum: 2024.11.19
15:04:50 +01'00'



Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Malecha
Datum: 2024.11.01
14:39:26 +01'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Ing. René Poruba
Digitálně podepsal
Ing. René Poruba
Datum: 2024.11.07
13:29:01 +01'00'

Ing. Bedřich Šafařík
Digitálně podepsal
Ing. Bedřich Šafařík
Datum: 2024.11.08
09:21:00 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023/OMP/1821		
Stavba:	584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10		
Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		18 606,09	22 513,37
9999	Změnové listy	18 606,09	22 513,37
ZL22	Oprava štuky chodby před tělocvičnou	18 606,09	22 513,37

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt:
9999 - Změnové listy
Soupis:
ZL22 - Oprava štku chodby před tělocvičnou

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

Projektant:
KL-PLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ: CZ00063941

IČ:
DIČ: CZ26089785

IČ:
DIČ: CZ04011236

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		18 606,09	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	18 606,09	21,00%	3 907,28
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	22 513,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: ZL22 - Oprava štku chodby před tělocvičnou

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 10
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 8. 3. 2024
Projektant: KL-PLAN s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	18 606,09
D14 - Malby	0,00
D7 - Úpravy povrchů vnitřní	12 832,80
HSV - Práce a dodávky HSV	5 773,29
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 773,29
D13 - Staveništní přesun hmot	813,29
D28 - Přesuny suti a vybouraných hmot	487,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: ZL22 - Oprava šuku chodby před tělocvičnou

Místo: Datum: 8. 3. 2024
Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant: KL-PAN s.r.o.
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 18 606,09

D D14 Malby 0,00

D D7 Úpravy povrchů vnitřní 12 832,80

1	K	Pol296	Malba, barva, bez penetrace, 2 x	m2	40,00000	78,310	3 132,40	SOD
	VV		Nová výmalba		40,00000			
	VV		40		40,00000			
2	K	Pol59	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přísad.	m2	40,00000	242,510	9 700,40	SOD
	VV		40		40,00000			
	VV		Součet		40,00000			

D HSV Práce a dodávky HSV 5 773,29

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 773,29

3	K	978035117	Odstranění tenkovrstvé omítky tl do 2 mm obroušením v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	40,00000	124,000	4 960,00	CS ÚRS 2024 02
	P		Poznámka k položce: Odstranění tenkovrstvých omítek nebo šuku tloušťky do 2 mm obroušením, rozsahu přes 50 do 100%					

D D13 Staveništní přesun hmot 813,29

4	K	Pol125	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,26920	1 210,230	325,79	SOD
	D	D28	Přesuny suti a vybouraných hmot				487,50	
5	K	Pol272	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,10400	230,230	23,94	SOD
6	K	Pol273	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,10400	639,000	66,46	SOD
7	K	Pol275	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,10400	413,470	43,00	SOD
8	K	Pol276	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,10400	39,150	4,07	SOD
9	K	Pol277	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,10400	491,020	51,07	SOD
10	K	Pol278	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,10400	55,480	5,77	SOD
11	K	Pol279	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,10400	2 819,130	293,19	SOD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/OMP/1821
Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Zhotovitel:
Aubock s.r.o.

Projektant:
KL-PLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ: 00063941
CZ00063941

IČ:
DIČ: 26089785
CZ26089785

IČ:
DIČ: 04011236
CZ04011236

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-77 253,85
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -77 253,85	Výše daně -16 223,31
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-93 477,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Jakub Brzoň
Digitálně podepsal
Jakub Brzoň
Datum: 2024.11.19
15:05:15 +01'00'



Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Malecha
Datum: 2024.11.07
12:56:22 +01'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Ing. René Poruba
Digitálně podepsal
Ing. René Poruba
Datum: 2024.11.07
13:09:08 +01'00'

Ing. Bedřich Šafařík
Digitálně podepsal
Ing. Bedřich Šafařík
Datum: 2024.11.08
09:21:48 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023/OMP/1821		
Stavba:	584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10		
Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-77 253,85	-93 477,16
9999	Změnové listy	-77 253,85	-93 477,16
ZL23	Změna GEO + OSB- sanace a tělocvična	-77 253,85	-93 477,16

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt:
9999 - Změnové listy
Soupis:
ZL23 - Změna GEO + OSB- sanace a tělocvična

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

Projektant:
KL-PLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ: CZ00063941

IČ:
DIČ: CZ26089785

IČ:
DIČ: CZ04011236

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-77 253,85	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-77 253,85	21,00%	-16 223,31
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-93 477,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: **ZL23 - Změna GEO + OSB- sanace a tělocvična**

Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-77 253,85
D11 - Dřevostavby	-59 508,69
D6 - Dřevostavby	-17 745,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: ZL23 - Změna GEO + OSB- sanace a tělocvična

Místo: Datum: 8. 3. 2024
Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant: KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -77 253,85

D D11		Dřevostavby		-59 508,69				
1	K	Pol293	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 18 mm	m2	-173,14000	382,720	-66 264,14	SOD
2	M	60726282	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm	m2	173,14000	304,000	52 634,56	CS ÚRS 2024 02
3	K	Pol294	Geotextilie 500 g/m2 do š. 8,8 m	m2	-701,73000	65,380	-45 879,11	SOD

D D6		Dřevostavby		-17 745,16				
4	K	Pol293	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 18 mm	m2	-146,43750	382,720	-56 044,56	SOD
5	M	60726282	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm	m2	146,43750	304,000	44 517,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	Pol294	Geotextilie 500 g/m2 do š. 8,8 m	m2	-462,64500	65,380	-30 247,73	SOD
7	M	69311226	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2	m2	1 164,37500	22,400	26 082,00	CS ÚRS 2023 02

VV			Geotextilie sanace					
VV			462,645		462,64500			
VV			Geotextilie tělocvična					
VV			701,73		701,73000			
VV			Součet		1 164,37500			
8	K	Pol295	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	-1,13117	1 813,940	-2 051,87	SOD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/OMP/1821
Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Zhotovitel:
Aubock s.r.o.

Projektant:
KL-PLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ: 00063941
CZ00063941

IČ:
DIČ: 26089785
CZ26089785

IČ:
DIČ: 04011236
CZ04011236

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			50 862,27
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 50 862,27	Výše daně 10 681,08
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			61 543,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Jakub Brzoň

Digitálně podepsal
Jakub Brzoň
Datum: 2024.11.19
15:05:34 +01'00'

 Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Malecha
Datum: 2024.11.07
12:58:23 +01'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Ing. René Poruba

Digitálně podepsal Ing. René Poruba
Datum: 2024.11.07
13:09:43 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023/OMP/1821		
Stavba:	584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10		
Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		50 862,27	61 543,35
9999	Změnové listy	50 862,27	61 543,35
ZL24	Provizorní opláštění VZT	50 862,27	61 543,35

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt:
9999 - Změnové listy
Soupis:
ZL24 - Provizorní opláštění VZT

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

Projektant:
KL-PLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ: CZ00063941

IČ:
DIČ: CZ26089785

IČ:
DIČ: CZ04011236

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		50 862,27	
DPH základní snížená	Základ daně 50 862,27	Sazba daně 21,00%	Výše daně 10 681,08
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	61 543,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: **ZL24 - Provizorní opláštění VZT**

Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	50 862,27
PSV - Práce a dodávky PSV	22 902,27
762 - Konstrukce tesařské	22 902,27
D6 - Dřevostavby	22 902,27
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	27 960,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: ZL24 - Provizorní opláštění VZT

Místo: Datum: 8. 3. 2024
Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant: KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 50 862,27

D	PSV		Práce a dodávky PSV				22 902,27	
D	762		Konstrukce tesařské				22 902,27	
D	D6		Dřevostavby				22 902,27	
1	M	60726240	deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 12mm	m2	120,50000	177,000	21 328,50	CS ÚRS 2024 02
	VV		Zakrytí VZT jednotek- kpl vč. potrubí- 21ks					
	VV		(2*0,8)+(2*0,665)+(1,130*0,665)*"VZT"		3,68145			
	VV		(0,87*0,5)+(0,665*0,5)*"potrubí"		0,76750			
	VV		Mezisoučet		4,44895			
	VV		4,44895*21		93,42795			
	VV		Zakrytí VZT jednotek- pouze potrubí- 21ks					
	VV		(0,87*0,5)+(0,665*0,5)*"potrubí"		0,76750			
	VV		0,76750*21		16,11750			
	VV		(93,42795+16,1175)*1,1		120,50000			
2	K	Pol295	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	0,86760	1 813,940	1 573,77	SOD
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				27 960,00	
3	K	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář	hod	60,00000	466,000	27 960,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		2 dny práce- 3 pracovníci- pracovní doba 10 hodin					
	VV		3*10*2		60,00000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/OMP/1821
Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Zhotovitel:
Aubock s.r.o.

Projektant:
KL-PLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ: 00063941
CZ00063941

IČ:
DIČ: 26089785
CZ26089785

IČ:
DIČ: 04011236
CZ04011236

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			133 373,99
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 133 373,99	Výše daně 28 008,54
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			161 382,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Jakub Brzoň

Digitálně podepsal Jakub Brzoň
Datum: 2024.11.19 15:05:57 +01'00'

 Digitálně podepsal Ing. Tomáš Malecha
Datum: 2024.11.01 14:41:33 +01'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Ing. René Poruba

Digitálně podepsal Ing. René Poruba
Datum: 2024.11.07 13:29:31 +01'00'

Ing. Bedřich Šafařík

Digitálně podepsal Ing. Bedřich Šafařík
Datum: 2024.11.08 09:22:29 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023/OMP/1821		
Stavba:	584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10		
Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		133 373,99	161 382,53
9999	Změnové listy	133 373,99	161 382,53
ZL25	Podbetonování vstupu	133 373,99	161 382,53

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt:
9999 - Změnové listy
Soupis:
ZL25 - Podbetonování vstupu

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 8. 3. 2024
Zadavatel:	IČ: 00063941
Městská část Praha 10	DIČ: CZ00063941
Zhotovitel:	IČ: 26089785
Auböck s.r.o.	DIČ: CZ26089785
Projektant:	IČ: 04011236
KL-PLAN s.r.o.	DIČ: CZ04011236
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	133 373,99
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	133 373,99	21,00%	28 008,54
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	161 382,53
------------	-------	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: **ZL25 - Podbetonování vstupu**

Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	133 373,99
D1 - Zemní práce	32 914,70
D13 - Staveništní přesun hmot	3 798,92
D2 - Vodorovné konstrukce	60 838,64
D3 - Základy a zvláštní zakládání	35 821,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: ZL25 - Podbetonování vstupu

Místo: Datum: 8. 3. 2024
Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant: KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 133 373,99

D D1		Zemní práce				32 914,70		
1	K	Pol12	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	7,84752	2 192,640	17 206,79	SOD
		P	Poznámka k položce: Mezisoučet					
		VV	Mezisoučet					
		VV	1,509+13,331+1,509		16,34900			
		VV	16,349*0,4*1,2		7,84752			
2	K	Pol13	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	7,84752	478,430	3 754,49	SOD
		VV	1,509+13,331+1,509		16,34900			
		VV	16,349*0,4*1,2		7,84752			
3	K	Pol14	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	78,47520	38,550	3 025,22	SOD
		VV	7,84752*10		78,47520			
4	K	Pol21	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	7,84752	497,000	3 900,22	SOD
		VV	1,509+13,331+1,509		16,34900			
		VV	16,349*0,4*1,2		7,84752			
5	K	Pol23	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	7,84752	640,710	5 027,98	SOD
		VV	1,509+13,331+1,509		16,34900			
		VV	16,349*0,4*1,2		7,84752			
D D13		Staveništní přesun hmot				3 798,92		
6	K	Pol125	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	3,13901	1 210,230	3 798,92	SOD
D D2		Vodorovné konstrukce				60 838,64		
7	K	Pol309	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	19,61880	2 631,189	51 620,77	SOD
		VV	1,509+13,331+1,509		16,34900			
		VV	(1,509+13,331+1,509)*1,2		19,61880			
8	K	Pol310	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	19,61880	469,849	9 217,87	SOD
		VV	1,509+13,331+1,509		16,34900			
		VV	(1,509+13,331+1,509)*1,2		19,61880			
D D3		Základy a zvláštní zakládání				35 821,73		
9	K	Pol30	Beton základových pásů prostý C 25/30	m3	7,84752	4 564,720	35 821,73	SOD
		P	Poznámka k položce: Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.					
		VV	1,509+13,331+1,509		16,34900			
		VV	16,349*0,4*1,2		7,84752			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/OMP/1821
Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Zhotovitel:
Aubock s.r.o.

Projektant:
KL-PLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ: CZ00063941

IČ:
DIČ: CZ26089785

IČ:
DIČ: CZ04011236

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			65 642,77
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 65 642,77	Výše daně 13 784,98
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			79 427,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Jakub Brzoň
Digitálně podepsal Jakub Brzoň
Datum: 2024.11.19 15:06:17 +01'00'



Digitálně podepsal Ing. Tomáš Malecha
Datum: 2024.11.01 14:41:55 +01'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Ing. René Poruba
Digitálně podepsal Ing. René Poruba
Datum: 2024.11.07 13:30:04 +01'00'

Ing. Bedřich Šafařík
Digitálně podepsal Ing. Bedřich Šafařík
Datum: 2024.11.08 09:23:23 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023/OMP/1821		
Stavba:	584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10		
Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		65 642,77	79 427,75
9999	Změnové listy	65 642,77	79 427,75
ZL26	Zaizolování kotevního systému	65 642,77	79 427,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt:
9999 - Změnové listy
Soupis:
ZL26 - Zaizolování kotevního systému

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

Projektant:
KL-PLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ: CZ00063941

IČ:
DIČ: CZ26089785

IČ:
DIČ: CZ04011236

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		65 642,77	
DPH základní snížená	Základ daně 65 642,77	Sazba daně 21,00%	Výše daně 13 784,98
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	79 427,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: **ZL26 - Zaizolování kotevního systému**

Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	65 642,77
PSV - Práce a dodávky PSV	65 642,77
712 - Povlakové krytiny	65 642,77
D8 - Povlakové krytiny	42 842,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: **ZL26 - Zaizolování kotevního systému**

Místo:
Zadavatel: Městská část Praha 10
Zhotovitel: Auböck s.r.o.

Datum: 8. 3. 2024
Projektant: KL-PLAN s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

65 642,77

D

PSV

Práce a dodávky PSV

65 642,77

D

712

Povlakové krytiny

65 642,77

1	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	38,00000	461,000	17 518,00	CS ÚRS 2024 02
2	M	28342011	manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 40-70	kus	38,00000	139,000	5 282,00	CS ÚRS 2024 02

D

D8

Povlakové krytiny

42 842,77

3

K

Pol153

Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m

t

0,28880

2 239,640

646,81

SOD

4

K

Pol337

Rozkrytí izolačního souvrství vč. tepelné izolace - až
na nosnou konstrukci vč. likvidace

ks

38,00000

1 110,420

42 195,96

SOD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/OMP/1821
Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Zhotovitel:
Aubock s.r.o.

Projektant:
KL-PLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ: 00063941
CZ00063941

IČ:
DIČ: 26089785
CZ26089785

IČ:
DIČ: 04011236
CZ04011236

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			29 408,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 29 408,00	Výše daně 6 175,68
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			35 583,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Jakub Brzoň

Digitálně podepsal Jakub Brzoň

Datum: 2024.11.19 15:06:38 +01'00'

Zhotovitel

Ing. Tomáš Malecha

Digitálně podepsal Ing. Tomáš Malecha

Datum: 2024.11.01 14:42:33 +01'00'



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Ing. René Poruba

Digitálně podepsal Ing. René Poruba

Datum: 2024.11.07 13:30:36 +01'00'

Ing. Bedřich Šafařík

Digitálně podepsal Ing. Bedřich Šafařík

Datum: 2024.11.08 09:24:03 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023/OMP/1821		
Stavba:	584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10		
Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		29 408,00	35 583,68
9999	Změnové listy	29 408,00	35 583,68
ZL27	Zakopání datového kabelu	29 408,00	35 583,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt:
9999 - Změnové listy
Soupis:
ZL27 - Zakopání datového kabelu

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

Projektant:
KL-PLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ: CZ00063941

IČ:
DIČ: CZ26089785

IČ:
DIČ: CZ04011236

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		29 408,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	29 408,00	21,00%	6 175,68
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	35 583,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: **ZL27 - Zakopání datového kabelu**

Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	29 408,00
D1 - Zemní práce	29 408,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: ZL27 - Zakopání datového kabelu

Místo: Datum: 8. 3. 2024
Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant: KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 29 408,00

D D1		Zemní práce					29 408,00	
1	K	Pol12	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	10,00000	2 192,640	21 926,40	
	P	Poznámka k položce: Mezisoučet						
	VV	Mezisoučet						
	VV	Mezisoučet						
	VV	Výkop pro datový kabel						
	VV	50*0,5*0,4						
					10,00000			
2	K	Pol22	Zásyp ruční se zhutněním	m3	10,00000	748,160	7 481,60	
	P	Poznámka k položce: Mezisoučet						
	VV	Mezisoučet						
	VV	Mezisoučet						
	VV	Výkop pro datový kabel						
	VV	50*0,5*0,4						
					10,00000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/OMP/1821
Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Zhotovitel:
Aubock s.r.o.

Projektant:
KL-PLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ: 00063941
CZ00063941

IČ:
DIČ: 26089785
CZ26089785

IČ:
DIČ: 04011236
CZ04011236

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			60 353,98
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 60 353,98	Výše daně 12 674,34
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			73 028,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Jakub Brzoň
Digitálně podepsal Jakub Brzoň
Datum: 2024.11.19 15:06:57 +01'00'

Zhotovitel


Digitálně podepsal Ing. Tomáš Malecha
Datum: 2024.11.01 14:43:12 +01'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Ing. René Poruba
Digitálně podepsal Ing. René Poruba
Datum: 2024.11.07 13:31:13 +01'00'

Ing. Bedřich Šafařík
Digitálně podepsal Ing. Bedřich Šafařík
Datum: 2024.11.08 09:25:04 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023/OMP/1821		
Stavba:	584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10		
Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		60 353,98	73 028,32
9999	Změnové listy	60 353,98	73 028,32
ZL28	Vsakovací tělesa k anglickým dvorkům	60 353,98	73 028,32

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt:
9999 - Změnové listy
Soupis:
ZL28 - Vsakovací tělesa k anglickým dvorkům

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Zhotovitel:
Auböck s.r.o.

Projektant:
KL-PLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ: CZ00063941

IČ:
DIČ: CZ26089785

IČ:
DIČ: CZ04011236

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH60 353,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 353,98	21,00%	12 674,34
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPHv CZK73 028,32

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: **ZL28 - Vsakovací tělesa k anglickým dvorkům**

Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	
D1 - Zemní práce	53 113,10
D13 - Staveništní přesun hmot	6 051,15
D14 - Izolace proti vodě	1 189,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: ZL28 - Vsakovací tělesa k anglickým dvorkům

Místo: Datum: 8. 3. 2024
Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant: KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 60 353,98

D D1		Zemní práce					53 113,10	
1	K	Pol12	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	15,00000	2 192,640	32 889,60	SOD
	P		Poznámka k položce: Mezisoučet					
			Mezisoučet					
			Mezisoučet					
	VV		Výkop vsakovacího tělesa					
	VV		1*1*3		3,00000			
	VV		3*5		15,00000			
2	K	Pol13	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	5,00000	478,430	2 392,15	SOD
	VV		5		5,00000			
3	K	Pol14	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km	m3	50,00000	38,550	1 927,50	SOD
	VV		5*10		50,00000			
4	K	Pol21	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	5,00000	497,000	2 485,00	SOD
	VV		Zbytek výkopu					
	VV		1*1*1		1,00000			
	VV		1*5		5,00000			
5	K	Pol22	Zásyp ruční se zhutněním	m3	10,00000	748,160	7 481,60	SOD
	P		Poznámka k položce: Mezisoučet					
			Mezisoučet					
			Mezisoučet					
	VV		Zpětné zasypání vsaku					
	VV		1*1*2		2,00000			
	VV		2*5		10,00000			
6	K	Pol23	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	5,00000	640,710	3 203,55	SOD
	VV		Zbytek výkopu					
	VV		1*1*1		1,00000			
	VV		1*5		5,00000			
7	K	Pol24	Štěrkodrtě frakce 8-32	t	5,00000	546,740	2 733,70	SOD
	VV		Vsakování k anglickým dvorkům					
	VV		1*1*1		1,00000			
	VV		1*5		5,00000			
D D13		Staveništní přesun hmot					6 051,15	
8	K	Pol125	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,00000	1 210,230	6 051,15	SOD
D D14		Izolace proti vodě					1 189,73	
9	K	Pol131	Geotextilie 300 g/m2 do š. 8,8 m	m2	30,00000	39,200	1 176,00	SOD
	VV		Obalení vsakovacího tělesa					
	VV		1*1		1,00000			
	VV		4*1*1		4,00000			
	VV		1*1		1,00000			
	VV		Mezisoučet		6,00000			
	VV		6*5		30,00000			
10	K	Pol132	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,00840	1 634,520	13,73	SOD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/OMP/1821
Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Zhotovitel:
Aubock s.r.o.

Projektant:
KL-PLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ: 00063941
CZ00063941

IČ:
DIČ: 26089785
CZ26089785

IČ:
DIČ: 04011236
CZ04011236

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-2 566 912,16
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -2 566 912,16	Výše daně -539 051,55
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-3 105 963,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Jakub Brzoň

Digitálně podepsal
Jakub Brzoň
Datum: 2024.11.19
15:07:17 +01'00'



Digitálně podepsal Ing.
Tomáš Malecha
Datum: 2024.11.06
07:53:02 +01'00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Ing. René Poruba

Digitálně podepsal Ing.
René Poruba
Datum: 2024.11.06
08:12:28 +01'00'

Ing. Bedřich Šafařík

Digitálně podepsal Ing.
Bedřich Šafařík
Datum: 2024.11.06
08:58:00 +01'00'

Petr Stoklasa

Digitálně podepsal Petr
Stoklasa
Datum: 2024.11.06
11:24:38 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023/OMP/1821		
Stavba:	584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10		
Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-2 566 912,16	-3 105 963,71
9999	Změnové listy	-2 566 912,16	-3 105 963,71
ZL29	Oprava omítek na fasádě	-2 566 912,16	-3 105 963,71

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt:
9999 - Změnové listy
Soupis:
ZL29 - Oprava omítek na fasádě

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 8. 3. 2024
Zadavatel:	IČ: 00063941
Městská část Praha 10	DIČ: CZ00063941
Zhotovitel:	IČ: 26089785
Auböck s.r.o.	DIČ: CZ26089785
Projektant:	IČ: 04011236
KL-PLAN s.r.o.	DIČ: CZ04011236
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		-2 566 912,16	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-2 566 912,16	21,00%	-539 051,55
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-3 105 963,71

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: **ZL29 - Oprava omítek na fasádě**

Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-2 566 912,16
D12 - Bourání konstrukcí	-406 886,15
D28 - Přesuny suti a vybouraných hmot	-770 047,66
D8 - Úpravy povrchů vnější	-1 389 978,35
D13 - Staveništní přesun hmot	-169 295,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10

Objekt: 9999 - Změnové listy

Soupis: ZL29 - Oprava omítek na fasádě

Místo: Datum: 8. 3. 2024

Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant: KL-PLAN s.r.o.

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -2 566 912,16

D D12		Bourání konstrukcí				-406 886,15		
1	K	Pol121	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 80 %	m2	-2 401,50000	169,430	-406 886,15	SOD

P		Poznámka k položce:						
VV		Mezisoučet						
VV		Mezisoučet						
VV		CAD :						
VV		S1 : 401,104						
VV		S2 : 460,110						
VV		S3 : 361,163						
VV		S4 : 2511,795						
VV		S5 : 0,2						
VV		S6 : 0,2						
VV		S7 : 1,925						
VV		S8 : 2,981						
VV		S9 : 5,764						
VV		V3 : 268,51						
VV		V4 : 16,533						
VV		V5 : 2,277						
VV		V6 : 3,927						
VV		V7 : 1,1						
VV		bez zateplení :						
VV		vstup : 14,84*2,4						
VV		"(4,943+14,84+4,943)*0,3"						
VV		nezateplené plochy :						
VV		vstup : (0,5+0,8)*2*3,3*2						
VV		Reálný odpočet množství ZL.						
VV		"Západní objekt A" 208,5*-1						
VV		-208,50000						
VV		"Severní objekt A"515,5*-1						
VV		-515,50000						
VV		"Východní objekt A"242,25*-1						
VV		-242,25000						
VV		"Jižní objekt A"862,5*-1						
VV		-862,50000						
VV		"Západní objekt T"142*-1						
VV		-142,00000						
VV		"Severní objekt T"159,5*-1						
VV		-159,50000						
VV		"Východní objekt T"252,5*-1						
VV		-252,50000						
VV		"Jižní objekt T"18,75*-1						
VV		-18,75000						
VV		Mezisoučet						
		-2 401,50000						

D D28		Přesuny suti a vybouraných hmot				-770 047,66		
-------	--	---------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

2	K	Pol272	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	-110,46900	230,230	-25 433,28	SOD
3	K	Pol273	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-110,46900	639,000	-70 589,69	SOD
4	K	Pol274	Příplatek za každé další podlaží	t	-220,93800	400,940	-88 582,88	SOD
VV		-110,469*2						
		-220,93800						
5	K	Pol275	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-110,46900	413,470	-45 675,62	SOD
6	K	Pol276	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-2 098,72100	39,150	-82 164,93	SOD
VV		-110,459*19						
		-2 098,72100						
7	K	Pol277	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-110,46900	491,020	-54 242,49	SOD
8	K	Pol278	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-1 657,03500	55,480	-91 932,30	SOD
VV		-110,469*15						
		-1 657,03500						
9	K	Pol279	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	-110,46900	2 819,130	-311 426,47	SOD

D D8		Úpravy povrchů vnější				-1 389 978,35		
------	--	-----------------------	--	--	--	---------------	--	--

10	K	Pol83	Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, 80 %	m2	-2 401,50000	508,300	-1 220 682,45	SOD
----	---	-------	---	----	--------------	---------	---------------	-----

P		Poznámka k položce:						
VV		Mezisoučet						
VV		Mezisoučet						
VV		CAD :						
VV		S1 : 401,104						
VV		S2 : 460,110						
VV		S3 : 361,163						
VV		S4 : 2840,795						
VV		S5 : 0,2						
VV		S6 : 0,2						
VV		S7 : 1,925						
VV		S8 : 2,981						
VV		S9 : 5,764						
VV		V3 : 268,51						
VV		V4 : 16,533						
VV		V5 : 2,277						
VV		V6 : 3,927						
VV		V7 : 1,1						
VV		bez zateplení :						
VV		vstup : 14,84*2,4						
VV		"(4,943+14,84+4,943)*0,3"						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			nezateplené plochy :					
VV			vstup : (0,5+0,8)*2*3,3*2					
VV			Mezisoučet		0,00000			
VV			Reálný odpočet množství ZL.					
VV			"Západní objekt A" 208,5*-1		-208,50000			
VV			"Severní objekt A" 515,5*-1		-515,50000			
VV			"Východní objekt A" 242,25*-1		-242,25000			
VV			"Jižní objekt A" 862,5*-1		-862,50000			
VV			"Západní objekt T" 142*-1		-142,00000			
VV			"Severní objekt T" 159,5*-1		-159,50000			
VV			"Východní objekt T" 252,5*-1		-252,50000			
VV			"Jižní objekt T" 18,75*-1		-18,75000			
VV			Mezisoučet		-2 401,50000			
D	D13		Staveništní přesun hmot				-169 295,90	
11	K	Pol125	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-139,88738	1 210,230	-169 295,90	SOD

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023/OMP/1821
Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Městská část Praha 10

Zhotovitel:
Aubock s.r.o.

Projektant:
KL-PLAN s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 3. 2024

IČ:
DIČ: 00063941
CZ00063941

IČ:
DIČ: 26089785
CZ26089785

IČ:
DIČ: 04011236
CZ04011236

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-428 409,76
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -428 409,76	Výše daně -89 966,05
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-518 375,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Jakub Brzoň

Digitálně podepsal Jakub Brzoň
Datum: 2024.11.19 15:07:37 +01'00'

Zhotovitel

STAVEBNÍ SPOLEČNOST

Digitálně podepsal Ing. Tomáš Malecha
Datum: 2024.11.06 07:53:36 +01'00'

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Ing. René Poruba

Digitálně podepsal Ing. René Poruba
Datum: 2024.11.06 08:12:57 +01'00'

Ing. Bedřich Šafařík

Digitálně podepsal Ing. Bedřich Šafařík
Datum: 2024.11.06 08:59:19 +01'00'

Petr Stoklasa

Digitálně podepsal Petr Stoklasa
Datum: 2024.11.06 11:23:30 +01'00'

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023/OMP/1821		
Stavba:	584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10		
Místo:		Datum:	8. 3. 2024
Zadavatel:	Městská část Praha 10	Projektant:	KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel:	Auböck s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-428 409,76	-518 375,81
9999	Změnové listy	-428 409,76	-518 375,81
ZL30	Nerealizované položky	-428 409,76	-518 375,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt:
9999 - Změnové listy
Soupis:
ZL30 - Nerealizované položky

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum: 8. 3. 2024
Zadavatel:	IČ: 00063941
Městská část Praha 10	DIČ: CZ00063941
Zhotovitel:	IČ: 26089785
Auböck s.r.o.	DIČ: CZ26089785
Projektant:	IČ: 04011236
KL-PLAN s.r.o.	DIČ: CZ04011236
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	-428 409,76
--------------	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-428 409,76	21,00%	-89 966,05
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-518 375,81
------------	-------	-------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis:

ZL30 - Nerealizované položky

Místo: Datum: 8. 3. 2024
Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant: KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-428 409,76
D11 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	-95 654,52
D24 - Konstrukce zámečnické	-102 822,68
D27 - Elektromontáže	-9 871,69
D3 - Úpravy povrchů vnější	-17 732,64
D5 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	-36 306,93
D8 - Povlakové krytiny	-166 021,30

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 584- Snížení energetické náročnosti ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10
Objekt: 9999 - Změnové listy
Soupis: ZL30 - Nerealizované položky

Místo: Datum: 8. 3. 2024
Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant: KL-PLAN s.r.o.
Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -428 409,76

D D11		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					-95 654,52	
1	K	Pol102	Osazení ventilačních mřížek	kus	-36,00000	196,010	-7 056,36	SOD
2	K	Pol106	Prodloužení odvětrání přes ETICS	ks	-36,00000	1 395,330	-50 231,88	SOD
3	K	Pol113	Mřížka stěnová středová 300x200 mm	kus	-36,00000	1 065,730	-38 366,28	SOD

Poznámka k položce:
mřížka stěnová uzavřená; čtyřhranná; rozměr 300 x 200,
šířka pohledového rámečku 25 mm mm;
mater. hliníkový profil; typ listů přímé,
rozteč 12,5mm; barva přírodní elox;
provedení jednořadá s úhlem natočení profilu lamel 0°
provedení s okapničkou

D D24		Konstrukce zámečnické					-102 822,68	
4	K	Pol209	Dodávka a montáž - zakrytí anglického dvorku pozn. 01	ks	-1,00000	40 656,660	-40 656,66	SOD

Poznámka k položce:
- demontáž
- úprava po ETICS
- opískování
- žárové zinkování
- nátěr

5	K	Pol210	Dodávka a montáž - zakrytí anglického dvorku pozn. 02	ks	-1,00000	21 198,980	-21 198,98	SOD
---	---	--------	---	----	----------	------------	------------	-----

Poznámka k položce:
- demontáž
- úprava po ETICS
- opískování
- žárové zinkování
- nátěr

6	K	Pol211	Dodávka a montáž - zakrytí anglického dvorku pozn. 03	ks	-1,00000	21 198,980	-21 198,98	SOD
---	---	--------	---	----	----------	------------	------------	-----

Poznámka k položce:
- demontáž
- úprava po ETICS
- opískování
- žárové zinkování
- nátěr

7	K	Pol213	Stávající mříže - pozn. 20	ks	-1,00000	19 768,060	-19 768,06	SOD
---	---	--------	----------------------------	----	----------	------------	------------	-----

Poznámka k položce:
- demontáž
- úprava pro nové osazení po ETICS
- opískování
- žárové zinkováno
- nátěr
- zpětná montáž

D D27		Elektromontáže					-9 871,69	
8	K	Pol254	Jímací tyč aktivního hromosvodu - demontáž a po zateplení zpětná montáž	kus	-1,00000	9 871,690	-9 871,69	SOD

D D3		Úpravy povrchů vnější					-17 732,64	
9	K	Pol312	Osazení montážní desky PVC do zateplení včetně dodávky desky 120x120x140 mm	kus	-16,00000	1 108,290	-17 732,64	SOD

Poznámka k položce:
bez dodávky materiálu

D D5		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					-36 306,93	
10	K	Pol321	Přesunutí sportovního nářadí - kruhy - pozn. B	ks	-3,00000	12 102,310	-36 306,93	SOD

D D8		Povlakové krytiny					-166 021,30	
11	K	Pol335	Povlaková krytina střech do 10°, fólie, prostup pro kabely s manžetou PVC průměr prostupu 75 mm	kus	-3,00000	3 238,860	-9 716,58	SOD

Poznámka k položce:
Osazení a ukotvení prostupu, utěsnění PU pěnou, přitavení limce a doplnění závlivkovou hmotou.

12	K	Pol85	Nátěr stěn vnějších antigraffiti, slož. 1 - 2	m2	-608,61760	233,880	-142 343,48	SOD
----	---	-------	---	----	------------	---------	-------------	-----

Poznámka k položce:
Reverzibilní, vodou odstranitelný nátěr dvojnásobný.

13	K	Pol89	Profil rozlišovací s tkaninou tl. 6 mm, l=2500 mm	kus	-210,13300	66,440	-13 961,24	SOD
----	---	-------	---	-----	------------	--------	------------	-----