

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO č. 0228/1S/2024

uzavřený podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník
v platném znění na stavební zakázku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1 Objednatel:

MĚSTO CHOTĚBOŘ

statutární zástupce: Ing. Ondřej Kozub - starosta města
se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř
IČO: 00267538
DIČ: CZ00267538

dále jen **objednatel**

1.2 Zhotovitel:

PWB stavby s.r.o.

Adresa: Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00 Praha 9
zástupce pro věci smluvní: Václav Prášek – jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Černý
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 22 
IČO: 01434837
DIČ: CZ01434837
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 282836

dále jen **zhotovitel**

Dodatkem se mění tyto články smlouvy o dílo:

2. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„MĚSTSKÉ MUZEUM CHOTĚBOŘ V BUDOVĚ Č.P. 55 V UL. TRČKŮ Z LÍPY – STAVEBNÍ ČÁST“

Předmět plnění smlouvy o dílo se podle tohoto dodatku č. 1 rozšiřuje o práce a dodávky objednatelům dodatečně požadované (vícepráce). Jedná se zejména o následující změny:

- Důvodem úpravy ceny díla, bylo:
 - ZL č. 1 Doplnění bouracích prací
 - ZL č. 3 Bourání části stropů v 1. PP a realizace podpěrných sloupů
 - ZL č. 4 Dočasné podepření I nosníků

Článek 4 – Cenové ujednání, inflační doložka

- 4.1 Cena díla se tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo v důsledku víceprací mění následujícím způsobem.

Celková cena díla dle SOD bez DPH	55 222 222,22 Kč
Změna ceny díla dle dodatku bez DPH	870 047,56 Kč
Celková cena díla vč. dodatku č. 1 bez DPH	56 092 269,78 Kč
Celková cena díla včetně DPH	67 871 646,43 Kč

Změna ceny díla je podrobně specifikována v soupisu prací zhotovitele, který je jako příloha č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek 13 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

- 13.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravené zůstávají platné a účinné.
- 13.2 Tento dodatek smlouvy o dílo se uzavírá v elektronické podobě s elektronickými podpisy.
- 13.3 Účastníci prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek smlouvy o dílo si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Dodatek smlouvy o dílo byl schválen usnesením č. 1208/62/RM/2024 RM, dne 18.12.2024.

V Chotěboři

Za objednatele:
Ing. Ondřej Kozub
starosta města




Digitálně podepsal
Ing. Ondřej Kozub
Datum: 2024.12.19
12:18:21 +01'00'


V Praze

Za zhotovitele:
Václav Prášek
jednatel společnosti

Digitálně
podepsal Václav
Prášek
Datum:
2024.12.18
15:50:45 +01'00'

Příloha č. 1: Změnové listy vč. položkových rozpočtů

Změnový list		č.	1
Zhotovitel:	PWB stavby, s.r.o.		
Vystavil:	Jan Říčař		
Datum:			
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny :			
Doplnění bouracích prací.			
Zdůvodnění změny :			
Po zahájení stavebních a bouracích prací, odstranění omítek v celém objektu, byl zjištěn skutečný stav uložených rozvodů vody, kanalizace, topení a elektrických kabelů. ZL obsahuje nacenění odstranění původních instalací a zapravení drážek po nich. Mezi místností č. 1.08 a 1.09 doplnění chybějícího bourání příčky. Mezi místností č. 2.22 a 2.23 bylo zjištěno uložení přízdívky na I profilu nad úroveň budoucí čisté podlahy a zároveň nesoudržné stávající příčky. Z tohoto důvodu musely být příčky odstraněny včetně zvukové izolace mezi nimi. Mezi místností č. 2.23 a 2.24 po ubourání příčky bylo zjištěno, že příčka je provedena jako průběžná z 1.NP. Z tohoto důvodu je nutné zabetonovat vzniklý otvor ve stropní konstrukci. Mezi místností č. 2.03 a 2.04 po ubourání příčky bylo zjištěno, že příčka je provedena jako průběžná z 1.NP. Z tohoto důvodu je nutné zabetonovat vzniklý otvor ve stropní konstrukci. Mezi místností č. 2.01 a 2.03 je příčka provedena jako průběžná z 1.NP. Z důvodu ubourání příčky z 1.NP je nutné provést doplnění stropní konstrukce a zpětné vystavění příčky v 2.NP. Během provádění bouracích prací v místnosti 1.10 bylo zjištěno, že stávající podhled je v technicky nevyhovujícím stavu a je ho nutné zbourat.			
Cena méněpráce bez DPH:			
		Kč	
Cena vícepráce bez DPH:			
		577 115,35 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:			
577 115,35		Kč	
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
			
Objednatel		Václav Prášek	

TDS 		  Václav Brečka,	
MARTINA BUZENOVÁ 			
AD			
Datum:	6.12.2024	Datum:	6.12.2024

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z
Stavba: Chotěboř-ZL_01

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 06.12.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: PWB stavby s.r.o. IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 577 115,35

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	577 115,35	121 194,22
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 698 309,57

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z

Stavba: Chotěboř-ZL_01

Místo: Datum: 06.12.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		577 115,35	698 309,57	
ZL_01a	1. NP - Doplnění bouracích prací	288 548,85	349 144,11	STA
ZL_01b	2.NP - Doplnění bouracích prací	206 475,81	249 835,73	STA
ZL_01c	3. NP - Doplnění bouracích prací	50 891,77	61 579,04	STA
ZL_01d	1.PP -Doplnění bouracích prací	31 198,92	37 750,69	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chotěboř-ZL_01
Objekt:
ZL_01a - 1. NP - Doplnění bouracích prací

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 06.12.2024

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH288 548,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	288 548,85	21,00%	60 595,26
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK349 144,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chotěboř-ZL_01
Objekt: ZL_01a - 1. NP - Doplnění bouracích prací

Místo: Datum: 06.12.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		288 548,85
HSV - Práce a dodávky HSV		166 424,58
3 - Svislé a kompletní konstrukce		30 291,98
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		3 770,40
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		79 856,05
997 - Přesun sutě		49 028,69
998 - Přesun hmot		3 477,46
PSV - Práce a dodávky PSV		122 124,27
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		432,82
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		1 168,50
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		6 704,82
741 - Elektroinstalace - silnoproud		103 017,81
762 - Konstrukce tesařské		10 800,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chotěboř-ZL_01

Objekt: ZL_01a - 1. NP - Doplnění bouracích prací

Místo: Datum: 06.12.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 288 548,85

D HSV Práce a dodávky HSV 166 424,58

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 30 291,98

682	K	346244361	Zazdívk a o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	14,510	654,55	9 497,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zazdívk a rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244361					
	VV		(6*0,1)+(8,2*0,3)"m.č.1.20		3,060			
	VV		10*0,1"m.č.1.01		1,000			
	VV		6*0,1"m.č.1.07		0,600			
	VV		8*0,15"m.č.1.15		1,200			
	VV		22*0,15"m.č.1.10		3,300			
	VV		11*0,15"m.č.1.14		1,650			
	VV		14*0,2"m.č.1.16		2,800			
	VV		3*0,3"m.č.1.15		0,900			
	VV		Součet		14,510			
683	K	346244371	Zazdívk a o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	19,663	1 045,00	20 547,84	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zazdívk a rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 140 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346244371					
	VV		2,8*0,2"m.č.1.20		0,560			
	VV		(2*3,4)*0,2"m.č.1.06		1,360			
	VV		32*0,2"m.č.1.07		6,400			
	VV		1,5*0,2"m.č.1.08		0,300			
	VV		3,4*0,2"m.č.1.09		0,680			
	VV		2,8*0,3"m.č.1.07		0,840			
	VV		(2*2,8+2,4)*0,3"m.č.1.10		2,400			
	VV		(2,8+9)*0,3"m.č.1.16		3,540			
	VV		3,4*0,3"m.č.1.21		1,020			
	VV		(2*3,4)*0,3"m.č.1.06		2,040			
	VV		Mezisoučet		19,140			
	VV		1,2*0,9*0,16"m.č.1.10		0,173			
	VV		Mezisoučet		0,173			
	VV		1*0,1"m.č.1.10		0,100			
	VV		Mezisoučet		0,100			
	VV		1*0,25"m.č.1.16		0,250			
	VV		Mezisoučet		0,250			
	VV		Součet		19,663			
684	K	346271113	Přizdívk y z cihel betonových tl 65 mm	m2	0,400	616,55	246,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přizdívk y z cihel betonových na cementovou maltu M20 z cihel betonových, tloušťka přizdívk y 65 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/346271113					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		místnost 1.07					
	VV		1,6*0,25		0,400			
	VV		Součet		0,400			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 770,40	
685	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	7,062	533,90	3 770,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135101					
	VV		235,4*0,03		7,062			
	VV		Součet		7,062			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				79 856,05	
140	K	962031132	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	9,500	98,00	931,00	Cena dle SOD
	PP		Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031132					
	VV		9,5 "m.č.1.08,1.09		9,500			
	VV		Součet		9,500			
686	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,173	4 921,00	851,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, pohledové plochy přes 0,25 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973031151					
	VV		místnost 1.10					
	VV		1,2*0,9*0,16		0,173			
	VV		Součet		0,173			
687	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	1,000	217,55	217,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973031324					
	VV		místnost 1.10					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
688	K	973031344	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm	kus	1,000	323,00	323,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/973031344					
	VV		místnost 1.16					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
689	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	235,400	82,37	19 388,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031121					
	VV		42"m.č.1.16		42,000			
	VV		72"m.č.1.10		72,000			
	VV		6"m.č.1.14		6,000			
	VV		35"m.č.1.16		35,000			
	VV		12"m.č.1.20		12,000			
	VV		11"m.č.1.21		11,000			
	VV		10"m.č.1.07		10,000			
	VV		11"m.č.1.18		11,000			
	VV		8"m.č.1.19		8,000			
	VV		3"m.č.1.09		3,000			
	VV		3,4"m.č.1.08		3,400			
	VV		15"m.č.1.01		15,000			
	VV		7"m.č.1.06		7,000			
	VV		Součet		235,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
690	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	22,000	120,65	2 654,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031133					
	VV		6"m.č.1.20		6,000			
	VV		10"m.č.1.01		10,000			
	VV		6"m.č.1.07		6,000			
	VV		Součet		22,000			
691	K	974031134	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm	m	41,000	137,75	5 647,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031134					
	VV		8"m.č.1.15		8,000			
	VV		22"m.č.1.10		22,000			
	VV		11"m.č.1.14		11,000			
	VV		Součet		41,000			
692	K	974031145	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 200 mm	m	14,000	174,80	2 447,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031145					
	VV		14"m.č.1.16		14,000			
	VV		Součet		14,000			
693	K	974031147	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 300 mm	m	11,200	213,75	2 394,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031147					
	VV		3"m.č.1.15		3,000			
	VV		8,2"m.č.1.20		8,200			
	VV		Součet		11,200			
694	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	46,500	292,60	13 605,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031165					
	VV		2,8"m.č.1.20		2,800			
	VV		2*3,4"m.č.1.06		6,800			
	VV		32"m.č.1.07		32,000			
	VV		1,5"m.č.1.18		1,500			
	VV		3,4"m.č.1.09		3,400			
	VV		Součet		46,500			
695	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	32,800	326,80	10 719,04	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031167					
	VV		2,8"m.č.1.15		2,800			
	VV		2*2,8+2,4"m.č.1.10		8,000			
	VV		2,8+9"m.č.1.16		11,800			
	VV		3,4"m.č.1.21		3,400			
	VV		2*3,4"m.č.1.06		6,800			
	VV		Součet		32,800			
696	K	974031169	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	2,800	72,30	202,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky Příplatek k ceně -1167 za každých dalších 100 mm šířky rýhy hl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031169					
	VV		1*2,8"m.č.1.10		2,800			
	VV		Součet		2,800			
697	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	110,520	185,25	20 473,83	CS ÚRS 2024 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů rákosovaných, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/978012191					
	VV		110,52"m.č.1.10		110,520			
	VV		Součet		110,520			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě					
698	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	19,316	431,30	8 330,99	CS ÚRS 2024 01
PP			Úprava stavebního odpadu třídění ruční					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997006012					
188	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	19,316	998,00	19 277,37	Cena dle SOD
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013153					
189	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,316	155,00	2 993,98	Cena dle SOD
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
VV			21,297-1,981 "odečet za zpětnou mtž obkladu z kamenných desek	19,316				
VV			Součet	19,316				
190	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	270,424	10,40	2 812,41	Cena dle SOD
PP			Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Cena dle SOD.					
VV			19,316*14	270,424				
VV			Součet	270,424				
192	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	2,985	2 550,00	7 611,75	Cena dle SOD
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013811					
194	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	16,331	490,00	8 002,19	Cena dle SOD
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013863					
P			Poznámka k položce:					
			Poznámka k položce: Cena dle SOD.					
D 998			Přesun hmot					
699	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	8,189	424,65	3 477,46	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvánic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011002					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
700	K	721110806	Demontáž potrubí kameninové DN přes 100 do 200	m	3,400	127,30	432,82	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž potrubí z kameninových trub normálních nebo kyselinovzdorných přes 100 do DN 200					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/721110806					
VV			1*3,4"m.č.1.06	3,400				
VV			Součet	3,400				
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty					
701	K	725530826	Demontáž ohřívač elektrický akumulační do 800 l	soubor	1,000	1 168,50	1 168,50	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž elektrických zásobníkových ohříváčů vody akumulačních do 800 l					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725530826					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1 "1.NP		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				6 704,82	
702	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	33,800	49,69	1 679,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733120815					
	VV		1*1,5"m.č.1.18		1,500			
	VV		5*4,5"m.č.1.08		22,500			
	VV		2+1"m.č.1.02		3,000			
	VV		2*3,4"m.č.1.06		6,800			
	VV		Součet		33,800			
703	K	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3	m	57,440	71,63	4 114,43	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 38 do 60,3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733120819					
	VV		2*2,82"m.č.1.15		5,640			
	VV		2*(2*2,8)"m.č.1.10		11,200			
	VV		2*2,8"m.č.1.16		5,600			
	VV		2*2,8"m.č.1.20		5,600			
	VV		2*2,8"m.č.1.21		5,600			
	VV		3*3,4"m.č.1.06		10,200			
	VV		2*3,4"m.č.1.09		6,800			
	VV		2*3,4"m.č.1.03		6,800			
	VV		Součet		57,440			
704	K	733120836	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 133 do 159	m	4,500	135,85	611,33	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 133 do 159					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733120836					
	VV		1*4,5"m.č.1.08		4,500			
	VV		Součet		4,500			
705	K	733290801	Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm	m	3,400	49,69	168,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733290801					
	VV		1*3,4"m.č.1.06		3,400			
	VV		Součet		3,400			
706	K	733390802	Demontáž potrubí plastového D přes 25x2,3 do 50x4,6 mm	m	3,400	36,01	122,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž potrubí z trubek plastových Ø přes 25/2,3 do 50/4,6					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733390802					
	VV		1*3,4"m.č.1.06		3,400			
	VV		Součet		3,400			
707	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,005	1 672,00	8,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733102					
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				103 017,81	
708	K	741111851	Demontáž trubky kovové bezzávitové D do 32 mm uložené pevně	m	1 256,405	28,69	36 046,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž elektroinstalačních trubek kovových bez závitů, uložených pevně, Ø do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741111851					
	P		<i>Poznámka k položce: V cenách nejsou započteny náklady na zednické práce spojené s demontáží, tyto se oceňují katalogem 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí. Po přeměření na stavbě cca 80% je do 32 mm.</i>					
	VV		(6*5,693+9*2,71)"m.č.1.15		58,548			
	VV		(14*2+5*7,36+10*5,616+8*7,79+9*7,81)"m.č.1.10		253,570			
	VV		(7*2+4*3,599+5*4,829)"m.č.1.14		52,541			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(10*8,725+14*8,725+3*5)"m.č.1.16		224,400			
	VV		(12*2+9*5+8*8,16)"m.č.1.20		134,280			
	VV		(6*5+6*4,37)"m.č.1.21		56,220			
	VV		(26*9,69+5*6,38)"m.č.1.07		283,840			
	VV		(12*2+2,17*6+10*3,6)"m.č.1.18		73,020			
	VV		(11*1,57+4*2,17)"m.č.1.19		25,950			
	VV		(2+1)"m.č.1.09		3,000			
	VV		(2*3,1+2*2,343+5*2)"m.č.1.08		20,886			
	VV		(6*2+2*2,93)"m.č.1.06		17,860			
	VV		(4*5,91+5*5,73)"m.č.1.01		52,290			
	VV		Součet		1 256,405			
709	K	741111853	Demontáž trubky kovové bezzávitové D přes 32 mm uložené pevně	m	325,878	46,93	15 293,45	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž elektroinstalačních trubek kovových bez závitů, uložených pevně, Ø přes 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741111853					
	P		<i>Poznámka k položce: V cenách nejsou započteny náklady na zednické práce spojené s demontáží, tyto se oceňují katalogem 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí. Po přeměření na stavbě cca 20% je přes 32 mm.</i>					
	VV		(4*3,9+4*2,715)"m.č.1.15		26,460			
	VV		(3*4,027+10*5,67)"m.č.1.10		68,781			
	VV		(2*5,081+3*3,43)"m.č.1.14		20,452			
	VV		(8*2+8*5)"m.č.1.16		56,000			
	VV		(3*8,16)"m.č.1.20		24,480			
	VV		(10*2)"m.č.1.21		20,000			
	VV		(2*1,95+33*2+1*3,395)"m.č.1.07		73,295			
	VV		(4*3,1)"m.č.1.18		12,400			
	VV		(2*2)"m.č.1.19		4,000			
	VV		(3*1,34)"m.č.1.08		4,020			
	VV		(1*2,22+1*0,97)"m.č.1.06		3,190			
	VV		(4*1,75+2*2,9)"m.č.1.01		12,800			
	VV		Součet		325,878			
710	K	741122821	Demontáž kabel Cu plný kulatý 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2 v trubkách	m	1 582,283	24,80	39 232,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž kabelů měděných uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122821					
			<i>Poznámka k položce: Vyjádření URS:</i>					
			<i>Použití obou položek je správně. (741111851 a 741122821) V první jsou náklady na demontáž trubek i s definovanou suti a podobně je tomu i v druhém případě, kde je také množství demontovaných kabelů. Rozdělujeme to jednak z hlediska způsobu prováděných prací a také proto, aby se daly vyjádřit jednotlivé sutě (demontované materiály) pro určení množství jednotlivých typů odpadů v rámci přesunu hmot a následném uložení na skládce.</i>					
	P		<i>Ing. Václav Zach Produktový specialista - analytik</i>					
			<i>ÚRS CZ a.s. Šumavská 35, 602 00 Brno T: +420 538 728 185</i>					
	VV		(4*3,9+6*5,693+9*2,71+4*2,715)"m.č.1.15		85,008			
	VV		(14*2+5*7,36+3*4,027+10*5,616+8*7,79+9*7,81+10*5,67)"m.č.1.10		322,351			
	VV		(7*2+2*5,081+4*3,599+5*4,829+3*3,43)"m.č.1.14		72,993			
	VV		(8*2+10*8,725+14*8,725+8*5+3*5)"m.č.1.16		280,400			
	VV		(12*2+3*8,16+9*5+8*8,16)"m.č.1.20		158,760			
	VV		(6*5+6*4,37+10*2)"m.č.1.21		76,220			
	VV		(2*1,95+33*2+26*9,69+5*6,38+1*3,395)"m.č.1.07		357,135			
	VV		(12*2+4*3,1+2,17*6+10*3,6)"m.č.1.18		85,420			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2*2+11*1,57+4*2,17)*m.č.1.19		29,950			
	VV		(2+1)*m.č.1.09		3,000			
	VV		(2*3,1+2*2,343+3*1,34+5*2)*m.č.1.08		24,906			
	VV		(6*2+2*2,93+1*2,22+1*0,97)*m.č.1.06		21,050			
	VV		(4*5,91+4*1,75+5*5,73+2*2,9)*m.č.1.01		65,090			
	VV		Součet		1 582,283			
711	K	741210.R1	Demontáž rozvodnic dřevěných s plochou přes 0,2 m2	kus	1,000	266,00	266,00	
	PP		Demontáž rozvodnic dřevěných s plochou přes 0,2 m2					
712	K	741213811	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil do 4 mm2 bez zachování funkčnosti	kus	6,000	15,20	91,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž kabelu z rozvodnice bez zachování funkčnosti (do suti) silových, průřezu do 4 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741213811					
713	K	741311803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	99,000	51,21	5 069,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení bezšroubové do 2 svorek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741311803					
	VV		9"*m.č.1.15		9,000			
	VV		19"*m.č.1.10		19,000			
	VV		4"*m.č.1.14		4,000			
	VV		22"*m.č.1.16		22,000			
	VV		18"*m.č.1.20		18,000			
	VV		2"*m.č.1.21		2,000			
	VV		4"*m.č.1.09		4,000			
	VV		5"*m.č.1.08		5,000			
	VV		6"*m.č.1.07		6,000			
	VV		2"*m.č.1.19		2,000			
	VV		4"*m.č.1.18		4,000			
	VV		2"*m.č.1.06		2,000			
	VV		2"*m.č.1.01		2,000			
	VV		Součet		99,000			
714	K	741315813	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných bezšroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	112,000	19,95	2 234,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení bezšroubové 2P+PE					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741315813					
	VV		4"*m.č.1.15		4,000			
	VV		12"*m.č.1.10		12,000			
	VV		2"*m.č.1.14		2,000			
	VV		12"*m.č.1.16		12,000			
	VV		44"*m.č.1.20		44,000			
	VV		8"*m.č.1.21		8,000			
	VV		4"*m.č.1.09		4,000			
	VV		2"*m.č.1.08		2,000			
	VV		6"*m.č.1.07		6,000			
	VV		8"*m.č.1.19		8,000			
	VV		4"*m.č.1.18		4,000			
	VV		2"*m.č.1.06		2,000			
	VV		4"*m.č.1.01		4,000			
	VV		Součet		112,000			
715	K	741371821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	35,000	132,05	4 621,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741371821					
	VV		1"*m.č.1.15		1,000			
	VV		6"*m.č.1.10		6,000			
	VV		2"*m.č.1.14		2,000			
	VV		7"*m.č.1.16		7,000			
	VV		6"*m.č.1.20		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1"m.č.1.21		1,000			
	VV		3"m.č.1.02		3,000			
	VV		1"m.č.1.01		1,000			
	VV		3"m.č.1.07		3,000			
	VV		2"m.č.1.18		2,000			
	VV		1"m.č.1.19		1,000			
	VV		1"m.č.1.09		1,000			
	VV		1"m.č.1.08		1,000			
	VV		Součet		35,000			
716	K	741371841	Demontáž svítidla interiérového se standardní paticí nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti	kus	3,000	54,25	162,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní paticí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních do 0,09 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741371841					
	VV		1"m.č.1.19		1,000			
	VV		1"m.č.1.06		1,000			
	VV		1"m.č.1.03		1,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	762	Konstrukce tesařské				10 800,32	
717	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	78,020	34,77	2 712,76	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762811811					
	VV		78,02"m.č.1.10		78,020			
	VV		Součet		78,020			
718	K	762822830	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	119,400	67,74	8 087,56	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/762822830					
	VV		(6*9,5)+(8*7,8)"m.č.1.10		119,400			
	VV		Součet		119,400			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chotěboř-ZL_01
Objekt:
ZL_01b - 2.NP - Doplnění bouracích prací

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 06.12.2024

Zadavatel:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
IČ:
DIČ:

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH206 475,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	206 475,81	21,00%	43 359,92
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPHv CZK249 835,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chotěboř-ZL_01
Objekt: ZL_01b - 2.NP - Doplnění bouracích prací

Místo: Datum: 06.12.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		206 475,81
HSV - Práce a dodávky HSV		123 123,07
3 - Svislé a kompletní konstrukce		20 827,57
4 - Vodorovné konstrukce		14 906,69
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		128,14
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		55 323,99
997 - Přesun sutě		30 872,93
998 - Přesun hmot		1 063,75
PSV - Práce a dodávky PSV		83 352,74
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty		2 337,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		2 646,58
741 - Elektroinstalace - silnoproud		78 369,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chotěboř-ZL_01

Objekt: ZL_01b - 2.NP - Doplnění bouracích prací

Místo: Datum: 06.12.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 206 475,81

D HSV Práce a dodávky HSV 123 123,07

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 20 827,57

33	K	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,108	7 850,00	847,80	Cena dle SOD
	PP		Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317234410					
	VV		3,75*0,16*0,18 "IPE 180 mezi m.č. 2.01 a 2.03		0,108			
35	K	3173181.R2	Tlaková zóna ocelových profilů z betonu tř. C 16/20 do š24 cm	m	3,750	830,00	3 112,50	Cena dle SOD
	PP		Tlaková zóna ocelových profilů z betonu tř. C 16/20 do š24 cm					
	VV		3,75 "m.č.2.01-2.03		3,750			
	VV		Součet		3,750			
37	K	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,075	59 000,00	4 425,00	Cena dle SOD
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/317944323					
	VV		1*4*18,8/1000 "IPE180		0,075			
42	K	342244201	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm	m2	10,080	1 035,00	10 432,80	Cena dle SOD
	PP		Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/342244201					
	VV		4,8*2,1 "m.č.2.01,2.03		10,080			
	VV		Součet		10,080			
682	K	346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	3,070	654,55	2 009,47	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes z pálených cihel na maltu tl. 65 mm					
	VV		(0,4*0,4)+(0,2*1)+(0,55*0,4) "m.č.2.21		0,580			
	VV		2,4*0,45 "m.č. 2.21		1,080			
	VV		3*(0,6*0,6)+(0,4*0,3) "m.č. 2.02		1,200			
	VV		Mezisoučet		2,860			
	VV		(0,4*0,3)+(0,45*0,2) "m.č.2.22		0,210			
	VV		Součet		3,070			
D	4		Vodorovné konstrukce				14 906,69	
719	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,550	4 436,50	2 440,08	CS ÚRS 2024 01
	PP		Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/411321414					
	VV		(0,16*3,25)*0,25 "m.č. 2.01-2.03		0,130			
	VV		(0,3*5,6)*0,25"m.č.2.23-2.24		0,420			
	VV		Součet		0,550			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	2,200	586,00	1 289,20	Cena dle SOD
	PP		Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce					
	VV		0,16*3,25 "m.č. 2.01-2.03		0,520			
	VV		0,3*5,6"m.č. 2.23-2.24		1,680			
	VV		Součet		2,200			
48	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce	m2	2,200	142,00	312,40	Cena dle SOD
	PP		Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm bez podpěrné kce					
	VV		0,16*3,25 "m.č. 2.01-2.03		0,520			
	VV		0,3*5,6"m.č. 2.23-2.24		1,680			
	VV		Součet		2,200			
49	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	23,453	216,00	5 065,85	Cena dle SOD
	PP		Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm					
	VV		2,650*3,25 "m.č. 2.01-2.03		8,613			
	VV		2,65*5,6"m.č. 2.23-2.24		14,840			
	VV		Součet		23,453			
50	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	23,453	66,10	1 550,24	Cena dle SOD
	PP		Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm					
	VV		2,650*3,25 "m.č. 2.01-2.03		8,613			
	VV		2,65*5,6"m.č. 2.23-2.24		14,840			
	VV		Součet		23,453			
720	K	411361321	Výztuž stropů betonářskou ocelí 11 375	t	0,063	58 805,00	3 704,72	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 11 375 (EZ)					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411361321					
	VV		3,75*4*1,58/1000 "bet.ocel 16mm		0,024			
	VV		6,1*4*1,58/1000"bet.ocel 16mm		0,039			
	VV		Součet		0,063			
51	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,008	37 400,00	299,20	Cena dle SOD
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/411362021					
	VV		(3,75*0,16)*4,44/1000*1,1 "kari síť 6/10 2x3		0,003			
	VV		(6,1*0,16)*4,44/1000*1,1"kari síť 6/10 2x3		0,005			
	VV		Součet		0,008			
53	K	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm	kus	1,000	245,00	245,00	Cena dle SOD
	PP		Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/413232221					
	VV		1 "m.č.2.03-2.01		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							128,14	
685	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,240	533,90	128,14	CS ÚRS 2024 01
	PP		Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612135101					
	VV		2*(0,2*0,2) "m.č. 2.16		0,080			
	VV		0,2*0,2 "m.č.2.18		0,040			
	VV		3*(0,2*0,2) "m.č.2.17		0,120			
	VV		Součet		0,240			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							55 323,99	
140	K	962031132	Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl do 100 mm	m2	25,935	98,00	2 541,63	Cena dle SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Bourání příček nebo přízdívek z cihel pálených plných nebo dutých, tl. do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962031132					
	VV		7,55*2,1 "m.č.2.22		15,855			
	VV		4,8*2,1 "m.č.2.01,2.03		10,080			
	VV		Součet		25,935			
721	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,242	1 586,50	383,93	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/962032230					
	VV		1,15*2,1*0,1 "m.č.2.21		0,242			
	VV		Součet		0,242			
148	K	964073211	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 10 kg/m	t	0,075	16 800,00	1 260,00	Cena dle SOD
	PP		Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu cihelném délky do 4 m, hmotnosti do 10 kg/m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/964073211					
	VV		4*18,8/1000 "IPE180		0,075			
687	K	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	5,000	217,55	1 087,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 150 mm					
	VV		1 "m.č.2.02		1,000			
	VV		2 "m.č.2.19		2,000			
	VV		2 "m.č.2.01-2.03		2,000			
	VV		Součet		5,000			
688	K	973031344	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 150 mm	kus	1,000	323,00	323,00	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,25 m2, hl. do 150 mm					
	VV		1 "m.č.2.20		1,000			
	VV		Součet		1,000			
689	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	184,600	82,37	15 204,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm					
	VV		32 "m.č.2.20		32,000			
	VV		22 "m.č.2.21		22,000			
	VV		13,5 "m.č.2.22		13,500			
	VV		15"m.č.2.25		15,000			
	VV		12"m.č.2.23		12,000			
	VV		22"m.č.2.24		22,000			
	VV		15+10"m.č.2.01		25,000			
	VV		7+5"m.č.2.02,2.09.2.15		12,000			
	VV		5"m.č.2.11,2.14		5,000			
	VV		6"m.č.2.16		6,000			
	VV		9,5"m.č.2.19		9,500			
	VV		10,6"m.č.2.18		10,600			
	VV		Součet		184,600			
690	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	14,800	120,65	1 785,62	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 100 mm					
	VV		7 "m.č.2.20		7,000			
	VV		4,8 "m.č.2.22		4,800			
	VV		3 "m.č.2.23		3,000			
	VV		Součet		14,800			
691	K	974031134	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 150 mm	m	18,500	137,75	2 548,38	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 150 mm					
	VV		5,5 "m.č.2.16		5,500			
	VV		3 "m.č.2.24		3,000			
	VV		10 "m.č.2.01		10,000			
	VV		Součet		18,500			
692	K	974031145	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 200 mm	m	53,000	174,80	9 264,40	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 200 mm					
	VV		23 "m.č.2.21		23,000			
	VV		17+2 "m.č.2.02,2.09,2.15		19,000			
	VV		11 "m.č.2.17		11,000			
	VV		Součet		53,000			
694	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	47,500	292,60	13 898,50	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031165					
	VV		36 "m.č.2.02,2.09,2.15		36,000			
	VV		4 "m.č.2.20		4,000			
	VV		7,5 "m.č.2.03,2.08		7,500			
	VV		Součet		47,500			
695	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	21,500	326,80	7 026,20	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/974031167					
	VV		18 "m.č.2.21		18,000			
	VV		3,5 "m.č.2.16		3,500			
	VV		Součet		21,500			
	D	997	Přesun sutě				30 872,93	
698	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	14,011	431,30	6 042,94	CS ÚRS 2024 01
	PP		Úprava stavebního odpadu třídění ruční					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006012					
188	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	14,011	998,00	13 982,98	Cena dle SOD
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013153					
189	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,011	155,00	2 171,71	Cena dle SOD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013501					
	P		<i>Poznámka k položce: Cena dle SOD.</i>					
190	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	191,086	10,40	1 987,29	Cena dle SOD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
	P		<i>Poznámka k položce: Cena dle SOD.</i>					
	VV		13,649*14		191,086			
	VV		Součet		191,086			
194	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	13,649	490,00	6 688,01	Cena dle SOD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013863					
	P		<i>Poznámka k položce: Cena dle SOD.</i>					
	D	998	Přesun hmot				1 063,75	
699	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	2,505	424,65	1 063,75	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárcí nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky přes 6 do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998011002					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D PSV			Práce a dodávky PSV	83 352,74				
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty	2 337,00				
701	K	725530826	Demontáž ohřívač elektrický akumulární do 800 l	soubor	2,000	1 168,50	2 337,00	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody akumulárních do 800 l					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/725530826					
VV			2 "2.NP		2,000			
VV			Součet		2,000			
D 733			Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	2 646,58				
702	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	39,500	49,69	1 962,56	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733120815					
VV			4 "m.č.2.20		4,000			
VV			2,5 "m.č.2.21		2,500			
VV			2,5 "m.č.2.22		2,500			
VV			2 "m.č.2.23		2,000			
VV			2,5 "m.č.2.24		2,500			
VV			2+1 "m.č.2.01		3,000			
VV			6+2 "m.č.2.04, 2.08		8,000			
VV			2 "m.č.2.03,2.09,2.015		2,000			
VV			2 "m.č.2.18		2,000			
VV			11 "m.č.2.17		11,000			
VV			Součet		39,500			
703	K	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3	m	9,000	71,63	644,67	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 38 do 60,3					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/733120819					
VV			6 "m.č.2.03, 2.08		6,000			
VV			3 "m.č.2.11,2.14		3,000			
VV			Součet		9,000			
706	K	733390802	Demontáž potrubí plastového D přes 25x2,3 do 50x4,6 mm	m	1,000	36,01	36,01	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž potrubí z trubek plastových Ø přes 25/2,3 do 50/4,6					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/733390802					
VV			1 "m.č.2.01		1,000			
VV			Součet		1,000			
707	K	998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,002	1 672,00	3,34	CS ÚRS 2024 01
PP			Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998733102					
D 741			Elektroinstalace - silnoproud	78 369,16				
708	K	741111851	Demontáž trubky kovové bezzávitové D do 32 mm uložené pevně	m	843,075	28,69	24 187,82	CS ÚRS 2024 01
PP			Demontáž elektroinstalačních trubek kovových bez závitů, uložených pevně, Ø do 32 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741111851					
P			Poznámka k položce: V cenách nejsou započteny náklady na zednické práce spojené s demontáží, tyto se oceňují katalogem 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí. Po přeměření na stavbě cca 80% je do 32 mm.					
VV			(19*2+5,63*7+3,853*10+2,776*10+4,018*12)"m.č.2.20		191,916			
VV			(11,515*18+14*1)"m.č.2.21		221,270			
VV			(5*2+2*3,85+1*5,165)"m.č.2.22		22,865			
VV			(3,98*3+1*1,881+1*1,101+1*5,15)"m.č.2.23		20,072			
VV			(3*4,52+4*5,15+1*4,552)"m.č.2.24		38,712			
VV			Mezisoučet		494,835			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(6*2+2*5,5+2*4,62+4*1,653+1,661+10*4,62)"m.č.2.01,2.03-2.08		86,713			
	VV		(8*5,075+10*1,5+1,75+5,91+5*4,92+3*3,31+10*1,5+10*7,025+2,302)"m.č.2.02-2.09-2.15		185,342			
	VV		(2,79+1,057+2,099+2,097+1,569)"m.č.2.10-2.14		9,612			
	VV		(4*3,796+2,785+2*3,736+6*2)"m.č.2.16		37,441			
	VV		(3*5,044+2*2)"m.č.2.19		19,132			
	VV		(5*2)"m.č.2.18		10,000			
	VV		Mezisoučet		348,240			
	VV		Součet		843,075			
709	K	741111853	Demontáž trubky kovové bezzávítové D přes 32 mm uložené pevně	m	341,905	46,93	16 045,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž elektroinstalačních trubek kovových bez závitů, uložených pevně, Ø přes 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741111853					
	P		Poznámka k položce: V cenách nejsou započteny náklady na zednické práce spojené s demontáží, tyto se oceňují katalogem 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí. Po přeměření na stavbě cca 20% je přes 32 mm.					
	VV		(5,87*8)"m.č.2.20		46,960			
	VV		(9*2+8*5,165)"m.č.2.21		59,320			
	VV		(3*2)"m.č.2.23		6,000			
	VV		(5*2)"m.č.2.24		10,000			
	VV		(10*7,625+18*3+10*1,75)"m.č.2.02-2.09-2.15		147,750			
	VV		(5*2)"m.č.2.10-2.14		10,000			
	VV		(8*2,913)"m.č.2.16		23,304			
	VV		(3*6,118)"m.č.2.19		18,354			
	VV		(3*4,001+3*2,738)"m.č.2.18		20,217			
	VV		Součet		341,905			
710	K	741122821	Demontáž kabel Cu plný kulatý 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2 v trubkách	m	1 184,980	24,80	29 381,58	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž kabelů měděných uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741122821					
	VV		(19*2+5,63*7+3,853*10+2,776*10+4,018*12+5,87*8)"m.č.2.20		238,876			
	VV		(9*2+11,515*18+8*5,165+14*1)"m.č.2.21		280,590			
	VV		(5*2+2*3,85+1*5,165)"m.č.2.22		22,865			
	VV		(3*2+3,98*3+1*1,881+1*1,101+1*5,15)"m.č.2.23		26,072			
	VV		(5*2+3*4,52+4*5,15+1*4,552)"m.č.2.24		48,712			
	VV		Mezisoučet		617,115			
	VV		(6*2+2*5,5+2*4,62+4*1,653+1,661+10*4,62)"m.č.2.01,2.03-2.08		86,713			
	VV		(10*7,625+8*5,075+18*3+10*1,5+1,75+5,91+5*4,92+3*3,31+10*1,5+10*7,025+10*1,75+2,302)"m.č.2.02-2.09-2.15		333,092			
	VV		(2,79+5*2+1,057+2,099+2,097+1,569)"m.č.2.10-2.14		19,612			
	VV		(4*3,796+2,785+2*3,736+8*2,913+6*2)"m.č.2.16		60,745			
	VV		(3*6,118+3*5,044+2*2)"m.č.2.19		37,486			
	VV		(3*4,001+3*2,738+5*2)"m.č.2.18		30,217			
	VV		Mezisoučet		567,865			
	VV		Součet		1 184,980			
713	K	741311803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	30,000	51,21	1 536,15	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení bezšroubové do 2 svorek					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741311803					
	VV		2 "m.č.2.20		2,000			
	VV		4 "m.č.2.21		4,000			
	VV		6 "m.č.2.01		6,000			
	VV		1"m.č.2.10		1,000			
	VV		6"m.č.2.22		6,000			
	VV		6 "m.č.2.23		6,000			
	VV		5"m.č.2.11-2.14		5,000			
	VV		Součet		30,000			
714	K	741315813	Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 16A zapuštěných bezšroubových bez zachování funkčnosti 2P+PE	kus	152,000	19,95	3 032,40	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž zásuvek bez zachování funkčnosti (do suti) domovních polozapuštěných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A, připojení bezšroubové 2P+PE					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741315813					
	VV		11 "m.č.2.22		11,000			
	VV		46 "m.č.2.20		46,000			
	VV		18 "m.č.2.21		18,000			
	VV		2 "m.č.2.23		2,000			
	VV		10 "m.č.2.24		10,000			
	VV		8 "m.č.2.01		8,000			
	VV		10 "m.č.2.02-2.09-2.15		10,000			
	VV		5 "m.č.2.11		5,000			
	VV		6 "m.č.2.16		6,000			
	VV		18 "m.č.2.19		18,000			
	VV		15 "m.č.2.18		15,000			
	VV		3 "m.č.2.03-2.08		3,000			
	VV		Součet		152,000			
715	K	741371821	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového dl do 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	28,000	132,05	3 697,40	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových modulového systému zářivkových, délky do 1100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/741371821					
	VV		2 "m.č.2.20		2,000			
	VV		3 "m.č.2.21		3,000			
	VV		2 "m.č.2.22		2,000			
	VV		"m.č.2.23					
	VV		3 "m.č.2.24		3,000			
	VV		3 "m.č.2.01		3,000			
	VV		"m.č.2.03-2.08					
	VV		2 "m.č.2.10		2,000			
	VV		6 "m.č.2.16		6,000			
	VV		4 "m.č.2.18		4,000			
	VV		3 "m.č.2.02-2.09-2.15		3,000			
	VV		Součet		28,000			
716	K	741371841	Demontáž svítidla interiérového se standardní patičí nebo int. zdrojem LED přisazeného stropního do 0,09 m2 bez zachování funkčnosti	kus	9,000	54,25	488,21	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) interiérových se standardní patičí (E27, T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, ploše stropních do 0,09 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741371841					
	VV		1 "m.č.2.20		1,000			
	VV		2 "m.č.2.02-2.09-2.15		2,000			
	VV		1 "m.č.2.11,2.14		1,000			
	VV		1 "m.č.2.19		1,000			
	VV		4 "m.č.2.03-2.08		4,000			
	VV		Součet		9,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chotěboř-ZL_01

Objekt:
ZL_01c - 3. NP - Doplnění bouracích prací

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 06.12.2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			50 891,77
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	50 891,77	21,00%	10 687,27
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	61 579,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chotěboř-ZL_01

Objekt: ZL_01c - 3. NP - Doplnění bouracích prací

Místo:

Datum: 06.12.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	50 891,77
HSV - Práce a dodávky HSV	44 197,23
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 728,64
997 - Přesun sutě	33 468,11
998 - Přesun hmot	0,48
PSV - Práce a dodávky PSV	5 421,54
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	2 790,99
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	2 630,55
M - Práce a dodávky M	1 273,00
21-M - Elektromontáže	1 273,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chotěboř-ZL_01

Objekt: ZL_01c - 3. NP - Doplnění bouracích prací

Místo: Datum: 06.12.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 50 891,77

D HSV Práce a dodávky HSV 44 197,23

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 728,64

726	K	962032.R01	Bourání odvětrání knalizace - azbestové trubky	m	9,000	650,00	5 850,00	CS ÚRS 2024 01
-----	---	------------	--	---	-------	--------	----------	----------------

PP			Bourání odvětrání knalizace - azbestové trubky					
VV			2+4+3		9,000			

155	K	965083112	Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	4,691	1 040,00	4 878,64	Cena dle SOD
-----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	--------------

PP			Odstranění násypů pod podlahami mezi trámy tl do 100 mm pl přes 2 m2					
VV			3NP - průměr výšky násypu dle sond v m					
VV			(0,101+0,128)/2/15"sonda.č.1		0,008			
VV			(0,08+0,097)/2/15"sonda.č.2		0,006			
VV			(0,097+0,068)/2/15"sonda.č.3		0,006			
VV			(0,099+0,076)/2/15"sonda.č.4		0,006			
VV			(0,071+0,059)/2/15"sonda.č.5		0,004			
VV			(0,114+0,114)/2/15"sonda.č.6		0,008			
VV			(0,048+0,078)/2/15"sonda.č.7		0,004			
VV			(0,033+0,062)/2/15"sonda.č.8		0,003			
VV			(0,085+0,085)/2/15"sonda.č.9		0,006			
VV			(0,075+0,058)/2/15"sonda.č.10		0,004			
VV			(0,079+0,079)/2/15"sonda.č.11		0,005			
VV			(0,122+0,122)/2/15"sonda.č.12		0,008			
VV			(0,086+0,062)/2/15"sonda.č.13		0,005			
VV			(0,139+0,139)/2/15"sonda.č.14		0,009			
VV			(0,095+0,07)/2/15"sonda.č.15		0,006			
VV			Mezisoučet		0,088			
VV			dopočet původní výšky násypu do průměru					
VV			(0,088-0,075)*(22,17+48,25+59,32+57,0+34,31+44,13+95,69)		4,691			
VV			Mezisoučet		4,691			
VV			-0,088"výsledný průměr		-0,088			
VV			Součet		4,691			

D 997 Přesun sutě 33 468,11

721	K	997006004	Pytlování nebezpečného odpadu ze střešních šablon s obsahem azbestu	t	0,176	3 467,50	610,28	CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	---	---	-------	----------	--------	----------------

PP			Úprava stavebního odpadu pytlování nebezpečného odpadu s obsahem azbestu ze šablon					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997006004					

188	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	14,471	998,00	14 442,06	Cena dle SOD
-----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	--------------

PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace					
----	--	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
189	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,471	155,00	2 243,01	Cena dle SOD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
190	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	202,720	10,40	2 108,29	Cena dle SOD
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		14,48*14 "Přepočtené koeficientem množství		202,720			
	VV		Součet		202,720			
722	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	t	0,176	4 037,50	710,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zařazených do Katalogu odpadů pod kódem 17 06 05					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013821					
46	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	14,359	930,00	13 353,87	Cena dle SOD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04					
	D	998	Přesun hmot				0,48	
47	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	0,001	480,00	0,48	Cena dle SOD
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				5 421,54	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				2 790,99	
708	K	741111851	Demontáž trubky kovové bezzávítové D do 32 mm uložené pevně	m	17,000	28,69	487,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž elektroinstalačních trubek kovových bez závitu, uložených pevně, Ø do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741111851					
	P		Poznámka k položce: V cenách nejsou započteny náklady na zednické práce spojené s demontáží, tyto se oceňují katalogem 801-3 Budovy a haly – bourání konstrukcí.					
	VV		6,522+6,829+1,352+1,8+0,497		17,000			
723	K	741126811	Demontáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 2x16 až 35 mm2, 3x16 až 95 mm2 uložený volně	m	115,239	13,87	1 598,36	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž kabelů hliníkových uložených volně plných nebo laněných kulatých počtu a průřezu žil 2x16 až 35 mm2, 3x16 až 95 mm2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741126811					
	VV		(0,298+4,763+6,621+4,602+12,196+5,330+7,95+5,41+0,673+7,102+0,48)		55,425			
	VV		(2*9,928+2*13,941+2*3,991+2*2,047)		59,814			
	VV		Součet		115,239			
724	K	741372801	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového přísazeného 1 zdroj bez zachování funkčnosti	kus	7,000	100,70	704,90	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových výbojkových přísazených 1 zdroj					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372801					
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				2 630,55	
725	K	742420821	Demontáž anténního stožáru	kus	3,000	876,85	2 630,55	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž společné televizní antény anténního stožáru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/742420821					
	D	M	Práce a dodávky M				1 273,00	
	D	21-M	Elektromontáže				1 273,00	
726	K	218040011	Demontáž sloupů nn ocelových trubkových jednoduchých do 12 m	kus	1,000	1 273,00	1 273,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn bez výstroje ocelových včetně oddělení stožáru od základu, položení a rozebrání dřívku na jednotlivé díly, uříznutí základového dílu, manipulace dílů na staveništi a naložení, bez bourání betonového základu trubkových jednoduchých do 12 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/218040011					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chotěboř-ZL_01
Objekt:
ZL_01d - 1.PP -Doplnění bouracích prací

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 06.12.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			31 198,92
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	31 198,92	21,00%	6 551,77
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	37 750,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chotěboř-ZL_01
Objekt: ZL_01d - 1.PP -Doplnění bouracích prací

Místo: Datum: 06.12.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		31 198,92
HSV - Práce a dodávky HSV		2 884,80
997 - Přesun sutě		2 884,80
PSV - Práce a dodávky PSV		28 314,12
713 - Izolace tepelné		10 512,12
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		15 506,62
741 - Elektroinstalace - silnoproud		2 295,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chotěboř-ZL_01

Objekt: ZL_01d - 1.PP -Doplnění bouracích prací

Místo:

Datum:06.12.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

31 198,92

D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 884,80		
D	997	Přesun sutě				2 884,80		
698	K	997006012	Ruční třídění stavebního odpadu	t	1,760	431,30	759,09	CS ÚRS 2024 01
PP		Úprava stavebního odpadu třídění ruční						
728	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	1,760	753,35	1 325,90	CS ÚRS 2024 01
PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013151						
189	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,760	155,00	272,80	Cena dle SOD
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km						
190	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,760	10,40	18,30	Cena dle SOD
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km						
195	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,547	930,00	508,71	Cena dle SOD
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013871						
D	PSV	Práce a dodávky PSV				28 314,12		
D	713	Izolace tepelné				10 512,12		
727	K	713300832	Odstranění tepelné izolace pevné v pletivu s povrchovou úpravou	m2	40,092	262,20	10 512,12	CS ÚRS 2024 01
PP		Odstranění tepelné izolace těles povrchové úpravy pevné izolace jakékoliv tloušťky (bez řezání ocelové konstrukce plamenem) rohoží nebo matrací v pletivu s povrchovou úpravou						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/713300832						
VV		172*0,15				25,800		
VV		79,4*0,18				14,292		
VV		Součet				40,092		
D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				15 506,62		
702	K	733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	197,482	49,69	9 811,89	CS ÚRS 2024 01
PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4*0,672+2*6,37+2*2,055+2*2,28+2*10,69+2*9,415+2*12,604+4*3,261+4*0,8+4*1,84+2*4,057+2*2,581+2*0,804+2*0,604+2*16,524+2*15,415+4*0,44+4*0,658)		197,482			
703	K	733120819	Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 60,3	m	79,502	71,63	5 694,73	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 38 do 60,3					
	VV		(2*0,672+2*6,37+2*10,69+2*9,415+2*12,604)		79,502			
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				2 295,38	
710	K	741122821	Demontáž kabel Cu plný kulatý 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2 v trubkách	m	47,762	24,80	1 184,26	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž kabelů měděných uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 10 mm2, 4x1,5 až 10 mm2, 5x1,5 až 6 mm2, 7x1,5 až 4 mm2, 12x1,5 mm2					
	VV		(1,367+1,053+3,170+3,063+3,107+15,785+3,367+8,751+1,845+3,269+2,985)		47,762			
713	K	741311803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	4,000	51,21	204,82	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti) nástěnných, pro prostředí normální do 10 A, připojení bezšroubové do 2 svorek					
724	K	741372801	Demontáž svítidla průmyslového výbojkového přisazeného 1 zdroj bez zachování funkčnosti	kus	9,000	100,70	906,30	CS ÚRS 2024 01
	PP		Demontáž svítidel bez zachování funkčnosti (do suti) průmyslových výbojkových přisazených 1 zdroj					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741372801					

Změnový list		č.	3
Zhotovitel:	PWB stavby, s.r.o.		
Vystavil:	Václav Prášek		
Datum:	08.11.2024		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny :			
Bourání části stropů v 1.PP a realizace podpěrných sloupů.			
Zdůvodnění změny :			
Po zahájení stavebních a bouracích prací (odstranění omítek v celém prostoru 1.PP), byla zjištěna nadměrná koroze ve zhlaví I nosníků kleneb. Z tohoto důvodu je nutné nově realizovat část stropů v 1.PP v místnosti budoucí výtahové šachty a vstupu do 1PP nad rámec výkazu výměr (VV). V ostatních prostorech bylo statikem stavby navrženo podepření I nosníků pomocí podpěrných cihelných sloupů. Projektant zpracoval VV, který je přílohou tohoto dokumentu. Bez realizace výše uvedených úprav by nebylo možné strop nad 1.PP zatížit dle požadovaného využití.			
Cena méněpráce bez DPH:		Cena vícepráce bez DPH:	
	Kč	274 034,05	Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
274 034,05	Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
			
Objednatel		IC: 014 34 837 / Václav Prášek	
			
TDS			
			
AD			
Datum:	8.11.2024	Datum:	08.11.2024

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z
Stavba: Muzeum Chotěboř

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 08.11.2024

Zadavatel: Město Chotěboř IČ:
DIČ:

Zhotovitel: PWB stavby, s.r.o. IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			274 034,05
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	274 034,05	57 547,15
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	331 581,20

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z

Stavba: Muzeum Chotěboř

Místo:

Datum: 08.11.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		274 034,05	331 581,20	
ZL_03	Bourání části stropů v 1PP a realizace podpěrných sloupů.	274 034,05	331 581,20	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Muzeum Chotěboř
Objekt:
ZL_03 - Bourání části stropů v 1PP a realizace podpěrných sloupů.

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

08.11.2024

Cena bez DPH			274 034,05
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	274 034,05	21,00%	57 547,15
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	331 581,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Muzeum Chotěboř

Objekt: ZL_03 - Bourání části stropů v 1PP a realizace podpěrných sloupů.

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 08.11.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		274 034,05
HSV - Práce a dodávky HSV		235 186,39
1 - Zemní práce		9 643,52
2 - Zakládání		22 669,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce		61 685,16
4 - Vodorovné konstrukce		37 681,16
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		5 057,31
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		68 619,84
997 - Přesun sutě		13 376,64
998 - Přesun hmot		16 452,96
PSV - Práce a dodávky PSV		38 847,66
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod		12 670,28
767 - Konstrukce zámečnické		26 177,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Muzeum Chotěboř

Objekt: ZL_03 - Bourání části stropů v 1PP a realizace podpěrných sloupů.

Místo: Datum: 08.11.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 274 034,05

D HSV Práce a dodávky HSV 235 186,39

D 1 Zemní práce 9 643,52

2	K	139751101	Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	3,029	1 250,00	3 786,25	Cena dle SOD
	PP		Výkopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně					
	P		Poznámka k položce: Cena dle SOD.					
	VV		1PP - výtahová šachta					
	VV		2,08*2,23*0,05		0,232			
	VV		1PP - základ pro sloupy pro nové podezděnění ocel. nosníků					
	VV		0,7*0,7*0,27*3"m.č.0.08		0,397			
	VV		0,7*0,7*0,27*4"m.č.0.07		0,529			
	VV		0,7*0,7*0,27*10+0,7*0,4*0,27*2"m.č.0.06		1,474			
	VV		0,7*0,7*0,27*3"m.č.0.04		0,397			
	VV		Součet		3,029			
709	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	3,029	132,05	399,98	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m					
	P		Poznámka k položce: Cena dle Kros 2024 01 minus 5%.					
	VV		3,029		3,029			
710	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	15,145	121,60	1 841,63	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m					
	P		Poznámka k položce: Cena dle Kros 2024 01 minus 5%.					
	VV		3,029		3,029			
	VV		3,029*5 "Přepočtené koeficientem množství		15,145			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3,029	304,00	920,82	Cena dle SOD
	PP		Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	P		Poznámka k položce: Cena dle SOD.					
	VV		3,029		3,029			
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	15,145	23,10	349,85	Cena dle SOD
	PP		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Cena dle SOD.</i>					
	VV		3,029		3,029			
	VV		3,029*5 "Přepočtené koeficientem množství		15,145			
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,029	164,00	496,76	Cena dle SOD
	PP		Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Cena dle SOD.</i>					
	VV		3,029		3,029			
711	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	3,029	7,84	23,75	Cena dle SOD
	PP		Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Cena dle SOD.</i>					
	VV		nový podkladový beton pod výtahovou šachtu					
	VV		2,23*2,08		4,638			
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5,604	314,00	1 759,66	Cena dle SOD
	PP		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Cena dle SOD.</i>					
	VV		3,029*1,85		5,604			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3,029	21,40	64,82	Cena dle SOD
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Cena dle SOD.</i>					
	VV		3,029		3,029			
	D	2	Zakládání				22 669,80	
14	K	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	0,800	4 160,00	3 328,00	Cena dle SOD
	PP		Základové desky z betonu tř. C 20/25					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Cena dle SOD.</i>					
	VV		nový podkladový beton pod výtahovou šachtu					
	VV		2,23*2,08*0,15*1,15 "příplatek 15% za liti do země		0,800			
16	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	3,988	4 850,00	19 341,80	Cena dle SOD
	PP		Základové patky z betonu tř. C 20/25					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Cena dle Kros 2024 01 minus 5%.</i>					
	VV		7,938*0,15 "příplatek za liti do země		1,191			
	VV		1PP - základ pro sloupy pro nové podezděnění ocel. nosníků					
	VV		0,7*0,7*0,27*3 "mč. 0.08		0,397			
	VV		0,7*0,7*0,27*4 "mč. 0.07		0,529			
	VV		0,7*0,7*0,27*10+0,7*0,4*0,27*2 "mč. 0.06		1,474			
	VV		0,7*0,7*0,27*3 "mč. 0.04		0,397			
	VV		Součet		3,988			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				61 685,16	
27	K	310238211	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,988	7 105,00	7 019,74	Cena dle SOD
	PP		Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
	VV		<i>Cena dle SOD.</i>					
	VV		1PP					
	VV		1,1*2,1*0,3 "0.01 / 0.04 -zazdívka dveří		0,693			
	VV		0,15*2,1*0,7 "mč. 0.07		0,221			
	VV		0,3*0,45*0,55 "nadezdívka v mč 0.05		0,074			
	VV		Součet		0,988			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
712	K	331231159	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm režné pevnosti P 20 až 25 na MC 15	m3	6,415	8 521,50	54 665,42	CS ÚRS 2024 01
	PP		Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm režné pevnosti P 20 až 25 na MC 15					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Cena dle Kros 2024 01 minus 5%.</i>					
	VV		1PP - sloupy pro nové podezdění ocel. nosníků					
	VV		0,3*0,45*2,16*3"mč. 0.08		0,875			
	VV		0,3*0,45*2,16*4"mč. 0.07		1,166			
	VV		0,3*0,45*2,16*12"mč. 0.06		3,499			
	VV		0,3*0,45*2,16*3"mč. 0.04		0,875			
	VV		Součet		6,415			
D	4		Vodorovné konstrukce				37 681,16	
46	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,397	4 670,00	6 523,99	Cena dle SOD
	PP		Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Cena dle SOD.</i>					
	VV		5,31*2,92*(0,07+0,04) "mč. 0.02		1,706			
	VV		-2,0*2,3*(0,07+0,04) "výťahová šachta		-0,506			
	VV		Mezisoučet		1,200			
	VV		1,55*1,155*(0,07+0,04) "mč. 0.04 - u schodiště		0,197			
	VV		Mezisoučet		0,197			
	VV		Součet		1,397			
713	K	411354203	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 0,75 mm	m2	12,695	493,05	6 259,27	CS ÚRS 2024 01
	PP		Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 0,75 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Cena dle Kros 2024 01 minus 5%.</i>					
	VV		5,31*2,92 "mč. 0.02		15,505			
	VV		-2,0*2,3 "výťahová šachta		-4,600			
	VV		Mezisoučet		10,905			
	VV		1,55*1,155 "mč. 0.04 - u schodiště		1,790			
	VV		Mezisoučet		1,790			
	VV		Součet		12,695			
714	K	411354271	Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože z MC	m2	12,695	24,32	308,74	CS ÚRS 2024 01
	PP		Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože z MC					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Cena dle Kros 2024 01 minus 5%.</i>					
49	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	12,695	216,00	2 742,12	Cena dle SOD
	PP		Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Cena dle SOD.</i>					
50	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	12,695	66,10	839,14	Cena dle SOD
	PP		Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Cena dle SOD.</i>					
715	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,070	53 105,00	3 717,35	CS ÚRS 2024 01
	PP		Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Cena dle Kros 2024 01 minus 5%.</i>					
	VV		1,397*0,05 "předpokládané vyztužení 50 kg / m3		0,070			
51	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,086	37 400,00	3 216,40	Cena dle SOD
	PP		Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Cena dle SOD.</i>					
	VV		5,31*2,92/6*1,25*32,39/1000 "mč. 0.02		0,105			
	VV		-2,0*2,3/6*1,25*32,39/1000 "výťahová šachta		-0,031			


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		0,074			
	VV		1,55*1,155/6*1,25*32,39/1000 "mč. 0.04 - u schodiště		0,012			
	VV		Mezisoučet		0,012			
	VV		Součet		0,086			
52	K	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	4,000	159,00	636,00	Cena dle SOD
	PP		Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Cena dle SOD.</i>					
	VV		1PP					
	VV		2 "mč. 0.04 - schodiště HEB140		2,000			
	VV		2 "mč. 0.02 - IPE120		2,000			
	VV		Součet		4,000			
53	K	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm	kus	4,000	245,00	980,00	Cena dle SOD
	PP		Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 300 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Cena dle SOD.</i>					
	VV		1PP					
	VV		2 "IPE240 - 0.02		2,000			
	VV		2 "HEB160 - 0.05		2,000			
	VV		Součet		4,000			
55	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm	t	0,012	14 100,00	169,20	Cena dle SOD
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Cena dle SOD.</i>					
	VV		10,6*1,16/1000 "0.02		0,012			
56	M	13010744	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120	t	0,014	27 495,00	384,93	Cena dle SOD
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Cena dle SOD.</i>					
	VV		10,6*1,16/1000 "0.02		0,012			
	VV		0,012*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		0,014			
58	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm	t	0,104	16 400,00	1 705,60	Cena dle SOD
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Cena dle SOD.</i>					
	VV		3,3*31,5/1000 "0.02		0,104			
716	M	13010756	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240	t	0,120	33 630,00	4 035,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 240					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Cena dle Kros 2024 01 minus 5%.</i>					
	VV		3,3*31,5/1000 "0.02		0,104			
	VV		0,104*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		0,120			
60	K	413941133	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 120 do do 220 mm	t	0,112	16 400,00	1 836,80	Cena dle SOD
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů HEA nebo HEB výšky přes 120 do do 220 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Cena dle SOD.</i>					
	VV		1PP					
	VV		1,6*34,5/1000 "mč. 0.04 - schodiště HEB140		0,055			
	VV		1,3*43,7/1000 "mč. 0.05 - okno HEB160		0,057			
	VV		Součet		0,112			
717	M	13010974	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140	t	0,063	33 535,00	2 112,71	CS ÚRS 2024 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 140					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Cena dle Kros 2024 01 minus 5%.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1PP					
	VV		1,6*34,5/1000 "mč. 0.04 - schodiště HEB140		0,055			
	VV		0,055*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		0,063			
718	M	13010976	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160	t	0,066	33 535,00	2 213,31	CS ÚRS 2024 01
	PP		ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 160					
	P		Poznámka k položce: Cena dle Kros 2024 01 minus 5%.					
	VV		1PP					
	VV		1,3*43,7/1000 "mč. 0.05 - okno HEB160		0,057			
	VV		0,057*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		0,066			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 057,31	
68	K	611321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	0,325	377,60	122,72	Cena dle SOD
	PP		Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně					
	P		Poznámka k položce: Cena dle SOD.					
	VV		1PP - omítka ocelových profilů stropní klenby					
	VV		-2,9*2*0,2 "0.02		-1,160			
	VV		2,9*0,25+1,2*0,15 "0.02		0,905			
	VV		1,6*0,2 "0.04		0,320			
	VV		1,3*0,2 "0.05		0,260			
	VV		Součet		0,325			
719	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,818	6 032,50	4 934,59	CS ÚRS 2024 01
	PP		Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým					
	P		Poznámka k položce: Cena dle Kros 2024 01 minus 5%.					
	VV		1PP - výtahová šachta					
	VV		(2,08+2,23)*0,2*0,1		0,086			
	VV		1PP - pro sloupy					
	VV		(0,7*0,7-0,35*0,45)*0,1*3"mč. 0.08		0,100			
	VV		(0,7*0,7-0,35*0,45)*0,1*4"mč. 0.07		0,133			
	VV		(0,7*0,7-0,35*0,45)*0,1*12"mč. 0.06		0,399			
	VV		(0,7*0,7-0,35*0,45)*0,1*3"mč. 0.04		0,100			
	VV		Součet		0,818			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				68 619,84	
146	K	963031532	Bourání cihelných kleneb na MVC tl do 150 mm do ocelových nosníků	m2	12,695	279,00	3 541,91	Cena dle SOD
	PP		Bourání cihelných kleneb na MVC tl do 150 mm do ocelových nosníků					
	P		Poznámka k položce: Cena dle SOD.					
	VV		5,31*2,92 "mč. 0.02		15,505			
	VV		-2,0*2,3 "původní otvor pouze pro výtahovou šachtu		-4,600			
	VV		Mezisoučet		10,905			
	VV		1,55*1,155 "mč. 0.04 - u schodiště		1,790			
	VV		Mezisoučet		1,790			
	VV		Součet		12,695			
148	K	964073211	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 10 kg/m	t	0,110	16 800,00	1 848,00	Cena dle SOD
	PP		Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva cihelného dl do 4 m hmotnosti 10 kg/m					
	P		Poznámka k položce: Cena dle SOD.					
	VV		14,7*1,6/1000 "nosník u schodiště		0,024			
	VV		14,7*2,92*2/1000 "mč. 0.02		0,086			
	VV		Součet		0,110			
149	K	965031131	Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2	m2	15,418	65,30	1 006,80	Cena dle SOD
	PP		Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Cena dle SOD.</i>					
	VV		pod novou výtahovou šachtu					
	VV		2,23*2,08		4,638			
	VV		1PP - základ pro sloupy pro nové podezdění ocel. nosníků					
	VV		0,7*0,7*3 "mč. 0.08		1,470			
	VV		0,7*0,7*4 "mč. 0.07		1,960			
	VV		0,7*0,7*12 "mč. 0.06		5,880			
	VV		0,7*0,7*3 "mč. 0.04		1,470			
	VV		Součet		15,418			
150	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,824	4 600,00	3 790,40	Cena dle SOD
	PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Cena dle SOD.</i>					
	VV		1PP					
	VV		pod novou výtahovou šachtu					
	VV		2,23*2,08*0,05		0,232			
	VV		základ pro sloupy pro nové podezdění ocel. nosníků					
	VV		0,7*0,7*0,05*3 "mč. 0.08		0,074			
	VV		0,7*0,7*0,05*4 "mč. 0.07		0,098			
	VV		0,7*0,7*0,05*10+0,7*0,4*0,05*2 "mč. 0.06		0,273			
	VV		0,7*0,7*0,05*6 "mč. 0.04		0,147			
	VV		Součet		0,824			
720	K	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	4,000	310,65	1 242,60	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Cena dle Kros 2024 01 minus 5%.</i>					
	VV		2+2 "mč. 0.02 - pro uložení IPE240 a IPE120		4,000			
721	K	974031264	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 150 mm	m	21,870	343,90	7 521,09	CS ÚRS 2024 01
	PP		Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 150 mm š do 150 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Cena dle Kros 2024 01 minus 5%.</i>					
	VV		(1,55+1,155)*2 "mč. 0.04 - u schodiště		5,410			
	VV		(5,31+2,92)*2 "mč. 0.02 - nový strop		16,460			
	VV		Součet		21,870			
722	K	975053131	Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 800 kg/m2	m	85,340	468,35	39 968,99	CS ÚRS 2024 01
	PP		Víceřadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 800 kg/m2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Cena dle Kros 2024 01 minus 5%.</i>					
	VV		1PP - sloupy pro nové podezdění ocel. nosníků					
	VV		4,27*2 "mč. 0.01		8,540			
	VV		4,8*2*2 "mč. 0.05		19,200			
	VV		4,8*2*4 "mč. 0.07		38,400			
	VV		4,8*2*2 "mč. 0.08 + 0.0,9		19,200			
	VV		Součet		85,340			
723	K	975063131	Podchycení schodů a podest oboustranně podepřených rovných v do 3,5 m pro zatížení do 800 kg/m2	m2	1,790	988,00	1 768,52	CS ÚRS 2024 01
	PP		Podchycení schodů a podest oboustranně podepřených rovných v do 3,5 m pro zatížení do 800 kg/m2					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Cena dle Kros 2024 01 minus 5%.</i>					
	VV		1,55*1,155 "mč. 0.04 - u schodiště		1,790			
724	K	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin nevztužených hl do 50 mm	m	65,740	120,65	7 931,53	CS ÚRS 2024 01
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin nevztužených hl do 50 mm					
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Cena dle Kros 2024 01 minus 5%.</i>					
	VV		pod novou výtahovou šachtu					
	VV		(2,23+2,08)*2		8,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1PP - základ pro sloupy pro nové podezdění ocel. nosníků					
	VV		0,7*4*3"mč. 0.08		8,400			
	VV		0,7*4*4"mč. 0.07		11,200			
	VV		0,7*4*10+0,7*2*0,4*2"mč. 0.06		29,120			
	VV		0,7*4*3"mč. 0.04		8,400			
	VV		Součet		65,740			
D	997		Přesun sutě				13 376,64	
188	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace	t	8,371	998,00	8 354,26	Cena dle SOD
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace					
189	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,371	155,00	1 297,51	Cena dle SOD
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením					
190	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	8,371	10,40	87,06	Cena dle SOD
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
193	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	2,093	180,00	376,74	Cena dle SOD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01					
	VV		8,371*0,25 "Přepočtené koeficientem množství		2,093			
194	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	5,860	490,00	2 871,40	Cena dle SOD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02					
	VV		8,371*0,7 "Přepočtené koeficientem množství		5,860			
195	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	0,419	930,00	389,67	Cena dle SOD
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04					
	VV		8,371*0,05 "Přepočtené koeficientem množství		0,419			
D	998		Přesun hmot				16 452,96	
197	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m	t	34,277	480,00	16 452,96	Cena dle SOD
	PP		Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m					
	P		Poznámka k položce: Cena dle SOD.					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				38 847,66	
D	723		Zdravotechnika - vnitřní plynovod				12 670,28	
725	K	7231112.R1	Přeložka stávajícího rozvodu plynu	m	2,000	6 320,00	12 640,00	
	PP		Přeložka stávajícího rozvodu plynu					
	VV		2,0 "předpokládané množství		2,000			
726	K	998723312	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	25,299	1,20	30,28	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m					
	P		Poznámka k položce: Cena dle Kros 2024 01 minus 5%.					
D	767		Konstrukce zámečnické				26 177,38	
727	K	7679951.R5	Montáž atypických zámečnických konstrukcí - vyklínování sloupů ocel. plechem	kg	133,620	159,00	21 245,58	
	PP		Montáž atypických zámečnických konstrukcí - vyklínování sloupů ocel. plechem					
	P		Poznámka k položce: Kros 3-5kg/170kč/kg Kros 5-10kg/129kč/kg					
590	M	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,154	30 420,00	4 684,68	Cena dle SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Cena dle SOD.</i>					
	VV		0,134*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		0,154			
728	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	265,432	0,93	247,12	CS ÚRS 2024 01
	PP		Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m					
	P		<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Cena dle Kros 2024 01 minus 5%.</i>					

Změnový list		č.	4
Zhotovitel:	PWB stavby, s.r.o.		
Vystavil:	Václav Prášek		
Datum:	31.10.2024		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny :			
Dočasné podepření I nosníků			
Zdůvodnění změny :			
Po zahájení stavebních a bouracích prací (odstranění omítek v celém prostoru 1.PP), byla zjištěna nadměrná koroze ve zhlaví I nosníků kleneb. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné dočasné podepření I nosníků, aby nedošlo k pozastavení stavebních prací.			
Cena méněpráce bez DPH:		Cena vícepráce bez DPH:	
	Kč	18 898,16	Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
18 898,16	Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Objednatel		 Václav Prášek	
 TDS		 Bc. Václav Brečka	
 AD			
Datum:	31.10.2024	Datum:	31.10.2024

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Z
Stavba: Chotěboř

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 31.10.2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: PWB stavby s r.r.o. IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			18 898,16
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	18 898,16	3 968,61
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	22 866,77

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z

Stavba: Chotěboř

Místo: Datum: 31.10.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		18 898,16	22 866,77	
ZL_04	Dočasné podepření I nosníků	18 898,16	22 866,77	STA

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chotěboř
Objekt: ZL_04 - Dočasné podepření I nosníků

Místo: Datum: 31.10.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: PWB stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	18 898,16
4 - Vodorovné konstrukce	18 898,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	18 898,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chotěboř

Objekt: ZL_04 - Dočasné podepření I nosníků

Místo: Datum: 31.10.2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 18 898,16

D 4 Vodorovné konstrukce 18 898,16

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 898,16

732	K	9446.R00	Montáž ochranného podložení a roznášecího prvku pod stavební stojky	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00	
-----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------	--

	PP	Montáž ochranného podložení a roznášecího prvku pod stavební stojky						
733	K	975121111	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m	m	52,500	149,15	7 830,38	CS ÚRS 2024 01

	PP	Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení do 750 kg/m zřízení						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975121111						
	VV	podpěra v 1.PP						
	VV	4,8*8 "4,8m*8ks				38,400		
	VV	2,78*2 "2,78m*2ks				5,560		
	VV	4,27*2 "4,27m*2ks				8,540		
	VV	Součet				52,500		

734	K	975121112	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m za první a ZKD den použití	m	2 362,500	1,52	3 591,00	CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	--	---	-----------	------	----------	----------------

	PP	Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení do 750 kg/m příplatek za první a každý další den použití						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975121112						
	VV	předpoklad 1,5 měs						
	VV	52,5*45				2 362,500		

735	K	975121113	Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v do 4 m zatížení do 750 kg/m	m	52,500	78,95	4 144,61	CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

	PP	Jednořadé podchycení konstrukcí systémovými prvky samostatnými stojkami výšky podepření do 4 m, zatížení do 750 kg/m odstranění						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/975121113						
	VV	podpěra v 1.PP						
	VV	4,8*8 "4,8m*8ks				38,400		
	VV	2,78*2 "2,78m*2ks				5,560		
	VV	4,27*2 "4,27m*2ks				8,540		
	VV	Součet				52,500		

736	K	993211121	Dovoz a odvoz samostatných stojek pro podchycování konstrukcí do 10 km včetně naložení a složení	m2	52,500	7,90	414,96	CS ÚRS 2024 01
-----	---	-----------	--	----	--------	------	--------	----------------

	PP	Dovoz a odvoz systémových prvků pro podchycování konstrukcí včetně naložení a složení samostatných stojek, na vzdálenost do 10 km						
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993211121						
	VV	52,5*1				52,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
737	K	993211129	Příplatek k ceně dovozu a odvozu samostatných stojek pro podchycování konstrukcí ZKD 10 km přes 10 km	m2	52,500	2,23	117,21	CS ÚRS 2024 01

PP

Dovoz a odvoz systémových prvků pro podchycování konstrukcí včetně naložení a složení samostatných stojek, na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 km přes 10 km

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/993211129