

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0226-2024

14, Výroba na OM, JMP+SLKT, Divize Lipník nad Bečvou, Lesní správa Hlubočky, 1.Q.2025

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: Ing. Tomáš Klevar, výrobní náměstek divize Lipník nad Bečvou, pověřený řízením divize
Sídlo divize:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání:
Telefon/fax:
Email:

a

Zhotovitel:

Název: CITOVSKÁ LESNÍ s.r.o.
Sídlo: Citov 173, 75103 Citov
IČO: 05359988
DIČ: CZ05359988
Zápis v obchodním rejstříku: C 67238 vedená u Krajského soudu v ostravě
Zastoupený: Josef Mráček
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Josef Mráček
Telefon/fax:
Email:

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště

a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Hlubočky, Mrsklesy 231, 783 65 Mrsklesy na Moravě

ČLÁNEK III.

Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 385 500 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Lipník nad Bečvou 19.12.2024

V Citov dne.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Tomáš Klevar
Výrobní náměstek divize
pověřený řízením divize

.....
CITOVSKÁ LESNÍ s.r.o.
Josef Mráček

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Těžba+SLKT				
124041	Výroba dříví na OM - JMP + SLKT do49/do600m	100	m3	560	56 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,49,pro přibližování do 0,29,přibliž.vzdálenost do 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací!!! Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Surové kmeny budou oklepány číslavačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7cm a jeho soustředění na OM!!! Cena za komoditu je včetně zmanipulování do požadovaného sortimentu !!!; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124041	Výroba dříví na OM - JMP + SLKT do49/přes600m	100	m3	570	57 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed. (m3)=29; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,49,pro přibližování do 0,29,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve				

	vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací!!! Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Surové kmeny budou oklepány číslavačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7cm a jeho soustředění na OM!!!!Cena za komoditu je včetně zmanipulování do požadovaného sortimentu !!!; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124041	Výroba dříví na OM - JMP + SLKT do69/do600m	150	m3	495	74 250
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,69,pro přibližování do 0,49,přibliž.vzdálenost do 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací!!! Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Surové kmeny budou oklepány číslavačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7cm a jeho soustředění na OM!!!!; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124041	Výroba dříví na OM - JMP + SLKT do69/přes600m	150	m3	505	75 750

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=69; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,69,pro přibližování do 0,49,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Surové kmeny budou oklepány číslavačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7cm a jeho soustředění na OM!!!Cena za komoditu je včetně zmanipulování do požadovaného sortimentu !!!; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed'. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed'. (dle kódu) = 14;				
124041	Výroba dříví na OM - JMP + SLKT do99/do600m	150	m3	465	69 750
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,99,pro přibližování do 0,69,přibliž.vzdálenost do 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;Surové kmeny budou oklepány číslavačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7cm a jeho soustředění na OM!!!Cena za komoditu je včetně zmanipulování do požadovaného sortimentu !!!; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed'. (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed'. (dle kódu) = 14;				
124041	Výroba dříví na OM - JMP + SLKT do99/přes600m	150	m3	475	71 250
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,99,pro přibližování do 0,69,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů				

	BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;Surové kmeny budou oklepány číslačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7cm a jeho soustředění na OM!!!Cena za komoditu je včetně zmanipulování do požadovaného sortimentu !!!; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124041	Výroba dříví na OM - JMP + SLKT +100/do600m	100	m3	445	44 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)+100; pr. hm. pro soustřed. (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu +1,00,pro přibližování do 0,69,přibliž.vzdálenost do 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;Surové kmeny budou oklepány číslačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7cm a jeho soustředění na OM!!!Cena za komoditu je včetně zmanipulování do požadovaného sortimentu !!!; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124041	Výroba dříví na OM - JMP + SLKT +100/přes600m	100	m3	455	45 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = SM,JD,BK,BŘ,JV,JS; pr. hm. pro těžbu (m3)+100; pr. hm. pro soustřed. (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12; druh těžby (dle kódu)=8; terén soustřed. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu +1,00,pro přibližování do 0,69,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;Surové kmeny budou oklepány				

	číslovačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7cm a jeho soustředění na OM!!!Cena za komoditu je včetně zmanipulování do požadovaného sortimentu !!!; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
	JMP + vyklizování dlouhým lanem+ SLKT				
124441	Výroba dříví na OM - JMP + dlouhé lano + SLKT do 19 do 900m	50	m3	1 080	54 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = předp pr. hm. pro těžbu (m3)=19; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12;terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,19,pro přibližování do 0,09,přibliž.vzdálenost do 900m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště,přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO,uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce,třídění dříví na 2 skládky.Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá,kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany.V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení,aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno.Zadavatel seznámil zhotovitele s tím,že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací!!! Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Surové kmeny budou oklepány číslovačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7cm a jeho soustředění na OM!!!Cena za komoditu je včetně zmanipulování do požadovaného sortimentu !!!; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,11-0,19; pr. hm. pro soustřed. (m3) = do 0,10; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 6 -12m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 801-1100; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124441	Výroba dříví na OM - JMP + dlouhé lano + SLKT do 49/do 600m	50	m3	730	36 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = předp pr. hm. pro těžbu (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12;terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,49,pro přibližování do 0,19,přibliž.vzdálenost do 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé				

	těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací!!! Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Surové kmeny budou oklepány číslavačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7cm a jeho soustředění na OM!!!Cena za komoditu je včetně zmanipulování do požadovaného sortimentu !!!; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124441	Výroba dříví na OM - JMP + dlouhé lano + SLKT do 49/přes 600m	50	m3	770	38 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = předp pr. hm. pro těžbu (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12;terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,49,pro přibližování do 0,19,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.;Cena za komoditu je včetně zmanipulování do požadovaného sortimentu !!!; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,11-0,19; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124441	Výroba dříví na OM - JMP + dlouhé lano + SLKT do 69/do 600m	50	m3	630	31 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = předp pr. hm. pro těžbu (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12;terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,69,pro přibližování do 0,29,přibliž.vzdálenost do 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel				

	prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací!!! Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámí zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Surové kmeny budou oklepány číslavačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7cm a jeho soustředění na OM!!!Cena za komoditu je včetně zmanipulování do požadovaného sortimentu !!!; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124441	Výroba dříví na OM - JMP + dlouhé lano + SLKT do 69/přes 600m	50	m3	650	32 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = předp pr. hm. pro těžbu (m3)=69; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12;terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,69,pro přibližování do 0,29,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámí zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací!!! Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámí zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Surové kmeny budou oklepány číslavačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7cm a jeho soustředění na OM!!!Cena za komoditu je včetně zmanipulování do požadovaného sortimentu !!!; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,29; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124441	Výroba dříví na OM - JMP + dlouhé lano + SLKT do 99/do 600m	150	m3	520	78 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = předp pr. hm. pro těžbu (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12;terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,99,pro přibližování do 0,49,přibliž.vzdálenost do 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na				

	2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací!!! Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Surové kmeny budou oklepány číslavačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7cm a jeho soustředění na OM!!!!; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124441	Výroba dříví na OM - JMP + dlouhé lano + SLKT do 99/přes 600m	150	m3	540	81 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = předp pr. hm. pro těžbu (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12;terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu do 0,99,pro přibližování do 0,49,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací!!! Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Surové kmeny budou oklepány číslavačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7cm a jeho soustředění na OM!!!!Cena za komoditu je včetně zmanipulování do požadovaného sortimentu !!!; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,69-0,99; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,30-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
124441	Výroba dříví na OM - JMP + dlouhé lano + SLKT + 100/do 600m	150	m3	500	75 000

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = předp pr. hm. pro těžbu (m3)+100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12;terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu + 1,00,pro přibližování do 0,69,přibliž.vzdálenost do 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací!!! Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Surové kmeny budou oklepány číslačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7cm a jeho soustředění na OM!!!!Cena za komoditu je včetně zmanipulování do požadovaného sortimentu !!!; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed'. (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 100; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed'. (dle kódu) = 14;				
124441	Výroba dříví na OM - JMP + dlouhé lano + SLKT + 100/přes 600m	200	m3	515	103 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = předp pr. hm. pro těžbu (m3)+100; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 až 12;terén těžba (dle kódu)=14; terén soustřed'. (dle kódu)=14; Poznámka=rozsah délek vyráběných sortimentů od 2 do 12 m, zastoupení jiných dřevin do 100 % z objemu prací,prům.hmot.pro těžbu + 1,00,pro přibližování do 0,69,přibliž.vzdálenost přes 600m,zpracování kůrovcové hmoty do 10 dní od data předání pracoviště, přibliž. dříví při dodržení technologie stanovené státní normou a při dod. předpisů BOZP a PO, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na 2 skládky. Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování.; Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací!!! Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Surové kmeny budou oklepány číslačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7cm a jeho soustředění na OM!!!!Cena za komoditu je včetně zmanipulování do požadovaného sortimentu !!!; dřevina =				

	SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m; vyklizovací vzdálenost P - VM (m) = do 200; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 14; terén soustřed. (dle kódu) = 14;				
	Výr.dř.na OM-ost. souv. práce				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce	100	hod	240	24 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Poznámka=Těžba jednotlivých, značně rozptýlených a okrajových značně zavětvených stromů, rozmanipulování a přiblížení lapáků. Svoz a převážení skládek dříví. Práce ve vojenském újezdu, kde dostane cizí státní příslušník vstup jen se souhlasem ministra obrany.; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB;				
	Manipulace				
126011	Manipulace dříví na OM - zkracování, třídění a ukládání - JMP	2 500	m3	135	337 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.01.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2025; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = dřevina=jehličnaté, listnaté; Poznámka=manipulace dřevní hmoty na OM harvestorem, nebo JMP - zkracování třídění a ukládání dříví na skládky vyvážecí soupravou do měřitelných hrání. komodita manipulace bude použita pouze po zadání zadavatelem na samostatnou manipulaci na OM v rámci lesní správy Hlubočky, netýká se vyráběných sortimentů v rámci výroby na OM na této smlouvě. Manipulace dle aktuální manipulace pro daný kvartál. Skládky budou provedeny dle instrukcí lesního. Sortimenty nad 3m včetně budou podloženy podvaly. Uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví dle dřevin, délek a kvalit. Zadavatel prací důsledně seznámí zhotovitele prací s požadovanou sortimentací!!! Práce ve vojenském újezdu/VVP/Libavá, kde dostane cizí státní příslušník povolení ke vstupu jen se souhlasem Ministerstva obrany. V případě znečištění vodních toků těžebními zbytky(klest) je dodavatel prací povinen ihned zajistit odklizení, aby nedocházelo k zanášení propustí. Hroubí včas nevyklizené z porostů(dle podmínky smlouvy) bude na vlastní náklady zhotovitele včas asanováno. Zadavatel seznámil zhotovitele s tím, že u nahodilé těžby nelze přesně stanovit objem těžby v jednotlivých komoditách a z toho důvodu u některých komodit nelze dodržet garantované množství dřevní hmoty určené ke zpracování. Surové kmeny budou oklepány číslačkou a to délka, průměr a pořadové číslo!!! Čela a čepy budou zařezané a zbaveny všech nečistot. Zpracování veškerého hroubí do 7cm a jeho soustředění na OM!!! ; dřevina = SM,JD,MD,DG,JV,BK,BR,DB,JS,HB; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m;				