

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20241122
Stavba: Oprava LC na revíru Vsetín



KSO:
Místo: revír Vsetín

CC-CZ:
Datum: 28.11.2024

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Jaroslav Kovář

IČ: 63688743
DIČ: [REDACTED]

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 166 085,37

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	166 085,37	34 878,00
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 200 963,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

28. 11. 2024

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko


SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava LC na revíru Vsetín
Objekt: 20241122 - Oprava LC Grapská

Místo: revír Vsetín Datum: 28.11.2024
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: Jaroslav Kovář Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							29 332,37
D HSV			Práce a dodávky HSV				29 332,37
D 1			Zemní práce				1 580,00
3	K	122151101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	10,000	158,00	1 580,00
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122151101				
VV			Úprava břehu				
VV			10		10,000		
VV			Mezisoučet		10,000		
VV			Součet		10,000		
D 4			Vodorovně konstrukce				25 900,00
1	K	462511370	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg	m3	14,000	1 850,00	25 900,00
PP			Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462511370				
VV			Opevnění potoku				
VV			10*2*0,7		14,000		
VV			Mezisoučet		14,000		
VV			Součet		14,000		
D 998			Přesun hmot				1 852,37
2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	29,877	62,00	1 852,37
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111				



SOUPIS PRACÍ



Stavba: Oprava LC na revíru Vsetín
Objekt: 202411220 - Oprava LC Terexová

Místo: revír Vsetín
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Jaroslav Kovář

Datum: 28.11.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							136 753,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					136 753,00
D	1	Zemní práce					8 775,00
3	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	45,000	195,00	8 775,00
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251102				
VV			Odkop naplavenin				
VV			15*2*1,5		45,000		
VV			Mezisoučet		45,000		
VV			Součet		45,000		
D	4	Vodorovné konstrukce					116 550,00
1	K	462511370	Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg	m3	63,000	1 850,00	116 550,00
PP			Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/462511370				
VV			Opevnění potoku				
VV			45*2*0,7		63,000		
VV			Mezisoučet		63,000		
VV			Součet		63,000		
D	998	Přesun hmot					11 428,00
2	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	134,447	85,00	11 428,00
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998225111				

