



**NÁRODNÍ
SPORTOVNÍ
AGENTURA**

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o provedení stavby **Rekonstrukce atletického stadionu**

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Město Semily

se sídlem: Husova 82, 513 01 Semily
IČO: 00276111
DIČ: CZ00276111
zastoupené: Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou města
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 27-1263108309/0800

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

- Ing. Vladimír Bělonohý, e-mail: belonohy@mu.semily.cz, telefon: [REDACTED]
- technický dozor stavebníka - Ing. Roman Balatka Maršík

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599

zastoupení: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED] s.

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu, : Č. Budějovice, C8032

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

takto:

Článek 1 **Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.11.2023 Smlouvu o provedení stavby (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce atletického stadionu Semily“ (dále jen „veřejná zakázka“) dle projektové dokumentace pro provedení stavby, kterou zpracovala společnost Sportovní projekty s.r.o., se sídlem Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8, IČO 27060659 pod názvem „Rekonstrukce atletického stadionu, Semily“ z 01/2023 a v souladu s podmínkami dotčených orgánů státní správy a správců infrastruktury.
2. Dodatek č. 5 Smlouvy se uzavírá z důvodu více a méněprací vzniklých v průběhu stavby. O tyto více a méněprací práce se upravuje předmět díla sjednaný ve Smlouvě o dílo ze dne 08.11.2023. Rozsah více a méněprací, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 5, je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 5.
3. Cena za dílo se na základě provedených méně a víceprací Dodatkem č. 5 snižuje celkem o 1.077.796,89 Kč bez DPH, tj. 1.304.134,24 Kč vč. DPH. Nově cena za dílo činí 50.963.666,62 Kč bez DPH, tj. 61.666.036,61 Kč vč. DPH.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 5 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

Článek 2

Platnost a účinnost Dodatku č. 5, zveřejnění Dodatku č. 5

1. Tento Dodatek č. 5 podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek č. 5 do 30 dnů od jeho uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 5 nepovažuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Tento Dodatek č. 5 je platný podpisem oběma smluvními stranami.
3. Dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 5 městem Semily v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněn zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
4. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění tohoto Dodatku č. 5 nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.

Článek 3

Závěrečná ustanovení



1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 5 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
2. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
3. Tento Dodatek č. 5 je uzavřen v elektronické podobě.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 je Příloha č. 1 – soupis méně a více prací.
5. Tento Dodatek č. 5 byl schválen Radou města Semily pod číslem usnesení: 241216/RM/652.

V Semilech



.....
Bc. Lena Mlejnková
starostka města

V Č.Budějovicích



Rekapitulace položkových rozpočtů - závěrečná fakturace

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily

Objekt:

Objednatel: Město Semily
 Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
 Místo: Sportovní stadion Semily

Zpracoval: ██████████
 Datum: 06.11.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Skutečnost cena	Rozdíl cena
Rekonstrukce atletického stadionu - SOD vč. všech dodatků						52 041 463,51	50 963 666,62	-1 077 796,89
5.1		VV-Rekonstrukce atletického stadionu Semily - SOD				49 389 289,22	47 326 964,56	-2 062 324,67
5.1.1		VV-pol41_IO-01-část ozvučení - SOD				0,00	-13 197,06	-13 197,06
5.2		Změna č.1 - Položkový rozpočet - DOD č.1 SOD				1 353 631,74	1 776 465,69	422 833,96
5.3		Změna č.2 - Položkový rozpočet - DOD č.2 SOD				-528 949,36	-548 735,55	-19 786,19
5.4		Změna č.3 - Položkový rozpočet - DOD č.3 SOD				1 868 586,71	1 868 586,71	0,00
5.5		Změna č.4 - Položkový rozpočet - DOD č.4 SOD				-92 312,80	-92 312,80	0,00
5.6		Změna č.5 - Položkový rozpočet - DOD č.4 SOD				51 218,00	51 218,00	0,00
5.7		Změna č.6 - Položkový rozpočet					-64 500,00	-64 500,00
5.8		Změna č.7 - Položkový rozpočet					659 177,07	659 177,07

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 202205-1

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily

Místo: p.č.860/1, k.ú.747246 Semilv

Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily

Projektant: Sportovní projekty s.r.o.
Sokolovská 87/95 Praha 8

Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		49 389 289,22	59 761 039,97	
IO 01	Areálový rozvod elektro (z el.měr. k rozvaděči, osvětlení a přípravy pro časomíru)	2 392 912,93	2 895 424,65	STA
IO 02	Areálová dešťová kanalizace - drenážní systém	3 600 800,74	4 356 968,90	STA
IO 03	Areálový rozvod vody	638 857,60	773 017,70	STA
IO 04	Areálový rozvod splaškové kanalizace	1 042 786,08	1 261 771,16	STA
IO 05	Závlahový systém - areálový rozvod, II. etapa (AN, napojení na vrt, napojení z řeky)	1 576 105,93	1 907 088,18	STA
IO 07	Areálový rozvod elektro pro závlahový systém	281 331,64	340 411,28	STA
IO 08	Sanace stávající kanalizace	4 952 191,35	5 992 151,53	STA
SO 01	Atletický ovál včetně kruhových výsečí	17 138 731,78	20 737 865,45	STA
SO 02	Hasičská tréninková věž	2 490 909,00	3 013 999,89	STA
SO 03	Travnaté fotbalové hřiště	2 399 020,18	2 902 814,42	STA
SO 04	Travnaté plochy	898 258,78	1 086 893,12	STA
SO 05	Krytá tribuna	1 341 493,27	1 623 206,86	STA
SO 06	Oplocení areálu	4 983 408,61	6 029 924,42	STA
SO 07	Chodníky, schodiště, opěrné zdi, tribunové stupně	5 534 248,99	6 696 441,28	STA
SO 08	Vedlejší rozpočtové náklady	118 232,34	143 061,13	STA

rozdílná cena bez DPH [CZK]	rozdílná cena s DPH [CZK]
-2 062 324,67	-2 495 412,85
-407 696,16	-493 312,35
264 898,02	320 526,61
-555 119,12	-671 694,13
-749 174,20	-906 500,78
-99 476,65	-120 366,75
-89 044,37	-107 743,68
-10 276,50	-12 434,57
405 985,04	491 241,90
2 358,01	2 853,19
74 929,31	90 664,47
-388 902,29	-470 571,77
-139 243,76	-168 484,95
-111 583,54	-135 016,09
-254 453,61	-307 888,87
-5 524,86	-6 685,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce atletického stadionu Semily

Objekt:

IO 01 - Areálový rozvod elektro (z el.měr. k rozvaděči, osvětlení a přípravy pro časomíru)

Místo:

p.č.860/1, k.ú.747246 Semily

Datum:

4. 2. 2022

Zadavatel:

Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily

Projektant:

Sportovní projekty
s.r.o. Sokolovská
87/95 Praha 8

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	2 392 912,93
M21 - ELEKTROMONTÁŽE	1 640 270,82
M - Slaboproudé rozvody - ozvučení	93 656,14
M46 - Zemní práce při montážích	625 836,81
ON - Ostatní náklady	28 149,16
VN - Vedlejší náklady	5 000,00

skutečnost cena [CZK]	rozdíl cena [CZK]
1 985 216,78 Kč	-407 696,16 Kč
1 527 561,47 Kč	-112 709,35 Kč
93 656,14 Kč	0,00 Kč
333 350,01 Kč	-292 486,81 Kč
28 149,16 Kč	0,00 Kč
2 500,00 Kč	-2 500,00 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily

Objekt: IO 01 - Areálový rozvod elektro (z el.měr. k rozvaděči, osvětlení a přípravy pro časomíru)

Místo: p.č.860/1, k.ú.747246 Semily

Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily

Projektant: Sportovní projekty s.r.o. Sokolovská 87/95 Praha 8

Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

PČ	TyP	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 392 912,93	
D M21 ELEKTROMONTÁŽE							1 640 270,82	
1	M	Pol48	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16mm ² , volně uložený, včetně dodávky kabelu 4x16 mm ²	m	230,000	251,38	57 817,40	CS ÚRS 2023 01
2	M	Pol6	Rozvaděč RS1, vestavný, 2 dveřový, oddělený	kpl	1,000	21 635,35	21 635,35	CS ÚRS 2023 01
3	M	Pol49	Zásuvka panelová 400V/16A	kpl	2,000	370,17	740,34	CS ÚRS 2023 01
4	M	Pol50	Zásuvka panelová 230V/16A	kpl	8,000	218,79	1 750,32	CS ÚRS 2023 01
5	M	Pol51	Rozvaděč RSLP, vestavný, jednodveřový, specifikace dle osazení SLP zařízení	kpl	1,000	13 900,55	13 900,55	CS ÚRS 2023 01
6	K	210810013	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10mm ² , volně uložený, včetně dodávky kabelu 4x10 mm ²	m	400,000	161,55	64 620,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/210810013								
7	K	230191011	Uložení chráničky KD 09075 ve výkopu, vč. dodávky chráničky KD 09075	m	220,000	70,50	15 510,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/230191011								
8	K	230191008	Uložení chráničky KF 09063 ve výkopu, vč. dodávky chráničky KF 09063	m	1 600,000	60,22	96 352,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/230191008								
9	K	230191003	Uložení chráničky KF 09160 ve výkopu, vč. dodávky chráničky KF 09160	m	10,000	172,60	1 726,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/230191003								
10	K	210810005	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm ² volně uložený, včetně dodávky kabelu	m	60,000	52,38	3 142,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/210810005								
11	K	210100001	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ²	ks	150,000	27,62	4 143,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/210100001								
12	K	210100003	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm ²	ks	40,000	33,15	1 326,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/210100003								
13	K	Pol10	Montážní, spojovací a montážní materiál v rozvaděči	kpl	1,000	3 314,92	3 314,92	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/Pol10								
14	M	Pol11	Jistič B32/3	ks	1,000	751,38	751,38	CS ÚRS 2023 01
15	M	Pol12	Jistič C16/3	ks	3,000	541,44	1 624,32	CS ÚRS 2023 01
16	M	Pol13	Jistič C20/3	ks	5,000	563,54	2 817,70	CS ÚRS 2023 01
17	M	Pol14	Jistič B16/1	ks	4,000	204,42	817,68	CS ÚRS 2023 01
18	M	Pol15	Jistič B10/1	ks	4,000	198,90	795,60	CS ÚRS 2023 01
19	M	Pol16	Proudový chránič B25/4/003-A	ks	3,000	1 756,91	5 270,73	CS ÚRS 2023 01
20	M	Pol17	Proudový chránič B16/1N/003-A	ks	4,000	1 491,71	5 966,84	CS ÚRS 2023 01
21	M	Pol18	Panelový spínač, zamykatelný KATKO 316	ks	1,000	1 397,79	1 397,79	CS ÚRS 2023 01
22	M	Pol19	Stykač výkonový, 400V/25A	ks	4,000	983,43	3 933,72	CS ÚRS 2023 01
23	K	Pol20	Montážní, spojovací a montážní materiál v rozvaděči	kpl	1,000	3 314,92	3 314,92	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/Pol20								
24	M	Pol21	Svítlidlo Eagle 1 520 W 120 LED EG1E 520 740 LB6 B120 DALI	ks	16,000	63 407,71	1 014 523,36	CS ÚRS 2023 01
25	M	Pol22	Stožárová rozvodnice pojistková (3xFU) IP20	kpl	4,000	2 099,45	8 397,80	CS ÚRS 2023 01
26	M	Pol23	Stožár 12m, velkúhelný s výložníkem pro 4 reflektory, atyp. dle výpočtu	kpl	4,000	43 490,59	173 962,36	CS ÚRS 2023 01
27	M	Pol24	Úchyt reflektoru 159 třmenový, atyp. dle výpočtu	kpl	16,000	497,24	7 955,84	CS ÚRS 2023 01
28	M	Pol25	Výložník UR3 3/114 Z	kpl	4,000	16 007,73	64 030,92	CS ÚRS 2023 01
29	K	Pol26	Příplatek za recyklaci	kpl	16,000	110,50	1 768,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/Pol26								
30	K	210220022	Vedení uzemňovací v zemi FeZn 30x4 mm	m	370,000	38,67	14 307,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/210220022								
31	K	210220022.1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn D 8 - 10 mm	m	20,000	38,67	773,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/210220022.1								
32	M	Pol27	Pásek uzemňovací FeZn 30x4 mm	kg	355,000	62,43	22 162,65	CS ÚRS 2023 01
33	M	Pol28	Drát uzemňovací FeZn pr. 10 mm	kg	13,000	62,43	811,59	CS ÚRS 2023 01
34	K	210220302	Sworka připojovací vč. dodávky svorky SP	ks	4,000	44,20	176,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/210220302								
35	M	Pol29	Sworka spojovací do 4 šroubů, vč. dodávky SR2b	ks	10,000	38,90	389,00	CS ÚRS 2023 01
36	M	Pol30	Sworka páska-drát do 4 šroubů, vč. dodávky SR3b	ks	8,000	35,80	286,40	CS ÚRS 2023 01
37	M	Pol31	Lak asfaltový A1010 1kg	ks	2,000	99,45	198,90	CS ÚRS 2023 01
38	M	Pol32	Koncovka kabelová do 1kV KSCZ4X 6-25	kus	24,000	292,82	7 027,68	CS ÚRS 2023 01
39	K	210290891	Doplňení štítku kovového na kabel	kpl	32,000	165,75	5 304,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/210290891								
40	K	Pol33	Montážní, spojovací a instalační materiál	kpl	1,000	5 524,86	5 524,86	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/Pol33								
D M Slaboproudé rozvody - ozvučení							93 656,14	
41	K	Pol34	Systém ozvučení areálu, venkovní reprosoustavy, bezdrátový mikrofon, zesilovač, slaboproudé kabeláže	kpl	1,000	87 104,94	87 104,94	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/Pol34								
42	K	230191006	Uložení chráničky KF 09050 ve výkopu, vč. dodávky chráničky KF 09050	m	380,000	17,24	6 551,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/230191006								
D M46 Zemní práce při montážích							625 836,81	
43	K	460110001 R01	Sonda pro vyhledávání vedení - výkop	kpl	3,000	994,47	2 983,41	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/460110001.R01								
44	K	460110101 R01	Sonda pro vyhledávání vedení - zához	kpl	3,000	994,47	2 983,41	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/460110101.R01								
45	K	460050703	Jáma do 2m ³ pro stožár vef. osvětlení, hor. 3, ruční výkop jámy	kpl	4,000	1 657,46	6 629,84	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/460050703								
46	K	460080001	Betonový základ do zeminy bez bednění, uložení betonu do výkopu	m ³	4,000	5 745,86	22 983,44	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/460080001								
47	K	460120002	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upečování a úprava povrchu	kpl	4,000	994,48	3 977,92	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/460120002								
48	K	460200163.RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm, hornina 3, ruční výkop rýhy	m	550,000	276,24	151 932,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/460200163.RT2								
49	K	460420018	Zřízení kabelového lože sítky do 35cm z písku, tl. vrstvy 20cm, vč. dodávky písku	m	550,000	71,82	39 501,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/460420018								
50	K	460560163.RT1	Zához rýhy 35/80 cm, hornina 3, ruční zához rýhy	m	550,000	276,24	151 932,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/460560163.RT1								
51	K	Pol35	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm, hornina 3, ruční výkop rýhy	m	220,000	276,24	60 772,80	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/Pol35								
52	K	Pol36	Zřízení kabelového lože sítky do 50cm z písku, tl. vrstvy 20cm, vč. dodávky písku	m	220,000	71,82	15 800,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/Pol36								
53	K	Pol37	Zához rýhy 50/120 cm, hornina 3, ruční zához rýhy	m	220,000	66,30	14 586,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/Pol37								
54	K	460300006	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm, hutnění po strojním záhřnu rýh	m ²	385,000	187,85	72 322,25	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/460300006								
55	K	460600001	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m	m ³	11,600	386,74	4 486,18	CS ÚRS 2023 01

skutečnost množství	skutečnost cena [CZK]	rozdíl množství	rozdíl cena [CZK]
	1 985 216,78 Kč		-407 696,16 Kč
0,000	1 527 561,47 Kč		-112 709,35 Kč
1,000	0,00 Kč	-230,000	-57 817,40 Kč
1,000	21 635,35 Kč	0,000	0,00 Kč
1,000	370,17 Kč	-1,000	-370,17 Kč
2,000	437,58 Kč	-6,000	-1 312,74 Kč
0,000	0,00 Kč	-1,000	-13 900,55 Kč
391,890	63 309,83 Kč	-8,110	-1 310,17 Kč
0,000	0,00 Kč		
1 500,000	90 330,00 Kč	-100,000	-6 022,00 Kč
0,000	0,00 Kč	-10,000	-1 726,00 Kč
0,000	0,00 Kč	-60,000	-3 142,80 Kč
150,000	4 143,00 Kč	0,000	0,00 Kč
0,000	0,00 Kč	-40,000	-1 326,00 Kč
1,000	3 314,92 Kč	0,000	0,00 Kč
1,000	751,38 Kč	0,000	0,00 Kč
0,000	0,00 Kč	-3,000	-1 624,32 Kč
5,000	2 817,70 Kč	0,000	0,00 Kč
3,000	613,26 Kč	-1,000	-204,42 Kč
1,000	198,90 Kč	-3,000	-596,70 Kč
1,000	1 756,91 Kč	-2,000	-3 513,82 Kč
2,000	2 983,42 Kč	-2,000	-2 983,42 Kč
2,000	2 795,58 Kč	1,000	1 397,79 Kč
6,000	5 900,58 Kč	2,000	1 966,86 Kč
1,000	3 314,92 Kč	0,000	0,00 Kč
16,000	1 014 523,36 Kč	0,000	0,00 Kč
4,000	8 397,80 Kč	0,000	0,00 Kč
4,000	173 962,36 Kč	0,000	0,00 Kč
16,000	7 955,84 Kč	0,000	0,00 Kč
4,000	64 030,92 Kč	0,000	0,00 Kč
16,000	1 768,00 Kč	0,000	0,00 Kč
322,180	12 458,70 Kč	-47,820	-1 849,20 Kč
20,000	773,40 Kč	0,000	0,00 Kč
309,120	19 298,36 Kč	-45,880	-2 864,29 Kč
13,000	811,59 Kč	0,000	0,00 Kč
4,000	176,80 Kč	0,000	0,00 Kč
10,000	389,00 Kč	0,000	0,00 Kč
8,000	286,40 Kč	0,000	0,00 Kč

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/460600001					
56	K	460490012	Folie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	770,000	11,05	8 508,50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/460490012					
57	K	1804561704	Montážní plošina na autopod. 13,5m MP13	Sh	40,000	883,98	35 359,20	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/1804561704					
58	K	Poi38	Průřez zdívkem v cihlové zdi tl. 30cm	kpl	2,000	121,55	243,10	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/Poi38					
59	K	Poi39	Zazdění kabelového prostupu zdívkem do 10x10cm	kpl	4,000	391,16	1 564,64	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/Poi39					
60	K	Poi40	Betonová šachta pro časomíru 500x500x500mm	kpl	8,000	2 762,43	22 099,44	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/Poi40					
61	K	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1 - 4	m3	11,600	386,74	4 486,18	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/199000005					
62	K	460010024	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 1000 m	km	0,300	6 740,33	2 022,10	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/460010024					
63	K	460420501	Křížovatka se silovým kabelem	kus	4,000	165,75	663,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/460420501					
D ON Ostatní náklady							28 149,16	
64	K	00523	Výchozí revize, vystavení revizní zprávy	Soubo r	1,000	18 149,16	18 149,16	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/00523					
65	K	005241020	Geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/005241020					
D VN Vedlejší náklady							5 000,00	
66	K	005111021	Vytýčení inženýrských sítí	Soubo r	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/005111021					

	skutečnost množství	skutečnost cena [CZK]	rozdíl množství	rozdíl cena [CZK]
	644,360	7 120,18 Kč	-125,640	-1 388,32 Kč
	40,000	35 359,20 Kč	0,000	0,00 Kč
	2,000	243,10 Kč	0,000	0,00 Kč
	4,000	1 564,64 Kč	0,000	0,00 Kč
	0,000	0,00 Kč	-8,000	-22 099,44 Kč
	22,553	8 722,15 Kč	10,953	4 235,96 Kč
	0,000	0,00 Kč	-0,300	-2 022,10 Kč
	4,000	663,00 Kč	0,000	0,00 Kč
		28 149,16 Kč		0,00 Kč
	1,000	18 149,16 Kč	0,000	0,00 Kč
	1,000	10 000,00 Kč	0,000	0,00 Kč
		2 500,00 Kč		-2 500,00 Kč
	0,500	2 500,00 Kč	-0,500	-2 500,00 Kč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce atletického stadionu Semily

Objekt:

IO 02 - Areálová dešťová kanalizace - drenážní systém

Místo:

p.č.860/1, k.ú.747246 Semily

Datum:

4. 2. 2022

Zadavatel:

Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily

Projektant:

Sportovní projekty
s.r.o. Sokolovská 87/95
Praha 8

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

3 600 800,74

HSV - Práce a dodávky HSV	3 600 800,74
1 - Zemní práce	714 922,50
2 - Zakládání	786 629,47
3 - Svislé a kompletní konstrukce	25 233,12
5 - Komunikace pozemní	366 606,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 707 409,65

skutečnost cena [CZK]

rozdíl cena [CZK]

3 865 698,75 Kč	264 898,02 Kč
3 865 698,75 Kč	264 898,02 Kč
945 375,32 Kč	230 452,82 Kč
711 403,33 Kč	-75 226,12 Kč
17 942,28 Kč	-7 290,84 Kč
366 606,00 Kč	0,00 Kč
1 824 371,82 Kč	116 962,17 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily
 Objekt: IO 02 - Areálová dešťová kanalizace - drenážní systém

Místo: p.č.860/1, k.ú.747246 Semily

Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily

Projektant: Sportovní projekty s.r.o. Sokolovská 87/95 Praha 8

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	skutečnost množství	skutečnost cena [CZK]	rozdíl množství	rozdíl cena [CZK]
Náklady soupisu celkem												
								3 600 800,74				
D HSV Práce a dodávky HSV								3 600 800,74				
D 1 Zemní práce								714 922,50				
1	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m ³	m ³	280,800	381,22	107 046,58	CS ÚRS 2023 01	453,600	172 921,39 Kč	172,800	65 874,82 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/131251104												
VV "IO-02 2-půdorys"												
VV "vsakovací jímka"(18*12*1,3)								280,800				
VV Součet								280,800				
2	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m ³	m ³	312,960	530,39	165 990,85	CS ÚRS 2023 01	171,720	91 078,57 Kč	-141,240	-74 912,28 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/132251104												
VV "IO-02 2-půdorys"												
VV "DN160"(174,5+163,5+90+5+32,5+27,5+18+40,5+36)*0,3*0,8								141,000				
VV "DN160"(32,5+27,5+18+143+6+6+6+107+152+17+13,5+13,5+13,5+13,5+8+42,5+37,5)*0,3*0,8								159,120				
VV "DN200"(22+31,5)*0,3*0,8								12,840				
VV Součet								312,960				
3	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	396,000	281,77	111 580,92	CS ÚRS 2023 01	625,320	176 196,42 Kč	229,320	64 615,50 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/162751117												
VV "IO-02 2-půdorys"												
VV "vsakovací jímka"(18*12*1,3)								280,800				
VV "DN160"(174,5+163,5+90+5+32,5+27,5+18+40,5+36)*0,3*0,3								52,875				
VV "DN160"(32,5+27,5+18+143+107+152+17+13,5+13,5+13,5+13,5+5+8+42,5+37,5)*0,3*0,3								57,510				
VV "DN200"(22+31,5)*0,3*0,3								4,815				
VV Součet								396,000				
4	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Přijatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m	m ³	792,000	20,44	16 188,48	CS ÚRS 2023 01	1 425,600	29 139,26 Kč	633,600	12 950,78 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/162751119												
VV "IO-02 2-půdorys"												
VV 396*2								792,000				
VV Součet								792,000				
5	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	712,800	386,74	275 668,27	CS ÚRS 2023 01	1 125,576	435 305,26 Kč	412,776	159 636,99 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/171201221												
VV "IO-02 2-půdorys"												
VV 396*1,8								712,800				
VV Součet								712,800				
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložení sypaniny do předepsaného tvaru	m ³	396,000	21,55	8 533,80	CS ÚRS 2023 01	625,320	13 475,65 Kč	229,320	4 941,85 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/171251201												
VV "IO-02 2-půdorys"												
VV "vsakovací jímka"(18*12*1,3)								280,800				
VV "DN160"(174,5+163,5+90+5+32,5+27,5+18+40,5+36)*0,3*0,3								52,875				
VV "DN160"(32,5+27,5+18+143+107+152+17+13,5+13,5+13,5+13,5+5+8+42,5+37,5)*0,3*0,3								57,510				
VV "DN200"(22+31,5)*0,3*0,3								4,815				
VV Součet								396,000				
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m ³	192,000	155,80	29 913,60	CS ÚRS 2023 01	174,960	27 258,77 Kč	-17,040	-2 654,83 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/174151101												
VV "IO-02 2-půdorys"												
VV "DN160"(174,5+163,5+90+5+32,5+27,5+18+40,5+36)*0,3*0,5								88,125				
VV "DN160"(32,5+27,5+18+143+107+152+17+13,5+13,5+13,5+13,5+5+8+42,5+37,5)*0,3*0,5								95,850				
VV "DN200"(22+31,5)*0,3*0,5								8,025				
VV Součet								192,000				
D 2 Zakládání								786 629,47				
8	K	212750103	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm ² /m SN 4 celoperforovaná 360° DN 160	m	1 250,500	425,41	531 975,21	CS ÚRS 2023 01	1 225,000	521 127,25 Kč	-25,500	-10 847,96 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/212750103												
VV "IO-02 2-půdorys"												
VV "DN160"(174,5+163,5+90+5+32,5+27,5+18+40,5+36)								587,500				
VV "DN160"(32,5+27,5+18+143+6+6+6+107+152+17+13,5+13,5+13,5+13,5+8+42,5+37,5)								663,000				
VV Součet								1 250,500				
9	K	212750104	Trativody z drenážních a melioračních trubek pro budovy se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tyčová PVC-U plocha pro vtékání vody min. 80 cm ² /m SN 4 celoperforovaná 360° DN 200	m	437,500	580,11	253 798,13	CS ÚRS 2023 01	328,000	190 276,08 Kč	-109,500	-63 522,05 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/212750104												
VV "IO-02 2-půdorys"												
VV "DN200"(22+31,5)								53,500				
VV "DN200 vsakovací jímka"(18*20)*(12*2)								384,000				
VV Součet								437,500				
10	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m ²	1,099	625,41	687,33	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-1,099	-687,33 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/273351121												
VV "D.1.1.03.-celk.půdorys"												
VV "S4*2,5*3,14*0,14								1,099				
VV Součet								1,099				
11	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m ²	1,099	153,59	168,80	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-1,099	-168,80 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/273351122												
VV "D.1.1.03.-celk.půdorys"												
VV "S4*2,5*3,14*0,14								1,099				
VV Součet								1,099				
D 3 Svislé a kompletní konstrukce								25 233,12				
12	K	359901111	Výčištění stok jakékoliv výšky	m	132,000	64,09	8 459,88	CS ÚRS 2023 01	93,860	17 942,28 Kč	-38,140	-7 290,84 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/359901111												
VV "IO-02 2-půdorys"												
VV "není uvedena délka stávající drenáže, proto je uvedena jen odhadovaná délka"												
VV "skutečnost bude upřesněna"												
VV 66*2								132,000				
VV Součet								132,000				
13	K	359901212	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoliv výšky stávající kanalizace	m	132,000	127,07	16 773,24	CS ÚRS 2023 01	93,860	11 926,79 Kč	-38,140	-4 846,45 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/359901212												
VV "IO-02 2-půdorys"												

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	skutečnost množství	skutečnost cena [CZK]	rozdíl množství	rozdíl cena [CZK]
	W		*není uvedena délka stávající drenáže, proto je uvedena jen odhadovaná délka									
	W		*skutečnost bude upřesněna									
	W		66"2			132,000						
	W		Součet			132,000						
	D	5	Komunikace pozemní				366 606,00			366 606,00 Kč		0,00 Kč
14	K	564730111	Podklad nebo kryt z kamenniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	216,000	138,12	29 833,92	CS ÚRS 2023 01	216,000	29 833,92 Kč	0,000	0,00 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564730111									
	W		"IO-02 2-půdorys"									
	W		*vsakovací jírníka"(18"12)			216,000						
	W		Součet			216,000						
15	K	564760111	Podklad nebo kryt z kamenniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	216,000	255,25	55 134,00	CS ÚRS 2023 01	216,000	55 134,00 Kč	0,000	0,00 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564760111									
	W		"IO-02 2-půdorys"									
	W		*vsakovací jírníka"(18"12)			216,000						
	W		Součet			216,000						
16	K	564770001	Podklad nebo kryt z kamenniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	432,000	325,97	140 819,04	CS ÚRS 2023 01	432,000	140 819,04 Kč	0,000	0,00 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564770001									
	W		"IO-02 2-půdorys"									
	W		*vsakovací jírníka"(18"12"2)			432,000						
	W		Součet			432,000						
17	K	564770111	Podklad nebo kryt z kamenniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	432,000	325,97	140 819,04	CS ÚRS 2023 01	432,000	140 819,04 Kč	0,000	0,00 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564770111									
	W		"IO-02 2-půdorys"									
	W		*vsakovací jírníka"(18"12"2)			432,000						
	W		Součet			432,000						
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 707 409,65			1 824 371,82 Kč		116 962,17 Kč
18	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	1 159,792	58,56	67 917,42	CS ÚRS 2023 01	2 866,800	167 879,81 Kč	1 707,008	99 962,39 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919726123									
	W		"IO-02 2-půdorys"									
	W		"DN160"(174,5+163,5+90+5+32,5+27,5+18+40,5+36)"0,16"3,14			295,160						
	W		4									
	W		"DN160"(32,5+27,5+18+143+107+152+17+13,5+13,5+13,5+13,5+8+42,5+37,5)"0,16"3,14			321,034						
	W		"DN200"(22+31,5)"0,2"3,14			33,598						
	W		*vsakovací jírníka"(18"12"2+(18"1,3"2)+(12"1,3"2))			510,000						
	W		Součet			1 159,792						
19	K	935921213	Montáž obrubnikového odvodňovacího žlabu z polymerbetonu pro třídu zatížení C 250 konstrukční výšky od 275 do 325 mm prvek zešíkmený	m	484,675	737,79	357 588,37	CS ÚRS 2023 01	499,000	368 157,21 Kč	14,325	10 568,84 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/935921213									
	W		"D.1.1.02-SO 00-bourání_demolice"									
	W		"S1 žlab okolo dráhy"									
	W		(84,34+116,875+0,83+5,86+0,58+4,0+0,55+4,05+1,73+4,05+3,75+4,0)			230,615						
	W		(133,075+13,075+38,44+5,28+1,1+5,3+1,1+21,215+35,475)			254,060						
	W		Součet			484,675						
20	M	7810	Žlab bez oddělovací hrany štěrbínový, 100/0, 10 m, A 15	kus	228,000	1 392,26	317 435,28	CS ÚRS 2023 01	227,000	316 043,02 Kč	-1,000	-1 392,26 Kč
	W		"D.1.1.03.-celk.půdorys"									
	W		*S1 žlab okolo dráhy"									
	W		228			228,000						
	W		Součet			228,000						
21	M	7820	Žlab s oddělovací hranou štěrbínový, 100/0, 10 m, A 15	kus	169,000	1 392,26	235 291,94	CS ÚRS 2023 01	169,000	235 291,94 Kč	0,000	0,00 Kč
	W		"D.1.1.03.-celk.půdorys"									
	W		*S1 žlab okolo dráhy"									
	W		169			169,000						
	W		Součet			169,000						
22	M	7831	Vpustí s revizním nástavcem, PP koš, 0,5 m, A 15	kus	6,000	3 911,60	23 469,60	CS ÚRS 2023 01	8,000	31 292,80 Kč	2,000	7 823,20 Kč
	W		"D.1.1.03.-celk.půdorys"									
	W		*S1 žlab okolo dráhy"									
	W		6			6,000						
	W		Součet			6,000						
23	M	7563	Kryt pro štěrbínové žlaby rovný, bílý, 1 m	kus	169,000	928,18	156 862,42	CS ÚRS 2023 01	169,000	156 862,42 Kč	0,000	0,00 Kč
	W		"D.1.1.03.-celk.půdorys"									
	W		*S1 žlab okolo dráhy"									
	W		169			169,000						
	W		Součet			169,000						
24	M	7564	Kryt pro štěrbínové žlaby obloukový R=36,5 m, bílý, 1 m	kus	231,000	928,18	214 409,58	CS ÚRS 2023 01	231,000	214 409,58 Kč	0,000	0,00 Kč
	W		"D.1.1.03.-celk.půdorys"									
	W		*S1 žlab okolo dráhy"									
	W		231			231,000						
	W		Součet			231,000						
25	M	7203	Obrubník 1000 x 60 x 400, bílý	kus	48,000	1 511,60	72 556,80	CS ÚRS 2023 01	48,000	72 556,80 Kč	0,000	0,00 Kč
	W		"D.1.1.03.-celk.půdorys"									
	W		48			48,000						
	W		Součet			48,000						
26	M	7204	Obrubník 500 x 60 x 400, bílý	kus	4,000	2 903,87	11 615,48	CS ÚRS 2023 01	4,000	11 615,48 Kč	0,000	0,00 Kč
	W		"D.1.1.03.-celk.půdorys"									
	W		4			4,000						
	W		Součet			4,000						
27	M	7209	Obrubník rohový 2 x 250 x 60 x 400, bílý	kus	8,000	1 425,41	11 403,28	CS ÚRS 2023 01	8,000	11 403,28 Kč	0,000	0,00 Kč
	W		"D.1.1.03.-celk.půdorys"									
	W		8			8,000						
	W		Součet			8,000						
28	M	7740	X08 LAPAČ PÍSKU 2 x 500 mm	kus	46,000	4 620,99	212 565,54	CS ÚRS 2023 01	46,000	212 565,54 Kč	0,000	0,00 Kč
	W		"D.1.1.03.-celk.půdorys"									
	W		46			46,000						
	W		Součet			46,000						
29	M	7745	X08 LAPAČ PÍSKU, 500 mm	kus	2,000	3 374,59	6 749,18	CS ÚRS 2023 01	2,000	6 749,18 Kč	0,000	0,00 Kč
	W		"D.1.1.03.-celk.půdorys"									
	W		2			2,000						
	W		Součet			2,000						
30	M	7248	X08 čelo lapače písku	kus	12,000	1 628,73	19 544,76	CS ÚRS 2023 01	12,000	19 544,76 Kč	0,000	0,00 Kč
	W		"D.1.1.03.-celk.půdorys"									
	W		12			12,000						
	W		Součet			12,000						

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce atletického stadionu Semily

Objekt:

IO 03 - Areálový rozvod vody

Místo:

p.č.860/1, k.ú.747246 Semily

Datum:

4. 2. 2022

Zadavatel:

Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily

Projektant:

Sportovní projekty
s.r.o. Sokolovská 87/95
Praha 8

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

638 857,60

HSV - Práce a dodávky HSV	638 857,60
1 - Zemní práce	384 000,67
4 - Vodorovné konstrukce	11 095,54
8 - Trubní vedení	86 221,93
99 - Přesun hmot	3 033,71
K - Komunikace	108 780,62
KB - Komunikace - bourání	40 056,62
Ostatní - Ostatní	5 668,51

skutečnost cena
[CZK]

rozdíl cena [CZK]

83 738,47 Kč	-555 119,12 Kč
83 738,47 Kč	-555 119,12 Kč
65 264,15 Kč	-318 736,52 Kč
2 256,90 Kč	-8 838,64 Kč
6 664,78 Kč	-79 557,15 Kč
1 155,25 Kč	-1 878,46 Kč
1 699,26 Kč	-107 081,36 Kč
1 029,63 Kč	-39 026,98 Kč
5 668,51 Kč	0,00 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	skutečnost množství	skutečnost cena [CZK]	rozdíl množství	rozdíl cena [CZK]	
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	126,292	386,74	48 842,17	CS ÚRS 2023 01	46,080	17 820,98 Kč	-80,212	-31 021,19 Kč	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231 VV (33,917+36,245)*1,80 VV Součet		126,292 126,292								
17	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	111,063	155,80	17 303,62	CS ÚRS 2023 01	16,570	2 581,61 Kč	-94,493	-14 722,01 Kč	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101 VV "výkopy" 181,225 VV "odpočet lože štěrku" -10,57 VV "odpočet obsypu" -35,092 VV "odpočet drenáže" -10,000,25*0,20 VV "odpočet zásypu štěrkokopískem" -24 VV Součet		181,225 -10,570 -35,092 -0,500 -24,000 111,063								
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru ztuhnutí bez prohození sypaniny	m3	35,092	251,93	8 840,73	CS ÚRS 2023 01	7,150	1 801,30 Kč	-27,942	-7 039,43 Kč	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101 VV 151,00*0,70*0,332 VV Mezisoučet VV Součet		35,092 35,092 35,092								
19	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	70,184	497,24	34 898,29	CS ÚRS 2023 01	14,300	7 110,53 Kč	-55,884	-27 787,76 Kč	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/58337310 VV 35,092*2,00 VV Součet		70,184 70,184								
20	K	181351003	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1,5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	62,300	71,82	4 474,39	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-62,300	-4 474,39 Kč	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003 VV 89,00*0,70 VV Součet		62,300 62,300								
21	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	62,300	23,20	1 445,36	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-62,300	-1 445,36 Kč	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411132 VV 89,00*0,70 VV Součet		62,300 62,300								
22	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,869	149,18	278,82	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-1,869	-278,82 Kč	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/00572410 VV 62,30*0,03 VV Součet		1,869 1,869								
D 4			Vodorovné konstrukce				11 095,54			2 256,90 Kč		-8 838,64 Kč	
23	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kamenná drobného těženého 0 až 4 mm	m3	10,570	1 049,72	11 095,54	CS ÚRS 2023 01	2,150	2 256,90 Kč	-8,420	-8 838,64 Kč	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111 VV 151,00*0,70*0,10 VV Součet		10,570 10,570								
D 8			Trubní vedení				86 221,93			6 664,78 Kč		-79 557,15 Kč	
24	K	212752101	Trativydy z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 260* DN 100	m	10,000	362,43	3 624,30	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-10,000	-3 624,30 Kč	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752101										
25	K	871161211	Montáž vodovodního potrubí z plastu v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m	150,000	82,87	12 430,50	CS ÚRS 2023 01	39,170	3 246,02 Kč	-110,830	-9 184,48 Kč	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871161211										
26	M	28613170	trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 32x3,0mm	m	150,000	43,09	6 463,50	CS ÚRS 2023 01	39,170	1 687,84 Kč	-110,830	-4 775,66 Kč	
27	K	899722113	Křtí potrubí z plastu výstražnou fólii z PVC šířky 34 cm	m	150,000	12,15	1 822,50	CS ÚRS 2023 01	39,170	475,92 Kč	-110,830	-1 346,58 Kč	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722113										
28	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	150,000	32,04	4 806,00	CS ÚRS 2023 01	39,170	1 255,01 Kč	-110,830	-3 550,99 Kč	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899721111										
29	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	150,000	23,54	3 531,00	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-150,000	-3 531,00 Kč	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892241111										
30	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	150,000	27,62	4 143,00	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-150,000	-4 143,00 Kč	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892233122										
31	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	7 182,32	7 182,32	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-1,000	-7 182,32 Kč	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892372111										
32	K	891269111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 100	kus	1,000	1 381,22	1 381,22	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-1,000	-1 381,22 Kč	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891269111										
33	M	525011000116	PAS NAVRTÁVACÍ 110-1"	kus	1,000	3 004,42	3 004,42	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-1,000	-3 004,42 Kč	
34	K	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrovarovkou SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32	kus	1,000	248,62	248,62	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-1,000	-248,62 Kč	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877161101										
35	M	610003200116	TVAROVKA ISO VNĚŠÍ ZÁVIT 32-1"	kus	1,000	81,77	81,77	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-1,000	-81,77 Kč	
36	K	891163222	Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a plovkových závitových na venkovních řadecích DN 25	kus	1,000	104,97	104,97	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-1,000	-104,97 Kč	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/891163222										
37	K	899401112	Osazení poklopů litinových soupávkových	kus	1,000	1 049,72	1 049,72	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-1,000	-1 049,72 Kč	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899401112										
38	M	SOUP25	Soupátka DN25 (litina), vč. zemní soupravy, podkladní desky a soupátkového poklopu	kus	1,000	5 077,35	5 077,35	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-1,000	-5 077,35 Kč	
39	K	8-05	Vytýčovací marker nad lómem (dodávka+montáž)	ks	6,000	607,74	3 646,44	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-6,000	-3 646,44 Kč	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/8-05										
40	K	89406	Vodometná sáčta plastová samonosná pro PE32 (dodávka+montáž+přesun hmot)	ks	1,000	16 574,58	16 574,58	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-1,000	-16 574,58 Kč	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/89406 VV kompletní provedení: VV - plastová jímka vnitřních rozměrů 1200/900/1600mm VV vč. poklopu 600/600mm z kompozitního materiálu uzamykatelného B125 VV vč. hliníkového žebříku VV (provedení dle Technické zpráva a výkresu IO-03_06) VV (dodávka+montáž+přesun hmot) VV 1 VV Součet		1,000 1,000								
41	K	89407	Vystrojení armatury šachty pro potrubí PE 32x3mm (dodávka+montáž+přesun hmot)	ks	1,000	11 049,72	11 049,72	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-1,000	-11 049,72 Kč	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/89407 VV dle výkresu IO-03_06 VV - ISO spojka 25/32mm se závitem (2ks) VV - ISO spojka se závitem (2ks) VV - kulový ventil 3/4" se závitem z pocín. mosazi (2ks) VV - šroubení s převlečnou maticí z mosazi 3/4" (2ks) VV - zpětná klapka z mosazi (1ks) VV - vodoměr 3/4" Qn=2,5m3/hod (1ks) VV 1 VV Součet		1,000 1,000								
D 99			Přesun hmot				3 033,71			1 155,25 Kč		-1 878,46 Kč	
42	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	3,230	939,23	3 033,71	CS ÚRS 2023 01	1,230	1 155,25 Kč	-2,000	-1 878,46 Kč	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101										
D K			Komunikace				108 780,62			1 699,26 Kč		-107 081,36 Kč	
43	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	24,000	155,80	3 739,20	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-24,000	-3 739,20 Kč	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101 VV Zásyp štěrkokopískem VV "komunikace asfalt" 24,00 VV Součet		24,000 24,000								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	skutečnost množství	skutečnost cena [CZK]	rozdíl množství	rozdíl cena [CZK]
44	M	583312091	kamenivo pro základy v komunikacích - šterkopisek fr. 0-32mm	t	48,000	386,74	18 563,52	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-48,000	-18 563,52 Kč
	WV		24*2,00				48,000					
	WV		Součet				48,000					
45	K	564251011	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP s rozprostřením, vlněním a zhuštěním plochy jednotlivé do 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm	m2	41,800	192,27	8 036,89	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-41,800	-8 036,89 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/564251011									
	WV		komunikace asfalt									
	WV		38,00*(0,70+0,20*2)		41,800							
	WV		Součet		41,800							
46	K	565231112	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM s rozprostřením a s hutněním, po zhuštění tl. 200 mm	m2	41,800	680,66	28 451,59	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-41,800	-28 451,59 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/565231112									
47	K	573211111	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	41,800	21,66	905,39	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-41,800	-905,39 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/573211111									
48	K	565135101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhuštění tl. 50 mm	m2	41,800	451,93	18 890,67	CS ÚRS 2023 01	3,760	1 699,26 Kč	-38,040	-17 191,42 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/565135101									
49	K	573211107	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	41,800	8,92	372,86	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-41,800	-372,86 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/573211107									
50	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. I, po zhuštění tl. 50 mm	m2	41,800	422,10	17 643,78	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-41,800	-17 643,78 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/577144111									
51	K	UTES-MK	Živící závlivka - utěsnění styku starého a nového krytí vozovky (dodávka+montáž)	m	76,000	160,22	12 176,72	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-76,000	-12 176,72 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/UTES-MK									
	WV		komunikace asfalt									
	WV		38,00*2		76,000							
	WV		Součet		76,000							
D	KB		Komunikace - bourání				40 056,62			1 029,63 Kč		-39 026,98 Kč
52	K	113107524	Odstranění podkladů nebo krytí při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojné plochy jednotlivé přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	41,800	149,17	6 235,31	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-41,800	-6 235,31 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/113107524									
	WV		komunikace asfalt									
	WV		38,00*(0,70+0,20*2)		41,800							
	WV		Součet		41,800							
53	K	113107542	Odstranění podkladů nebo krytí při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojné plochy jednotlivé přes 15 m2 živících, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	41,800	108,29	4 526,52	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-41,800	-4 526,52 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/113107542									
54	K	919735112	Řezání stávajícího živícího krytí nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	76,000	138,12	10 497,12	CS ÚRS 2023 01	6,000	828,72 Kč	-70,000	-9 668,40 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/919735112									
	WV		komunikace asfalt									
	WV		38,00*2		76,000							
	WV		Součet		76,000							
55	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	33,440	58,56	1 958,25	CS ÚRS 2023 01	0,410	24,01 Kč	-33,030	-1 934,24 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/997221551									
	WV		komunikace asfalt									
	WV		*šterk tl.40cm* 41,80*0,580		24,244							
	WV		*žvice tl.10cm* 41,80*0,220		9,196							
	WV		Součet		33,440							
56	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	300,960	16,02	4 821,38	CS ÚRS 2023 01	3,690	59,11 Kč	-297,270	-4 762,27 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/997221559									
	WV		33,44*9		300,960							
	WV		Součet		300,960							
57	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	24,244	386,74	9 376,12	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-24,244	-9 376,12 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/997221873									
	WV		komunikace asfalt									
	WV		*šterk tl.40cm* 41,80*0,580		24,244							
	WV		Součet		24,244							
58	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu oleje zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	9,196	287,29	2 641,92	CS ÚRS 2023 01	0,410	117,79 Kč	-8,786	-2 524,13 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/997221875									
	WV		komunikace asfalt									
	WV		*šterk tl.40cm* 41,80*0,580		9,196							
	WV		Součet		9,196							
D	Ostatní		Ostatní				5 668,51			5 668,51 Kč		0,00 Kč
59	K	PLYN	Trvalé zajištění plynovod.potrubi - půlená ochranná trubka vč. lože, obsypu a signalizační fólie (dodávka+montáž+přesun hmot)	m	1,800	1 657,46	2 983,43	CS ÚRS 2023 01	1,800	2 983,43 Kč	0,000	0,00 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/PLYN									
	WV		Přesné provedení dle Technické zprávy									
	WV		1,80*1		1,800							
	WV		Součet		1,800							
60	K	VOD	Trvalé zajištění vodovod.potrubi - půlená ochranná trubka vč. lože, obsypu a signalizační fólie (dodávka+montáž+přesun hmot)	m	1,800	1 491,71	2 685,08	CS ÚRS 2023 01	1,800	2 685,08 Kč	0,000	0,00 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/VOD									
	WV		Přesné provedení dle Technické zprávy									
	WV		1,80*1		1,800							
	WV		Součet		1,800							

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce atletického stadionu Semily

Objekt:

IO 04 - Areálový rozvod splaškové kanalizace

Místo:

p.č.860/1, k.ú.747246 Semily

Datum:

4. 2. 2022

Zadavatel:

Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily

Projektant:

Sportovní projekty s.r.o.
Sokolovská 87/95
Praha 8

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 042 786,08

HSV - Práce a dodávky HSV	1 042 786,08
1 - Zemní práce	545 702,74
4 - Vodorovné konstrukce	15 588,34
8.1 - Montáž, osazení, drobné materiály	68 201,66
8.2 - Šachtové objekty	97 786,73
8.4 - Trubní materiál	107 585,69
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 132,08
99 - Přesun hmot	101 408,80
K - Komunikace	97 751,66
KB - Komunikace - bourání	7 628,38

skutečnost cena
[CZK]

rozdíl cena [CZK]

293 611,92 Kč	-749 174,20 Kč
293 611,92 Kč	-749 174,20 Kč
151 448,00 Kč	-394 254,76 Kč
3 044,19 Kč	-12 544,15 Kč
25 893,09 Kč	-42 308,57 Kč
38 113,84 Kč	-59 672,89 Kč
43 869,65 Kč	-63 716,04 Kč
0,00 Kč	-1 132,09 Kč
31 243,15 Kč	-70 165,65 Kč
0,00 Kč	-97 751,66 Kč
0,00 Kč	-7 628,38 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily

Objekt: IO 04 - Arealový rozvod splaškové kanalizace

Místo: p.č.860/1, k.ú.747246 Semily

Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily

Projektant: Sportovní projekty s.r.o.
Sokolovská 87/95
Praha 8

Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	skutečnost množství	skutečnost cena [CZK]	rozdíl množství	rozdíl cena [CZK]	
Náklady soupisu celkem													
d HSV Práce a dodávky HSV									1 042 786,08				
D 1 Zemní práce									545 702,74				
1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	30,000	93,92	2 817,60	CS ÚRS 2023 01	16,000	1 502,72 Kč	-14,000	-1 314,88 Kč	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101201										
			VV "bude upřesněno dle skutečnosti" 5*6		30,000								
			VV Součet		30,000								
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	5,000	47,51	237,55	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-5,000	-237,55 Kč	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101301										
			VV "bude upřesněno dle skutečnosti" 5		5,000								
			VV Součet		5,000								
3	K	119001411	Dočasná zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzeplením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s oplotěním hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN do 200 mm	m	1,000	384,53	384,53	CS ÚRS 2023 01	1,000	384,53 Kč	0,000	0,00 Kč	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001411										
4	K	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m ² , tl. vrstvy do 200 mm	m ²	52,800	57,46	3 033,89	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-52,800	-3 033,89 Kč	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121151103										
			VV 52,00*0,90+(3,00)*2		52,800								
			VV Součet		52,800								
5	K	129001101	Příplatek k cenám výkopávek za zřízení výkopávký v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m ³	2,520	480,66	1 211,26	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-2,520	-1 211,26 Kč	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/129001101										
			VV křížení se sítěmi		2,520								
			VV "kanalizace" 1,00*1,40*1,80		2,520								
			VV Součet		2,520								
6	K	132254204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m ³	m ³	204,644	530,39	108 541,13	CS ÚRS 2023 01	67,904	36 015,60 Kč	-136,740	-72 525,53 Kč	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254204										
			VV hornina tř. 3 - 80%										
			VV 57,00*0,90*2,95 "DN250"		151,335								
			VV 31,00*0,90*2,35 "DN200"		65,565								
			VV 14,00*0,90*1,95 "DN200"		24,570								
			VV "drenáž" 10,00*0,25*0,20		0,500								
			VV "rožš. pro šachty" 23,00		23,000								
			VV "komunikace penetr. makadama" - (9,00*0,90+(3,00)*1)*0,35		-3,885								
			VV "ornice" - (52,00*0,90+(3,00)*2)*0,10		-5,280								
			VV bez povrchu 41,0m										
			VV Mezisoučet		255,805								
			VV "odpočet ostatních hornin" -255,805*0,20		-51,161								
			VV Součet		204,644								
7	K	132354204	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m ³	m ³	51,161	585,64	29 961,93	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-51,161	-29 961,93 Kč	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354204										
			VV hornina tř. 4 - 20%										
			VV 255,805*0,20		51,161								
			VV Součet		51,161								
8	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m ²	58,600	138,12	8 093,83	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-58,600	-8 093,83 Kč	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101										
			VV 14,00*2*1,95		54,600								
			VV "rožš. pro šachty" 4,00		4,000								
			VV Součet		58,600								
9	K	151101102	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m ²	501,000	270,72	135 630,72	CS ÚRS 2023 01	30,000	8 121,60 Kč	-471,000	-127 509,12 Kč	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101102										
			VV 57,00*2*2,95		336,300								
			VV 31,00*2*2,35		145,700								
			VV "rožš. pro šachty" 19,00		19,000								
			VV Součet		501,000								
10	K	151101111	Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m ²	58,600	82,87	4 856,18	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-58,600	-4 856,18 Kč	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111										
11	K	151101112	Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m ²	501,000	121,55	60 896,55	CS ÚRS 2023 01	30,000	3 646,50 Kč	-471,000	-57 250,05 Kč	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101112										
12	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m ³	83,670	82,87	6 933,73	CS ÚRS 2023 01	101,194	8 385,95 Kč	17,524	1 452,21 Kč	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162351103										
			VV dovoz materiálu pro lože a obsvp potrubí, zásvp										
			VV "materiál pro obsvp potrubí" 46,82		46,820								
			VV "materiál pro lože pod potrubí" 14,85		14,850								
			VV "materiál pro zásvp-šterk" 22		22,000								
			VV Součet		83,670								
13	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	39,244	281,77	11 057,78	CS ÚRS 2023 01	67,904	19 133,31 Kč	28,660	8 075,53 Kč	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117										
			VV "výkop" 204,644		204,644								
			VV "zásvp" -165,4		-165,400								
			VV Součet		39,244								
14	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m ³	51,161	281,77	14 415,63	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-51,161	-14 415,63 Kč	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137										
			VV "výkop" 51,161		51,161								
			VV Součet		51,161								
15	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství přes 100 m ³ , z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m ³	83,670	82,87	6 933,73	CS ÚRS 2023 01	83,670	6 933,73 Kč	0,000	0,00 Kč	
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111										
			VV dovoz materiálu pro lože a obsvp potrubí, zásvp										
			VV "materiál pro obsvp potrubí" 46,82		46,820								
			VV "materiál pro lože pod potrubí" 14,85		14,850								
			VV "materiál pro zásvp-šterk" 22		22,000								
			VV Součet		83,670								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	skutečnost množství	skutečnost cena [CZK]	rozdíl množství	rozdíl cena [CZK]
16	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	162,729	386,74	62 933,81	CS ÚRS 2023 01	122,230	47 271,23 Kč	-40,499	-15 662,58 Kč
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/171201231 VV (39,244+51,161)*1,80 162,729 VV Součet 162,729									
17	K	174151101	Zásyp španinou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	165,400	155,80	25 769,32	CS ÚRS 2023 01	33,290	5 186,58 Kč	-132,110	-20 582,74 Kč
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/174151101 VV "výkopy" 255,805 255,805 VV "odpočet lože šterky" -14,85 -14,850 VV "odpočet obsypu" -53,055 -53,055 VV "odpočet drenáže" -10,00*0,25*0,20 -0,500 VV "odpočet zásypu šterkopískem" -22 -22,000 VV Součet 165,400									
18	K	175151101	Obsypání potrubí strojně španinou z vhodných třídý těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnutí bez prohození španiny	m3	46,820	204,42	9 570,94	CS ÚRS 2023 01	11,893	2 431,17 Kč	-34,927	-7 139,78 Kč
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/175151101 VV 57,00*0,90*0,60 "DN250" 30,780 VV 31,00*0,90*0,55 "DN200" 15,345 VV 14,00*0,90*0,55 "DN200" 6,930 VV Mezisoučet 53,055 VV odpočet potrubí VV "DN250" -57,00*3,14*0,15*0,15 -4,027 VV "DN200" -(31,00+14,00)*3,14*0,125*0,125 -2,208 VV Součet 46,820									
19	M	58337310	šterkopisek frakce 0/4	t	93,640	497,24	46 561,55	CS ÚRS 2023 01	23,786	11 827,35 Kč	-69,854	-34 734,20 Kč
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/58337310 VV 46,82*2,00 93,640 VV Součet 93,640									
20	K	181351003	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	52,800	71,82	3 792,10	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-52,800	-3 792,10 Kč
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/181351003 VV 52,00*0,90+(3,00)*2 52,800 VV Součet 52,800									
21	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševně včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	52,800	23,20	1 224,96	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-52,800	-1 224,96 Kč
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/181411132									
22	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,584	149,17	236,29	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-1,584	-236,29 Kč
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/00572410 VV 52,80*0,03 1,584 VV Součet 1,584									
23	K	sond01	Ručně kopaná sonda pro určení polohy, hloubky a materiálu stávající přípojky (v místě navrhované šachty Š1) (dodávka+montáž)	ks	1,000	607,73	607,73	CS ÚRS 2023 01	1,000	607,73 Kč	0,000	0,00 Kč
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/sond01									
	D	4	Vodorovné konstrukce				15 588,34			3 044,19 Kč		-12 544,15 Kč
24	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kamenná drobného těženého 0 až 4 mm	m3	14,850	1 049,72	15 588,34	CS ÚRS 2023 01	2,900	3 044,19 Kč	-11,950	-12 544,15 Kč
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/451572111 VV 57,00*0,90*0,10 "DN250" 5,130 VV 31,00*0,90*0,10 "DN200" 2,790 VV 14,00*0,90*0,55 "DN200" 6,930 VV Součet 14,850									
	D	8.1	Montáž, osazení, drobné materiály				68 201,66			25 899,09 Kč		-42 308,57 Kč
25	K	871350310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěného SN 10 DN 200	m	45,150	185,64	8 381,65	CS ÚRS 2023 01	52,640	9 772,09 Kč	7,490	1 390,44 Kč
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/871350310									
26	K	871360310	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěného SN 10 DN 250	m	56,850	193,37	10 993,08	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-56,850	-10 993,08 Kč
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/871360310									
27	K	892381119	Vyčištění potrubí a zkouška vodotěsnosti stoky do DN800 (vč.zkoušky vodotěsnosti šachetních objektů na stokové sítí)	m	102,000	25,01	2 551,02	CS ÚRS 2023 01	52,460	1 312,02 Kč	-49,540	-1 239,00 Kč
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/892381119 P Poznámka k položce: Poznámka k položce: V cenách jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a odnění vodorovné tlakovou zkouškou. Za zkouška potrubí TV kamerou vč.předání závěru kamerové prohlídky investorovi (závěrečný protokol, videokazety, CD-R nebo DVD) - před předáním díla a před vypršením záruční lhůty									
28	K	892381130	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	kus	3,000	2 265,19	6 795,57	CS ÚRS 2023 01	1,000	2 265,19 Kč	-2,000	-4 530,38 Kč
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/892381130									
29	K	899103112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E5000	kus	1,000	2 795,58	2 795,58	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-1,000	-2 795,58 Kč
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/899103112									
30	K	899104112	Vodotěsné napojení stávajícího potrubí DN300 do nové šachty, vč.dotěsnění prvky pro hydroizolaci (dodávka+montáž+přesun hmot)	kpl	2,000	4 254,14	8 508,28	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-2,000	-8 508,28 Kč
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/899104112 VV šachta Š1 1,000 VV "přítok" 1 1,000 VV "odtok" 1 1,000 VV Součet 2,000									
	D	8.2	Šachtové objekty				97 786,73			38 113,84 Kč		-59 672,89 Kč
32	K	894812006	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trubky DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/200 přímý tok	kus	2,000	1 458,57	2 917,14	CS ÚRS 2023 01	3,000	4 375,71 Kč	1,000	1 458,57 Kč
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/894812006									
33	K	894812033	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trubky DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	1 679,56	1 679,56	CS ÚRS 2023 01	2,000	3 359,12 Kč	1,000	1 679,56 Kč
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/894812033									
34	K	894812034	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trubky DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 3000 mm	kus	1,000	2 176,79	2 176,79	CS ÚRS 2023 01	1,000	2 176,79 Kč	0,000	0,00 Kč
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/894812034									
35	K	894812041	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trubky DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uživatelské šachtové roury	kus	2,000	77,35	154,70	CS ÚRS 2023 01	3,000	232,05 Kč	1,000	77,35 Kč
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/894812041									
36	K	894812062	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trubky DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) s betonovým rámem (B125)	kus	1,000	2 343,65	2 343,65	CS ÚRS 2023 01	3,000	7 030,95 Kč	2,000	4 687,30 Kč
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/894812062									
37	K	894812063	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trubky DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)	kus	1,000	2 623,20	2 623,20	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-1,000	-2 623,20 Kč
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/894812063									
38	K	ŠACHT300P	Šachty betonové prefabrikované pro potrubí do DN600, výšky do 300cm	kus	1,000	17 235,35	17 235,35	CS ÚRS 2023 01	1,000	17 235,35 Kč	0,000	0,00 Kč
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/ŠACHT300P VV světlého průměru DN1000, VV vyskládané ze skruží, vyrovnávacích prstenců, kónusu nebo přechodových dešek VV (betonové dílce z vodotěsného betonu C40/50 s vysokou odolností proti obrusu VV a proti agresivitě chemického prostředí stupně XA1, VV odolnost proti účinkům mrazu XF1) VV šachtové dno prefabrikované - průtočný žlábek výšky 1/2 DN VV odtokové potrubí, VV dno žlábků do 1/2 DN odtokového potrubí vloženo VV kameninovými segmenty s vsypáváním, VV žlábek z betonu s čedič.kamenivem C0/50 XA1, VV vč.šachtových vložek VV vč.podkladního betonu C12/15 tl.10cm VV vč.šterkopiskového podsyvu tl.15cm									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	skutečnost množství	skutečnost cena [CZK]	rozdíl množství	rozdíl cena [CZK]
	W		(závazná specifikace viz Technická zpráva a výkres IO-04_05)									
	W		(dodávka+montáž)									
	W		1		1,000							
	W		Součet		1,000							
39	K	ŠACHT400P	Šachty betonové prefabrikované pro potrubí do DN600, výšky do 400cm	kus	3,000	17 486,18	52 458,54	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-3,000	-52 458,54 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/ŠACHT400P									
	W		světelný průměr DN1000, vyskládané ze skruží, vyrovnávacích prstenců, kónusu nebo přechodových desek (betonové dílce z odolnostního betonu C40/50 s vysokou odolností proti obrusu a proti agresivitě chemického prostředí stupně XA1, odolnost proti účinkům mrazu XF1)									
	W		šachtové dno prefabrikované - průtočný žlábek výšky 1/2 DN odtokové potrubí,									
	W		dno žlábků do 1/2 DN odtokového potrubí vyloženo kameninovými šachetami s vysokřadním,									
	W		žlábek z betonu s čedič.kamenem C0/50 XA1,									
	W		vč. šachtových vložek									
	W		vč. podkladního betonu C12/15 tl.10cm									
	W		vč. šterkopiskového podpsypu tl.15cm									
	W		(závazná specifikace viz Technická zpráva a výkres IO-04_05)									
	W		(dodávka+montáž)									
	W		3		3,000							
	W		Součet		3,000							
40	M	POKLD400	poklop na vstupní šachty D400 s litvinovým rámem a betonovou výplní	lus	1,000	5 086,19	5 086,19	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-1,000	-5 086,19 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/POKLD400									
	W		Poznámka k položce: Závazná specifikace viz Technická zpráva.									
41	M	POKLB125	poklop na vstupní šachty B125 s litvinovým rámem a betonovou výplní	ks	3,000	3 703,87	11 111,61	CS ÚRS 2023 01	1,000	3 703,87 Kč	-2,000	-7 407,74 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/POKLB125									
	W		Poznámka k položce: Závazná specifikace viz Technická zpráva.									
D	8.4		Trubní materiál				107 585,69			43 869,65 Kč		-63 716,04 Kč
42	M	TRPL200SN10	potrubí DN200 PP plinostěnné kanalizační s vícevrstvou stavbou stěny, integrovaný hrdlový spoj, kruhová tuhost min. SN10	m	45,150	833,39	37 627,56	CS ÚRS 2023 01	52,640	43 869,65 Kč	7,490	6 242,09 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/TRPL200SN10									
	W		Poznámka k položce: Závazná specifikace viz Technická zpráva.									
43	M	TRPL250SN10	potrubí DN250 PP plinostěnné kanalizační s vícevrstvou stavbou stěny, integrovaný hrdlový spoj, kruhová tuhost min. SN10	m	56,850	1 156,91	65 770,33	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-56,850	-65 770,33 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/TRPL250SN10									
	W		Poznámka k položce: Závazná specifikace viz Technická zpráva.									
44	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvichová PE-HD SN 4 celoperforovaná 200x110x100	m	10,000	418,78	4 187,80	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-10,000	-4 187,80 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212752101									
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 132,08			0,00 Kč		-1 132,09 Kč
45	K	830391811	Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 250 do 400	m	2,500	232,04	580,10	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-2,500	-580,10 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/830391811									
	W		*pro vřadování šachty Š1* 2,50		2,500							
	W		Součet		2,500							
46	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,388	646,42	250,81	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-0,388	-250,81 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111									
	W		0,388		0,388							
	W		Součet		0,388							
47	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,388	232,04	90,03	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-0,388	-90,03 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501									
	W		0,388		0,388							
	W		Součet		0,388							
48	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost 1 km přes 1 km	t	3,492	13,81	48,22	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-3,492	-48,22 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509									
	W		0,388*9		3,492							
	W		Součet		3,492							
49	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazených do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	0,388	419,90	162,92	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-0,388	-162,92 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013869									
	W		0,388		0,388							
	W		Součet		0,388							
D	99		Přesun hmot				101 408,80			31 243,15 Kč		-70 165,65 Kč
50	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení houbené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	94,128	1 077,35	101 408,80	CS ÚRS 2023 01	29,000	31 243,15 Kč	-65,128	-70 165,65 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101									
	W		94,128		94,128							
	W		Součet		94,128							
D	K		Komunikace				97 751,66			0,00 Kč		-97 751,66 Kč
51	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	22,000	155,80	3 427,60	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-22,000	-3 427,60 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101									
	W		zásyp šterkopiskem									
	W		*komunikace penetr.makadam* 22,00		22,000							
	W		Součet		22,000							
52	M	583312091	kamenivo pro zásypy v komunikacích - šterkopisek fr. 0-32mm	t	44,000	1 049,72	46 187,68	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-44,000	-46 187,68 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/583312091									
	W		22*2,00		44,000							
	W		Součet		44,000							
53	K	564231011	Podklad nebo podpsyp ze šterkopisků ŠP s rozprostřením, vlněním a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	15,100	104,97	1 585,05	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-15,100	-1 585,05 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564231011									
	W		komunikace penetr.makadam									
	W		9,00*(0,90+0,20*2)+(3,40)*1		15,100							
	W		Součet		15,100							
54	K	564851014	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm	m2	15,100	232,04	3 503,80	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-15,100	-3 503,80 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851014									
	W		komunikace penetr.makadam									
	W		9,00*(0,90+0,20*2)+(3,40)*1		15,100							
	W		Součet		15,100							
55	K	574381111.01	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živici, s posypem drti a se zhutněním hrubý (PMH) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 70 mm (dodávka+montáž)	m2	15,100	2 850,83	43 047,53	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-15,100	-43 047,53 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/574381111.01									
	W		komunikace penetr.makadam									
	W		9,00*(0,90+0,20*2)+(3,40)*1		15,100							
	W		Součet		15,100							
D	KB		Komunikace - bourání				7 628,38			0,00 Kč		-7 628,38 Kč
56	K	113107523	Odstředění podkladů nebo krytí při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	15,100	121,55	1 835,41	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-15,100	-1 835,41 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107523									
	W		komunikace penetr.makadam									
	W		9,00*(0,90+0,20*2)+(3,40)*1		15,100							
	W		Součet		15,100							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	skutečnost množství	skutečnost cena [CZK]	rozdíl množství	rozdíl cena [CZK]
57	K	113107541	Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	15,100	76,24	1 151,22	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-15,100	-1 151,22 Kč
			Online PSC VV komunikace penetr.makadam VV 9,00*(0,90+0,20*2)+(3,40)*1 VV Součet			15,100 15,100						
58	K	997221551	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	8,124	58,56	475,74	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-8,124	-475,74 Kč
			Online PSC VV komunikace penetr.makadam VV "šlérk tl.30cm" 15,10*0,440 VV "žvíce tl.5cm" 15,10*0,098 VV Součet			6,644 1,480 8,124						
59	K	997221559	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příklad k ceně za každý další i započítat 1 km přes 1 km	t	73,116	16,02	1 171,32	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-73,116	-1 171,32 Kč
			Online PSC VV 8,124*9 VV Součet			73,116 73,116						
60	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6,644	386,74	2 569,50	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-6,644	-2 569,50 Kč
			Online PSC VV komunikace penetr.makadam VV "šlérk tl.30cm" 15,10*0,440 VV Součet			6,644 6,644						
61	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	1,480	287,29	425,19	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-1,480	-425,19 Kč
			Online PSC VV komunikace penetr.makadam VV "žvíce tl.5cm" 15,10*0,098 VV Součet			1,480 1,480						

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily
Objekt: IO 05 - Závlahový systém - areálový rozvod, II. etapa (AN, napojení na vrt, napojení z řeky)

Místo: p.č.860/1, k.ú.747246 Semily

Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily

Projektant: Sportovní projekty s.r.o.
Sokolovská 87/95 Praha 8

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 576 105,93

HSV - Práce a dodávky HSV	1 576 105,93
1 - Zemní práce	297 353,64
4 - Vodorovné konstrukce	7 707,19
5 - Komunikace pozemní	6 050,74
8 - Trubní vedení	148 305,44
997 - Přesun sutě	63 271,04
AK8P - Akumulace vody - VRTÁNÍ V CENĚ, PROVEDENO VÝROBCEM	441 988,80
ČS7P - Čerpací stanice	295 359,02
Technologie závlahy - Technologie závlahy	308 887,74
ZK - Ostatní náklady	7 182,32

skutečnost cena [CZK]

rozdlil cena [CZK]

1 476 629,29 Kč	-99 476,65 Kč
1 476 629,29 Kč	-99 476,65 Kč
258 645,17 Kč	-38 708,48 Kč
7 707,19 Kč	0,00 Kč
6 050,74 Kč	0,00 Kč
127 892,90 Kč	-20 412,54 Kč
78 937,50 Kč	15 666,45 Kč
441 988,80 Kč	0,00 Kč
237 900,48 Kč	-57 458,54 Kč
310 324,20 Kč	1 436,46 Kč
7 182,32 Kč	0,00 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily

Objekt: IO 05 - Zálahový systém - areálový rozvod, II. etapa (AN, napojení na vrt, napojení z řeky)

Místo: p.č.860/1, k.ú.747246 Semily

Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily

Projektant: Sportovní projekty s.r.o.
Sokolovská 87/95 Praha 8

Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	TyP	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	skutečnost množství	skutečnost cena [CZK]	rozdíl množství	rozdíl cena [CZK]
Náklady soupisu celkem								1 576 105,93				
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 576 105,93					
D	1		Zemní práce				297 353,64					
2	K	1321031109	Příplatek za lepitost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	120,612	1 060,77	127 941,59	CS ÚRS 2023 01	103,302	1 476 629,29 Kč	-17,310	-99 476,65 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/1321031109												
1	K	132151204	Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádů v hornině třídě těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	120,612	160,22	19 324,45	CS ÚRS 2023 01	103,302	1 476 629,29 Kč	-17,310	-2 773,41 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/132151204												
3	K	132103300R3	Materiál pro zásep rýh 620x0,3x0,3=55,8m3	m3	55,800	607,73	33 911,33	CS ÚRS 2023 01	50,296	258 645,17 Kč	-5,504	-3 345,19 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/132103300R3												
4	K	1321033010R2	Drenáž pro postřikovač	kus	15,000	276,24	4 143,60	CS ÚRS 2023 01	15,000	109 579,66 Kč	0,000	0,00 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/1321033010R2												
5	K	1321033010R2.1	Drenáž pro připojovací hydrant	kus	1,000	276,24	276,24	CS ÚRS 2023 01	3,000	828,72 Kč	2,000	552,48 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/1321033010R2.1												
6	K	132154104	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádů v hornině třídě těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3	m3	120,900	386,74	46 756,87	CS ÚRS 2023 01	139,710	1 476 629,29 Kč	18,810	7 274,58 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/132154104												
7	K	1396011103R1	Ruční výkop jam pro připojovací hydrant, napojení na STÁVĚJÍCÍ ČS, napojení na NOV. ČS, napojení na rozvody I etapy u vrtu	kus	3,000	773,48	2 320,44	CS ÚRS 2023 01	3,000	2 320,44 Kč	0,000	0,00 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/1396011103R1												
8	K	1396011103R12	Ruční výkop jam pro postřikovače s urovňnutím dna výkopu	kus	15,000	276,24	4 143,60	CS ÚRS 2023 01	15,000	4 143,60 Kč	0,000	0,00 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/1396011103R12												
9	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopu/sypání z hominy tř. 1 až 4 - odvoz = 620 x 0,3 x 0,35 = 65,1m3	m3	51,828	149,17	7 731,18	CS ÚRS 2023 01	50,296	7 502,59 Kč	-1,532	-228,59 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/162701103												
10	K	162701103.1	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopu/sypání z hominy tř. 1 až 4 - akumulace 120,612 - 65,142 - 3,339 = 52,131m3	m3	52,131	149,17	7 776,38	CS ÚRS 2023 01	79,406	11 844,99 Kč	27,275	4 068,61 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/162701103.1												
11	K	174101101	Zásep jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypánínou se zhuťnutím - akumulace 120,612 - 65,142 - 3,339 = 52,131m3	m3	52,131	138,12	7 200,33	CS ÚRS 2023 01	23,896	3 300,52 Kč	-28,235	-3 899,82 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/174101101												
12	K	17410310R3	Zásep se zhuťnutím po vrstvách - potrubí postřikovače	m3	120,900	154,70	18 703,23	CS ÚRS 2023 01	89,414	13 832,41 Kč	-31,486	-4 870,82 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/17410310R3												
13	K	17422212R6	Finální povrchové úpravy terénu	m2	620,000	27,62	17 124,40	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-620,000	-17 124,40 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/17422212R6												
D	4		Vodorovné konstrukce				7 707,19					
14	K	45157211R3	Lože pod potrubí otevřený výkop z kaméniva drobného těženého 620x0,3x0,05=9,3 VČETNĚ DOPRAVY	m3	9,300	828,73	7 707,19	CS ÚRS 2023 01	9,300	7 707,19 Kč	0,000	0,00 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/45157211R3												
D	5		Komunikace pozemní				6 050,74					
15	K	564831111R4	Podklad ze štěrkodně SD tl 100 mm - podklad akumulace 6,3 x 5,3 = 33,39	m2	33,390	138,12	4 611,83	CS ÚRS 2023 01	33,390	6 050,74 Kč	0,000	0,00 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/564831111R4												
16	K	5833120R5	Drcené kamenivo pro podklad akumulace f=0/32	m3	3,339	430,94	1 438,91	CS ÚRS 2023 01	3,339	4 611,83 Kč	0,000	0,00 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/5833120R5												
D	8		Trubní vedení				148 305,44					
17	K	87116114R22	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop D 63x3,8 mm čerpací stanice-hydrant	m	682,000	82,87	56 517,34	CS ÚRS 2023 01	558,840	127 892,90 Kč	-123,160	-10 206,27 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/87116114R22												
18	M	WVNM32-1,9 PN10	HDPE TRUBKA 63x3,8 NÁV.	m	682,000	82,87	56 517,34	CS ÚRS 2023 01	558,840	46 311,07 Kč	-123,160	-10 206,27 Kč
19	M	WVNM32SV PN10	HDPE TVAROVKA SVĚRNÁ 63	ks	84,000	419,89	35 270,76	CS ÚRS 2023 01	84,000	46 311,07 Kč	0,000	0,00 Kč
D	997		Přesun sutě				63 271,04					
20	K	99723855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kaméniva 51,828+52,131=103,959*1,8=187,126t	t	187,126	338,12	63 271,04	CS ÚRS 2023 01	233,460	78 937,50 Kč	46,334	15 666,45 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/99723855												
D	AK8P		Akumulace vody - VRTÁNÍ V CENĚ, PROVEDENO VÝROBCEM				441 988,80					
21	K	AK8P1-2	Betonová akumulační nádrž 24m3, doprava na místo stavby	ks	2,000	204 419,82	408 839,64	CS ÚRS 2023 01	2,000	441 988,80 Kč	0,000	0,00 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/AK8P1-2												
22	K	AK8P2	Osazení pomocí jeřábů včetně dopravy soupravy na místo stavby	kpř	1,000	16 574,58	16 574,58	CS ÚRS 2023 01	1,000	408 839,64 Kč	0,000	0,00 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/AK8P2												
23	K	AK8P3	Vstupní krček poklop	ks	2,000	8 287,29	16 574,58	CS ÚRS 2023 01	2,000	16 574,58 Kč	0,000	0,00 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/AK8P3												
D	ČS7P		Čerpací stanice				295 359,02					
24	K	CS12H3	Napojovací hydrant v zemní plastové šachtě, 2x připojovací armatura 1" GEKA	ks	1,000	1 657,46	1 657,46	CS ÚRS 2023 01	3,000	237 900,48 Kč	2,000	57 458,54 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/CS12H3												
25	K	CS12H3-1	Napojovací hydrant v zemní plastové šachtě - napojení vodního příkopu	ks	1,000	883,98	883,98	CS ÚRS 2023 01	1,000	4 972,38 Kč	0,000	3 314,92 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/CS12H3-1												
26	K	CS7P1	Čerpadlo Q=12m3/h max. H=75m, ponorné do akumulace, armatura, potrubí - včetně montáže	ks	1,000	71 823,18	71 823,18	CS ÚRS 2023 01	1,000	883,98 Kč	0,000	0,00 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/CS7P1												
27	K	CS7P19.1	Čerpadlo Q=7m3/h H=60m, ponorné pro kurty - včetně montáže	ks	1,000	49 723,74	49 723,74	CS ÚRS 2023 01	0,000	71 823,18 Kč	-1,000	-49 723,74 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/CS7P19.1												
28	K	CS7P5	Vystrojení čerpací stanice - včetně montáže	ks	2,000	11 049,72	22 099,44	CS ÚRS 2023 01	1,000	49 723,74 Kč	-1,000	-11 049,72 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/CS7P5												
29	K	CS7P8	Oprava vystrojení stávajícího čerpadla dle výkresu č.4, zapuštění do podzemní zděné šachty s oc. poklopem, výměna el. rozvaděče - dodávka montáž včetně zděné šachty	ks	1,000	149 171,22	149 171,22	CS ÚRS 2023 01	1,000	22 099,44 Kč	0,000	0,00 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/CS7P8												
D		Technologie záv	Technologie závlahy				308 887,74					
30	K	TZ6P11	Postřikovač výšecový, úderový pohon, vestavěný elektroventil, černé vlko	ks	12,000	16 022,09	192 265,08	CS ÚRS 2023 01	12,000	310 324,20 Kč	0,000	1 436,46 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/TZ6P11												
31	K	TZ6P112	Postřikovač kruhový, úderový pohon, ventil v šachtě, květináč pro přední trávník	ks	3,000	19 668,50	59 005,50	CS ÚRS 2023 01	3,000	192 265,08 Kč	0,000	0,00 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/TZ6P112												
32	K	TZ6P118	Šachta pro osazení ventilu VBJ včetně denního lože a montáže	ks	1,000	1 546,96	1 546,96	CS ÚRS 2023 01	1,000	59 005,50 Kč	0,000	0,00 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/TZ6P118												
33	K	TZ6P12	Vodotěsný konektor - včetně montáže	ks	60,000	53,04	3 182,40	CS ÚRS 2023 01	60,000	1 546,96 Kč	0,000	0,00 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/TZ6P12												
34	K	TZ6P136	Podzemní ventil 2" dle PD, požární sport - dodávka montáž	ks	1,000	718,23	718,23	CS ÚRS 2023 01	3,000	3 182,40 Kč	2,000	1 436,46 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/TZ6P136												
35	K	TZ6P142	Armatura ovládacích elektro ventilů	soubor	1,000	1 657,46	1 657,46	CS ÚRS 2023 01	1,000	718,23 Kč	0,000	0,00 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/TZ6P142												
36	K	TZ6P18	Ovládací kabel CYKY 5x1,5mm včetně montáže	bm	958,000	28,73	27 523,34	CS ÚRS 2023 01	958,000	1 657,46 Kč	0,000	0,00 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/TZ6P18												

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	TZ6P19	Kabelová chránička DN100 kabely pod povrchem sektorů a dráh	bm	37,000	16,57	613,09	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/TZ6P19								
38	K	TZ6P336	Montáž postřikovače	h	15,000	386,74	5 801,10	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/TZ6P336								
39	K	TZ6P99	Ovládací jednotka 16 sekcí, srážkové čidlo - včetně montáže	ks	1,000	16 574,58	16 574,58	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/TZ6P99								
D ZK Ostatní náklady							7 182,32	
40	K	N	Ostatní náklady (zařízení staveniště, vytýčení stavby, zkouška vodotěsnosti akumulace po zapojení technologie, revizní zpráva, školení obsluhy, první zazimování systému, geodetické zaměření, tlaková zkouška systému, dilenská dokumentace,...)	ks	1,000	7 182,32	7 182,32	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/N								

skutečnost množství	skutečnost cena [CZK]	rozdíl množství	rozdíl cena [CZK]
37,000	613,09 Kč	0,000	0,00 Kč
15,000	5 801,10 Kč	0,000	0,00 Kč
1,000	16 574,58 Kč	0,000	0,00 Kč
	7 182,32 Kč		0,00 Kč
1,000	7 182,32 Kč	0,000	0,00 Kč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily
Objekt: IO 07 - Areálový rozvod elektro pro závlahový systém
Místo: p.č.860/1, k.ú.747246 Semily
Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 4. 2. 2022
Projektant: Sportovní projekty s.r.o.
Sokolovská 87/95 Praha
8
Zpracovatel: F [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	281 331,64
M21 - ELEKTROMONTÁŽE	91 194,93
M46 - Zemní práce při montážích	145 385,35
D - Demontážní práce	11 602,20
ON - Ostatní náklady	16 574,58
VN - Vedlejší náklady	16 574,58

skutečnost cena [CZK]

rozdíl cena [CZK]

192 287,27 Kč	-89 044,37 Kč
82 909,51 Kč	-8 285,42 Kč
73 651,27 Kč	-71 734,08 Kč
6 077,34 Kč	-5 524,86 Kč
15 574,58 Kč	-1 000,00 Kč
14 074,58 Kč	-2 500,00 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily
 Objekt: IO 07 - Areálový rozvod elektro pro závlahový systém

Místo: p.č.860/1, k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022
 Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily Projektant: Sportovní projekty s.r.o. Sokolovská 87/95 Praha 8
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

PC	TyP	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						281 331,64		
D M21 ELEKTROMONTÁŽE						91 194,93		
1	M	Pol41	Elektroměrový pilřiv pro dva jednosazbové třífázové elektroměry s hlavním jističem do 40 A	kpl	1,000	12 430,94	12 430,94	CS ÚRS 2023 01
2	K	210810014	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 25mm ² , volně uložený, včetně dodávky kabelu 4x25 mm ²	m	10,000	439,23	4 392,30	CS ÚRS 2023 01
3	K	210810013	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10mm ² , volně uložený, včetně dodávky kabelu 4x10 mm ²	m	260,000	161,55	42 003,00	CS ÚRS 2023 01
4	K	230191011	Uložení chráničky KD 09075 ve výkopu , vč. dodávky chráničky KD 09075	m	130,000	70,50	9 165,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	230191008	Uložení chráničky KF 09063 ve výkopu , vč. dodávky chráničky KF 09063	m	120,000	60,22	7 226,40	CS ÚRS 2023 01
6	K	210100003	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm ²	ks	8,000	55,25	442,00	CS ÚRS 2023 01
7	K	210100003.1	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 50 mm ²	ks	8,000	88,40	707,20	CS ÚRS 2023 01
8	K	Pol42	Příplatek za recyklaci	kpl	1,000	1 104,97	1 104,97	CS ÚRS 2023 01
9	K	210220022	Vedení uzemňovací v zemi FeZn 30x4 mm	m	80,000	38,67	3 093,60	CS ÚRS 2023 01
10	K	210220022.1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn D 8 - 10 mm	m	2,000	38,68	77,36	CS ÚRS 2023 01
11	M	Pol27	Pásek uzemňovací FeZn 30x4 mm	kg	77,000	62,43	4 807,11	CS ÚRS 2023 01
12	M	Pol29	Svorka spojovací do 4 šroubů , vč. dodávky SR2b	ks	10,000	38,90	389,00	CS ÚRS 2023 01
13	M	Pol30	Svorka páska-drát do 4 šroubů , vč. dodávky SR3b	ks	3,000	35,80	107,40	CS ÚRS 2023 01
14	M	Pol31	Lak asfaltový A1010 1kg	ks	1,000	99,45	99,45	CS ÚRS 2023 01
15	M	Pol32	Koncovka kabelová do 1KV KSCZ4X 6-25	kus	4,000	292,82	1 171,28	CS ÚRS 2023 01
16	M	210290891	Doplňení štitku kovového na kabel	kpl	4,000	165,75	663,00	CS ÚRS 2023 01
17	K	Pol43	Montážní, spojovací a instalační materiál	kpl	1,000	3 314,92	3 314,92	CS ÚRS 2023 01
D M46 Zemní práce při montáži						145 385,35		
18	K	460110001 R01	Sonda pro vyhledávání vedení - výkop	kpl	2,000	994,48	1 988,96	CS ÚRS 2023 01
19	K	460110101 R01	Sonda pro vyhledávání vedení - zához	kpl	2,000	994,48	1 988,96	CS ÚRS 2023 01
20	K	460080001	Betonový základ do zeminy bez bednění, uložení betonu do výkopu	m3	0,500	5 745,86	2 872,93	CS ÚRS 2023 01
21	K	460200163.RT2	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm, hornina 3, ruční výkop rýhy	m	120,000	276,24	33 148,80	CS ÚRS 2023 01
22	K	460200303.RT2	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm, hornina 3, ruční výkop rýhy	m	120,000	276,24	33 148,80	CS ÚRS 2023 01
23	K	460420018	Zřízení kabelového lože šířky do 35cm z písku, II. vrstvy 20cm, vč. dodávky písku	m	250,000	71,82	17 955,00	CS ÚRS 2023 01
24	K	460560163.RT1	Zához rýhy 35/80 cm, hornina 3, ruční zához rýhy	m	120,000	90,61	10 873,20	CS ÚRS 2023 01
25	K	460560303.RT1	Zához rýhy 50/120 cm, hornina 3, ruční zához rýhy	m	120,000	90,61	10 873,20	CS ÚRS 2023 01
26	K	460300006	Hluštění zeminy po vrstvách 20 cm, hluštění po strojním záhmu rýh	m2	130,000	187,85	24 420,50	CS ÚRS 2023 01
27	K	460600001	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	3,000	386,74	1 160,22	CS ÚRS 2023 01
28	K	460490012	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	250,000	11,05	2 762,50	CS ÚRS 2023 01
29	K	Pol38	Průraz zdílem v chlově zdi tl. 30cm	kpl	1,000	121,55	121,55	CS ÚRS 2023 01
30	K	Pol39	Zazdění kabelového prostupu zdílem do 10x10cm	kpl	1,000	391,16	391,16	CS ÚRS 2023 01
31	K	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1 - 4	m3	3,000	386,74	1 160,22	CS ÚRS 2023 01
32	K	460010024	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 1000 m	km	0,300	6 740,33	2 022,10	CS ÚRS 2023 01
33	K	460420501	Křížovka se silovým kabelem	kus	3,000	165,75	497,25	CS ÚRS 2023 01
D D Demontážní práce						11 602,20		
34	K	Pol44	Demontáž stávajícího rozvaděče	Soubo r	1,000	3 867,40	3 867,40	CS ÚRS 2023 01
35	K	Pol45	Odpojení a demontáž starých kabelů	kpl	1,000	2 209,94	2 209,94	CS ÚRS 2023 01
36	K	Pol46	Poplatek za skládku	m3	1,000	5 524,86	5 524,86	CS ÚRS 2023 01
D ON Ostatní náklady						16 574,58		
37	K	005211040	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubo r	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2023 01
38	K	00523	Výchozí revize, vystavení revizní zprávy	Soubo r	1,000	5 574,58	5 574,58	CS ÚRS 2023 01
39	K	005241020	Geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
40	K	005241010	Dokumentace skutečného provedení	Soubo r	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
D VN Vedlejší náklady						16 574,58		
41	K	005111021	Vytýčení inženýrských sítí	Soubo r	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
42	K	005122401	Koordinační činnost	Soubo r	1,000	1 574,58	1 574,58	CS ÚRS 2023 01
43	K	110	Mimostaveništní doprava individuální	Soubo r	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01

skutečnost množství	skutečnost cena [CZK]	rozdíl množství	rozdíl cena [CZK]
	192 287,27 Kč		-89 044,37 Kč
1,000	12 430,94 Kč	0,000	0,00 Kč
113,750	49 962,41 Kč	103,750	45 570,11 Kč
0,000	0,00 Kč	-260,000	-42 003,00 Kč
0,000	0,00 Kč	-130,000	-9 165,00 Kč
103,750	6 247,83 Kč	-16,250	-978,58 Kč
0,000	0,00 Kč	-8,000	-442,00 Kč
8,000	707,20 Kč	0,000	0,00 Kč
0,000	0,00 Kč	-1,000	-1 104,97 Kč
103,750	4 012,01 Kč	23,750	918,41 Kč
0,000	0,00 Kč	-2,000	-77,36 Kč
99,859	6 234,20 Kč	22,859	1 427,09 Kč
0,000	0,00 Kč	-10,000	-389,00 Kč
0,000	0,00 Kč	-3,000	-107,40 Kč
0,000	0,00 Kč	-1,000	-99,45 Kč
0,000	0,00 Kč	-4,000	-1 171,28 Kč
0,000	0,00 Kč	-4,000	-663,00 Kč
1,000	3 314,92 Kč	0,000	0,00 Kč
	73 651,27 Kč		-71 734,08 Kč
2,000	1 988,96 Kč	0,000	0,00 Kč
2,000	1 988,96 Kč	0,000	0,00 Kč
0,000	0,00 Kč	-0,500	-2 872,93 Kč
103,750	28 659,90 Kč	-16,250	-4 488,90 Kč
0,000	0,00 Kč	-120,000	-33 148,80 Kč
103,750	7 451,33 Kč	-146,250	-10 503,68 Kč
103,750	9 400,79 Kč	-16,250	-1 472,41 Kč
0,000	0,00 Kč	-120,000	-10 873,20 Kč
51,875	9 744,72 Kč	-78,125	-14 675,78 Kč
14,525	5 617,40 Kč	11,525	4 457,18 Kč
103,750	1 146,44 Kč	-146,250	-1 616,06 Kč
3,000	364,65 Kč	2,000	243,10 Kč
3,000	1 173,48 Kč	2,000	782,32 Kč
14,525	5 617,40 Kč	11,525	4 457,18 Kč
0,000	0,00 Kč	-0,300	-2 022,10 Kč
3,000	497,25 Kč	0,000	0,00 Kč
	6 077,34 Kč		-5 524,86 Kč
1,000	3 867,40 Kč	0,000	0,00 Kč
1,000	2 209,94 Kč	0,000	0,00 Kč
0,000	0,00 Kč	-1,000	-5 524,86 Kč
	15 574,58 Kč		-1 000,00 Kč
0,000	0,00 Kč	-1,000	-1 000,00 Kč
1,000	5 574,58 Kč	0,000	0,00 Kč
1,000	5 000,00 Kč	0,000	0,00 Kč
1,000	5 000,00 Kč	0,000	0,00 Kč
	14 074,58 Kč		-2 500,00 Kč
0,500	2 500,00 Kč	-0,500	-2 500,00 Kč
1,000	1 574,58 Kč	0,000	0,00 Kč
1,000	10 000,00 Kč	0,000	0,00 Kč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily
Objekt: **IO 08 - Sanace stávající kanalizace**
Místo: p.č.860/1, k.ú.747246 Semily
Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 4. 2. 2022
Projektant: Sportovní projekty
s.r.o. Sokolovská 87/95
Praha 8
Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	4 952 191,35
HSV - Práce a dodávky HSV	4 952 191,35
8 - Trubní vedení	4 952 191,35

	skutečnost cena [CZK]	rozdíl cena [CZK]
	4 941 914,85 Kč	-10 276,50 Kč
	4 941 914,85 Kč	-10 276,50 Kč
	4 941 914,85 Kč	-10 276,50 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily
 Objekt: IO 08 - Sanace stávající kanalizace
 Místo: p.č.860/1, k.ú.747246 Semily
 Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 4. 2. 2022
 Projektant: Sportovní projekty s.r.o. Sokolovská 87/95 Praha 8
 Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 952 191,35	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 952 191,35	
D	8		Trubní vedení				4 952 191,35	
1	K	892493922R	Proplach a čištění kanalizačního potrubí při opravách jednoduchých (bez dezinfekce) DN 1000	m	135,000	102,08	13 780,80	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892493922R					
			VV 135 135,000					
			VV Součet 135,000					
2	K	892493932R	Proplach kanalizačního potrubí při opravách dezinfekce pro potrubí DN od 800 do 1000	m	135,000	19,82	2 675,70	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892493932R					
			VV 135 135,000					
			VV Součet 135,000					
3	K	898161258R	Vložkování kanalizačního potrubí litinového, ocelového nebo betonového textilním rukávem sanační tloušťky 15 mm DN 1000	m	135,000	35 852,99	4 840 153,65	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/898161258R					
			VV 135 135,000					
			VV Součet 135,000					
4	K	898161261R	Jeřáb pro zavádění vložky do potrubí	kpl	1,000	11 049,72	11 049,72	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/898161261R					
			VV 1 1,000					
			VV Součet 1,000					
5	K	898161262R	Odstranění překážek v potrubí před sanací	hod	6,000	1 104,97	6 629,82	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/898161262R					
			VV "předpoklad 6 hod" 6 6,000					
			VV Součet 6,000					
6	K	898161263R	TV monitoring před a po sanaci	m	270,000	165,75	44 752,50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/898161263R					
			VV 135*2 270,000					
			VV Součet 270,000					
7	K	898161264R	Přeherpřívání odpadních vod po celou dobu sanace - pohotovost čerpadel	kpl	1,000	11 049,72	11 049,72	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/898161264R					
			VV "dle subdávatele" 1 1,000					
			VV Součet 1,000					
8	K	898161265R	Doprava materiálu a techniky pro provedení sanace, kolona vozidel	kpl	1,000	11 049,72	11 049,72	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/898161265R					
			VV "dle subdávatele" 1 1,000					
			VV Součet 1,000					
9	K	898161266R	Zařízení staveniště, přípravné a dokončovací práce a inženýrská činnost dodavatele	kpl	1,000	11 049,72	11 049,72	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/898161266R					
			VV "dle subdávatele" 1 1,000					
			VV Součet 1,000					

	skutečnost množství	skutečnost cena [CZK]	rozdíl množství	rozdíl cena [CZK]
		4 941 914,85 Kč		-10 276,50 Kč
		4 941 914,85 Kč		-10 276,50 Kč
		4 941 914,85 Kč		-10 276,50 Kč
135,000	13 780,80 Kč	0,000	0,00 Kč	
135,000	2 675,70 Kč	0,000	0,00 Kč	
135,000	4 840 153,65 Kč	0,000	0,00 Kč	
1,000	11 049,72 Kč	0,000	0,00 Kč	
6,000	6 629,82 Kč	0,000	0,00 Kč	
208,000	34 476,00 Kč	-62,000	-10 276,50 Kč	
208				
1,000	11 049,72 Kč	0,000	0,00 Kč	
1,000	11 049,72 Kč	0,000	0,00 Kč	
1,000	11 049,72 Kč	0,000	0,00 Kč	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily
Objekt: **SO 01 - Atletický ovál včetně kruhových výsečí**
Místo: p.č.860/1, k.ú.747246 Semily
Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 4. 2. 2022
Projektant: Sportovní projekty s.r.o.
Sokolovská 87/95 Praha
8
Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	17 138 731,78
HSV - Práce a dodávky HSV	15 400 755,63
1 - Zemní práce	1 739 304,62
2 - Zakládání	45 728,38
5 - Komunikace pozemní	13 221 245,15
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 272,99
8 - Trubní vedení	37 630,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 110,56
997 - Přesun sutě	235 553,46
998 - Přesun hmot	96 909,59
M - Práce a dodávky M	1 011,06
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	1 011,06
OST - Ostatní	1 717 075,59
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	19 889,50
VRN4 - Inženýrská činnost	19 889,50

skutečnost cena [CZK]	rozdíl cena [CZK]
17 544 716,83 Kč	405 985,04 Kč
15 786 748,31 Kč	385 992,68 Kč
2 232 305,65 Kč	493 001,05 Kč
14 608,31 Kč	-31 120,07 Kč
13 275 105,12 Kč	53 859,97 Kč
0,00 Kč	-12 272,99 Kč
51 742,46 Kč	14 111,58 Kč
9 135,36 Kč	-2 975,20 Kč
106 941,81 Kč	-128 611,65 Kč
96 909,60 Kč	0,00 Kč
1 011,06 Kč	0,00 Kč
1 011,06 Kč	0,00 Kč
1 737 067,96 Kč	19 992,36 Kč
19 889,50 Kč	0,00 Kč
19 889,50 Kč	0,00 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily

Objekt: **SO 01 - Atletický ovál včetně kruhových výsečí**

Místo: p.č.860/1, k.ú.747246 Semily

Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily

Projektant: Sportovní projekty s.r.o.
Sokolovská 87/95 Praha 8

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 138 731,78	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				15 400 755,63	
D	1		Zemní práce				1 739 304,62	
1	K	113102411	Odstanění škvárové vrstvy ze sportovních povrchů výšky do 200 mm	m2	3 661,000	47,51	173 934,11	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/113102411					
			WV "D.1.1.02-SO 00-bourání demolic"		3 661,000			
			WV "S1"3661		3 661,000			
			WV Součet					
2	K	113102422	Odstanění písku v doskočišti tl. 600mm	m2	24,000	60,77	1 458,48	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/113102422					
			WV "D.1.1.02-SO 00-bourání demolic"		24,000			
			WV "S3"24		24,000			
			WV Součet					
3	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živic a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	21,000	69,61	1 461,81	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/113106121					
			WV "D.1.1.02-SO 00-bourání demolic"		21,000			
			WV "plochy u hřiště"10,5*2		21,000			
			WV Součet					
4	K	113154123	Frézování živčicového podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 3 m nebo s naložením na překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	76,475	112,71	8 619,50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/113154123					
			WV "D.1.1.02-SO 00-bourání demolic"		76,475			
			WV "plocha u hřiště"10,5*2		76,475			
			WV Součet					
5	K	113204111	Výrthání obrub s vyloučením lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	1 007,450	45,30	45 637,49	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/113204111					
			WV "D.1.1.02-SO 00-bourání demolic"		461,230			
			WV "obrubky okolo dráhy"		508,120			
			WV (84,34+116,875+0,83+5,86+0,58+4,0+0,55+4,05+1,73+4,05+3,75+4,0)*2		38,100			
			WV (133,075+13,075+38,44+5,28+1,1+5,3+1,1+21,215+35,475)*2		1 007,450			
			WV "pískové doskočiště"(5,75+13,3)*2					
			WV Součet					
6	K	121151125	Sejmuti ornice strojní při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	3 638,000	27,62	100 481,56	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/121151125					
			WV "D.1.1.02-SO 00-bourání demolic"		3 638,000			
			WV "S4" 3638		3 638,000			
			WV Součet					
7	K	122111101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	2 331,494	149,17	347 788,96	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/122111101					
			WV "D.1.1.02-SO 00-bourání demolic"		732,200			
			WV "S1 - odstranění škvárové vrstvy tl. 200mm"		915,250			
			WV "S1 - odstranění podkladů pod atletickou dráhou"		503,100			
			WV "S2 - skok do dálky, kruhové výseče tl. 258mm"		46,800			
			WV "S3 - doskočiště tl.600mm"		1,044			
			WV "S4 - vrh koulí tl.290mm"		1,044			
			WV "S5 - souvrství odhodové plochy vrhu koulí tl. 550mm"		133,100			
			WV "242*0,55"		133,100			
			WV Součet		2 331,494			
8	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojné s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	5,859	530,39	3 107,56	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/131251100					
			WV "D.1.1.02-SO 00-bourání demolic"		0,389			
			WV "výkopy pro patky"		2,735			
			WV "X06"1,08*0,6*0,6		2,735			
			WV "X10"2,135*2,135*0,6		2,735			
			WV "X11"2,135*2,135*0,6		5,859			
			WV Součet					
9	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	940,895	82,87	77 971,97	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/162351103					
			WV "D.1.1.02-SO 00-bourání demolic"		732,200			
			WV "S1"3661*0,2		14,400			
			WV "S3"24*0,6		1,044			
			WV "S4"3,8*0,29		133,100			
			WV "S5"242*0,55		46,800			
			WV "S8"5,85*4,0*2,0		8,401			
			WV "S9"2,7*1,985*0,35+(5,0*1,45*0,9)		4,950			
			WV "S10"3,75*2,4*0,55		940,895			
			WV Součet					
10	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	940,895	281,77	265 115,98	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/162751117					
			WV "D.1.1.02-SO 00-bourání demolic"		732,200			
			WV "S1"3661*0,2		14,400			
			WV "S3"24*0,6		1,044			
			WV "S4"3,8*0,29		133,100			
			WV "S5"242*0,55		46,800			
			WV "S8"5,85*4,0*2,0		8,401			
			WV "S9"2,7*1,985*0,35+(5,0*1,45*0,9)		4,950			
			WV "S10"3,75*2,4*0,55		940,895			
			WV Součet					
11	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 881,790	20,44	38 463,79	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/162751119					
			WV "D.1.1.02-SO 00-bourání demolic"		732,200			
			WV "S1"3661*0,2		14,400			
			WV "S3"24*0,6		1,044			
			WV "S4"3,8*0,29		133,100			
			WV "S5"242*0,55		46,800			
			WV "S8"5,85*4,0*2,0		8,401			
			WV "S9"2,7*1,985*0,35+(5,0*1,45*0,9)		4,950			
			WV "S10"3,75*2,4*0,55		1 881,790			
			WV Součet					
			WV 940,895*2 "Přepočtené koeficientem množství"					
12	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 693,611	386,74	654 987,12	CS ÚRS 2023 01

skutečnost množství	skutečnost cena [CZK]	rozdl množství	rozdl cena [CZK]
	17 544 716,83 Kč		405 985,04 Kč
	15 786 748,31 Kč		385 992,68 Kč
	2 232 305,65 Kč		493 001,05 Kč
3 630,000	172 461,30 Kč	-31,000	-1 472,81 Kč
24,000	1 458,48 Kč	0,000	0,00 Kč
21,000	1 461,81 Kč	0,000	0,00 Kč
49,500	5 579,15 Kč	-26,975	-3 040,35 Kč
1 007,450	45 637,49 Kč	0,000	0,00 Kč
2 940,000	81 202,80 Kč	-698,000	-19 278,76 Kč
1 680,540	250 686,15 Kč	-650,954	-97 102,81 Kč
0,800	424,31 Kč	-5,059	-2 683,24 Kč
3 141,540	260 339,42 Kč	2 200,645	182 367,45 Kč
1 996,520	562 559,44 Kč	1 055,625	297 443,46 Kč
735,000	15 023,40 Kč	-1 146,790	-23 440,39 Kč
1 985,240	767 771,72 Kč	291,629	112 784,60 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	skutečnost množství	skutečnost cena [CZK]	rozdíl množství	rozdíl cena [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/171201201									
	VV		940,895*1,8		1 693,611							
	VV		Součet		1 693,611							
13	K	171251201	Uložení spanyiny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené spanyiny do předepsaného tvaru	m3	940,895	21,55	20 276,29	CS ÚRS 2023 01	3 141,540	67 700,19 Kč	2 200,645	47 423,90 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/171251201									
	VV		"D.1.1.02.-SO 00 -bourání demolic"									
	VV		"S1*3661*0,2		732,200							
	VV		"S3*24*0,6		14,400							
	VV		"S4*3,6*0,29		1,044							
	VV		"S5*242*0,55		133,100							
	VV		"S8*5,85*4,0*2,0		46,800							
	VV		"S9*2,7*1,985*0,35+(5,0*1,45*0,9)		8,401							
	VV		"S10*3,75*2,4*0,55		4,950							
	VV		Součet		940,895							
D	2		Zakládání				45 728,38			14 608,31 Kč		-31 120,07 Kč
14	K	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	1,276	4 618,79	5 893,58	CS ÚRS 2023 01	1,914	8 840,36 Kč	0,638	2 946,79 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/273321411									
	VV		"D.1.1.03.-celk.půdorys"									
	VV		"S4*2,135*2,135*0,14*2		1,276							
	VV		Součet		1,276							
15	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	2,391	625,42	1 495,38	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-2,391	-1 495,38 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/273351121									
	VV		"D.1.1.03.-celk.půdorys"									
	VV		"S4*2,135*0,14*4*2		2,391							
	VV		Součet		2,391							
16	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	2,391	153,59	367,23	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-2,391	-367,23 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/273351122									
	VV		"D.1.1.03.-celk.půdorys"									
	VV		"S4*2,135*0,14*4*2		2,391							
	VV		Součet		2,391							
17	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,058	66 298,28	3 845,30	CS ÚRS 2023 01	0,087	5 767,95 Kč	0,029	1 922,65 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/273362021									
	VV		"D.1.1.03.-celk.půdorys"									
	VV		"S4*3,6*0,008*2		0,058							
	VV		Součet		0,058							
18	K	275321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	5,859	4 618,78	27 061,43	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-5,859	-27 061,43 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/275321411									
	VV		"D.1.1.03.-celk.půdorys"									
	VV		"patky"									
	VV		"X06*1,08*0,6*0,6		0,389							
	VV		"X10*2,135*2,135*0,6		2,735							
	VV		"X11*2,135*2,135*0,6		2,735							
	VV		Součet		5,859							
19	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	12,840	469,61	6 029,79	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-12,840	-6 029,79 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/275351121									
	VV		"D.1.1.03.-celk.půdorys"									
	VV		"patky"									
	VV		"X06*1,08*0,6*4		2,592							
	VV		"X10*2,135*0,6*4		5,124							
	VV		"X11*2,135*0,6*4		5,124							
	VV		Součet		12,840							
20	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	12,840	80,66	1 035,67	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-12,840	-1 035,67 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/275351122									
	VV		"D.1.1.03.-celk.půdorys"									
	VV		"patky"									
	VV		"X06*1,08*0,6*4		2,592							
	VV		"X10*2,135*0,6*4		5,124							
	VV		"X11*2,135*0,6*4		5,124							
	VV		Součet		12,840							
D	5		Komunikace pozemní				13 221 245,15			13 275 105,12 Kč		53 859,97 Kč
21	K	564261011	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	156,000	152,49	23 788,44	CS ÚRS 2023 01	156,000	23 788,44 Kč	0,000	0,00 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/564261011									
	VV		"D.1.1.02.-SO 00 -bourání demolic"									
	VV		"S3*78*2		156,000							
	VV		Součet		156,000							
22	M	23531468	písek křemičitý frakce do 0,01mm	kg	7 176,000	3,87	27 771,12	CS ÚRS 2023 01	7 176,000	27 771,12 Kč	0,000	0,00 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/23531468									
	VV		"D.1.1.02.-SO 00 -bourání demolic"									
	VV		"S3*78*2*46		7 176,000							
	VV		Součet		7 176,000							
23	K	564750001	Podklad nebo kryt z kamena hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	9,116	204,42	1 863,49	CS ÚRS 2023 01	13,674	2 795,24 Kč	4,558	931,75 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/564750001									
	VV		"D.1.1.03.-celk.půdorys"									
	VV		"S4*2,135*2,135*2		9,116							
	VV		Součet		9,116							
24	K	564750111	Podklad nebo kryt z kamena hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	5 931,000	185,64	1 101 030,84	CS ÚRS 2023 01	5 855,040	1 086 929,63 Kč	-75,960	-14 101,21 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/564750111									
	VV		"D.1.1.02.-SO 00 -bourání demolic"									
	VV		"S1*3661		3 661,000							
	VV		"S2*1950		1 950,000							
	VV		"S3*78		78,000							
	VV		"S5*242		242,000							
	VV		Součet		5 931,000							
25	K	564761111	Podklad nebo kryt z kamena hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	5 611,000	255,25	1 432 207,75	CS ÚRS 2023 01	5 607,710	1 431 367,98 Kč	-3,290	-839,77 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/564761111									
	VV		"D.1.1.03.-celk.půdorys"									
	VV		"S1*3661		3 661,000							
	VV		"S2*1950		1 950,000							
	VV		Součet		5 611,000							
26	K	564861111	Podklad ze štěrkokříd ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	484,000	255,25	123 541,00	CS ÚRS 2023 01	243,040	62 035,96 Kč	-240,960	-61 505,04 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/564861111									
	VV		"D.1.1.03.-celk.půdorys"									
	VV		"S5*242*2		484,000							
	VV		Součet		484,000							
27	M	58337308	štěrkopísek frakce 0/2	t	871,200	497,24	433 195,49	CS ÚRS 2023 01	871,200	433 195,49 Kč	0,000	0,00 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/58337308									
	VV		"D.1.1.03.-celk.půdorys"									
	VV		"S5*242*2*1,8		871,200							
	VV		Součet		871,200							
28	K	576136121	Asfaltový koberec otevřený AKO 8 (AKOU) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm	m2	5 611,000	354,20	1 987 416,20	CS ÚRS 2023 01	5 533,780	1 960 064,88 Kč	-77,220	-27 351,32 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/576136121									
	VV		"D.1.1.03.-celk.půdorys"									
	VV		"S1*3661		3 661,000							
	VV		"S2*1950		1 950,000							
	VV		Součet		5 611,000							
29	K	576146321	Asfaltový koberec otevřený AK									

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	skutečnost množství	skutečnost cena [CZK]	rozdl množství	rozdl cena [CZK]
31	K	579231341	Venkovní lité pryžové povrchy na předem upravený terén dvoustvrstvé tloušťky 17 mm včetně stabilizační vrstvy tloušťky 35 mm, prováděné strojní plochy přes 300 m2 jedna barva červená, zelená	m2	1 950,000	1 289,82	2 515 149,00	CS ÚRS 2023 01	1 971,250	2 542 557,68 Kč	21,250	27 408,68 Kč
			Online PSC VV "D.1.1.03.-celk.půdorys" VV "skladba SZ" VV "S2"1950 VV Součet		1 950,000 1 950,000							
32	K	579291111	Venkovní lité pryžové povrchy - vodorovné značení (tajnování) dvousložkovým elastickým lakem	m	2 600,000	120,28	312 728,00	CS ÚRS 2023 01	4 100,000	493 148,00 Kč	1 500,000	180 420,00 Kč
			Online PSC VV "D.1.1.03.-celk.půdorys" VV "S1"400"6+100"2 VV Součet		2 600,000 2 600,000							
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				12 272,99			0,00 Kč		-12 272,99 Kč
33	K	631311135	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25	m3	1,276	5 027,63	6 415,26	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-1,276	-6 415,26 Kč
			Online PSC VV "D.1.1.03.-celk.půdorys" VV "S4"2,135"2,135"0,14"2 VV Součet		1,276 1,276							
34	K	631319013	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	1,276	337,01	430,02	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-1,276	-430,02 Kč
			Online PSC VV "D.1.1.03.-celk.půdorys" VV "S4"2,135"2,135"0,14"2 VV Součet		1,276 1,276							
35	K	631319023	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením s poprašením cementem pro konečnou úpravu, mazanina tl. přes 120 do 240 mm (10 kg/m3)	m3	1,276	381,21	486,42	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-1,276	-486,42 Kč
			Online PSC VV "D.1.1.03.-celk.půdorys" VV "S4"2,135"2,135"0,14"2 VV Součet		1,276 1,276							
36	K	631319197	Příplatek k cenám mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě mazanina tl. přes 120 do 240 mm	m3	1,276	79,55	101,51	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-1,276	-101,51 Kč
			Online PSC VV "D.1.1.03.-celk.půdorys" VV "S4"2,135"2,135"0,14"2 VV Součet		1,276 1,276							
37	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,073	66 298,36	4 839,78	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-0,073	-4 839,78 Kč
			Online PSC VV "D.1.1.03.-celk.půdorys" VV "S4"2,135"2,135"0,008"2 VV Součet		0,073 0,073							
	D	8	Trubní vedení				37 630,88			51 742,46 Kč		14 111,58 Kč
38	K	893812226	Montáž šachty obdélníkové, rozměru do 64x50 cm	kus	8,000	3 889,50	31 116,00	CS ÚRS 2023 01	11,000	42 784,50 Kč	3,000	11 668,50 Kč
			Online PSC VV "D.1.1.03.-celk.půdorys" VV "X18"8 VV Součet		8,000 8,000							
39	M	7403	X18 Servisní šachta PP tělo, ocel. kryt, nosič zásuvek, 500x500x624 mm	kus	8,000	814,36	6 514,88	CS ÚRS 2023 01	11,000	8 957,96 Kč	3,000	2 443,08 Kč
			Online PSC VV "D.1.1.03.-celk.půdorys" VV "X18"8 VV Součet		8,000 8,000							
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 110,56			9 135,36 Kč		-2 975,20 Kč
40	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtrační měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	206,806	58,56	12 110,56	CS ÚRS 2023 01	156,000	9 135,36 Kč	-50,806	-2 975,20 Kč
			Online PSC VV "D.1.1.03.-celk.půdorys" VV "S3"78"2 VV "S4"2,135"2,135"2 VV "S14"83,38"0,5 VV Součet		156,000 9,116 41,690 206,806							
	D	997	Přesun sutě				235 553,46			106 941,81 Kč		-128 611,65 Kč
41	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	39,518	276,24	10 916,45	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-39,518	-10 916,45 Kč
			Online PSC VV "D.1.1.03.-celk.půdorys" VV "S3"78"2 VV "S4"2,135"2,135"2 VV "S14"83,38"0,5 VV Součet		39,518 39,518							
42	K	997013632	Poplatek za uložení škváry a strusky	t	134,310	718,23	96 465,47	CS ÚRS 2023 01	134,310	96 465,47 Kč	0,000	0,00 Kč
			Online PSC VV "D.1.1.03.-celk.půdorys" VV "S3"78"2 VV "S4"2,135"2,135"2 VV "S14"83,38"0,5 VV Součet		134,310 134,310							
43	K	997013645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	8,795	287,29	2 526,72	CS ÚRS 2023 01	5,693	1 635,40 Kč	-3,103	-891,32 Kč
			Online PSC VV "D.1.1.03.-celk.půdorys" VV "S3"78"2 VV "S4"2,135"2,135"2 VV "S14"83,38"0,5 VV Součet		8,795 8,795							
44	K	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	190,793	58,56	11 172,84	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-190,793	-11 172,84 Kč
			Online PSC VV "D.1.1.03.-celk.půdorys" VV "S3"78"2 VV "S4"2,135"2,135"2 VV "S14"83,38"0,5 VV Součet		190,793 190,793							
45	K	997221559	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 098,723	16,02	33 621,54	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-2 098,723	-33 621,54 Kč
			Online PSC VV "D.1.1.03.-celk.půdorys" VV "S3"78"2 VV "S4"2,135"2,135"2 VV "S14"83,38"0,5 VV Součet		2 098,723 2 098,723							
46	K	997231111	Vodorovná doprava sutě a vybouraných hmot s vložení a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	190,793	255,25	48 699,91	CS ÚRS 2023 01	30,880	7 882,12 Kč	-159,913	-40 817,79 Kč
			Online PSC VV "D.1.1.03.-celk.půdorys" VV "S3"78"2 VV "S4"2,135"2,135"2 VV "S14"83,38"0,5 VV Součet		190,793 190,793							
47	K	997231119	Vodorovná doprava sutě a vybouraných hmot s vložení a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km	t	190,793	19,34	3 689,94	CS ÚRS 2023 01	5,690	110,04 Kč	-185,103	-3 579,89 Kč
			Online PSC VV "D.1.1.03.-celk.půdorys" VV "S3"78"2 VV "S4"2,135"2,135"2 VV "S14"83,38"0,5 VV Součet		190,793 190,793							
48	K	997231511	Vodorovná doprava sutě a vybouraných hmot s vložení a hrubým urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné dopravě sutě a vybouraných hmot	t	190,793	149,17	28 460,59	CS ÚRS 2023 01	5,690	848,78 Kč	-185,103	-27 611,81 Kč
			Online PSC VV "D.1.1.03.-celk.půdorys" VV "S3"78"2 VV "S4"2,135"2,135"2 VV "S14"83,38"0,5 VV Součet		190,793 190,793							
	D	998	Přesun hmot				96 909,59			96 909,80 Kč		0,00 Kč
49	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 193,321	71,82	85 704,31	CS ÚRS 2023 01	1 193,321	85 704,31 Kč	0,000	0,00 Kč
			Online PSC VV "D.1.1.03.-celk.půdorys" VV "S3"78"2 VV "S4"2,135"2,135"2 VV "S14"83,38"0,5 VV Součet		1 193,321 1 193,321							
50	K	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšení přesunu přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	1 193,321	9,39	11 205,28	CS ÚRS 2023 01	1 193,321	11 205,28 Kč	0,000	0,00 Kč
			Online PSC VV "D.1.1.03.-celk.půdorys" VV "S3"78"2 VV "S4"2,135"2,135"2 VV "S14"83,38"0,5 VV Součet		1 193,321 1 193,321							
	D	M	Práce a dodávky M				1 011,06			1 011,06 Kč		0,00 Kč
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				1 011,06			1 011,06 Kč		0,00 Kč
51	K	228010007	Demontáž stožáru nepatkováného včetně oddělení stožáru od základu, položení a rozebrání nebo rozřezání na jednotlivé díly a naložení, bez bourání základu a provedení zemních prací jednoduchého typu J ve svaahu, délky od 9 do 10 m	kus	3,000	337,02	1 011,06	CS ÚRS 2023 01	3,000	1 011,06 Kč	0,000	0,00 Kč
			Online PSC VV "D.1.1.02.-SO 00 -bourání demolic" VV 3 VV Součet		3,000 3,000							
	D	OST	Ostatní				1 717 075,59			1 737 067,96 Kč		19 992,36 Kč
52	K	999099001	Odstanění mobilní buňky	kus	1,000	1 657,46	1 657,46	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-1,000	-1 657,46 Kč

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	skutečnost množství	skutečnost cena [CZK]	rozdíl množství	rozdíl cena [CZK]
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/999099001 "D.1.1.02-SO 00-bourání_demolice" 1 Součet		1,000 2,000							
53	K	999099002	Odstanění konstrukce střídaček včetně podkladních betonových desek	kus	2,000	6 077,35	12 154,70	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-2,000	-12 154,70 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/999099002 "D.1.1.02-SO 00-bourání_demolice" 2 Součet		2,000 2,000							
54	K	999099003	Odstanění vřívových stožárů	kus	2,000	337,02	674,04	CS ÚRS 2023 01	2,000	674,04 Kč	0,000	0,00 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/999099003 "D.1.1.02-SO 00-bourání_demolice" 2 Součet		2,000 2,000							
55	K	X04-1	D+M doskočistě-skok do výšky rozměr 6,0x0,7x4,0m, materiál Plastel, vyplň PUR pěna	kpl	2,000	128 944,71	257 889,42	CS ÚRS 2023 01	2,000	257 889,42 Kč	0,000	0,00 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/X04-1 "D.1.1.11-tabulka PSV" "X04"2 Součet		2,000 2,000							
56	K	X04-2	D+M Stojany z anodizovaných hliníkových profilů a s certifikací IAAF. Stojany jsou vyrobeny z profilů 50x50mm tl. stěny 3mm. Měřicí stupnice je zapuštěna ve žlábků a je ochráněna proti seřízení i při časté manipulaci s výškou latky. Stojany ve tvaru T jsou	pár	2,000	17 164,64	34 329,28	CS ÚRS 2023 01	2,000	34 329,28 Kč	0,000	0,00 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/X04-2 "D.1.1.11-tabulka PSV" "X04"2 Součet		2,000 2,000							
57	K	X04-3	D+M Latka sklolaminát, plastové konce, délka 4,0m, certifikace IAAF.	kus	2,000	1 370,17	2 740,34	CS ÚRS 2023 01	2,000	2 740,34 Kč	0,000	0,00 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/X04-3 "D.1.1.11-tabulka PSV" "X04"2 Součet		2,000 2,000							
58	K	X04-4	D+M Ochranná plachta proti dešti	m2	62,000	220,99	13 701,38	CS ÚRS 2023 01	76,000	16 795,24 Kč	14,000	3 093,86 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/X04-4 "D.1.1.11-tabulka PSV" "X04"8"4"2+20"0,7" Součet		62,000 62,000							
59	K	X04-5	D+M Rošt kovo dřevu pojizdný	kus	2,000	48 444,18	96 888,36	CS ÚRS 2023 01	2,000	96 888,36 Kč	0,000	0,00 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/X04-5 "D.1.1.11-tabulka PSV" "X04"2 Součet		2,000 2,000							
60	K	X05-1	D+M Doskočistě - skok o tyči, rozměr 5,0x0,8x6,0m, materiál Plastel, vyplň PUR pěna, součástí rošt a plachta proti dešti	kpl	1,000	237 615,39	237 615,39	CS ÚRS 2023 01	1,000	237 615,39 Kč	0,000	0,00 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/X05-1 "D.1.1.11-tabulka PSV" "X05"1 Součet		1,000 1,000							
61	K	X05-2	D+M doskočistě rošt	m2	70,400	861,88	60 676,35	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-70,400	-60 676,35 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/X05-2 "D.1.1.11-tabulka PSV" "X05"8"6+28"0,8" Součet		70,400 70,400							
62	K	X05-3	D+M plachta proti dešti	m2	70,400	220,99	15 557,70	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-70,400	-15 557,70 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/X05-3 "D.1.1.11-tabulka PSV" "X05"8"6+28"0,8" Součet		70,400 70,400							
63	K	X05-4	D+M Stojany pro skok o tyči, hliníkové profily, sklopné, nastavení výšky pomocí klíky, do pceolových zemních pouzder, stojany kotvené do pouzder (2x2ks)	pár	1,000	49 111,59	49 111,59	CS ÚRS 2023 01	1,000	49 111,59 Kč	0,000	0,00 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/X05-4 "D.1.1.11-tabulka PSV" "X05"1 Součet		1,000 1,000							
64	K	X05-5	D+M Latka sklolaminát, plastové konce, délka 4,5m, certifikace IAAF E-09-0521	kus	1,000	1 622,10	1 622,10	CS ÚRS 2023 01	1,000	1 622,10 Kč	0,000	0,00 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/X05-5 "D.1.1.11-tabulka PSV" "X05"1 Součet		1,000 1,000							
65	K	X06	D+M Skříňka pro skok o tyči, rozměr 1,08"0,6"0,41m, výška 200mm polypropylénová	kus	1,000	16 238,67	16 238,67	CS ÚRS 2023 01	2,000	32 477,34 Kč	1,000	16 238,67 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/X06 "D.1.1.11-tabulka PSV" "X06"1 Součet		1,000 1,000							
66	K	X07	D+M odrazové břevno pro skok daleký, ocelové pozinkované pouzdro, pryžová odrazová deska, signalizace přešlapu z vodovzdorné překližky, odvodněno vř. krycího záklopu, rozměr 1,2x0,3x0,06m	kus	6,000	15 117,12	90 702,72	CS ÚRS 2023 01	10,000	151 171,20 Kč	4,000	60 468,48 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/X07 "D.1.1.11-tabulka PSV" "X07"6 Součet		6,000 6,000							
67	K	X09-1	D+M plachta přes doskočistě, materiál zelená mřížka polymer se zpevněným okrajem a plachtovými kroužky	m2	77,789	220,99	17 190,59	CS ÚRS 2023 01	77,789	17 190,59 Kč	0,000	0,00 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/X09-1 "D.1.1.11-tabulka PSV" "X09"8,88"4,38"2" Součet		77,789 77,789							
68	K	X09-2	D+M gumolanko na uchycení plachty a úchyty na lanko na doskočistě	m	53,040	22,10	1 172,18	CS ÚRS 2023 01	53,040	1 172,18 Kč	0,000	0,00 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/X09-2 "D.1.1.11-tabulka PSV" "X09"18,88"4,38"2"2" Součet		53,040 53,040							
69	M	X10	Ocelový kruh pro vrh kouli, k zabudování do bet.patky, pozink. ocel rozměr průměr 2135x50mm, zarážecí břevno pro vrh kouli materiál vodovzdorná překližka rozměr 1,14-1,16x0,03x0,1m	kus	1,000	25 102,76	25 102,76	CS ÚRS 2023 01	2,000	50 205,52 Kč	1,000	25 102,76 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/X10 "D.1.1.11-tabulka PSV" "X10"1 Součet		1,000 1,000							
70	M	X11-1	Ocelový kruh pro hod diskem a kladivem, určen pro zabudování do bet. patky materiál pozinková ocel, průměr 2135x50mm	kus	1,000	20 123,75	20 123,75	CS ÚRS 2023 01	1,000	20 123,75 Kč	0,000	0,00 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/X11-1 "D.1.1.11-tabulka PSV" "X11"1 Součet		1,000 1,000							
71	K	X11-2	D+M Bezpečnostní klec pro hod diskem a kladivem se záchytnou síť 8 nosisných sloupů síť, profil 80x80x3mm, výška klece 7,0m výška brány 9,0m síť certifikovaná, pevnost v tahu 300kg, oka 44x44mm	kus	1,000	383 977,77	383 977,77	CS ÚRS 2023 01	1,000	383 977,77 Kč	0,000	0,00 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/X11-2 "D.1.1.11-tabulka PSV" "X11"1 Součet		1,000 1,000							
72	K	X11-3	D+M Koleční sada pro ukotvení sloupů	kpl	1,000	85 521,52	85 521,52	CS ÚRS 2023 01	1,000	85 521,52 Kč	0,000	0,00 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/X11-3 "D.1.1.11-tabulka PSV" "X11"1 Součet		1,000 1,000							
73	K	X10-2	D+M Zarážecí břevno pro vrh kouli materiál vodovzdorná překližka rozměr 1,14-1,16x0,03x0,1m	kus	1,000	5 134,80	5 134,80	CS ÚRS 2023 01	2,000	10 269,60 Kč	1,000	5 134,80 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/X10-2 "D.1.1.11-tabulka PSV" "X10"1 Součet		1,000 1,000							
74	K	X12	Montáž vodního příkopu pro "steple" rozměr 3,85x3,66x0,678m se servisní šachtou , odtok DN 70	kus	1,000	66 298,32	66 298,32	CS ÚRS 2023 01	1,000	66 298,32 Kč	0,000	0,00 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/X12 "D.1.1.11-tabulka PSV" "X12"1 Součet		1,000 1,000							

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
75	M	7150	X12 hliníkový vodní příkop s překážkou a servisní šachtou, 3,85x3,66x0,678m, ze tří prefabrikovaných částí (hliník), horní okraje opatřeny bílými Soft profily, pro všechna sportovní zařízení dle IAAF, odtok DN 70-sada komplet	kus	1,000	220 994,40	220 994,40	CS ÚRS 2023 01
	WV		"D.1.1.11 tabulka PSV"					
	WV		"X12"1		1,000			
	WV		Součet		1,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				19 889,50	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				19 889,50	
76	K	043194000	Ostatní zkoušky - výluhové laboratorní zkoušky škváry	kpl	1,000	19 889,50	19 889,50	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/043194000					
			1		1,000			
			Součet		1,000			

skutečnost množství	skutečnost cena [CZK]	rozdíl množství	rozdíl cena [CZK]
1,000	220 994,40 Kč	0,000	0,00 Kč
	19 889,50 Kč		0,00 Kč
	19 889,50 Kč		0,00 Kč
1,000	19 889,50 Kč	0,000	0,00 Kč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce atletického stadionu Semily

Objekt:

SO 02 - Hasičská tréninková věž

Místo:

p.č.860/1, k.ú.747246 Semily

Datum:

4. 2. 2022

Zadavatel:

Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily

Projektant:

Sportovní projekty
s.r.o. Sokolovská 87/95
Praha 8

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 490 909,00

HSV - Práce a dodávky HSV

121 334,15

997 - Přesun sutě

121 334,15

OST - Ostatní

2 369 574,85

skutečnost cena
[CZK]

rozdíl cena [CZK]

2 493 267,01 Kč

2 358,01 Kč

121 334,15 Kč

0,00 Kč

121 334,15 Kč

0,00 Kč

2 371 932,86 Kč

2 358,01 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily
 Objekt: SO 02 - Hasičská tréninková věž

Místo: p.č.860/1, k.ú.747246 Semily

Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily

Projektant: Sportovní projekty s.r.o. Sokolovská 87/95 Praha 8

Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 490 909,00	
D HSV Práce a dodávky HSV							121 334,15	
D 997 Přesun sutě							121 334,15	
1	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	105,586	392,27	41 418,22	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013111 VV "prostor výkopu pod věž" VV 4,0*5,75*1,85 42,550 VV 3,8*2,7*0,9 9,234 VV 5,0*1,25*1,1 6,875 VV Mezisoučet 58,659 VV 58,659*1,8 105,586								
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	105,586	204,42	21 583,89	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013501 VV "prostor výkopu pod věž" VV 4,0*5,75*1,85 42,550 VV 3,8*2,7*0,9 9,234 VV 5,0*1,25*1,1 6,875 VV Mezisoučet 58,659 VV 58,659*1,8 105,586								
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením a kameni zatříděného do ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 267,032	13,81	17 497,71	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509 VV "skládku do 12 km" VV 105,586*12 1 267,032 VV Součet 1 267,032								
4	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	105,586	386,74	40 834,33	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013655 VV 105,586 105,586 VV Součet 105,586								
D OST Ostatní							2 369 574,85	
5	K	X19	Hasičská tréninková věž pro nácvik požárního sportu, hry Plamen a TFA	kus	1,000	2 156 463,36	2 156 463,36	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/X19 P Poznámka k položce: Součástí věže jsou tyto prvky: "D.1.1.11-tabulka PSV" "X19"1 1,000 VV Věž VV Lanový žebřík VV Špičací liano VV Naučná tabule - značky požární techniky a technických prostředků požární ochrany VV Naučná tabule - topografické značky VV Naučná tabule - technické prostředky, skupiny hořlavých látek VV Uzlový stojan VV Písací tabule VV Sloupky pro naučné tabule (pár) VV Figurína pro nácvik transportu (bez náplně) VV Žíněnka pod skluzovou tyč VV Hákový žebřík s ovalními šterýny a hliníkovým hákem přes 3 příčky VV Součet 1,000								
6	K	Pol2	Pryžová dlažba pod lezeckou stěnou včetně pokládky na připravený podklad - 9 m2 (Pryžovou dlažbu je možné nahradit písekem o vrstvě 40 cm)	m2	8,933	2 209,94	19 741,39	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/Pol2 VV "Pryžovou dlažbu je možné nahradit písekem o vrstvě 40 cm" VV 4,5*1,985 8,933 VV Součet 8,933								
7	K	Pol3	Molitánová deska 5,75 x 4 x 0,2 m pro tlumičí podušku - pouze dodání	kus	1,000	82 872,90	82 872,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/Pol3 VV 1 1,000 VV Součet 1,000								
8	K	Pol4	Zemní práce, výkop zeminy, základová deska, patky, betonáž, písek s pilinami (1:1)	ks	1,000	110 497,20	110 497,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/Pol4 VV "jedná se o kompletní provedení skládky desky pod hasičskou věž dle popisu" 1 1,000 VV Součet 1,000								

skutečnost množství	skutečnost cena [CZK]	rozdlil množství	rozdlil cena [CZK]
	2 493 267,01 Kč		2 358,01 Kč
	121 334,15 Kč		0,00 Kč
	121 334,15 Kč		0,00 Kč
105,586	41 418,22 Kč	0,000	0,00 Kč
	21 583,89 Kč	0,000	0,00 Kč
1 267,032	17 497,71 Kč	0,000	0,00 Kč
	40 834,33 Kč	0,000	0,00 Kč
	2 371 932,86 Kč		2 358,01 Kč
1,000	2 156 463,36 Kč	0,000	0,00 Kč
10,000	22 099,40 Kč	1,067	2 358,01 Kč
1,000	82 872,90 Kč	0,000	0,00 Kč
1,000	110 497,20 Kč	0,000	0,00 Kč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily
Objekt: SO 03 - Travnaté fotbalové hřiště
Místo: p.č.860/1, k.ú.747246 Semily
Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 4. 2. 2022
Projektant: Sportovní projekty s.r.o.
Sokolovská 87/95
Praha 8
Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	2 399 020,18
HSV - Práce a dodávky HSV	2 202 335,14
1 - Zemní práce	1 450 677,36
997 - Přesun sutě	696 907,32
998 - Přesun hmot	54 750,46
OST - Ostatní	196 685,04

	skutečnost cena [CZK]	rozdíl cena [CZK]
	2 473 949,49 Kč	74 929,31 Kč
	2 277 264,45 Kč	74 929,31 Kč
	1 525 606,67 Kč	74 929,31 Kč
	696 907,32 Kč	0,00 Kč
	54 750,46 Kč	0,00 Kč
	196 685,04 Kč	0,00 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily

Objekt: SO 03 - Travnaté fotbalové hřiště

Místo: p.č.860/1, k.ú.747246 Semily

Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily

Projektant: Sportovní projekty s.r.o.
Sokolovská 87/95
Praha 8

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						2 399 020,18		
D HSV Práce a dodávky HSV						2 202 335,14		
D 1 Zemní práce						1 450 677,36		
1	K	111301111	Sejmutí dmu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	6 174,000	16,57	102 303,18	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/111301111								
VV "D.1.1.03-SO 00 - bourání demolice"								
VV "SO 03-S4*6174,00"								
VV Součet 6 174,000								
2	K	111311111	Odstáření odumřelého travního dmu po aplikaci herbicidních přípravků ručně s pomocí drobné mechanizace v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky do 30 mm	m2	6 174,000	11,05	68 222,70	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/111311111								
VV "D.1.1.03-SO 00 - bourání demolice"								
VV "SO 03-S4*6174,00"								
VV Součet 6 174,000								
3	K	111351111	Sloupnutí dmu pro instalaci závlahového potrubí šířka záběru do 50 cm délky pruhu do 400 m	m	545,000	16,57	9 030,65	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/111351111								
VV "D.1.1.03-celk.púdorys"								
VV "plochy okolo hřiště"(98+3)*2+(63+3)*2+(7+3+3)"								
VV "plochy uprostřed hřiště"33+(2*66)+33"								
VV Součet 347,000								
VV 198,000								
VV 545,000								
4	K	132153401.1	Hloubení rýh pro závlahy ryhovacem pro potrubí do DN 100 v horninách třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 hloubky do 65 cm, šířky do 15 cm, délky do 400 m	m	545,000	44,20	24 089,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/132153401.1								
VV "D.1.1.03-celk.púdorys"								
VV "plochy okolo hřiště"(98+3)*2+(63+3)*2+(7+3+3)"								
VV "plochy uprostřed hřiště"33+(2*66)+33"								
VV Součet 347,000								
VV 198,000								
VV 545,000								
5	K	180404111	Založení hřišťového trávníku výsevem na vrstvě omnice	m2	6 174,000	71,82	443 416,68	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/180404111								
VV "D.1.1.03-celk.púdorys"								
VV "SO 03-S4*6174,00"								
VV Součet 6 174,000								
6	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - omnice	t	381,245	1 093,92	417 051,53	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/10364101								
VV "rozsaň dle ČSN 73 5910"								
VV "D.1.1.03-celk.púdorys"								
VV "SO 03-S4*6174,00*0,065*0,95"								
VV Součet 381,245								
7	M	58154410	plesek křemíčitý sušený frakce 0,1	t	381,245	497,24	189 570,26	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/58154410								
VV "rozsaň dle ČSN 73 5910"								
VV "D.1.1.03-celk.púdorys"								
VV "SO 03-S4*6174,00*0,065*0,95"								
VV Součet 381,245								
8	M	00572440	osivo směs travní hřištní	kg	185,220	165,75	30 700,22	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/00572440								
VV Poznámka k položce:								
VV dle ČSN 73 5910 a ČSN DIN 18 035-4								
VV "D.1.1.03-celk.púdorys"								
VV "SO 03-S4*6174,00"								
VV Součet 6 174,000								
VV 6 174,000								
VV 185,220								
9	K	181351113	Rozproštění a urovňování omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	6 174,000	19,89	122 800,86	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/181351113								
VV "D.1.1.03-celk.púdorys"								
VV "SO 03-S4*6174,00"								
VV Součet 6 174,000								
10	K	181511111	Vrácení sloupnutého dmu na původní místo šířka záběru do 50 cm délky pruhu do 400 m - zpětný zásyp	m	545,000	27,62	15 052,90	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/181511111								
VV "D.1.1.03-celk.púdorys"								
VV "zpětný zásyp zeminy v daném pruhu výkopu"								
VV "plochy okolo hřiště"(98+3)*2+(63+3)*2+(7+3+3)"								
VV "plochy uprostřed hřiště"33+(2*66)+33"								
VV Součet 347,000								
VV 198,000								
VV 545,000								
11	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	6 174,000	3,03	18 707,22	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/184802111								
VV "D.1.1.03-celk.púdorys"								
VV "SO 03-S4*6174,00"								
VV Součet 6 174,000								
12	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,185	4 262,16	788,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/185802113								
VV "D.1.1.03-celk.púdorys"								
VV "SO 03-S4*6174,00*0,03*0,001"								
VV Součet 0,185								
13	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	185,220	28,62	5 301,00	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/25191155								
VV "D.1.1.03-celk.púdorys"								
VV "SO 03-S4*6174,00"								
VV Součet 6 174,000								
VV 6 174,000								
VV 185,220								
14	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6 174,000	0,59	3 642,66	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/185803211								
VV "D.1.1.03-celk.púdorys"								
VV "SO 03-S4*6174,00"								
VV Součet 6 174,000								
VV 6 174,000								
D 997 Přesun sutě 696 907,32								
15	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vyburaných hmot vodorovně do 50 m svle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	762,489	331,05	252 421,98	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/997013111								
VV "odvoz celkové zeminy na skládku"								
VV 6174*0,13*0,950								
VV Součet 762,489								
16	K	997013501	Odvoz suti a vyburaných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	762,489	160,94	122 714,98	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/997013501								
VV 6174*0,13*0,950								
VV Součet 762,489								
17	K	997013509	Odvoz suti a vyburaných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9 149,868	6,99	63 957,58	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/997013509								
VV "skládka do 12 km"								
VV 762,489*12								
VV Součet 9 149,868								
18	K	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	762,489	338,12	257 812,78	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/997013655								
VV 762,489								
VV Součet 762,489								
D 998 Přesun hmot 54 750,46								
19	K	998222012	Přesun hmot pro tělýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	762,860	68,15	51 988,91	CS ÚRS 2023 01

skutečnost množství	skutečnost cena [CZK]	rozdl množství	rozdl cena [CZK]
	2 473 949,49 Kč		74 929,31 Kč
	2 277 264,45 Kč		74 929,31 Kč
7 050,000	1 525 806,67 Kč		74 929,31 Kč
	116 818,50 Kč	876,000	14 515,32 Kč
6 174,000	68 222,70 Kč	0,000	0,00 Kč
545,000	9 030,65 Kč	0,000	0,00 Kč
545,000	24 089,00 Kč	0,000	0,00 Kč
7 050,000	506 331,00 Kč	876,000	62 914,32 Kč
381,245	417 051,53 Kč	0,000	0,00 Kč
381,245	189 570,26 Kč	0,000	0,00 Kč
211,500	35 056,13 Kč	26,280	4 355,91 Kč
7 050,000	140 224,50 Kč	876,000	17 423,64 Kč
545,000	15 052,90 Kč	0,000	0,00 Kč
0,000	0,00 Kč	-6 174,000	-18 707,22 Kč
0,000	0,00 Kč	-0,185	-788,50 Kč
0,000	0,00 Kč	-185,220	-5 301,00 Kč
7 050,000	4 159,50 Kč	876,000	516,84 Kč
762,489	252 421,98 Kč	0,000	0,00 Kč
762,489	122 714,98 Kč	0,000	0,00 Kč
9 149,868	63 957,58 Kč	0,000	0,00 Kč
762,489	257 812,78 Kč	0,000	0,00 Kč
762,860	51 988,91 Kč	0,000	0,00 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/098222012									
20	K	998222198	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	762,860	3,62	2 761,55	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/098222198									
d OST Ostatní							196 685,04		
21	K	X01	D+M Fotbalová branka 7,32x2,44m, hliník.rám profil 120x100mm síťové vzpěry horní 1,0m do ní 1,5m sada proti převrácení a kolečka pro přesun branky, fotbalová síť, polyetylén tl. 4mm, oko 120mm, hloubka sítě dle kce branky, certifikováno dle ČSN EN 748	kus	2,000	38 674,02	77 348,04	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/001									
VV "D.1.1.03-celk.půdorys"									
VV D.1.1.11-tabulka PSV"									
VV "X01"2					2,000				
VV Součet					2,000				
22	K	X02	D+M Fotbalová branka 5,0x2,0m, hliník.rám profil 120x100mm síťové vzpěry horní 1,0m do ní 1,5m sada proti převrácení a kolečka pro přesun branky, fotbalová síť, polyetylén tl. 4mm, oko 120mm, hloubka sítě dle kce branky, certifikováno dle ČSN EN 748	kus	4,000	29 834,25	119 337,00	CS ÚRS 2023 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/002									
VV "D.1.1.03-celk.půdorys"									
VV D.1.1.11-tabulka PSV"									
VV "X02"4					4,000				
VV Součet					4,000				

skutečnost množství	skutečnost cena [CZK]	rozdíl množství	rozdíl cena [CZK]
762,860	2 761,55 Kč	0,000	0,00 Kč
	196 685,04 Kč		0,00 Kč
2,000	77 348,04 Kč	0,000	0,00 Kč
	119 337,00 Kč	0,000	0,00 Kč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily
Objekt: SO 04 - Travnaté plochy
Místo: p.č.860/1, k.ú.747246 Semily
Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 4. 2. 2022
Projektant: Sportovní projekty s.r.o.
Sokolovská 87/95
Praha 8
Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	898 258,78
HSV - Práce a dodávky HSV	898 258,78
1 - Zemní práce	898 243,46
998 - Přesun hmot	15,32

skutečnost cena [CZK]	rozdíl cena [CZK]
509 356,49 Kč	-388 902,29 Kč
509 356,49 Kč	-388 902,29 Kč
509 341,17 Kč	-388 902,29 Kč
15,32 Kč	0,00 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily

Objekt: **SO 04 - Travnaté plochy**

Místo: p.č.860/1, k.ú.747246 Semily

Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily

Projektant: Sportovní projekty s.r.o.
Sokolovská 87/95
Praha 8

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

PC	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							898 258,78	
D HSV Práce a dodávky HSV							898 258,78	
D 1 Zemní práce							898 243,46	
1	K	111151221	Pokosení trávníku při souvislé ploše přes 1000 do 10000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	1 992,000	1,44	2 868,48	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/111151221								
VV "D.1.1.03-celk.púdorys" 1 992,000								
VV "S11"1992 1 992,000								
VV Součet 1 992,000								
2	K	111301111	Sejmutí dmu tl. do 100 mm, v jakémkoliv ploše	m2	1 992,000	57,46	114 460,32	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/111301111								
VV "D.1.1.02-SO 00 - bourání_demolice" 1 992,000								
VV "plochy dle výkresu"1992 1 992,000								
VV Součet 1 992,000								
3	K	111311125	Odstanění odumřelého travního dmu po aplikaci herbicidních přípravků ručně s pomoci drobné mechanizace na svahu přes 1:5 do 1:2 přes 100 do 200 mm	m2	1 992,000	93,92	187 088,64	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/111311125								
VV "D.1.1.02-SO 00 - bourání_demolice" 1 992,000								
VV "S11"1992 1 992,000								
VV Součet 1 992,000								
4	K	162202111	Vodorovné přemístění dmu na suchu na vzdálenost přes 50 do 100 m	m2	1 992,000	28,73	57 230,16	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/162202111								
VV "D.1.1.02-SO 00 - bourání_demolice" 1 992,000								
VV "plochy dle výkresu S11"1992 1 992,000								
VV Součet 1 992,000								
5	K	162702111	Vodorovné přemístění dmu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m	m2	1 992,000	47,51	94 639,92	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/162702111								
VV "D.1.1.02-SO 00 - bourání_demolice" 1 992,000								
VV "S11"1992 1 992,000								
VV Součet 1 992,000								
6	K	162702119	Vodorovné přemístění dmu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m2	11 952,000	1,76	21 035,52	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/162702119								
VV "D.1.1.02-SO 00 - bourání_demolice" 11 952,000								
VV "skládky Lomnice nad Popelkou-Marcus Pedersen" 11 952,000								
VV "S11"1992*6 11 952,000								
VV Součet 11 952,000								
7	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	298,800	281,77	84 192,88	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/162751117								
VV "D.1.1.02-SO 00 - bourání_demolice" 298,800								
VV "S11"1992*0,15 298,800								
VV Součet 298,800								
8	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	597,600	20,44	12 214,94	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/162751119								
VV "D.1.1.02-SO 00 - bourání_demolice" 597,600								
VV "S11"1992*0,15*2 597,600								
VV Součet 597,600								
9	K	167102111	Nakládání dmu ze skládky	m2	1 992,000	9,39	18 704,88	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/167102111								
VV "D.1.1.02-SO 00 - bourání_demolice" 1 992,000								
VV "S11"1992 1 992,000								
VV Součet 1 992,000								
10	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameni zatřídněného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	537,840	386,74	208 004,24	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/171201221								
VV "D.1.1.02-SO 00 - bourání_demolice" 537,840								
VV "S11"1992*0,15*1,8 537,840								
VV Součet 537,840								
11	K	181351113	Rozproštění a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 992,000	13,81	27 509,52	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/181351113								
VV "D.1.1.03-celk.púdorys" 1 992,000								
VV "S11"1992 1 992,000								
VV Součet 1 992,000								
12	K	181451121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně uložení lučiny v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 992,000	25,41	50 616,72	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/181451121								
VV "D.1.1.03-celk.púdorys" 1 992,000								
VV "S11"1992 1 992,000								
VV Součet 1 992,000								
13	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	59,760	149,17	8 914,40	CS ÚRS 2023 01
VV "D.1.1.03-celk.púdorys" 59,760								
VV "S11"1992 1 992,000								
VV Součet 1 992,000								
VV 1992*0,03 *Přepočtené koeficientem množství 59,760								
14	K	184802111	Chemické odplenění půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	1 992,000	3,03	6 035,76	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/184802111								
VV "D.1.1.03-celk.púdorys" 1 992,000								
VV "S11"1992 1 992,000								
VV Součet 1 992,000								
15	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnoivem na široko	t	0,060	8 729,33	523,76	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/185802113								
VV "D.1.1.03-celk.púdorys" 0,060								
VV "S11"1992*0,03*0,001 0,060								
VV Součet 0,060								
16	M	25191155	hnojivo průmyslové	kg	59,760	38,67	2 310,92	CS ÚRS 2023 01
VV "D.1.1.03-celk.púdorys" 59,760								
VV "S11"1992 1 992,000								
VV Součet 1 992,000								
VV 1992*0,03 *Přepočtené koeficientem množství 59,760								
17	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 992,000	0,95	1 892,40	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/185803211								
VV "D.1.1.03-celk.púdorys" 1 992,000								
VV "S11"1992 1 992,000								
VV Součet 1 992,000								
D 998 Přesun hmot							15,32	
18	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy dopravní vzdálenost do 200 m	t	0,120	121,52	14,58	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/998222012								
19	K	998222198	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,120	6,16	0,74	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/998222198								

skutečnost množství	skutečnost cena [CZK]	rozdl množství	rozdl cena [CZK]
	509 356,49 Kč		-388 902,29 Kč
	509 356,49 Kč		-388 902,29 Kč
	509 341,17 Kč		-388 902,29 Kč
0,000	0,00 Kč	-1 992,000	-2 868,48 Kč
574,000	32 982,04 Kč	-1 418,000	-81 478,28 Kč
574,000	53 910,08 Kč	-1 418,000	-133 178,56 Kč
5 461,000	156 894,53 Kč	3 469,000	99 664,37 Kč
0,000	0,00 Kč	-1 992,000	-94 639,92 Kč
3 017,500	5 310,80 Kč	-8 934,500	-15 724,72 Kč
86,100	24 260,40 Kč	-212,700	-59 932,48 Kč
0,000	0,00 Kč	-597,600	-12 214,94 Kč
3 258,000	30 592,62 Kč	1 266,000	11 887,74 Kč
154,980	59 936,97 Kč	-382,860	-148 067,28 Kč
3 258,000	44 992,98 Kč	1 266,000	17 483,46 Kč
3 258,000	82 785,78 Kč	1 266,000	32 169,06 Kč
97,740	14 579,88 Kč	37,980	5 665,48 Kč
0,000	0,00 Kč	-1 992,000	-6 035,76 Kč
0,000	0,00 Kč	-0,060	-523,76 Kč
0,000	0,00 Kč	-59,760	-2 310,92 Kč
3 258,000	3 095,10 Kč	1 266,000	1 202,70 Kč
0,120	15,32 Kč	0,000	0,00 Kč
0,120	14,58 Kč	0,000	0,00 Kč
0,120	0,74 Kč	0,000	0,00 Kč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily
Objekt: SO 05 - Krytá tribuna
Místo: p.č.860/1, k.ú.747246 Semily
Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 4. 2. 2022
Projektant: Sportovní projekty s.r.o.
Sokolovská 87/95 Praha
8
Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	1 341 493,27
HSV - Práce a dodávky HSV	429 303,18
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	69 104,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	315 079,29
998 - Přesun hmot	45 119,57
PSV - Práce a dodávky PSV	883 023,25
764 - Konstrukce klempířské	100 347,20
767 - Konstrukce zámečnické	539 928,20
783 - Dokončovací práce - nátěry	242 747,85
M - Práce a dodávky M	29 166,84
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	29 166,84

skutečnost cena [CZK]	rozdíl cena [CZK]
1 202 249,52 Kč	-139 243,76 Kč
311 407,14 Kč	-117 896,05 Kč
12 887,09 Kč	-56 217,23 Kč
253 400,48 Kč	-61 678,82 Kč
45 119,57 Kč	0,00 Kč
885 403,53 Kč	2 380,28 Kč
102 727,47 Kč	2 380,28 Kč
539 928,20 Kč	0,00 Kč
242 747,86 Kč	0,00 Kč
5 438,85 Kč	-23 727,99 Kč
5 438,85 Kč	-23 727,99 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily

Objekt: **SO 05 - Krytá tribuna**

Místo: p.č.860/1, k.ú.747246 Semily

Datum: 4. 2. 2022

Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily

Projektant: Sportovní projekty s.r.o.
Sokolovská 87/95 Praha 8

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						1 341 493,27		
D		HSV	Práce a dodávky HSV				429 303,18	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				69 104,32	
1	K	637121111	Okapový chodník z kamenná s udusáním a urovnáním povrchu z kačířku tl. 100 mm	m2	41,665	387,85	16 159,77	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/637121111					
		VV	"D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"		41,665			
		VV	"S14"83,33*0,5		41,665			
		VV	Součet					
2	K	637121116	Okapový chodník z kamenná s udusáním a urovnáním povrchu z kačířku tl. 350 mm	m2	41,665	1 270,72	52 944,55	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/637121116					
		VV	"D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"		41,665			
		VV	"S14"83,33*0,5		41,665			
		VV	Součet					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				315 079,29	
3	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrku z betonu prostého tř. C 12/15	m	167,660	248,62	41 683,63	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/916331112					
		VV	"D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"		167,660			
		VV	"S14"83,33*2+0,5*2		167,660			
		VV	Součet					
4	M	59217000	obrubník betonový zahradní 1000x50x300mm	m	167,660	116,02	19 451,91	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/59217000					
		VV	"D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"		166,660			
		VV	83,33*2		1,000			
		VV	0,5*2		167,660			
		VV	Součet					
5	K	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	125,495	60,77	7 626,33	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/919726123					
		VV	"D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"		125,495			
		VV	"S14"(83,33*3*0,5)+(0,5*2*0,5)		125,495			
		VV	Součet					
6	K	943211111	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	1 558,379	25,52	39 769,83	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/943211111					
		VV	"D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"		1 558,379			
		VV	83,33*3,46*5,405		1 558,379			
		VV	Součet					
7	K	943211211	Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami Připlátek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111	m3	96 619,518	1,81	174 881,33	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/943211211					
		VV	"D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"		96 619,518			
		VV	83,33*3,46*5,405*62		96 619,518			
		VV	Součet					
8	K	943211811	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2, výšky do 10 m	m3	1 558,379	20,32	31 666,26	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/943211811					
		VV	"D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"		1 558,379			
		VV	83,33*3,46*5,405		1 558,379			
		VV	Součet					
D	998		Přesun hmot				45 119,57	
9	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	56,151	803,54	45 119,57	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/998018001					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				883 023,25	
D	764		Konstrukce klempířské				100 347,20	
10	K	764011613	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	83,330	307,78	25 647,31	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/764011613					
		VV	"D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"		83,330			
		VV	83,330		83,330			
		VV	Součet					
11	K	764511404	Zláb podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	83,330	531,84	44 318,23	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/764511404					
		VV	"D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"		83,330			
		VV	83,330		83,330			
		VV	Součet					
12	K	764511444	Zláb podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel keřů oválný (třechřůvový), rš Zláb/průměr svodu 330/100 mm	kus	6,000	567,22	3 403,32	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/764511444					
		VV	"D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"		6,000			
		VV	6		6,000			
		VV	Součet					
13	K	764518422	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoku kruhový, průměru 100 mm	m	15,960	681,60	10 878,34	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/764518422					
		VV	"D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"		15,960			
		VV	2,66*6		15,960			
		VV	Součet					
14	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Připlátek k cenám za vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	5 000,000	1,79	8 950,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/998764201					
15	K	998764292	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny Připlátek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	5 000,000	1,43	7 150,00	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/998764292					
D	767		Konstrukce zámečnické				539 928,20	
16	K	767391112	Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových nebo vlnitých, uchycením šroubováním	m2	454,020	396,23	179 896,34	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/767391112					
		VV	"D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"		454,020			
		VV	84*5,405		454,020			
		VV	Součet					
17	M	15485148	plech trapézový 26/143 pozinkový tl 0,7mm	m2	514,405	510,61	262 660,34	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/15485148					
		VV	"D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"		514,405			
		VV	84*5,405		514,405			
		VV	Součet		514,405			
		VV	454,02*1,133 *Přepočtené koeficientem množství		514,405			
18	K	767391209	Montáž krytiny z tvarovaných plechů Připlátek k cenám za antikondenzační úpravu plechu	m2	454,020	1,18	535,74	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/767391209					
		VV	"D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"		454,020			
		VV	84*5,405		454,020			
		VV	Součet		454,020			
19	K	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných do suti	m2	454,020	182,78	82 985,78	CS ÚRS 2023 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/767392802					
		VV	"D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"		454,020			
		VV	84*5,405		454,020			
		VV	Součet		454,020			

skutečnost množství	skutečnost cena [CZK]	rozdíl množství	rozdíl cena [CZK]
	1 202 249,52 Kč		-139 243,76 Kč
	311 407,14 Kč		-117 896,05 Kč
7,770	12 887,09 Kč		-56 217,23 Kč
	3 013,59 Kč	-33,895	-13 146,18 Kč
7,770	9 873,49 Kč	-33,895	-43 071,05 Kč
	253 400,48 Kč		-61 678,82 Kč
15,540	3 863,55 Kč	-152,120	-37 820,07 Kč
15,540	1 802,95 Kč	-152,120	-17 648,96 Kč
23,310	1 416,55 Kč	-102,185	-6 209,78 Kč
1 558,379	39 769,83 Kč	0,000	0,00 Kč
96 619,518	174 881,33 Kč	0,000	0,00 Kč
1 558,379	31 666,26 Kč	0,000	0,00 Kč
	45 119,57 Kč		0,00 Kč
56,151	45 119,57 Kč	0,000	0,00 Kč
	885 403,53 Kč		2 380,28 Kč
83,330	102 727,47 Kč		2 380,28 Kč
	25 647,31 Kč	0,000	0,00 Kč
83,330	44 318,23 Kč	0,000	0,00 Kč
7,000	3 970,54 Kč	1,000	567,22 Kč
18,620	12 691,39 Kč	2,660	1 813,06 Kč
5 000,000	8 950,00 Kč	0,000	0,00 Kč
5 000,000	7 150,00 Kč	0,000	0,00 Kč
	539 928,20 Kč		0,00 Kč
454,020	179 896,34 Kč	0,000	0,00 Kč
514,405	262 660,34 Kč	0,000	0,00 Kč
454,020	535,74 Kč	0,000	0,00 Kč
454,020	82 985,78 Kč	0,000	0,00 Kč

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	skutečnost množství	skutečnost cena [CZK]	rozdíl množství	rozdíl cena [CZK]
20	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	5 000,000	1,59	7 950,00	CS ÚRS 2023 01	5 000,000	7 950,00 Kč	0,000	0,00 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767201												
21	K	998767292	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	5 000,000	1,18	5 900,00	CS ÚRS 2023 01	5 000,000	5 900,00 Kč	0,000	0,00 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767292												
D 783 Dokončovací práce - nátěry								242 747,85				
22	K	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezávacím odrezovačem bezoplachovým	m2	295,551	461,26	136 325,85	CS ÚRS 2023 01	295,551	136 325,85 Kč	0,000	0,00 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301303												
VV "D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"							163,327					
VV "Jekl 90x50x4 (0,09+0,05) 2*83,33*7"							75,346					
VV "U č. 240*((0,24*2)+(0,085*4))*5,405*17"							36,900					
VV "2xU 240*((0,24*2)+(0,084*4))*2,66*17"							19,978					
VV "2xU 140*((0,14*2)+(0,06*4))*2,26*17"							295,551					
VV Součet							295,551					
23	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem fedidlovým	m2	295,551	83,67	24 728,75	CS ÚRS 2023 01	295,551	24 728,75 Kč	0,000	0,00 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783301313												
VV "D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"							163,327					
VV "Jekl 90x50x4 (0,09+0,05) 2*83,33*7"							75,346					
VV "U č. 240*((0,24*2)+(0,085*4))*5,405*17"							36,900					
VV "2xU 240*((0,24*2)+(0,084*4))*2,66*17"							19,978					
VV "2xU 140*((0,14*2)+(0,06*4))*2,26*17"							295,551					
VV Součet							295,551					
24	K	783344101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jedonosobný polyuretanový	m2	295,551	83,67	24 728,75	CS ÚRS 2023 01	295,551	24 728,75 Kč	0,000	0,00 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783344101												
VV "D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"							163,327					
VV "Jekl 90x50x4 (0,09+0,05) 2*83,33*7"							75,346					
VV "U č. 240*((0,24*2)+(0,085*4))*5,405*17"							36,900					
VV "2xU 240*((0,24*2)+(0,084*4))*2,66*17"							19,978					
VV "2xU 140*((0,14*2)+(0,06*4))*2,26*17"							295,551					
VV Součet							295,551					
25	K	783347101	Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jedonosobný polyuretanový	m2	591,102	96,37	56 964,50	CS ÚRS 2023 01	591,102	56 964,50 Kč	0,000	0,00 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783347101												
VV "D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"							163,327					
VV "Jekl 90x50x4 (0,09+0,05) 2*83,33*7"							75,346					
VV "U č. 240*((0,24*2)+(0,085*4))*5,405*17"							36,900					
VV "2xU 240*((0,24*2)+(0,084*4))*2,66*17"							19,978					
VV "2xU 140*((0,14*2)+(0,06*4))*2,26*17"							295,551					
VV Mezisoučet							295,551					
VV Součet							591,102					
D M Práce a dodávky M								29 166,84				
D 46-M Zemní práce při exřt mont.pracích								29 166,84				
26	K	460171242	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	83,350	93,92	7 828,23	CS ÚRS 2023 01	15,540	1 459,52 Kč	-67,810	-6 368,72 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460171242												
VV "D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"							83,350					
VV "S14*83,35"							83,350					
VV Součet							83,350					
27	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3	20,833	20,44	425,83	CS ÚRS 2023 01	3,885	79,41 Kč	-16,948	-346,42 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460341113												
VV "D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"							20,833					
VV "S14*83,33*0,5*0,5"							20,833					
VV Součet							20,833					
28	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3	229,158	20,44	4 683,99	CS ÚRS 2023 01	42,735	873,50 Kč	-186,423	-3 810,49 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460341121												
VV "D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"							229,158					
VV "S14*83,33*0,5*0,5*11"							229,158					
VV Součet							229,158					
29	K	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	37,499	386,74	14 502,36	CS ÚRS 2023 01	6,993	2 704,47 Kč	-30,506	-11 797,89 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460361121												
VV "D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"							37,499					
VV "S14*83,33*0,5*0,5*1,8"							37,499					
VV Součet							37,499					
30	K	460371121	Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	20,833	82,87	1 726,43	CS ÚRS 2023 01	3,885	321,95 Kč	-16,948	-1 404,48 Kč
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/460371121												
VV "D.1.1.06-SO 05 - krytá tribuna"							20,833					
VV "S14*83,33*0,5*0,5"							20,833					
VV Součet							20,833					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily
Objekt: **SO 06 - Oplocení areálu**
Místo: p.č.860/1, k.ú.747246 Semily
Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 4. 2. 2022
Projektant: Sportovní projekty s.r.o.
Sokolovská 87/95 Praha
8
Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	4 983 408,61
HSV - Práce a dodávky HSV	1 587 018,98
1 - Zemní práce	82 987,20
2 - Zakládání	168 216,69
3 - Svislé a kompletní konstrukce	507 070,34
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	718 506,79
997 - Přesun sutě	13 152,85
998 - Přesun hmot	97 085,11
PSV - Práce a dodávky PSV	3 396 389,63
767 - Konstrukce zámečnické	3 396 389,63

skutečnost cena [CZK]	rozdíl cena [CZK]
4 871 825,07 Kč	-111 583,54 Kč
1 464 176,87 Kč	-122 842,12 Kč
82 987,20 Kč	0,00 Kč
138 563,69 Kč	-29 653,01 Kč
494 449,46 Kč	-12 620,88 Kč
637 938,56 Kč	-80 568,22 Kč
13 152,85 Kč	0,00 Kč
97 085,11 Kč	0,00 Kč
3 407 648,20 Kč	11 258,57 Kč
3 407 648,20 Kč	11 258,57 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily
 Objekt: SO 06 - Oplacení areálu
 Místo: p.č.860/1, k.ú.747246 Semily
 Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily
 Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Datum: 4. 2. 2022
 Projektant: Sportovní projekty s.r.o.
 Sokolovská 87/95 Praha 8
 Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	skutečnost množství	skutečnost cena [CZK]	rozdíl množství	rozdíl cena [CZK]
Náklady soupisu celkem												
								4 983 408,61				
D HSV Práce a dodávky HSV												
								1 587 018,98				
D 1 Zemní práce												
								82 987,20				
1	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojní s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	22,197	2 872,93	63 770,43	CS ÚRS 2023 01	22,197	63 770,43 Kč	0,000	0,00 Kč
<p>Online PSC https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/131251100</p> <p>VV "D.1.1.02.-SO 00 -bourání demolice"</p> <p>VV "výkopy pro patky"</p> <p>VV *X14*0,4*0,4*0,6*2 0,192</p> <p>VV *X16*0,6*1,8*1,0 1,080</p> <p>VV *patky pro zábradlí 0,3*0,3*0,5*465 20,925</p> <p>VV Součet 22,197</p>												
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkoppku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkoppku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	22,197	281,77	6 254,45	CS ÚRS 2023 01	22,197	6 254,45 Kč	0,000	0,00 Kč
<p>Online PSC https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117</p> <p>VV "D.1.1.02.-SO 00 -bourání demolice"</p> <p>VV "výkopy pro patky"</p> <p>VV *X14*0,4*0,4*0,6*2 0,192</p> <p>VV *X16*0,6*1,8*1,0 1,080</p> <p>VV *patky pro zábradlí 0,3*0,3*0,5*465 20,925</p> <p>VV Součet 22,197</p>												
3	K	162751119	Vodorovné přemístění výkoppku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkoppku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Přříplatek k ceně za každý dalších i započatých 1 000 m	m3	44,394	23,20	1 029,94	CS ÚRS 2023 01	44,394	1 029,94 Kč	0,000	0,00 Kč
<p>Online PSC https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119</p> <p>VV "D.1.1.02.-SO 00 -bourání demolice"</p> <p>VV "výkopy pro patky"</p> <p>VV *X14*0,4*0,4*0,6*2 0,192</p> <p>VV *X16*0,6*1,8*1,0 1,080</p> <p>VV *patky pro zábradlí 0,3*0,3*0,5*465 20,925</p> <p>VV Součet 22,197</p> <p>22,197*2 Přepočtené koeficientem množství 44,394</p>												
4	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	39,955	287,29	11 478,67	CS ÚRS 2023 01	39,955	11 478,67 Kč	0,000	0,00 Kč
<p>Online PSC https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221</p> <p>VV "D.1.1.02.-SO 00 -bourání demolice"</p> <p>VV 22,197*1,8 39,955</p> <p>VV Součet 39,955</p>												
5	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložení sypání do předepsaného tvaru	m3	22,197	20,44	453,71	CS ÚRS 2023 01	22,197	453,71 Kč	0,000	0,00 Kč
<p>Online PSC https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201</p> <p>VV "D.1.1.02.-SO 00 -bourání demolice"</p> <p>VV "výkopy pro patky"</p> <p>VV *X14*0,4*0,4*0,6*2 0,192</p> <p>VV *X16*0,6*1,8*1,0 1,080</p> <p>VV *patky pro zábradlí 0,3*0,3*0,5*465 20,925</p> <p>VV Součet 22,197</p>												
D 2 Zakládání												
								168 216,69				
6	K	233211115	Zemní ocelové vruty pro ploty a dopravní značky průměru 76 mm, délky 800 mm	kus	204,000	232,04	47 336,16	CS ÚRS 2023 01	204,000	47 336,16 Kč	0,000	0,00 Kč
<p>Online PSC https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/233211115</p> <p>VV "D.1.1.09.-půdorys oplacení"</p> <p>VV "sloupky po 2,5m*509/2,5+0,4 204,000</p> <p>VV Součet 204,000</p>												
7	K	275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	22,197	4 088,40	90 750,21	CS ÚRS 2023 01	22,197	90 750,21 Kč	0,000	0,00 Kč
<p>Online PSC https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275313711</p> <p>VV "D.1.1.09.-půdorys oplacení"</p> <p>VV "patky"</p> <p>VV *X14*0,4*0,4*0,6*2 0,192</p> <p>VV *X16*0,6*1,8*1,0 1,080</p> <p>VV *patky pro zábradlí 465*0,3*0,3*0,5 20,925</p> <p>VV Součet 22,197</p>												
8	K	275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	303,000	71,82	21 761,46	CS ÚRS 2023 01	4,800	344,74 Kč	-298,200	-21 416,72 Kč
<p>Online PSC https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351121</p> <p>VV "D.1.1.09.-půdorys oplacení"</p> <p>VV "patky"</p> <p>VV *X14*0,4*0,6*4*2 19,200</p> <p>VV *X16*0,6*1,0*2)+(1,8*1,0*2) 4,800</p> <p>VV *patky zábradlí 0,3*0,5*4*465 279,000</p> <p>VV Součet 303,000</p>												
9	K	275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	303,000	27,62	8 368,86	CS ÚRS 2023 01	4,800	132,58 Kč	-298,200	-8 236,28 Kč
<p>Online PSC https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/275351122</p> <p>VV "D.1.1.09.-půdorys oplacení"</p> <p>VV "patky"</p> <p>VV *X14*0,4*0,6*4*2 19,200</p> <p>VV *X16*0,6*1,0*2)+(1,8*1,0*2) 4,800</p> <p>VV *patky zábradlí 0,3*0,5*4*465 279,000</p> <p>VV Součet 303,000</p>												
D 3 Svislé a kompletní konstrukce												
								507 070,34				
10	K	338171123	Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,60 m se zabetonováním do 0,08 m do připravených jamek	kus	204,000	331,49	67 623,96	CS ÚRS 2023 01	204,000	67 623,96 Kč	0,000	0,00 Kč
<p>Online PSC https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/338171123</p> <p>VV "D.1.1.09.-půdorys oplacení"</p> <p>VV "sloupky po 2,5m*509/2,5+0,4 204,000</p> <p>VV Součet 204,000</p>												
11	M	55342255	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500x36x1,5mm	kus	204,000	331,49	67 623,96	CS ÚRS 2023 01	204,000	67 623,96 Kč	0,000	0,00 Kč
<p>Online PSC https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/55342255</p> <p>VV "D.1.1.09.-půdorys oplacení"</p> <p>VV "sloupky po 2,5m*509/2,5+0,4 204,000</p> <p>VV Součet 204,000</p>												
12	K	348101230	Osazení vrat nebo vrátek k oplacení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2	kus	2,000	2 762,43	5 524,86	CS ÚRS 2023 01	2,000	5 524,86 Kč	0,000	0,00 Kč
<p>Online PSC https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348101230</p> <p>VV "D.1.1.09.-půdorys oplacení"</p> <p>VV 2 2,000</p> <p>VV Součet 2,000</p>												
13	K	348172214	Montáž vjezdových bran samonosných posuvných plochy přes 5 do 10 m2	kus	1,000	11 602,21	11 602,21	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-1,000	-11 602,21 Kč
<p>Online PSC https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348172214</p> <p>VV "D.1.1.09.-půdorys oplacení"</p> <p>VV 1 1,000</p> <p>VV Součet 1,000</p>												
14	K	348401153	Montáž oplacení z pleťva svařovaného přes 1,5 do 2,0 m	m	509,150	292,82	149 089,30	CS ÚRS 2023 01	507,670	148 655,93 Kč	-1,480	-433,37 Kč
<p>Online PSC https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/348401153</p> <p>VV "D.1.1.09.-půdorys oplacení"</p> <p>VV (120,7+17,46+23,775+18,795+28,68+17,275+3,58+131,625+15,515+29,65+65,475+23,72+12,9) 509,150</p> <p>VV Součet 509,150</p>												
15	M	31324816	svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 2,00m průměr drátu 3mm rozměr oka 50x50mm povrchová úprava Pz a komaxit	m	534,608	304,97	163 039,40	CS ÚRS 2023 01	533,054	162 565,33 Kč	-1,554	-474,08 Kč
<p>Online PSC https://podminsky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/31324816</p> <p>VV "D.1.1.09.-půdorys oplacení"</p> <p>VV (120,7+17,46+23,775+18,795+28,68+17,275+3,58+131,625+15,515+29,65+65,475+23,72+12,9) 509,150</p> <p>VV Součet 509,150</p> <p>VV 509,15*1,05 Přepočtené koeficientem množství 534,608</p>												

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	skutečnost množství	skutečnost cena [CZK]	rozdíl množství	rozdíl cena [CZK]
16	K	348401350	Montáž oplocení z pleťiva rozvinutí, uchytení a napnutí drátu napínacího	m	1 527,000	13,26	20 248,02	CS ÚRS 2023 01	1 523,010	20 195,11 Kč	-3,990	-52,91 Kč
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/348401350 VV "D.1.1.09-půdorys oplocení" VV "3x drát 509*13" VV Součet				1 527,000 1 527,000					
17	M	15619100	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm	m	1 603,350	13,92	22 318,63	CS ÚRS 2023 01	1 599,161	22 260,31 Kč	-4,189	-58,32 Kč
			Online PSC VV "D.1.1.09-půdorys oplocení" VV "3x drát 509*13" VV Součet				1 527,000 1 527,000 1 603,350					
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				718 506,79			637 938,56 Kč		-80 568,22 Kč
18	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrku z betonu prostého tř. C 12/15	m	1 563,910	248,62	388 819,30	CS ÚRS 2023 01	1 338,240	332 713,23 Kč	-225,670	-56 106,08 Kč
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/916331112 VV "D.1.1.09-půdorys oplocení" VV "vnější obrubník 84,34+116,875+0,83+5,86+0,58+133,075+13,075+18,44+1,1+1,0+21,215+35,475" VV "hasičská věž 3,95+4,0+4,05+0,55+1,73+4,05+3,75" VV "hod oštěpem" 10,135+3,12+20+6+20 VV "vrh kouli" 20+9,74+7,265+10,12 VV "skok do dálky" 60,46 VV "svah u zábradlí" 59,06+2,7+9,9+2,7+10,105+2,7+47,96+2,7+0,3+6,54+3,9+6,54+23,26+1,0+25,035+98,7+84,34+90,965+5,71+4,7+5,62+25,28+9,175+8,76 VV "tribuna" 2,73+83,38+83,38+1,965+0,44+1,09+6,45+81,455+7,4,635 VV "práva strana u fotbalového hřiště" 69,95 VV Součet				431,865 22,080 59,255 47,125 60,460 537,650 335,525 69,950 1 563,910					
19	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	1 563,910	113,81	177 988,60	CS ÚRS 2023 01	1 338,240	152 305,09 Kč	-225,670	-25 683,50 Kč
			Online PSC VV "D.1.1.09-půdorys oplocení" VV "vnější obrubník 84,34+116,875+0,83+5,86+0,58+133,075+13,075+18,44+1,1+1,0+21,215+35,475" VV "hasičská věž 3,95+4,0+4,05+0,55+1,73+4,05+3,75" VV "hod oštěpem" 10,135+3,12+20+6+20 VV "vrh kouli" 20+9,74+7,265+10,12 VV "skok do dálky" 60,46 VV "svah u zábradlí" 59,06+2,7+9,9+2,7+10,105+2,7+47,96+2,7+0,3+6,54+3,9+6,54+23,26+1,0+25,035+98,7+84,34+90,965+5,71+4,7+5,62+25,28+9,175+8,76 VV "tribuna" 2,73+83,38+83,38+1,965+0,44+1,09+6,45+81,455+7,4,635 VV "práva strana u fotbalového hřiště" 69,95 VV Součet				431,865 22,080 59,255 47,125 60,460 537,650 335,525 69,950 1 563,910					
20	K	916371216	Osazení polymerbeton zahradního obrubníku s pryžovým profilem	m	67,710	552,49	37 409,10	CS ÚRS 2023 01	68,930	38 083,14 Kč	1,220	674,04 Kč
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/916371216 VV "D.1.1.09-půdorys oplocení" VV "vrh kouli" 24,55+17,475+24,55+1,135 VV Součet				67,710 67,710					
21	M	59217015	obrubník polymerbetonový zahradní s pryžovým profilem 1000x250x50mm	m	67,710	448,62	30 376,06	CS ÚRS 2023 01	68,930	30 923,38 Kč	1,220	547,32 Kč
			Online PSC VV "D.1.1.09-půdorys oplocení" VV "vrh kouli" 24,55+17,475+24,55+1,135 VV Součet				67,710 67,710					
22	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	204,000	259,67	52 972,68	CS ÚRS 2023 01	204,000	52 972,68 Kč	0,000	0,00 Kč
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/966071711 VV "D.1.1.09-půdorys oplocení" VV "sloupky po 2,5m" 509(2,5+0,4) VV Součet				204,000 204,000					
23	K	966071822	Rozebírání oplocení z pleťiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	509,150	60,77	30 941,05	CS ÚRS 2023 01	509,150	30 941,05 Kč	0,000	0,00 Kč
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/966071822 VV "D.1.1.09-půdorys oplocení" VV (120,7+17,46+23,775+18,795+28,68+17,275+3,58+131,625+15,515+29,65+65,475+23,72+12,9) VV Součet				509,150 509,150					
		D 997	Přesun sutě				13 152,85			13 152,85 Kč		0,00 Kč
24	K	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyožením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	36,912	204,42	7 545,55	CS ÚRS 2023 01	36,912	7 545,55 Kč	0,000	0,00 Kč
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/997231111									
25	K	997231119	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyožením a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km	t	406,032	13,81	5 607,30	CS ÚRS 2023 01	406,032	5 607,30 Kč	0,000	0,00 Kč
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/997231119 VV 36,912*11 "Přepočtené koeficientem množství"				406,032					
		D 998	Přesun hmot				97 085,11			97 085,11 Kč		0,00 Kč
26	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovnou dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	342,609	129,28	44 292,49	CS ÚRS 2023 01	342,609	44 292,49 Kč	0,000	0,00 Kč
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/998232110									
27	K	998232121	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	342,609	154,09	52 792,62	CS ÚRS 2023 01	342,609	52 792,62 Kč	0,000	0,00 Kč
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/998232121									
		D PSV	Práce a dodávky PSV				3 396 389,63			3 407 648,20 Kč		11 258,57 Kč
		D 767	Konstrukce zámečnické				3 396 389,63			3 407 648,20 Kč		11 258,57 Kč
28	K	767161814	Demontáž zábradlí do sutí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg	m	79,575	248,62	19 783,94	CS ÚRS 2023 01	79,575	19 783,94 Kč	0,000	0,00 Kč
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/767161814 VV "D.1.1.09-půdorys oplocení" VV 8,76+2,9+10,7+2,9+2,9+48,515+2,9 VV Součet				79,575 79,575					
29	K	767163121	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu	m	460,656	804,91	370 786,62	CS ÚRS 2023 01	462,440	372 222,58 Kč	1,784	1 435,96 Kč
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/767163121 VV "D.1.1.09-půdorys oplocení" VV 84,34+75,240+25,286+9,175-3,0+59,06+2,7+9,9+2,7+10,105+2,7+47,96 VV 13,26+25,035+96,195 VV Součet				326,166 134,490 460,656					
30	M	55342281	ocelové zábradlí s madlem, žárové zinkované madlo i sloupky, hranatý sloupek do betonu	m	460,656	5 922,65	2 728 304,26	CS ÚRS 2023 01	462,440	2 738 870,27 Kč	1,784	10 566,01 Kč
			Online PSC VV "D.1.1.09-půdorys oplocení" VV 84,34+75,24+25,286+9,175-3,0+59,06+2,7+9,9+2,7+10,105+2,7+47,96 VV 13,26+25,035+96,195 VV Součet				326,166 134,490 460,656					
31	K	767163221	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců na schodišti kotveného do betonu	m	8,760	905,68	7 933,76	CS ÚRS 2023 01	8,680	7 861,30 Kč	-0,080	-72,45 Kč
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/767163221 VV "D.1.1.09-půdorys oplocení" VV "ocelná stěna č.1" 8,76 VV Součet				8,760 8,760					
32	M	55342284	ocelové zábradlí s hranatým sloupkem a hranatým madlem	m	8,760	8 386,74	73 467,84	CS ÚRS 2023 01	8,680	72 796,90 Kč	-0,080	-670,94 Kč
			Online PSC VV "D.1.1.09-půdorys oplocení" VV "ocelná stěna č.1" 8,76 VV Součet				8,760 8,760					
33	K	767651210	Montáž vrat otvíracích do ocelových sloupů z dílců, plochy do 6 m ²	kus	1,000	3 314,92	3 314,92	CS ÚRS 2023 01	1,000	3 314,92 Kč	0,000	0,00 Kč
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/767651210 VV "D.1.1.11-tabulka PSV" VV "X14"				1,000					
34	M	55344722-X14	X14 - vrata vjezdová ocelová dvoukřídlá 2x1500x1800mm konstrukce rámu jeví 60x60x3mm, výplň pásová ocel 60x3mm žárový pozink+PVC, barva zelená, uzamykací sloupky 60x60x3mm v 1,8m do bet. patek 400x400x600mm, žárový pozink	kus	1,000	38 674,02	38 674,02	CS ÚRS 2023 01	1,000	38 674,02 Kč	0,000	0,00 Kč
			Online PSC VV "D.1.1.11-tabulka PSV" VV "X14" VV Součet				1,000 1,000					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	767653230	Montáž vrat posuvných do ocelové zárubně z dílů, plochy přes 9 do 13 m ²	kus	1,000	8 287,29	8 287,29	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767653230 VV "D.1.1.11-Tabulka PŠV" VV *X16"1 VV Součet		1,000 1,000			
36	M	55344725-X16	X16 - vrata vjezdová ocelová posuvná 4000x1800mm konstrukce rámu jeří 60x60x3mm, výplň pásová ocel 60x4mm zárovň pozink, do beton.základu dle typu vrat 600x1800x1000mm.	kus	1,000	119 336,98	119 336,98	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/55344725-X16 VV "D.1.1.11-Tabulka PŠV" VV *X16"1 VV Součet		1,000 1,000			
37	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	10 000,000	1,49	14 900,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767201					
38	K	998767293	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny Připlátek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	10 000,000	1,16	11 600,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767293					

skutečnost množství	skutečnost cena [CZK]	rozdíl množství	rozdíl cena [CZK]
1,000	8 287,29 Kč	0,000	0,00 Kč
1,000	119 336,98 Kč	0,000	0,00 Kč
10 000,000	14 900,00 Kč	0,000	0,00 Kč
10 000,000	11 600,00 Kč	0,000	0,00 Kč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily
Objekt: SO 07 - Chodníky, schodiště, opěrné zdi, tribunové stupně
Místo: p.č.860/1, k.ú.747246 Semily
Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 4. 2. 2022
Projektant: Sportovní projekty s.r.o.
Sokolovská 87/95
Praha 8
Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	5 534 248,99
HSV - Práce a dodávky HSV	5 065 047,67
1 - Zemní práce	251 084,73
2 - Zakládání	448 158,79
3 - Svislé a kompletní konstrukce	415 499,17
4 - Vodorovné konstrukce	211 303,53
5 - Komunikace pozemní	1 280 722,54
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 155 848,28
997 - Přesun sutě	210 369,70
998 - Přesun hmot	92 060,93
PSV - Práce a dodávky PSV	170 858,88
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 064,51
767 - Konstrukce zámečnické	163 794,37
OST - Ostatní	298 342,44

skutečnost cena [CZK]	rozdíl cena [CZK]
5 279 795,34 Kč	-254 453,61 Kč
4 805 443,80 Kč	-259 603,84 Kč
293 827,49 Kč	42 742,77 Kč
406 864,82 Kč	-41 293,98 Kč
415 499,17 Kč	0,00 Kč
137 827,83 Kč	-73 475,70 Kč
1 083 839,97 Kč	-196 882,56 Kč
2 150 000,96 Kč	-5 847,31 Kč
210 369,69 Kč	0,00 Kč
107 213,87 Kč	15 152,94 Kč
176 009,11 Kč	5 150,22 Kč
11 244,25 Kč	4 179,74 Kč
164 764,86 Kč	970,48 Kč
298 342,44 Kč	0,00 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily
 Objekt: SO 07 - Chodníky, schodiště, opěrné zdi, tribunové stupně

Místo: p.č.860/1, k.ú.747246 Semily Datum: 4. 2. 2022
 Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily Projektant: Sportovní projekty s.r.o. Sokolovská 87/95 Praha 8
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. Zpracovatel: [redacted]

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						5 534 248,99		
D	HSV	Práce a dodávky HSV			5 065 047,67			
D	1	Zemní práce			251 084,73			
1	K	111301111	Sejmuti dmu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše	m2	53,230	57,46	3 058,60	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/111301111								
VV "D.1.07-SO 07 -schodiště opěrné zdi"								
VV "opěrná zed č.1*8,73*1,0" 8,730								
VV "opěrná zed č.2*(9,57+28,82)*1,0" 38,250								
VV "schodiště*2,5*3,0" 6,250								
VV Součet 53,230								
2	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	176,400	149,17	26 313,59	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/122251104								
VV "D.1.1.07-SO 07 -schodiště opěrné zdi"								
VV "odštěnění částí tribun*42*4,2" 176,400								
VV Součet 176,400								
3	K	131251100	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1,845	530,38	978,55	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/131251100								
VV "D.1.1.02-SO 00 -bourání demolic" 0,576								
VV "výkopy pro patky" 0,576								
VV "X13*0,4*0,4*0,6*2*3" 0,648								
VV "X15*0,4*0,4*0,6*2*3" 0,045								
VV "X20*0,6*0,6*0,9*2" 0,045								
VV "patky pro zábradlí*0,3*0,3*0,5*1" 1,845								
VV Součet 1,845								
4	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	1,110	585,64	650,06	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/132251102								
VV "D.1.1.07-SO 07 -schodiště opěrné zdi" 1,110								
VV "základy schodiště*(2,5*0,3*0,74*2)" 1,110								
VV Součet 1,110								
5	K	132251252	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	218,519	563,54	123 144,20	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/132251252								
VV "D.1.1.07-SO 07 -schodiště opěrné zdi" 172,755								
VV "D.1.1.09-SO 09 -půdorys oplacení" 29,464								
VV "opěrná zed č.1*(9,57+28,82)*2,0*2,25" 16,300								
VV "opěrná zed č.2*(8,73*1,5*2,25)" 16,300								
VV "rýha za střílačkami pro drenáž*(2,9+10,5+2,9)*1,0*1,0" 218,519								
VV Součet 218,519								
6	K	162202111	Vodorovné přemístění dmu na suchu na vzdálenost přes 50 do 100 m	m2	54,620	40,11	2 190,81	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/162202111								
VV "D.1.1.07-SO 07 -schodiště opěrné zdi" 8,730								
VV "opěrná zed č.1*8,73*1,0" 38,390								
VV "opěrná zed č.2*(9,57+28,82)*1,0" 7,500								
VV "schodiště*2,5*3,0" 54,620								
VV Součet 54,620								
7	K	162702111	Vodorovné přemístění dmu na suchu na vzdálenost přes 5000 do 6000 m	m2	54,620	93,92	5 129,91	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/162702111								
VV "D.1.1.07-SO 07 -schodiště opěrné zdi" 8,730								
VV "opěrná zed č.1*8,73*1,0" 38,390								
VV "opěrná zed č.2*(9,57+28,82)*1,0" 7,500								
VV "schodiště*2,5*3,0" 54,620								
VV Součet 54,620								
8	K	162702119	Vodorovné přemístění dmu na suchu Píplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m2	54,620	1,76	96,13	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/162702119								
VV "D.1.1.02-SO 00 -bourání demolic" 54,62								
VV "skládka Lomnice nad Popelkou-Marcus Pedersen" 54,62								
VV Součet 54,620								
9	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	237,210	281,77	66 838,66	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/162751117								
VV "D.1.1.02-SO 00 -bourání demolic" 0,576								
VV "výkopy pro patky" 0,576								
VV "X13*0,4*0,4*0,6*2*3" 0,648								
VV "X15*0,4*0,4*0,6*2*3" 0,648								
VV "X20*0,6*0,6*0,9*2" 1,110								
VV "D.1.1.07-SO 07 -schodiště opěrné zdi" 1,110								
VV "základy schodiště*(2,5*0,3*0,74*2)" 43,189								
VV "D.1.1.07-SO 07 -schodiště opěrné zdi" 9,821								
VV "opěrná zed č.1*(9,57+28,82)*2,25*0,5" 176,400								
VV "opěrná zed č.2*(8,73*2,25*0,5)" 4,890								
VV "odštěnění částí tribun*42*4,2" 4,890								
VV "rýha za střílačkami pro drenáž*(2,9+10,5+2,9)*1,0*0,3" 237,210								
VV Součet 237,210								
10	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Píplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	537,550	20,44	10 987,52	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/162751119								
VV "D.1.1.02-SO 00 -bourání demolic" 0,576								
VV "výkopy pro patky" 0,576								
VV "X13*0,4*0,4*0,6*2*3" 0,648								
VV "X15*0,4*0,4*0,6*2*3" 0,648								
VV "X20*0,6*0,6*0,9*2" 0,932								
VV "D.1.1.07-SO 07 -schodiště opěrné zdi" 69,039								
VV "opěrná zed č.1*(9,55+28,805)*2,25*0,8" 15,714								
VV "opěrná zed č.2*(8,73*2,25*0,8)" 176,400								
VV "odštěnění částí tribun*42*4,2" 4,890								
VV "rýha za střílačkami pro drenáž*(2,9+10,5+2,9)*1,0*0,3" 268,775								
VV Součet 537,550								
11	K	174111101	Zásep sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	72,225	155,80	11 252,66	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/174111101								
VV "D.1.1.07-SO 07 -schodiště opěrné zdi" 55,053								
VV "opěrná zed č.1*(9,33+28,585)*1,1*1,32" 5,762								
VV "opěrná zed č.2*(8,73*0,5*1,32)" 11,410								
VV "rýha za střílačkami pro drenáž*(2,9+10,5+2,9)*1,0*0,7" 72,225								
VV Součet 72,225								
12	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utajení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	18,958	20,44	387,50	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/181411131								
VV "D.1.1.07-SO 07 -schodiště opěrné zdi" 18,958								
VV "opěrná zed č.1*(9,33+28,585)*0,5" 18,958								
VV Součet 18,958								
13	M	00572420	osivo směs travní parková okrasná	kg	0,379	149,18	56,54	CS ÚRS 2023 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/00572420								
VV "D.1.1.07-SO 07 -schodiště opěrné zdi" 18,958								
VV "opěrná zed č.1*(9,33+28,585)*0,5" 18,958								
VV Součet 18,958								

skutečnost množství	skutečnost cena [CZK]	rozdíl množství	rozdíl cena [CZK]
	5 279 795,34 Kč		-254 453,61 Kč
	4 805 443,80 Kč		-259 603,84 Kč
0,000	293 827,49 Kč		42 742,77 Kč
	0,00 Kč	-53,230	-3 058,60 Kč
176,400	26 313,59 Kč	0,000	0,00 Kč
1,269	673,05 Kč	-0,576	-305,50 Kč
1,110	650,06 Kč	0,000	0,00 Kč
218,519	123 144,20 Kč	0,000	0,00 Kč
0,000	0,00 Kč	-54,620	-2 190,81 Kč
0,000	0,00 Kč	-54,620	-5 129,91 Kč
0,000	0,00 Kč	-54,620	-96,13 Kč
236,634	66 676,36 Kč	-0,576	-162,30 Kč
1 448,606	29 609,51 Kč	911,056	18 621,98 Kč
300,133	46 760,72 Kč	227,908	35 508,07 Kč
0,000	0,00 Kč	-18,958	-387,50 Kč
0,000	0,00 Kč	-0,379	-56,54 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	skutečnost množství	skutečnost cena [CZK]	rozdíl množství	rozdíl cena [CZK]
33	M	X15	vrátka v zábradlí 1,6x1,0m, kece rámu jeří 60x60x3mm, výplň pásová ocel 60x4mm vzor"jelen" povrch.úprava žárový pozink, vratové kování, sloupky jeří 60x60x3mm v. 1,0m povrch.úprava žárový pozink, kotveny do bet.patek 40x40x60cm	kus	4,000	20 994,47	83 977,88	CS ÚRS 2023 01	4,000	83 977,88 Kč	0,000	0,00 Kč
	VV		"D.1.1.11-tabulka PSV"									
	VV		"X15"4		4,000							
	VV		Součet		4,000							
34	K	348101240	Osazení vrat nebo vrátek k oplotení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé přes 6 do 8 m2	kus	3,000	3 314,92	9 944,76	CS ÚRS 2023 01	3,000	9 944,76 Kč	0,000	0,00 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/348101240									
	VV		"D.1.1.11-tabulka PSV"									
	VV		"X13"3		3,000							
	VV		Součet		3,000							
35	M	X13	vjezdová vrata 2x1,5x1,0m, kece rámu jeří 60x60x3mm, výplň pásová ocel 60x4mm vzor"jelen" povrch.úprava žárový pozink, vratové kování, sloupky jeří 60x60x3mm v. 1,0m povrch.úprava žárový pozink, kotveny do bet.patek 40x40x60cm	kus	3,000	29 723,75	89 171,25	CS ÚRS 2023 01	3,000	89 171,25 Kč	0,000	0,00 Kč
	VV		"D.1.1.11-tabulka PSV"									
	VV		"X13"3		3,000							
	VV		Součet		3,000							
36	K	348262424	Platy z betonových bloků - systém suchého zdění ukončení plotového sloupku zákrtytovou deskou lepenou mrazuvzdorným lepidlem, velikosti 500x500x70 mm přírodní (šedou)	kus	93,960	670,72	63 020,85	CS ÚRS 2023 01	93,960	63 020,85 Kč	0,000	0,00 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/348262424									
	VV		"D.1.1.07.-SO 07 -schodiště opěrné zdi"									
	VV		"přepočít metráže na kusy"									
	VV		"opěrná zed č.1"8,73"2		17,460							
	VV		"opěrná zed č.2"(9,5+28,75)"2		76,500							
	VV		Součet		93,960							
D 4			Vodorovné konstrukce				211 303,53			137 827,83 Kč		-73 475,70 Kč
37	K	417321515	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30	m3	3,769	4 806,63	18 116,19	CS ÚRS 2023 01	3,769	18 116,19 Kč	0,000	0,00 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/417321515									
	VV		"D.1.1.07.-SO 07 -schodiště opěrné zdi"									
	VV		"opěrná zed č.1"8,73"0,4"0,2		0,698							
	VV		"opěrná zed č.2"(9,57+28,62)"0,4"0,2		3,071							
	VV		Součet		3,769							
38	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	19,168	563,54	10 801,93	CS ÚRS 2023 01	19,168	10 801,93 Kč	0,000	0,00 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/417351115									
	VV		"D.1.1.07.-SO 07 -schodiště opěrné zdi"									
	VV		"opěrná zed č.1"8,73"0,2"2+0,4"0,2"2		3,652							
	VV		"opěrná zed č.2"(9,57+28,62)"0,2"2+(0,4"0,2"2)		15,516							
	VV		Součet		19,168							
39	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	19,168	116,02	2 223,87	CS ÚRS 2023 01	19,168	2 223,87 Kč	0,000	0,00 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/417351116									
	VV		"D.1.1.07.-SO 07 -schodiště opěrné zdi"									
	VV		"opěrná zed č.1"8,73"0,2"2+0,4"0,2"2		3,652							
	VV		"opěrná zed č.2"(9,57+28,62)"0,2"2+(0,4"0,2"2)		15,516							
	VV		Součet		19,168							
40	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,566	66 298,32	103 823,17	CS ÚRS 2023 01	1,566	103 823,17 Kč	0,000	0,00 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/417361821									
	VV		"D.1.1.07.-SO 07 -schodiště opěrné zdi"									
	VV		"opěrná zed č.1"8,73"33,24"0,001		0,290							
	VV		"opěrná zed č.2"(9,57+28,62)"33,24"0,001		1,276							
	VV		Součet		1,566							
41	K	430321515	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25	m3	0,512	5 591,15	2 862,67	CS ÚRS 2023 01	0,512	2 862,67 Kč	0,000	0,00 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/430321515									
	VV		"D.1.1.07.-SO 07 -schodiště opěrné zdi"									
	VV		"schodiště S13"2,5"0,3"0,16"2"2		0,120							
	VV		"schodiště S13"2,5"0,28"0,16"2"7		0,392							
	VV		Součet		0,512							
42	K	433121121	Osazování schodišťových konstrukcí a ramp železobetonových schodnic	kus	42,500	679,56	28 881,30	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-42,500	-28 881,30 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/433121121									
	VV		"D.1.1.06-krvát tribuna"									
	VV		5"4		20,000							
	VV		"D.1.1.07.-SO 07 -schodiště opěrné zdi"									
	VV		"schodiště S13"2,5"2		5,000							
	VV		"schodiště S13"2,5"7		17,500							
	VV		Součet		42,500							
43	M	59373003	stupeň betonový vibrovísovaný š 330 v 160 dl 1000mm	kus	42,500	1 049,28	44 594,40	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-42,500	-44 594,40 Kč
	VV		"D.1.1.06-krvát tribuna"									
	VV		5"4		20,000							
	VV		"D.1.1.07.-SO 07 -schodiště opěrné zdi"									
	VV		"schodiště S13"2,5"2		5,000							
	VV		"schodiště S13"2,5"7		17,500							
	VV		Součet		42,500							
D 5			Komunikace pozemní				1 280 722,54			1 083 839,97 Kč		-196 882,56 Kč
44	K	564710011	Podklad nebo kryt z kamenná hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuštění plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 50 mm	m2	1 288,000	93,92	120 968,96	CS ÚRS 2023 01	6,682	627,57 Kč	-1 281,318	-120 341,39 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/564710011									
	VV		"D.1.1.07.-SO 07 -schodiště opěrné zdi"									
	VV		"S6"1288		1 288,000							
	VV		Součet		1 288,000							
45	K	564731101	Podklad nebo kryt z kamenná hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhuštění plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 100 mm	m2	1 288,000	138,12	177 898,56	CS ÚRS 2023 01	6,682	922,92 Kč	-1 281,318	-176 975,64 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/564731101									
	VV		"D.1.1.07.-SO 07 -schodiště opěrné zdi"									
	VV		"S6"1288		1 288,000							
	VV		Součet		1 288,000							
46	K	564750111	Podklad nebo kryt z kamenná hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhuštění plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm	m2	376,723	185,64	69 934,86	CS ÚRS 2023 01	376,723	69 934,86 Kč	0,000	0,00 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/564750111									
	VV		"D.1.1.07.-SO 07 -schodiště opěrné zdi"									
	VV		"S12"84.09"0,57"4		191,725							
	VV		"S12"84.09"2,2		184,998							
	VV		Součet		376,723							
47	K	564760101	Podklad nebo kryt z kamenná hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhuštění plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm	m2	7,100	255,25	1 812,28	CS ÚRS 2023 01	7,100	1 812,28 Kč	0,000	0,00 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/564760101									
	VV		"D.1.1.07.-SO 07 -schodiště opěrné zdi"									
	VV		"S13"2,5"2,84		7,100							
	VV		Součet		7,100							
48	K	564770011	Podklad nebo kryt z kamenná hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhuštění plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 250 mm	m2	28,000	342,54	9 591,12	CS ÚRS 2023 01	0,000	0,00 Kč	-28,000	-9 591,12 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/564770011									
	VV		"D.1.1.07.-SO 07 -schodiště opěrné zdi"									
	VV		"S7"28		28,000							
	VV		Součet		28,000							
49	K	564851011	Podklad ze šterkodní ŠD s rozprostřením a zhuštění plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm	m2	376,723	193,37	72 846,93	CS ÚRS 2023 01	376,723	72 846,93 Kč	0,000	0,00 Kč
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/564851011									
	VV		"D.1.1.07.-SO 07 -schodiště opěrné zdi"									
	VV		"S12"84.09"0,57"4		191,725							
	VV		"S12"84.09"2,2		184,998							
	VV		Součet		376,723							
50	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kamenná těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojným hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	1 288,000	353,59	455 423,92	CS ÚRS 2023 01	1 430,152	505 6		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		"D.1.1.07-SO 07 schodiště opěrné zdi"					
	WV		"kovení madla"4*0,3*7,08/6*0,001		0,001			
	WV		Součet		0,001			
73	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	5 000,000	1,49	7 450,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/998767201					
74	K	998767292	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny Přijatek k cerám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	5 000,000	1,11	5 550,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/998767292					
D OST			Ostatní				298 342,44	
75	K	X03	D+M Fotbalová střídačka 4,0x1,4x2,05m, hliník, rám, celosvařená konstrukce, dřevěná lavice a opěradlo zastřešení polykarbonát	kus	2,000	44 198,88	88 397,76	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/203					
	WV		"D.1.1.11-tabulka PSV"					
	WV		"X03"2		2,000			
	WV		Součet		2,000			
76	K	X17	D+M Lavička bez opěradla 1680x360x440mm, konstrukce ocelová nosná kce jeří 60x60mm povrch úprava prášková barva antracit RAL 7016, sedák z masivních dřevěných dranolů tl. 40mm povrchová úprava 3x bezbarvý lak	kus	16,000	11 049,72	176 795,52	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/117					
	WV		"D.1.1.11-tabulka PSV"					
	WV		"X17"16		16,000			
	WV		Součet		16,000			
77	K	X20	D+M Vlakový stožár, v.5,0m hliník, vnější vedení lanka, vlajka na vnější provazové vedení, beton. patka 600x600x900mm	kus	2,000	16 574,58	33 149,16	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/200					
	WV		"D.1.1.11-tabulka PSV"					
	WV		"X20"2		2,000			
	WV		Součet		2,000			

skutečnost množství	skutečnost cena [CZK]	rozdíl množství	rozdíl cena [CZK]
5 000,000	7 450,00 Kč	0,000	0,00 Kč
5 000,000	5 550,00 Kč	0,000	0,00 Kč
	298 342,44 Kč		0,00 Kč
2,000	88 397,76 Kč	0,000	0,00 Kč
16,000	176 795,52 Kč	0,000	0,00 Kč
2,000	33 149,16 Kč	0,000	0,00 Kč

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce atletického stadionu Semily

Objekt:

SO 08 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

p.č.860/1, k.ú.747246 Semily

Datum:

4. 2. 2022

Zadavatel:

Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily

Projektant:

Sportovní projekty s.r.o.
Sokolovská 87/95 Praha
8

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

118 232,34

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	118 232,34
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	22 099,44
VRN3 - Zařízení staveniště	57 458,88
VRN4 - Inženýrská činnost	16 574,58
VRN6 - Územní vlivy	5 524,86
VRN7 - Provozní vlivy	5 524,86
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	11 049,72

skutečnost cena
[CZK]

rozdíl cena [CZK]

112 707,48 Kč	-5 524,86 Kč
112 707,48 Kč	-5 524,86 Kč
22 099,44 Kč	0,00 Kč
51 934,02 Kč	-5 524,86 Kč
16 574,58 Kč	0,00 Kč
5 524,86 Kč	0,00 Kč
5 524,86 Kč	0,00 Kč
11 049,72 Kč	0,00 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce atletického stadionu Semily

Objekt:

SO 08 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

p.č.860/1, k.ú.747246 Semily

Datum:

4. 2. 2022

Zadavatel:

Město Semily, Husova 82, 513 01 Semily

Projektant:

Sportovní projekty s.r.o.
Sokolovská 87/95 Praha

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							118 232,34	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							118 232,34	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							22 099,44	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby stavební část	kpl	1,000	11 049,72	11 049,72	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/013254000					
			WV "3x projekt + 2x digitálně" 1		1,000			
			WV Součet		1,000			
2	K	013294000	Dílenská dokumentace pro atypické výrobky a rhotávkv	kpl	1,000	11 049,72	11 049,72	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/013294000					
			WV "cena dodavatele pro prvky, které nejsou standardní" 1		1,000			
			WV Součet		1,000			
D VRN3 Zařízení staveniště							57 458,88	
3	K	032002000	Vybavení staveniště	%	1,000	33 149,16	33 149,16	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/032002000					
			WV "předběžný odhad 3% z celkové ceny"3		3,000			
			WV Součet		3,000			
4	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,000	5 524,86	5 524,86	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/034503000					
			WV 1		1,000			
			WV Součet		1,000			
5	K	035103001	Pronájem ploch	kpl	1,000	5 524,86	5 524,86	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/035103001					
			WV "pronájem plochy pro nakládání a skládání materiálů - uchazeč ocení jím uvažovaný rozsah"		1,000			
			WV Součet		1,000			
6	K	039103000	Úklid po dokončení stavby v 1.PP	m2	200,000	66,30	13 260,00	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/039103000					
			WV "koncový úklid ploch po realizaci zakázky"20*10		200,000			
			WV Součet		200,000			
D VRN4 Inženýrská činnost							16 574,58	
7	K	045203000	Kompletační činnost	%	1,000	5 524,86	5 524,86	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/045203000					
			WV 1		1,000			
			WV Součet		1,000			
8	K	045303000	Koordinační činnost	%	1,000	11 049,72	11 049,72	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/045303000					
			WV 2		2,000			
			WV Součet		2,000			
D VRN6 Územní vlivy							5 524,86	
9	K	062303000	Územní vlivy	kpl	1,000	5 524,86	5 524,86	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/062303000					
			WV 1		1,000			
			WV Součet		1,000			
D VRN7 Provozní vlivy							5 524,86	
10	K	073002000	Provozní vlivy	kpl	1,000	5 524,86	5 524,86	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/073002000					
			WV 1		1,000			
			WV Součet		1,000			
D VRN8 Přesun stavebních kapacit							11 049,72	
11	K	081002000	Doprava	kpl	1,000	11 049,72	11 049,72	CS ÚRS 2023 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2023_01/081002000					
			WV 1		1,000			
			WV Součet		1,000			

skutečnost množství	skutečnost cena [CZK]	rozdíl množství	rozdíl cena [CZK]
	112 707,48 Kč		-5 524,86 Kč
	112 707,48 Kč		-5 524,86 Kč
	22 099,44 Kč		0,00 Kč
1,000	11 049,72 Kč	0,000	0,00 Kč
	11 049,72 Kč		0,00 Kč
	51 934,02 Kč		-5 524,86 Kč
1,000	33 149,16 Kč	0,000	0,00 Kč
	5 524,86 Kč		0,00 Kč
1,000	0,00 Kč	-1,000	-5 524,86 Kč
	13 260,00 Kč		0,00 Kč
200,000	13 260,00 Kč	0,000	0,00 Kč
	16 574,58 Kč		0,00 Kč
1,000	5 524,86 Kč	0,000	0,00 Kč
	11 049,72 Kč		0,00 Kč
1,000	5 524,86 Kč	0,000	0,00 Kč
	5 524,86 Kč		0,00 Kč
1,000	5 524,86 Kč	0,000	0,00 Kč
	5 524,86 Kč		0,00 Kč
1,000	5 524,86 Kč	0,000	0,00 Kč
	11 049,72 Kč		0,00 Kč
1,000	11 049,72 Kč	0,000	0,00 Kč

Položkový rozpočet

S:	0001	Rekonstrukce atletického stadionu Semily
O:	21.038	IO-01 Areálový rozvod elektro
R:	0001	projektový rozpočet - část ozvučení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M	Slaboproudé rozvody - ozvučení				87 104,94
41a		D+M Rozhlasová ústředna JPA 1185	kpl	1,000	16 573,68	16 573,68
41b		D+M Sloupová reprosoustava DPT 614	kpl	4,000	6 784,52	27 138,08
41c		Bezdrátový mikrofon diverzitní, ruční MBC 840	kpl	1,000	6 618,78	6 618,78
41d		Kabel CYSY 3 x 2,50 mm ² volně uložená, vč. dodávky kabelu CYSY 3x2,50	kpl	520,000	70,72	36 774,40
Celkem položka č. 41						87 104,94

skutečnost množství	skutečnost cena	rozdíl množství	rozdíl cena
	73 907,88		-13 197,06
1,000	16 573,68	0,000	0,00
4,000	27 138,08	0,000	0,00
1,000	6 618,78	0,000	0,00
333,390	23 577,34	-186,610	-13 197,06

Poznámky uchazeče k zadání

Zadavatel uvádí, že je třeba dodržovat platné normy pro souběh a křížení kabelů silových a sdělovacích rozvodů. Realizaci je třeba dodavatelsky koordinovat. Zejména je nutné věnovat zvýšenou pozornost při demontážních pracích a stříhání vodičů a kabelů, postupovat velmi opatrně, aby nedošlo k úrazu nebo škodám. Zhotovitel zahrne do ceny elektro části demontáže a ekologickou likvidaci rušených zařízení. Dodávky, práce a služby pro elektrotechnologické zařízení musí být dodány kompletní, v uvedených hranicích dodávky včetně všech nezbytných přístrojů, pomocných zařízení, příslušenství a spojovacího a upevňovacího materiálu. Dodávka musí být řádně odzkoušena, plně funkční a schopna uvedení do provozu. Veškerá dodávaná zařízení musí být nová, poprvé použitá. **Dodávaná zařízení musí být dodána od výrobců, kteří mají v ČR zajištěn servis. Toto prokáže zhotovitel při předání a převzetí, kdy doloží k jednotlivým zařízením příslušné doklady a prohlášení servisní organizace v ČR o zajištění servisu. Veškerá dodávaná zařízení musí odpovídat požadavkům zákona č. 22/1997Sb. v platném znění a souvisejícím nařízením vlády. Zhotovitel doloží ke všem dodávaným výrobkům doklady požadované podle uvedených právních předpisů. Veškeré práce musí být prováděny za dodržování všech norem a předpisů platných v ČR a doloženy předepsanými doklady o provedených zkouškách a revizích.**

Rekapitulace ZM č.1

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily
Objekt: Změna č.1 - SO 03 Travnaté fotbalového hřiště

Objednatel: Město Semily
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Místo: Sportovní stadion Semily

Zpracoval: [REDACTED]
Datum: 30.04.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Skutečnost cena	Rozdíl cena
		Změna č.1				1 353 631,74	1 776 465,69	422 833,96
	Z1.1	SO 03 Travnaté fotbalové hřiště - méněpráce				-1 419 924,37	-1 419 924,37	0,00
	Z1.2	SO 03 Travnaté fotbalové hřiště - vícepráce				2 057 251,83	2 396 220,74	338 968,91
	Z1.3	SO 03 Travnaté fotbalové hřiště - drenáže - vícepráce				716 304,28	800 169,32	83 865,05

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **Rekonstrukce atletického stadionu Semily**
 Objekt: **Změna č.1 - SO 03 Travnaté fotbalového hřiště - méněpráce**

Objednatel: **Město Semily**
 Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
 Místo: **Sportovní stadion Semily**

Zpracoval: XXXXXXXXXX
 Datum: **30.04.2024**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Skutečnost množství	Skutečnost cena (CZK)	Rozdíl množství	Rozdíl cena (CZK)
---------------------	-----------------------	-----------------	-------------------

Změna č.1 **-1 419 924,37** **-1 419 924,37** **0,00**

Z1.1 **Fotbalové hřiště - méněpráce** **-1 419 924,37** **-1 419 924,37** **0,00**

1 **Zemní práce** **-723 017,04** **-723 017,04** **0,00**

###	111311111	Odstavení odumřelého travního drnu po aplikaci herbicidních přípravků ručně s pomocí drobné mechanizace v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky do 30 mm	m2	-6 174,000	11,05	-68 222,70
				<small>*SO 03 - položka č.2*</small>		<small>6 174,000</small>

-6 174,000	-68 222,70	0,000	0,00
------------	------------	-------	------

###	111351111	Sloupnutí drnu pro instalaci závlahového potrubí šířka záběru do 50 cm délky pruhu do 400 m	m	-545,000	16,57	-9 030,65
				<small>*SO 03 - položka č.3*</small>		<small>545,000</small>

-545,000	-9 030,65	0,000	0,00
----------	-----------	-------	------

###	132153401.1	Hloubení rýh pro závlahy rýhovačem pro potrubí do DN 100 v hominách třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 hloubky do 65 cm, šířky do 15 cm, délky do 400 m	m	-545,000	44,20	-24 089,00
				<small>*SO 03 - položka č.4*</small>		<small>6 174,000</small>

-545,000	-24 089,00	0,000	0,00
----------	------------	-------	------

6	10364101	<i>zemina pro terénní úpravy - ornice</i>	t	-381,245	1 093,92	-417 051,53
				<small>*SO 03 - položka č.6*</small>		<small>381,245</small>

-381,245	-417 051,53	0,000	0,00
----------	-------------	-------	------

7	58154410	<i>písek křemíčitý sušený frakce 0,1</i>	t	-381,245	497,24	-189 570,26
				<small>*SO 03 - položka č.7*</small>		<small>570,000</small>

-381,245	-189 570,26	0,000	0,00
----------	-------------	-------	------

###	181511111	Vrácení sloupnutého drnu na původní místo šířka záběru do 50 cm délky pruhu do 400 m - zpětný zásyp	m	-545,000	27,62	-15 052,90
				<small>*SO 03 - položka č.10*</small>		<small>545,000</small>

-545,000	-15 052,90	0,000	0,00
----------	------------	-------	------

997 **Přesun sutě** **-696 907,32** **-696 907,32** **0,00**

###	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-762,489	331,05	-252 421,98
				<small>*SO 03 - položka č.15*</small>		<small>762,489</small>

-762,489	-252 421,98	0,000	0,00
----------	-------------	-------	------

###	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-762,489	160,94	-122 714,98
				<small>*SO 03 - položka č.16*</small>		<small>762,489</small>

-762,489	-122 714,98	0,000	0,00
----------	-------------	-------	------

###	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-9 149,868	6,99	-63 957,58
				<small>*SO 03 - položka č.17*</small>		<small>9 149,868</small>

-9 149,868	-63 957,58	0,000	0,00
------------	------------	-------	------

###	997013655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	-762,489	338,12	-257 812,78
				<small>*SO 03 - položka č.18*</small>		<small>762,489</small>

-762,489	-257 812,78	0,000	0,00
----------	-------------	-------	------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **Rekonstrukce atletického stadionu Semily**
 Objekt: **Změna č.1 - SO 03 Travnaté fotbalového hřiště - vícepráce**

Objednatel: **Město Semily**
 Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
 Místo: **Sportovní stadion Semily**

Zpracoval: XXXXXXXXXX
 Datum: **30.04.2024**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Skutečnost množství	Skutečnost cena (CZK)	Rozdíl množství	Rozdíl cena (CZK)
Změna č.1						2 057 251,83	2 396 220,74	338 968,91		
Z1.2 Fotbalové hřiště - vícepráce						2 057 251,83	2 396 220,74	338 968,91		
1 Zemní práce						2 057 251,83	2 396 220,74	338 968,91		
##	122111101	Odkopávky a prokopávky ručně zapážené i nezapážené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 <small>*SO 01 - položka č.7* VV: 98,00*63,00*0,15</small>	m3	926,100	149,17	138 146,34	1 057,500	157 747,28	131,400	19 600,94
##	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně <small>*položka dle URS 2024/1* VV: 98,00*63,00</small>	m2	6 174,000	15,90	98 166,60	7 050,000	112 095,00	876,000	13 928,40
##	162202111	Vodorovné přemístění dřvu na suchu na vzdálenost přes 50 do 100 m <small>*SO 04 - položka č.4* VV: 98,00*63,00</small>	m2	6 174,000	28,73	177 379,02	7 050,000	202 546,50	876,000	25 167,48
##	162702119	Vodorovné přemístění dřvu na suchu Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m <small>*SO 04 - položka č.6* VV: 98,00*63,00</small>	m2	6 174,000	1,76	10 866,24	7 050,000	12 408,00	876,000	1 541,76
##	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m <small>*SO 01 - položka č.9* VV: přesun zeminy ze hřiště na mezedeponii 98,00*63,00*0,15 VV: přesun zeminy míchané z mezedeponie na hřiště 98,00*63,00*0,12</small>	m3	1 666,980	82,87	138 142,63	2 406,600	199 434,94	739,620	61 292,31
##	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru <small>*SO 01 - položka č.13* VV: dm 98,00*63,00*0,10 VV: zemina 98,00*63,00*0,15</small>	m3	1 543,500	21,40	33 030,90	2 014,050	43 100,67	470,550	10 069,77
##	181351113	Rozprostření a urovňání omíčky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm <small>*SO 03 - položka č.9* (příplatek za 2. vrstvu) VV: 98,00*63,00</small>	m2	6 174,000	19,89	122 800,86	7 050,000	140 224,50	876,000	17 423,64
##	R01	Míchání zeminy a písku pro trávníky v poměru 30:70 <small>*položka kalkulovaná* VV: 98,00*63,00</small>	m2	6 174,000	27,98	172 748,52	7 050,000	197 259,00	876,000	24 510,48
8	58337310	šterkopisek frakce 0/4 <small>*SO 01 - položka č.27* VV: 98,00*63,00*0,12*1,8</small>	t	1333,584	497,24	663 111,31	1522,800	757 197,07	189,216	94 085,76
9	58337308	šterkopisek frakce 0/2 <small>*SO 03 - položka č.19* VV: (98,00*63,00*0,13*1,8)*0,7</small>	t	1011,301	497,24	502 859,41	1154,790	574 207,78	143,489	71 348,37

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily
Objekt: Změna č.1 - SO 03 Travnaté fotbalového hřiště - drenáže - vícepráce
Objednatel: Město Semily
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Místo: Sportovní stadion Semily

Zpracoval: [redacted]
Datum: 30.04.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Skutečnost množství	Skutečnost cena (CZK)	Rozdíl množství	Rozdíl cena (CZK)
Změna č.1						716 304,28	800 169,32		83 865,05	
Z1.3 Fotbalové hřiště - drenáže - vícepráce						716 304,28	800 169,32		83 865,05	
1 Zemní práce						678 904,28	762 769,32		83 865,05	
##	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 <small>"IO 02 - položka č.1" VV: 0,3*0,45*(63*18)</small>	m3	153,090	530,39	81 197,41	173,475	92 009,41	20,385	10 812,00
##	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 <small>"položka dle ÚRS 2024/I" VV: 0,3*0,45*(63*18)</small>	m3	153,090	96,80	14 819,11	173,475	16 792,38	20,385	1 973,27
##	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložení sypaniny do předepsaného tvaru <small>"SO 01 - položka č.13" VV: 0,3*0,45*(63*18)</small>	m3	153,090	21,40	3 276,13	173,475	3 712,37	20,385	436,24
##	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 <small>"IO 03 - položka č.24" VV: 63*18</small>	m	1 134,000	362,43	410 995,62	1 285,000	465 722,55	151,000	54 726,93
##	919726123	Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2 <small>"SO 01 - položka č.40" VV: (0,3+0,45+0,3+0,45+0,3)*11,34</small>	m2	2 041,200	58,56	119 532,67	2 313,000	135 449,28	271,800	15 916,61
##	89947	VÝŘEZ, VYSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM <small>"položka dle OTSKP 2024"</small>	kus	2,000	5 516,67	11 033,34	2,000	11 033,34	0,000	0,00
##	894811231	Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 400/160 tlak 12,5 t hl od 860 do 1230 mm <small>"položka dle ÚRS 2024/I" VV: 2+3</small>	kus	5,000	7 610,00	38 050,00	5,000	38 050,00	0,000	0,00
Ostatní						37 400,00	37 400,00		0,00	
###	R1	Sanace otvorů na stávající kanalizaci DN 600, 7x výkop a zpětný zásyp, 12 zapravených otvorů	kus	7,000	2 000,00	14 000,00	7,000	14 000,00	0,000	0,00
###	R2	D+M tvarovky KG T-kus DN 160/110 redukované <small>dobání + montáž</small>	kus	36,000	650,00	23 400,00	36,000	23 400,00	0,000	0,00

Rekapitulace ZM č.2

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily
Změna č.2 - SO 05 Krytá tribuna, SO 07 Chodníky, schodiště, opěrné zdi, tribunové stupně,
Objekt: IO 08 Sanace stávající kanalizace

Objednatel: Město Semily
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Místo: Sportovní stadion Semily

Zpracoval: ██████████
Datum: 17.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Skutečnost cena	Rozdíl cena
		Změna č.2				-528 949,36	-548 735,55	-19 786,19
Z2.1		IO 08 Sanace stávající kanalizace - méněpráce				-2 243 658,64	-2 263 444,83	-19 786,19
Z2.2		SO 05 Krytá tribuna - méněpráce				-217 218,02	-217 218,02	0,00
Z2.3		SO 07 Chodníky, schodiště, opěrné zdi, tribunové stupně - méněpráce				-898 422,27	-898 422,27	0,00
Z2.4		IO 08 Sanace stávající kanalizace - vícepráce - výměna a oprava kanalizačních šachet (den)				551 209,35	551 209,35	0,00
Z2.5		SO 05 Krytá tribuna - vícepráce - bourání 3 polí				57 828,15	57 828,15	0,00
Z2.6		SO 07 Chodníky, schodiště, opěrné zdi, tribunové stupně – vícepráce				2 201 129,38	2 201 129,38	0,00
Z2.7		SO 06 - Oplocení areálu - sklopné zábradlí u tribuny - vícepráce				20 182,68	20 182,68	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily
Objekt: Změna č.2 - IO 08 Sanace stávající kanalizace - méněpráce

Objednatel: Město Semily
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Místo: Sportovní stadion Semily

Zpracoval: [redacted]
Datum: 17.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Změna č.2						-2 243 658,64
Z2.1 Sanace kanalizace - méněpráce						-2 243 658,64
8 Trubní vedení						-2 243 658,64
1	892493922R	Proplach a čištění kanalizačního potrubí při opravách jednoduchý (bez dezinfekce) DN 1000	m	-62,000	102,08	-6 328,96
				*IO 08 - položka č.1		
				VV: 135-73		-62,000
2	892493932R	Proplach kanalizačního potrubí při opravách dezinfekce pro potrubí DN od 800 do 1000	m	-62,000	19,82	-1 228,84
				*IO 08 - položka č.2		
				VV: 135-73		-62,000
3	898161258R	Vložkování kanalizačního potrubí litinového, ocelového nebo betonového textilním rukávem sanační tloušťky 15 mm DN 1000	m	-62,000	35 852,99	-2 222 885,38
				*IO 08 - položka č.3		
				VV: 135-73		-62,000
5	898161262R	Odstranění překážek v potrubí před sanací	m	-2,760	1 104,97	-3 049,72
				*IO 08 - položka č.5		
				VV: 6*0,46		-2,760
7	898161264R	Přečerpávání odpadních vod po celou dobu sanace - pohotovost čerpadel	kpl	-1,000	5 082,87	-5 082,87
				*IO 08 - položka č.7		
				VV: 11049,72*0,46		-5 082,871
8	898161265R	Doprava materiálu a techniky pro provedení sanace, kolona vozidel	kpl	-1,000	5 082,87	-5 082,87
				*IO 08 - položka č.8		
				VV: 11049,72*0,46		-5 082,871

Skutečnost množství	Skutečnost cena (CZK)	Rozdíl množství	Rozdíl cena (CZK)
	-2 263 444,83		-19 786,19
	-2 263 444,83		-19 786,19
	-2 263 444,83		-19 786,19
-62,550	-6 385,10	-0,550	-56,14
-62,550	-1 239,74	-0,550	-10,90
-62,550	-2 242 604,52	-0,550	-19 719,14
-2,760	-3 049,72	0,000	0,00
-1,000	-5 082,87	0,000	0,00
-1,000	-5 082,87	0,000	0,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
24	78344101	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jedonosobný polyuretanový *SO 05 - položka č.24* *jekl 90x50x4*(0,09+0,05)*2*15,54*7 *U č. 240*((0,24*2)+(0,085*4))*5,405*3 *2xJ 240*((0,24*2)+(0,084*4))*2,66*3 *2xJ 140*((0,14*2)+(0,06*4))*2,26*3	m2	-53,792	83,67	-4 500,78
25	783347101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jedonosobný polyuretanový *SO 05 - položka č.25* *jekl 90x50x4*(0,09+0,05)*2*15,54*7 *U č. 240*((0,24*2)+(0,085*4))*5,405*3 *2xJ 240*((0,24*2)+(0,084*4))*2,66*3 *2xJ 140*((0,14*2)+(0,06*4))*2,26*3 Mezisoučet -53,792*2	m2	-107,584	96,37	-10 367,87
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích						-5 438,85
26	460171242	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 *SO 05 - položka č.26*	m	-15,540	93,92	-1 459,52
27	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m *SO 05 - položka č.27* VV: -15,54*0,5*0,5	m3	-3,885	20,44	-79,41
28	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m *SO 05 - položka č.28* VV: -15,54*0,5*0,5*11	m3	-42,735	20,44	-873,50
29	460361121	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 *SO 05 - položka č.29* VV: -15,54*0,5*0,5*1,8	t	-6,993	386,74	-2 704,47
30	460371121	Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 *SO 05 - položka č.30* VV: -15,54*0,5*0,5	m3	-3,885	82,87	-321,95

Skutečnost množství	Skutečnost cena (CZK)	Rozdíl množství	Rozdíl cena (CZK)
-53,792	-4 500,78	0,000	0,00
-107,584	-10 367,87	0,000	0,00
	-5 438,85		0,00
-15,540	-1 459,52	0,000	0,00
-3,885	-79,41	0,000	0,00
-42,735	-873,50	0,000	0,00
-6,993	-2 704,47	0,000	0,00
-3,885	-321,95	0,000	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily
Objekt: Změna č.2 - SO 07 Chodníky, schodiště, opěrné zdi, tribunové stupně - méněpráce
Objednatel: Město Semily
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Místo: Sportovní stadion Semily
Zpracoval: [redacted]
Datum: 17.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Skutečnost množství	Skutečnost cena (CZK)	Rozdíl množství	Rozdíl cena (CZK)
---------------------	-----------------------	-----------------	-------------------

Změna č.2 -898 422,27

-898 422,27 0,00

22.3 Chodníky, schodiště, opěrné zdi, tribunové stupně - méněpráce -898 422,27

-898 422,27 0,00

3 Svislé a kompletní konstrukce -92 817,68

-92 817,68 0,00

32	348101230	Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 4 do 6 m2	kus	-4,000	2 209,95	-8 839,80
----	-----------	--	-----	--------	----------	-----------

-4,000	-8 839,80	0,000	0,00
--------	-----------	-------	------

33	X15	vrátka v zábradlí 1,6x1,0m, kece rámu jekli 60x60x3mm, výplň pásová ocel 60x4mm vzor"jelen" povrch.úprava žárový pozink, vratové kování, sloupky jekli 60x60x3mm v. 1,0m povrch.úprava žárový pozink, kotveny do bet.patek 40x40x60cm	kus	-4,000	20 994,47	-83 977,88
----	-----	---	-----	--------	-----------	------------

-4,000	-83 977,88	0,000	0,00
--------	------------	-------	------

5 Komunikace pozemní -148 523,76

-148 523,76 0,00

44	564710011	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	-6,682	93,92	-627,59
----	-----------	--	----	--------	-------	---------

-6,682	-627,59	0,000	0,00
--------	---------	-------	------

45	564731101	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	-6,682	138,12	-922,95
----	-----------	---	----	--------	--------	---------

-6,682	-922,95	0,000	0,00
--------	---------	-------	------

46	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-376,723	185,64	-69 934,86
----	-----------	--	----	----------	--------	------------

-376,723	-69 934,86	0,000	0,00
----------	------------	-------	------

49	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-376,723	193,37	-72 846,93
----	-----------	--	----	----------	--------	------------

-376,723	-72 846,93	0,000	0,00
----------	------------	-------	------

50	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva téžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m	-6,682	353,59	-2 362,76
----	-----------	--	---	--------	--------	-----------

-6,682	-2 362,76	0,000	0,00
--------	-----------	-------	------

51	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	-6,983	261,88	-1 828,68
----	----------	---	----	--------	--------	-----------

-6,983	-1 828,68	0,000	0,00
--------	-----------	-------	------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -657 080,83

-657 080,83 0,00

54	911381212	Osazení tribunových betonových bloků průběžná délky 1 m výšky 0,5 m	m	-157,930	3 762,95	-594 282,69
----	-----------	---	---	----------	----------	-------------

-157,930	-594 282,69	0,000	0,00
----------	-------------	-------	------

60	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-1 572,813	13,81	-21 720,55
----	-----------	--	---	------------	-------	------------

-1 572,813	-21 720,55	0,000	0,00
------------	------------	-------	------

61	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do Katalogu odpadu pod kódem 17 01 01	t	-142,983	287,29	-41 077,59
----	-----------	--	---	----------	--------	------------

-142,983	-41 077,59	0,000	0,00
----------	------------	-------	------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily
Objekt: Změna č.2 - IO 08 Sanace stávající kanalizace - vícepráce

Objednatel: Město Semily
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Místo: Sportovní stadion Semily

Zpracoval: [redacted]
Datum: 17.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Skutečnost množství	Skutečnost cena (CZK)	Rozdíl množství	Rozdíl cena (CZK)
---------------------	-----------------------	-----------------	-------------------

Změna č.2

551 209,35

551 209,35

0,00

Kanalizace - výměna a oprava kanalizačních šachet (den)

551 209,35

551 209,35

0,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
1	115101202	Cerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1000l/min	hod	80,000	93,92	7 513,60	
2	132351103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojné	m3	26,532	932,00	24 727,82	
3	132151103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojné	m3	19,899	359,00	7 143,74	
4	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojné	m3	19,899	678,00	13 491,52	
5	151102102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m při překopech inženýrských sítí	m2	71,580	270,72	19 378,14	
6	151101112	Odstraňování příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4m	m2	71,580	121,55	8 700,55	
7	162401101	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1500 m	m3	133,840	100,07	13 393,37	
8	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	56,950	155,80	8 872,81	
9	310238211	Zazdívká otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdvu nadzákladovém chlami pálenými na MVC	m3	0,090	8 030,00	722,70	
10	31921R	Vytěnění zdiva těsnící maltou, spotř. do 10 kg/m2	m2	1,542	786,25	1 212,40	
11	762322912	Zavětrování a ztužení vazníků hranolů průřezové plochy přes 100 cm2	m	12,000	230,00	2 760,00	
12	820521113	Přeseknutí železobetonové trouby DN přes 1000 do 1200 mm	kus	2,000	1 790,00	3 580,00	
13	8223X	Montáž potrubí příplatek za práci ve štolě	m	6,000	135,00	810,00	
14	821491111	Montáž potrubí z trub ŽB s polodrážkou (přímých) a integrovaným pryžovým těsněním otevřený výkop skl	m	6,000	1 670,00	10 020,00	
15	892493922R	Proplach a čištění kanalizačního potrubí při opravách jednoduchý (bez dezinfekce) DN 1000	m	30,000	102,08	3 062,40	
16	898161263	TV monitoring před a po sanaci	m	10,000	165,75	1 657,50	
18	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží	kus	2,000	1 220,00	2 440,00	
19	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	3,000	1 220,00	3 660,00	
20	899502411	Stupadla do šachet ocelová PE povlak zapouštěcí kapsová s vysekáním otvoru v betonu	kus	9,000	478,00	4 302,00	
21	899311113	Osazení poklopů s rámem hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	2,000	710,00	1 420,00	
22	894423116X	Osaz. bet. dílce šachty, dna, na kroužek, do 10t	kus	1,000	56 775,00	56 775,00	
23	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	2,630	4 020,00	10 572,60	
24	469973112	odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	4,730	2 100,00	9 933,00	
25	89223785	<i>Podkládek pod hrdlovou troubu TBX-Q 140-112/20/20</i>	kus	4,000	454,30	1 817,20	
26	8944xxVD	<i>Šachtové dno BaBC Dno Excelent: 150/140 1000 Beton 1000</i>	kus	1,000	79 662,50	79 662,50	
27	894410xxVPVD	<i>Univerzální spojka LC 1120 pro potrubí vnějšího rozměru</i>	kus	2,000	22 375,00	44 750,00	
28	89441xxVPVD	<i>Deska přechodová 100-150/25</i>	kus	1,000	10 337,50	10 337,50	
29	89442xxVPVD	<i>BaBC Skruž 100/25/12 SP</i>	kus	2,000	1 370,00	2 740,00	
30	89443xxVPVD	<i>BaBC Konus 62,5-100/12 SPK</i>	kus	2,000	2 425,00	4 850,00	
31	89448xxVPVD	<i>BaBC Trouba TBHP 100/250 IT</i>	kus	2,000	21 894,00	43 788,00	
32	89444xxVPVD	<i>Přstavec TBW-Q 600/60/120</i>	kus	2,000	337,50	675,00	
33	89447xxVPVD	<i>Poklop STÁNDARD D400 pr. 600 BO BG/BG KDB02</i>	kus	2,000	4 450,00	8 900,00	
34	89445xxVPVD	<i>Těsnění elastomerové DN 1000</i>	kus	5,000	350,00	1 750,00	
35	89446xxVPVD	<i>Těsnění elastomerové DN 1500</i>	kus	1,000	1 660,00	1 660,00	
36	89449xxVPVD	Doprava	soub	or	1,000	15 750,00	15 750,00
37	VRN01	Zapůjčení těsnícího vaku DN 1000	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
38	VRN02	Zařízení staveniště	kpl	1,000	24 150,00	24 150,00	
39	VRN03	Provozní vlivy	kpl	1,000	34 150,00	34 150,00	
41	BC02	<i>BC kroužky - vyrovnávací manžety styp</i>	kus	4,000	11 270,00	45 080,00	

Skutečnost množství	Skutečnost cena (CZK)	Rozdíl množství	Rozdíl cena (CZK)
80,000	7 513,60	0,000	0,00
26,532	24 727,82	0,000	0,00
19,899	7 143,74	0,000	0,00
19,899	13 491,52	0,000	0,00
71,580	19 378,14	0,000	0,00
71,580	8 700,55	0,000	0,00
133,840	13 393,37	0,000	0,00
56,950	8 872,81	0,000	0,00
0,090	722,70	0,000	0,00
1,542	1 212,40	0,000	0,00
12,000	2 760,00	0,000	0,00
2,000	3 580,00	0,000	0,00
6,000	810,00	0,000	0,00
6,000	10 020,00	0,000	0,00
30,000	3 062,40	0,000	0,00
10,000	1 657,50	0,000	0,00
2,000	2 440,00	0,000	0,00
3,000	3 660,00	0,000	0,00
9,000	4 302,00	0,000	0,00
2,000	1 420,00	0,000	0,00
1,000	56 775,00	0,000	0,00
2,630	10 572,60	0,000	0,00
4,730	9 933,00	0,000	0,00
4,000	1 817,20	0,000	0,00
1,000	79 662,50	0,000	0,00
2,000	44 750,00	0,000	0,00
1,000	10 337,50	0,000	0,00
2,000	2 740,00	0,000	0,00
2,000	4 850,00	0,000	0,00
2,000	43 788,00	0,000	0,00
2,000	675,00	0,000	0,00
2,000	8 900,00	0,000	0,00
5,000	1 750,00	0,000	0,00
1,000	1 660,00	0,000	0,00
1,000	15 750,00	0,000	0,00
1,000	15 000,00	0,000	0,00
1,000	24 150,00	0,000	0,00
1,000	34 150,00	0,000	0,00
4,000	45 080,00	0,000	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily
Objekt: Změna č.2 - SO 05 Krytá tribuna - vícepráce

Objednatel: Město Semily
Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.
Místo: Sportovní stadion Semily

Zpracoval: [REDACTED]
Datum: 17.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Změna č.2						57 828,15
Z2.5 Krytá tribuna - vícepráce - bourání 3 polí						57 828,15
1 Bourání 3 polí						57 828,15
1	129951121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně VV: 2,106*3	m3	6,318	4 150,00	26 219,70
2	997002811	Nakládání suti a vybouraných hmot VV: 6,318*2,3	t	14,531	125,00	1 816,38
3	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	14,531	293,01	4 257,73
4	R1	Rozebrání polí	kus	3,000	6 200,00	18 600,00
5	R2	Odřezání držáků vlajek	kus	17,000	350,00	5 950,00
6	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,318	155,80	984,34

Skutečnost množství	Skutečnost cena (CZK)	Rozdíl množství	Rozdíl cena (CZK)
	57 828,15		0,00
	57 828,15		0,00
	57 828,15		0,00
6,318	26 219,70	0,000	0,00
14,531	1 816,38	0,000	0,00
14,531	4 257,73	0,000	0,00
3,000	18 600,00	0,000	0,00
17,000	5 950,00	0,000	0,00
6,318	984,34	0,000	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **Rekonstrukce atletického stadionu Semily**
 Objekt: **Změna č.2 - SO 07 Chodníky, schodiště, opěrné zdi, tribunové stupně – vícepráce**

Objednatel: **Město Semily**
 Zhotovitel: **SWIETELSKÝ stavební s.r.o.**
 Místo: **Sportovní stadion Semily**

Zpracoval: [REDACTED]
 Datum: **17.06.2024**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Změna č.2						2 201 129,38
Z2.6 Tribunové stupně - vícepráce						2 201 129,38
1 Zemní práce						52 917,54
1	132251104	SOD - Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a sp VV: 0,8*280*0,3	m3	67,200	530,39	35 642,21
2	139001101R	Příplatek za zřízení výkopávků	m3	16,800	218,16	3 665,09
3	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	67,200	96,80	6 504,96
5	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsanéh	m3	67,200	21,40	1 438,08
7	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	224,000	25,30	5 667,20
5 Komunikace pozemní						380 382,86
8	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	54,000	82,87	4 474,98
9	167151111	Nakládání, skládání a překládání neutěhleného výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	54,000	82,87	4 474,98
10	174151101	Zásyp sypáním z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	54,000	155,80	8 413,20
11	RC	Recyklace betonových stupňů	t	540,000	205,00	110 700,00
11	567114111R	Podklad z betonové směsi C 16/20 tl 100 mm	m2	77,600	491,00	38 101,60
13	DL	Dlažba 600/400/40, 600/300/40 bílá, povrch tryskaný VV: 0,6*0,4*324*1,1 VV: 0,6*0,3*324*1,1	m2	149,690	1 009,43	151 101,58
14	596211113	SOD - Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těž	m2	136,080	353,59	48 116,53
15	R1	Příplatek k pracím ve ztížených podmínkách	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						1 611 159,52
16	711161273	SOD - Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé z novově fólie VV: 280*0,5	m2	140,000	51,93	7 270,20
17	916231213	SOD - Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cement	m	10,000	270,72	2 707,20
18	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	10,000	141,00	1 410,00
19	911381832	Odstranění tribunových betonových bloků s naložením na dopravní prostředek průběžné nebo koncové děl VV: 2200-96Z	m	1 238,000	604,74	748 668,12
20	59384560X	blok betonový stavebnicový pro dělicí a opěrné stěny rohový	kus	32,000	2 820,00	90 240,00
21	59384560X	blok betonový stavebnicový pro dělicí a opěrné stěny rovný	kus	496,000	1 534,00	760 864,00
Schodiště						156 669,46
26	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ZB tř. C 25/30	m3	5,240	5 240,00	27 457,60
27	430361121	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 216	t	0,192	65 100,00	12 499,20
28	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	14,000	957,00	13 398,00
29	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	14,000	156,00	2 184,00
30	919726123	SOD - Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 300 do 500 g/m2	m2	30,000	58,56	1 756,80
59	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	36,360	293,01	10 653,84
31	433121121R	Osazování schodišťových konstrukcí a ramp železobetonových schodnic *SO 07 - položka č.42*	kus	63,600	679,56	43 220,02
32	59373003	stupeň betonový vibrolisovaný	m3	2,300	19 782,61	45 500,00

Skutečnost množství	Skutečnost cena (CZK)	Rozdíl množství	Rozdíl cena (CZK)
Změna č.2			
		2 201 129,38	0,00
Z2.6 Tribunové stupně - vícepráce			
		2 201 129,38	0,00
1 Zemní práce			
67,200	35 642,21	0,000	0,00
16,800	3 665,09	0,000	0,00
67,200	6 504,96	0,000	0,00
67,200	1 438,08	0,000	0,00
224,000	5 667,20	0,000	0,00
5 Komunikace pozemní			
		380 382,86	0,00
54,000	4 474,98	0,000	0,00
54,000	4 474,98	0,000	0,00
54,000	8 413,20	0,000	0,00
540,000	110 700,00	0,000	0,00
77,600	38 101,60	0,000	0,00
149,690	151 101,58	0,000	0,00
136,080	48 116,53	0,000	0,00
1,000	15 000,00	0,000	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání			
		1 611 159,52	0,00
140,000	7 270,20	0,000	0,00
10,000	2 707,20	0,000	0,00
10,000	1 410,00	0,000	0,00
1 238,000	748 668,12	0,000	0,00
32,000	90 240,00	0,000	0,00
496,000	760 864,00	0,000	0,00
Schodiště			
		156 669,46	0,00
5,240	27 457,60	0,000	0,00
0,192	12 499,20	0,000	0,00
14,000	13 398,00	0,000	0,00
14,000	2 184,00	0,000	0,00
30,000	1 756,80	0,000	0,00
36,360	10 653,84	0,000	0,00
63,600	43 220,02	0,000	0,00
2,300	45 500,00	0,000	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily
Objekt: Změna č.2 - SO 06 Oplotení areálu - vícepráce

Objednatel: Město Semily
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Místo: Sportovní stadion Semily

Zpracoval: [REDAKCE]
Datum: 17.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Změna č.2						20 182,68
Z2.7 Sklopné zábradlí u tribuny - vícepráce						20 182,68
767 Konstrukce zámečnické						20 182,68
29	767163121	Montáž kompletního kovového zábradlí přímého z dílců v rovině (na rovné ploše) kotveného do betonu VV: 2,106*3	m	3,000 6,318	804,91	2 414,73
30	55342281	ocelové zábradlí s madlem, žárově zinkované madlo i sloupky, hranatý sloupek do betonu VV: 6,318*2,3	m	3,000 14,531	5 922,65	17 767,95

Skutečnost množství	Skutečnost cena (CZK)	Rozdíl množství	Rozdíl cena (CZK)
	20 182,68		0,00
	20 182,68		0,00
	20 182,68		0,00
3,000	2 414,73	0,000	0,00
3,000	17 767,95	0,000	0,00

Rekapitulace ZM č.6

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily

Objekt: Změna č.6 - SO 02 - Hasičská tréninková věž

Objednatel: Město Semily

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Místo: Sportovní stadion Semily

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 03.10.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Skutečnost cena	Rozdíl cena
		Změna č.6				-64 500,00	-64 500,00	0,00
Z6.1		Úpravy rozsahu dodávky hasičské věže - méněpráce				-64 500,00	-64 500,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily

Objekt: Změna č.6 - SO 02 - Hasičská tréninková věž

Objednatel: Město Semily

Zhotovitel: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

Místo: Sportovní stadion Semily

Zpracoval: [redacted]
Datum: 01.11.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Skutečnost množství	Skutečnost cena (CZK)	Rozdíl množství	Rozdíl cena (CZK)
---------------------	-----------------------	-----------------	-------------------

Změna č.6 **-64 500,00**

-64 500,00 **0,00**

Z6.1 **Úpravy rozsahu dodávky hasičské věže - méněpráce** **-64 500,00**

-64 500,00 **0,00**

Technické podklady **-64 500,00**

-64 500,00 **0,00**

1	X19	Hasičská tréninková věž pro nácvik požárního sportu, hry Plamen a TFA	kpl	1,000	-64 500,00	-64 500,00
---	-----	---	-----	-------	------------	------------

1,000	-64 500,00	0,000	0,00
-------	------------	-------	------

SO 02 - Hasičská tréninková věž

Odpočet obsahuje:

Naučná tabule - značky požární techniky a technických prostředků požární ochrany

Naučná tabule - topografické značky

Naučná tabule - technické prostředky, skupiny hořlavých látek

Uzlový stojan

Psací tabule

Sloupky pro naučné tabule (pár)

Figurína pro nácvik transportu (bez náplně)

Žiněnka pod skluzovou tyč

Hákový žebřík s ovalními štěfíny a hliníkovým hákem přes 3 příčky

Součet

1,000

Rekapitulace ZM č.7

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily

Objekt: Změna č.7

Objednatel: Město Semily
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Místo: Sportovní stadion Semily

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 03.10.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Skutečnost cena	Rozdíl cena
		Změna č.7				659 177,07	659 177,06	0,00
Z7.1		Chodníková přídlažba - krajníky - vícepráce				218 223,90	218 223,90	0,00
Z7.2		Elektroinstalace - vícepráce				153 431,73	153 431,73	0,00
Z7.3		Jutová síť, hasičská věž - vícepráce				287 521,44	287 521,44	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily

Objekt: Změna č.7

Objednatel: Město Semily
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Místo: Sportovní stadion Semily

Zpracoval: [REDACTED]
Datum: 01.11.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Změna č.7 **218 223,90**

Z7.1 Chodníková přídlažba - krajníky - vícepráce **218 223,90**

Technické podklady **218 223,90**

1	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl přes 30 do 100 mm	m2	210,000	163,00	34 230,00
2	596991112	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl přes 60 do 80 mm	m	165,000	315,00	51 975,00
3	916132111	Osazení obruby z betonové přídlažby bez boční opěry do lože z kameniva těženého	m	382,140	135,00	51 588,90
4	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	383,000	210,00	80 430,00

Skutečnost množství	Skutečnost cena (CZK)	Rozdíl množství	Rozdíl cena (CZK)
---------------------	-----------------------	-----------------	-------------------

218 223,90 **0,00**

218 223,90 **0,00**

218 223,90 **0,00**

210,000	34 230,00	0,000	0,00
165,000	51 975,00	0,000	0,00
382,140	51 588,90	0,000	0,00
383,000	80 430,00	0,000	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily

Objekt: Změna č.7

Objednatel: Město Semily
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Místo: Sportovní stadion Semily

Zpracoval: XXXXXXXXXX
Datum: 01.11.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Změna č.7 **153 431,73**

Z7.2 Elektroinstalace - vícepráce **153 431,73**

Vícepráce pro elektro dle požadavků investora **104 469,00**

1	210810005	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 4 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu	m	450,000	86,64	38 988,00
2		Jistič B63/3 - hlavní jistič rozvaděče RS1	kus	1,000	989,00	989,00
3		Panelový spínač 0-1 - ovládání jednotlivých svítidel	kus	6,000	427,00	2 562,00
4		Lanko nerezové 3mm - zatahovací lanko do rezervních chrániček	m	750,000	45,54	34 155,00
5		Zásuvky 230V/16A IP 68 do odvodňovacích šachet	kus	11,000	2 525,00	27 775,00

Vícepráce pro elektro dle požadavků investora **20 681,05**

6		Měření stávající uzemňovací soustavy + protokol	kpl	1,000	2 880,00	2 880,00
7	210220302	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus	28,000	46,00	1 288,00
8	210220022	Vedení uzemňovací v zemi FeZn D 8 - 10 mm	m	49,000	40,25	1 972,25
9		Svorka zkušební SZ	ks	7,000	294,40	2 060,80
10		Drát uzemňovací FeZn pr. 10 mm	kg	29,000	64,98	1 884,28
11		Svorka spojovací do 4 šroubů , vč. dodávky SR2b	ks	14,000	40,48	566,72
12		Označení svodů čísly 1-7	kus	7,000	75,00	525,00
13		Svorka připojovací SP 1	kus	7,000	89,00	623,00
14		nerez Svorník pro připojení uzemňovací soustavy	kus	7,000	793,00	5 551,00
15		Ochrana svodů proti přechodové korozi	kus	7,000	65,00	455,00
16		Revize	kpl	1,000	2 875,00	2 875,00

Časosběrná smyčka **28 281,68**

17		Vodič uložený v trubkách, vč. dodávky vodiče CYY10	m	66,000	29,60	1 953,60
18		Kabelová komora 400x220x330mm, vč. plastového víka	kpl	2,000	556,00	1 112,00
19		Uzavírací zátka chráničky	kpl	8,000	65,18	521,44
20		Průchodka kabelová M63x1,5	kpl	8,000	541,00	4 328,00
21	3457114700	Trubka kabelová chránička ohebná v kabelové rýze	m	8,000	15,00	120,00
22	222085001	Trubka HDPE do D25 v kabelové rýze	m	40,000	31,40	1 256,00
23	210100003	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	ks	8,000	33,15	265,20
24		AL zemní rozvodnice 192x280x80mm	ks	2,000	547,00	1 094,00
25		Lak asfaltový A1010 1kg	ks	1,000	99,45	99,45
26		Koncovka kabelové chráničky	kus	8,000	292,82	2 342,56
27		Montážní, spojovací a instalační materiál	kpl	1,000	1 134,20	1 134,20
28	460070603	Jáma pro rozvaděč 40x40 cm, hornina třídy 3 ruční výkop jámy	kus	2,000	144,00	288,00
29	460200003	Výkop kabelové rýhy 20/50 cm, hornina 3 ruční výkop rýhy	m	8,000	74,00	592,00
30	460230101	Drážka pro indukční smyčku v živičném krytu označení, vysekání a zalití drážky	m	40,000	86,80	3 472,00
31	460560003	Zához rýhy 20/50 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	8,000	51,00	408,00
32	893152111	Montáž podzemní kabelové komory	kus	2,000	481,00	962,00
33	585915040	Cemix Beton vodostavební C25/30 odolnost proti střídavému působení mrazu	kg	400,000	5,17	2 068,00
34	460080001	Betonový základ do zeminy bez bednění, uložení betonu do výkopu	m3	0,200	5 745,86	1 149,17
35	460120002	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	kpl	4,000	994,48	3 977,92
36	460300006	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm, hutnění po strojním záhrnu rýh	m2	4,000	187,85	751,40
37	460600001	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m	m3	0,500	386,74	193,37
38	199000005	Poplatek za skládku zeminy 1 - 4	m3	0,500	386,74	193,37

Skutečnost množství	Skutečnost cena (CZK)	Rozdíl množství	Rozdíl cena (CZK)
---------------------	-----------------------	-----------------	-------------------

153 431,73 **0,00**

153 431,73 **0,00**

104 469,00 **0,00**

450,000	38 988,00	0,000	0,00
1,000	989,00	0,000	0,00
6,000	2 562,00	0,000	0,00
750,000	34 155,00	0,000	0,00
11,000	27 775,00	0,000	0,00

20 681,05 **0,00**

1,000	2 880,00	0,000	0,00
28,000	1 288,00	0,000	0,00
49,000	1 972,25	0,000	0,00
7,000	2 060,80	0,000	0,00
29,000	1 884,28	0,000	0,00
14,000	566,72	0,000	0,00
7,000	525,00	0,000	0,00
7,000	623,00	0,000	0,00
7,000	5 551,00	0,000	0,00
7,000	455,00	0,000	0,00
1,000	2 875,00	0,000	0,00

28 281,68 **0,00**

66,000	1 953,60	0,000	0,00
2,000	1 112,00	0,000	0,00
8,000	521,44	0,000	0,00
8,000	4 328,00	0,000	0,00
8,000	120,00	0,000	0,00
40,000	1 256,00	0,000	0,00
8,000	265,20	0,000	0,00
2,000	1 094,00	0,000	0,00
1,000	99,45	0,000	0,00
8,000	2 342,56	0,000	0,00
1,000	1 134,20	0,000	0,00
2,000	288,00	0,000	0,00
8,000	592,00	0,000	0,00
40,000	3 472,00	0,000	0,00
8,000	408,00	0,000	0,00
2,000	962,00	0,000	0,00
400,000	2 068,00	0,000	0,00
0,200	1 149,17	0,000	0,00
4,000	3 977,92	0,000	0,00
4,000	751,40	0,000	0,00
0,500	193,37	0,000	0,00
0,500	193,37	0,000	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu Semily

Objekt: Změna č.7

Objednatel: Město Semily
 Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
 Místo: Sportovní stadion Semily

Zpracoval: XXXXXXXXXX
 Datum: 01.11.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Změna č.7 **287 521,44**

Z7.3 **Jutová síť, hasičská věž - vícepráce** **287 521,44**

Jutová síť na zpevnění svahů 95 121,44

1	155131311	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georochozí sklonu do 1:2 včetně kotvení	m2	857,143	80,70	69 171,44
2	007	Jutová rohož 500g/m2	m2	900,000	28,83	25 950,00

Technické úpravy hasičské věže 192 400,00

6	X19-01	Rameno příhradové konstrukce cca 360 x 360 x 1500 mm s kotevními body	kpl	1,000	55 900,00	55 900,00
7	X19-02	Balkón ve 4. NP s kotevními body	kpl	1,000	114 660,00	114 660,00
8	X19-03	Vzpěra s kotevními body	kpl	1,000	21 840,00	21 840,00

Skutečnost množství	Skutečnost cena (CZK)	Rozdíl množství	Rozdíl cena (CZK)
---------------------	-----------------------	-----------------	-------------------

287 521,44 **0,00**

287 521,44 **0,00**

95 121,44 0,00

857,143	69 171,44	0,000	0,00
900,000	25 950,00	0,000	0,00

192 400,00 0,00

1,000	55 900,00	0,000	0,00
1,000	114 660,00	0,000	0,00
1,000	21 840,00	0,000	0,00