

Dodatek č. 2. ke Smlouvě o dílo č. 38/2024

„Výstavba zázemí ostrahy areálu Práče včetně zabezpečení a rekonstrukce příjezdových vrat“

uzavřené dne 8.4.2024 (dále jen „smlouva“) a dodatkem č.1 uzavřeným dne
3.9.2024




mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhllice
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. Konstruktis Praha, spol. s.r.o.

se sídlem: Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha
IČ: 45799431 DIČ: CZ45799431
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupené: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
C10472.
(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, jehož předmětem vypořádání více a méněprací, které vyplynuly z postupu prováděných prací. Souhrnná rekapitulace prací je přílohou č. 1 (Změnový list č. 2) tohoto dodatku.

II.

1. V článku V. smlouvy (Cenové ujednání a platební podmínky) zní nově odstavec 1 takto:

“Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla, včetně sjednaných víceprací, dle cenové nabídky zhotovitele, která je jako její nedílná součást přílohou této smlouvy. Celková částka za provedení díla je stanovena jako maximálně přípustná v celkové **výši 7 062 477,06 Kč vč. DPH** (slovy: sedm milionů šedesát dva tisíc čtyři sta sedmdesát sedm korun českých šest haléřů).

Cena ze smlouvy 38/2024 vč. DPH	5 739 100,06 Kč
DPH ze smlouvy č. 38/2024	996 042,16 Kč
Cena ze smlouvy č. 38/2024 bez DPH	4 743 057,90 Kč
Změna ceny vč. DPH dle dodatku č.1	1 323 377,00 Kč
DPH změny ceny dle dodatku č. 1	229 677,00 Kč
Změny ceny bez DPH dle dodatku č. 1	1 093 700,00 Kč
Změna ceny vč. DPH dle přílohy č. 1, tohoto dodatku	0,00 Kč
DPH změny ceny dle přílohy č. 1, tohoto dodatku	0,00 Kč
Změny ceny bez DPH dle přílohy č. 1, tohoto dodatku	0,00 Kč
Cena celkem vč. DPH	7 062 477,06 Kč
Cena celkem vč. DPH slovy	sedm milionů šedesát dva tisíc čtyři sta sedmdesát sedm korun českých šest haléřů
DPH celkem	1 225 719,16 Kč
Cena celkem bez DPH	5 836 757,90 Kč

Dochází tedy pouze k úpravě provedených prací, který je v celkovém součtu **0,00 Kč vč. DPH**, a to z důvodu postupu prací při realizaci díla.

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Soupis víceprací (Změnový list č.2)

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL2
Stavba: ostatní

KSO:
Místo: Práčská 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhlice

CC-CZ:
Datum: 12. 10. 2024

Zadavatel:
Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, 106 00 Praha 10

IČ: 45247650
DIČ: CZ45247650

Zhotovitel:
Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1

IČ: 45799431
DIČ: CZ45799431

Projektant:


IČ: 09396314
DIČ: CZ685291738

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:


Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
snižená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:ZL2

Stavba:ostatní

Místo:Práčská 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhlice

Zadavatel:Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, 106 00 Praha 10

Zhotovitel:Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
ZL2	ostatní	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ostatní

KSO:
Místo: Práčská 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhlíce

Zadavatel:
Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, 106 00 Praha 10

Zhotovitel:
Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12. 10. 2024

IČ:
DIČ: CZ45247650

IČ:
DIČ: CZ45799431

IČ:
DIČ: CZ685291738

IČ:
DIČ:


Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			0,00
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ostatní

Místo: Práčská 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhllice

Zadavatel: Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, 106 00 Praha 10

Zhotovitel: Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1

Datum: 12. 10. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

OST - Ostatní - obchodní sleva

HSV - Práce a dodávky HSV

- 4 - Vodorovné konstrukce
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 2 - Základy a zvláštní zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 5 - Komunikace pozemní
- 8 - Trubní vedení
- 998 - Přesun hmot
- 63 - Podlahy a podlahové konstrukce

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě
- 713 - Izolace tepelné
- 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
- 6 - Zemní práce
- 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- M21 - Elektromontáže
- M22 - Montáž sdělovací a zabezp. techniky
- M46 - Zemní práce při montážích

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ostatní

Místo: Práčská 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhllice

Zadavatel: Lesy hl. m. Prahy, Práčská 1885, 106 00 Praha 10

Zhotovitel: Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1

Datum: 12. 10. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D		OST	Ostatní - obchodní sleva					
1	K	K014	obchodní sleva	kpl	1,000			
D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		4	Vodorovné konstrukce					
2	K	410002101	Vytvoření prostupů průřezu do 0,02 m2 v monolitických betonových vodorovných konstrukcích tl do 0,5 m osazením trub, dílců nebo tvarovek do bednění	kus	3,000			
W			"bourání otvorů v ŽB desce kolektoru " 3		3,000			
3	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	2,484			
W			20,7*0,4*0,3		2,484			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
4	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,150			
W			"betonové lože pod kočičí hlav" 0,15		0,150			
5	K	965022121	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo kostek pl 1 m2	m2	1,780			
W			demontáž dlažebních kostek (kočičí hlavy)					
W			17,8*0,1		1,780			
6	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	4,166			
W			výbourání asfaltu před medámou					
W			(4,5*0,4*0,15)+(20,7*0,5*0,15)		1,823			
W			pro položení silno+slabo v příjezdové komunikaci					
W			4,5*0,3*0,2		0,270			
W			pro areálovou vodovodní přípojku (chodník)					
W			((4,9*0,7)+(4,7*0,9)+(0,7*1,4))*0,2		1,728			
W			bourání betonové podezdívky oplocení					
W			2,3*0,3*0,5		0,345			
W			Součet		4,166			
7	K	977311113	Řezání stávajících betonových mazanin nevytuzených hl do 150 mm	m	50,400			
W			"řezání asfaltu a betonu před medámou" (2*4,5)+(2*20,7)		50,400			
D		2	Základy a zvláštní zakládání					
8	K	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20	m3	2,367			
W			pro areálovou vodovodní přípojku (chodník)					
W			((4,9*0,7)+(4,7*0,9)+(0,7*1,4))*0,2		1,728			
W			pro položení silno+slabo v příjezdové komunikaci					
W			4,5*0,3*0,2		0,270			
W			betonáž podezdívky oplocení					
W			2,3*0,3*0,5		0,345			
W			zabetonování otvorů v kolektoru					
W			(0,2*0,2*0,2)*3		0,024			
W			Součet		2,367			
9	K	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	3,000			
W			"oplocení" (2,5*0,6)*2		3,000			
10	K	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	3,000			
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					
11	K	311321825R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30 XC1	m3	12,760			
W			betony sleva 15% z jednotkové ceny					
W			12,76		12,760			
12	K	330321410R00	Beton sloupů a pilířů železový C 25/30 XC1	m3	0,716			
W			betony sleva 15% z jednotkové ceny					
W			0,716		0,716			
D		5	Komunikace pozemní					
13	K	564750101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	24,000			
14	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	24,000			
15	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	13,240			
W			2,8+10,44		13,240			
16	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	13,505			
W			13,24*1,02 Přepočtené koeficientem množství		13,505			
17	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	24,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	59245015	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	24,720			
	WV		24*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		24,720			
19	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	13,000			
20	K	577154111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	13,000			
21	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžkého tl 50 mm	m2	1,780			
	WV		zpětná montáž původních kostek (kočičí hlavy)					
	WV		17,8*0,1		1,780			
22	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	49,000			
23	K	K012	přesun a pronájem výrobních kapacit / strojů pro pokládku asfaltu	kpl	1,000			
	D	8	Trubní vedení					
24	K	871350430	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 16 z polypropylenu DN 200	m	5,000			
	WV		"chránička v komunikaci" 5		5,000			
25	M	28617276	trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm SN16	m	5,075			
	WV		5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		5,075			
26	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 34 do 40 cm	m	57,000			
	D	998	Přesun hmot					
27	K	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m	t	15,000			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce					
28	K	00590010R	Rozchodníkový koberec	m2	-43,500			
29	K	597091111R00	Žlab odvodňovací N 100, dl. 1000 mm, A15, B125	kus	2,000			
30	K	597091112R00	Žlab odvodňovací N 100 dl. 500 mm, A 15, B 125	kus	1,000			
31	K	597091131R00	Čelo žlabu N 100 piné	kus	1,000			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě					
32	K	711212002RT3	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	17,630			
	WV		"m.č.1.04 (SDK přizemí)" 17,63		17,630			
	D	713	Izolace tepelné					
33	K	713121313	Montáž izolace tepelné podlah izolacním zásypem volně sypaným tl vrstvy přes 100 mm	m2	0,238			
34	M	58172220	perlit expandovaný pro zásypy a maltoviny	m3	0,250			
	WV		0,238095238095238*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		0,250			
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
35	K	K061	areálové vodovodní potrubí plastové PE 100 RC, SDR11, pro studenou vodu v zemi, 32 x 3,0 mm (DN25),	bm	20,000			
	D	6	Zemní práce					
36	K	K071	Hloubení rýh (0,8 - 1,0 m) do šířky 200 cm ve třídě těžitelnosti 3	m3	8,280			
	WV		"areálová vodovodní přípojka před medámou "20,7*0,4*1		8,280			
37	K	K072	Výkop pro vsakovací objekt ve třídě těžitelnosti 3	m3	6,188			
	WV		"vsakovací objekt" 1,5*1,5*2,75		6,188			
38	K	K075	Vodorovné přemístění výkopku do 5000 m	m3	18,672			
	WV		"areálová vodovodní přípojka před medámou " 2,484		2,484			
	WV		"vsakovací objekt" 6,188		6,188			
	WV		"mazaniny/asfalty" 10		10,000			
	WV		Součet		18,672			
39	K	K076	Nakládání výkopku	m3	18,672			
40	K	K077	uložení sypaniny na skládku	m3	18,672			
41	K	K078	Pískový podsyp potrubí hutněný po vrstvách na 95%PS	m3	1,242			
	WV		"areálová vodovodní přípojka před medámou "20,7*0,4*0,15		1,242			
42	K	K079	Obsyp písčitou zeminou frakce do 8mm hutněný po vrstvách na 95%PS	m3	1,242			
	WV		"areálová vodovodní přípojka před medámou "20,7*0,4*0,15		1,242			
43	K	K080	Zásyp původní zeminou hutněný po vrstvách na 95 % PS	m3	5,796			
	D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty					
44	K	725821325	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	1,000			
45	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez vypusti	soubor	1,000			
	D	766	Konstrukce truhlářské					
46	K	766-R1	D+M pracovní kuchňská deska, vč. nosné kce	kpl	1,000			
47	K	K013	předstěna externí sklad, prvek K7	kpl	1,000			
	WV		atypická výroba					
	WV		4 rámy, pletivová mezivýplň, nosné patky, nátěr, montáž					
	WV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 783 Dokončovací práce - nátěry								
48	K	783226101R	Protipožární akrylátový nátěr ocelových konstrukcí	m2	14,500			
D M21 Elektromontáže								
49	K	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč. svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	21,000			
50	K	210220301RT3	Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ včetně dodávky svorky SZ	kus	4,000			
51	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	8,500			
52	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE+LDPE (chránička) D 40/50mm	m	10,000			
53	K	M21-R1	D+M signalizačního kabelu CU 4,5mm	m	75,000			
D M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky								
54	K	22.02	Dodávka a montáž - CCTV	soubor	-1,000			
D M46 Zemní práce při montážích								
55	K	230191003R00.1	Uložení chráničky PE 40 mm	m	-66,500			
56	K	3457114700R.1	Trubka kabelová chránička DN 40 mm	m	-70,000			
57	K	460200433RT1	Výkop kabelové rýhy 55/80 cm hor.3 strojní výkop rýhy	m	-26,000			
58	K	460420022RT2	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z pisku lože tloušťky 15 cm	m	-26,000			
59	K	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	-26,000			
60	K	460570433R00	Zához rýhy 55/80 cm, hornina tř. 3, se zhuťněním	m	-26,000			

