

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ**ke Smlouvě o dílo č. S6/2024/120 (SML-00584-2024-6) ze dne 4. 9. 2024**dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“)**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený: [redacted] Lesního závodu Konopiště

na základě pověření ze dne 11. 1. 2023

ve věcech technických jedná: [redacted] t

tel.: [redacted], e-mail [redacted]

bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 285867459/0300

datová schránka:

e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

WANDEL CZECH s.r.o.

se sídlem Havlíčkova 408, 584 01 Ledec nad Sázavou

IČO: 289 77 955

DIČ: CZ28977955

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
31813

zastoupená: Martinem Vavříčkou, jednatelem společnosti

kontakt: tel.: [redacted], e-mail [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-4144640267/0100

datová schránka:

9c2e5hw

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „účastníci“ a každý jednotlivě jako „účastník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o vypořádání ke Smlouvě o dílo číslo č. S6/2024/120 (SML- 00584-2024-6) ze dne 4.9.2024 (dále jen „*dohoda*“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Účastníci uzavřeli dne 4. 9. 2024 Smlouvu o dílo č. S6/2024/120 (SML-00584-2024-6), (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem byla realizace díla „Oprava fasády a střešního pláště Čechova č.p. 1947, Benešov“ (dále jen „*dílo*“), a to dle projektové dokumentace „Oprava fasády a střešního pláště Čechova č.p. 1947, Benešov“ vypracované společností IPROS s.r.o., zodpovědný [REDACTED] Dílo bylo dokončeno a předáno objednateli, tzn. smlouva byla ukončena.
2. V průběhu provádění díla se vyskytla potřeba víceprací a méněprací, které nemohly při uzavírání smlouvy ani jedna se smluvních stran předvídat. Jednalo se o odsouhlasené změny v konstrukci podlah lodžii v 2., 3. a 4.NP, v doplňcích střešní krytiny, oplechování, ošetření zámečnických a klempířských konstrukcí proti korozi a v provedení nátěrů. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o méněpráce, specifikované v Příloha č.1., která je nedílnou součástí této dohody, a vícepráce, specifikované v Příloze č. 2., která je rovněž nedílnou součástí této dohody.
3. Účastníci uzavírají tuto dohodu za účelem vypořádání celkové (konečné) ceny za dílo, tj. za účelem vyčíslení oboustranně dohodnutých a odsouhlasených méněprací a víceprací.

II.

Předmět dohody

1. Účastníci se s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. dohody dohodli na ceně víceprací a méněprací, a to:

| Oprava fasády a střešního pláště Čechova č.p. 1947, Benešov | Původní cena dle smlouvy | Méněpráce | Vícepráce | Nová cena |
|---|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | 3 000 855,30 Kč bez DPH | 274 877,08 Kč bez DPH | 316 619,94 Kč bez DPH | 3 042 598,16 Kč bez DPH |

2. Účastníci prohlašují, že veškeré jejich závazky a pohledávky související s méněpracemi a vícepracemi byly podpisem této dohody zcela vypořádány.

III.

Criminal Compliance doložka

1. Účastníci níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této dohodě vždy jednali a postupovali čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy.
2. Účastníci prohlašují, že v souvislosti s touto dohodou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.

3. Lesy České republiky, s.p. (jako objednatel), zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu (www.lesy-cr.cz/ccp).

IV.

Závěrečná ujednání

1. Pokud není v této dohodě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi jejími účastníky právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto dohodu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma účastníky.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky. Pokud tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; účastníci pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dohody včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky.
4. Zastupuje-li účastníka osoba oprávněná za něj jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tato dohoda uzavírána elektronicky. V ostatních případech se dohoda uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každý účastník.
5. Účastníci prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetli, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Dohoda je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
6. Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1. Méněpráce – Oprava fasády a střešního pláště Čechova č.p. 1947, Benešov
 - Příloha č. 2. Vícepráce – Oprava fasády a střešního pláště Čechova č.p. 1947, Benešov

V **Konopišti**, dne 2024
dle elektronického podpisu

V **Ledči nad Sázavou**, dne 2024
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] Lesního závodu Konopiště
Lesy České republiky, s.p.

.....
Martin Vavříčka
jednatel
WANDEL CZECH s.r.o.

Příloha č. 1.: Méněpráce – Oprava fasády a střešního pláště Čechova č.p. 1947, Benešov

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády a střešního pláště Čechova č.p. 1947, Benešov

Objekt:

**Oprava fasády a střešního pláště Čechova č.p. 1947,
Benešov**

Část: **MÉNĚPRÁCE**

CC-CZ:

Místo: Čechova č.p. 1947, 256 01
Benešov

Datum: 09.12.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:

WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

IČ: 28977955

DIČ: CZ28977955

Projektant:

IPROS
s.r.o.

IČ: 24809951

DIČ: CZ24809951

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez
DPH**

**274
877,08**

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|------------------|-------------|------------|-----------|
| DP H základní | 274 877,08 | 21,00% | 64 651,09 |
| snížená | 274 877,08 | 12,00% | 32 985,25 |

**Cena s
DPH**

v CZK

**307
862,33**

Projektant

Zpracovatel

Datum a
podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

| | | | |
|-----------------|--|------------|-----------------|
| Objednavatel | | Zhotovitel | |
| Datum a podpis: | | Razítko | Datum a podpis: |
| | | Razítko | |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavb

a:

Oprava fasády a střešního pláště Čechova č.p. 1947, Benešov

Objekt

:

Oprava fasády a střešního pláště Čechova č.p. 1947, Benešov


Místo: Čechova č.p. 1947, 256 01
Benešov

Datum: 09.12.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: IPROS s.r.o.

Zhotovitel: WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01
Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel: 

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

Náklady ze soupisu prací

| | |
|--|---------------|
| | 274 |
| | 877,08 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 46 931,64 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 5 197,50 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 2 874,14 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 38 860,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 227 945,44 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 18 776,70 |
| 713 - Izolace tepelné | 4 650,13 |
| 762 - Konstrukce tesařské | 14 497,75 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 14 719,27 |
| 765 - Krytina skládaná | 27 217,80 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| 766 - Konstrukce truhlářské | 13 692,08 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 134 391,71 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
a:

Oprava fasády a střešního pláště Čechova č.p. 1947, Benešov

Objekt:
:

Oprava fasády a střešního pláště Čechova č.p. 1947, Benešov

Místo: Čechova č.p. 1947, 256 01
Benešov

Datum: 09.12.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: IPROS s.r.o.

Zhotovitel: WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01
Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:
tel:

| P Č | Ty p | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|---------|---------------|---|----|---------------|-----------------|-----------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 274 877,08 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 46 931,64 |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 5 197,50 |
| 1 | K | 31127203 1 | Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm | m2 | 1,485 | 3 500,00 | 5 197,50 |
| | VV | | 3,30*0,45 "Odpočet stávajícího ponechaného zdiva pod prvním překladem 3NP | | 1,485 | | |
| | VV | | Součet | | 1,485 | | |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 2 874,14 |
| 20 | K | 62232510 1 | Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10 % | m2 | 22,300 | 65,80 | 1 467,34 |
| | VV | | 22,30 "SZ Odpočet nové stěny po vybouraných oknech (schodiště) | | 22,300 | | |
| | VV | | Součet | | 22,300 | | |

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|------------|-------------------|---------------|-----------------|
| 30 | K | 644941112 | Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm | kus | 4,000 | 97,70 | 390,80 |
| 31 | M | 56245601 | <i>mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 300x300mm</i> | <i>kus</i> | <i>4,000</i> | <i>254,00</i> | <i>1 016,00</i> |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 38 860,00 |
| 35 | K | 944611111 | Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken | m2 | 340,000 | 29,80 | 10 132,00 |
| | VV | | 681,184 "montáž ochranné plachty dle SoD | | 681,184 | | |
| | VV | | (341,184)*(-1) "montáž ochranné plachty dle SPP | | -341,184 | | |
| | VV | | Součet | | 340,000 | | |
| 36 | K | 944611211 | Příplatek k ochranné plachtě za každý den použití | m2 | 11 900,000 | 1,08 | 12 852,00 |
| | VV | | 340,000*35 "přepočtené koeficientem množství | | 11 900,000 | | |
| | VV | | Součet | | 11 900,000 | | |
| 37 | K | 944611811 | Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken | m2 | 340,000 | 20,00 | 6 800,00 |
| 38 | K | 944711112 | Montáž záchytné stříšky š přes 1,5 do 2 m | m | 20,500 | 177,00 | 3 628,50 |
| | VV | | (17,70-(1,50+2,70)) "SoD - SPP, tj. (vchodové dveře LČR + sousedé) JV | | 13,500 | | |
| | VV | | (9,50-2,50) "SoD - SPP, tj. (vchodové dveře sousedé) SZ | | 7,000 | | |
| | VV | | Součet | | 20,500 | | |
| 39 | K | 944711212 | Příplatek k záchytné stříšce š do přes 1,5 do 2 m za každý den použití | m | 717,500 | 2,59 | 1 858,33 |
| | VV | | 20,50*35 "Přepočtené koeficientem množství | | 717,500 | | |
| | VV | | Součet | | 717,500 | | |
| 40 | K | 944711812 | Demontáž záchytné stříšky š přes 1,5 do 2 m | m | 20,500 | 98,20 | 2 013,10 |
| 44 | K | 967031732 | Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm | m2 | 5,940 | 216,00 | 1 283,04 |
| | VV | | 11,70*0,20 | | 2,340 | | |
| | VV | | 11,70*0,20 | | 2,340 | | |
| | VV | | 6,30*0,20 | | 1,260 | | |
| | VV | | Součet | | 5,940 | | |
| 48 | K | 976072221 | Vybourání kovových komínových, dvířek, ventilací žlábků pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného | kus | 2,000 | 50,40 | 100,80 |
| 50 | K | 978015321 | Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu do 10 % | m2 | 22,300 | 8,62 | 192,23 |
| | VV | | 22,30 "SZ Odpočet nové stěny po vybouraných oknech (schodiště) | | 22,300 | | |
| | VV | | Součet | | 22,300 | | |
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 227 945,44 |

| D | | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 18 776,70 | | | |
|----|----|----------------|--|-----------|---------------|--------|----------|
| 64 | K | 71149117 2 | Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilií vrstva ochranná | m2 | 43,610 | 63,90 | 2 786,68 |
| 66 | K | 71149127 2 | Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná | m2 | 7,425 | 112,00 | 831,60 |
| 67 | M | 26152611 00 | <i>Geotextilie netkaná FILTEK 300 šířka 2,0 m (100 m2/role)</i> | m2 | 58,690 | 85,00 | 4 988,67 |
| | VV | | 43,61 "odpočet materiálu na vrstvu vodorovnou OCHRANNOU | | 43,610 | | |
| | VV | | 7,425 "odpočet materiálu na vrstvu svislou OCHRANNOU | | 7,425 | | |
| | VV | | Součet | | 51,035 | | |
| | VV | | 51,035*1,15 "Přepočtené koeficientem množství | | 58,690 | | |
| | VV | | Součet | | 58,690 | | |
| 68 | K | 71116117 3 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné z nopové fólie | m2 | 43,610 | 53,40 | 2 328,77 |
| | VV | | 19,30+15,80+8,51 | | 43,610 | | |
| | VV | | Součet | | 43,610 | | |
| 69 | K | 71116127 3 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie | m2 | 7,425 | 67,00 | 497,48 |
| | VV | | 11,70*0,25 | | 2,925 | | |
| | VV | | 11,70*0,25 | | 2,925 | | |
| | VV | | 6,30*0,25 | | 1,575 | | |
| | VV | | Součet | | 7,425 | | |
| 70 | M | 28323006 | <i>fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakaširovanou filtrační textilií s výškou nopů 8mm</i> | m2 | 58,690 | 96,20 | 5 645,98 |
| 71 | K | 99871120 3 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m | % | 33,950 | 50,00 | 1 697,52 |
| | VV | | (17079,18/50306,15)*100 | | 33,950 | | |
| | VV | | Součet | | 33,950 | | |
| D | | 713 | Izolace tepelné | 4 650,13 | | | |
| 74 | K | 71313124 1 | Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl do 100mm | m2 | 5,940 | 318,00 | 1 888,92 |
| 75 | M | 28376438 | <i>deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 250kPa λ=0,032 tl 30mm</i> | m2 | 6,237 | 117,00 | 729,73 |
| | VV | | 5,94*1,05 "Přepočtené koeficientem množství | | 6,237 | | |
| | VV | | Součet | | 6,237 | | |
| 76 | K | 62214200 1 | Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu | m2 | 5,940 | 271,00 | 1 609,74 |
| 79 | K | 99871320 3 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m | % | 8,435 | 50,00 | 421,74 |
| | VV | | (4228,39/50130,30)*100 | | 8,435 | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|---|-----|---------|------------------|-----------|
| VV | | Součet | | | | 8,435 | |
| D | | 762 | Konstrukce tesařské | | | 14 497,75 | |
| 80 | K | 762341680 | Montáž bednění štítových okapových říms z cementotřískových na sraz | m2 | 12,540 | 462,00 | 5 793,48 |
| 81 | M | 59590738 | <i>deska cementotřísková bez povrchové úpravy tl 14mm</i> | m2 | 13,794 | 496,00 | 6 841,82 |
| 88 | K | 998762203 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m | % | 37,249 | 50,00 | 1 862,45 |
| VV | | (12635,30/33921,21)*100 | | | | 37,249 | |
| VV | | Součet | | | | 37,249 | |
| D | | 764 | Konstrukce klempířské | | | 14 719,27 | |
| 96 | K | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti | m | 3,450 | 230,00 | 793,50 |
| VV | | 3,45 "atika u schodů SZ | | | | 3,450 | |
| VV | | Součet | | | | 3,450 | |
| 103 | K | 764214607.P | Oplechování horních ploch a atik bez rohů plechem poplastovaným mechanicky kotvené rš 600 mm | m | 3,450 | 500,00 | 1 725,00 |
| 106 | K | 764218624.P | Oplechování rovné římsy plechem poplastovaným celoplošně lepené rš 330 mm - okapnice lodžii | m | 12,000 | 850,00 | 10 200,00 |
| VV | | ((17,70+17,70+6,30)-(11,70+11,70+6,30)) "SoD - SPP, lodžie JV | | | | 12,000 | |
| VV | | Součet | | | | 12,000 | |
| 111 | K | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m | % | 8,003 | 250,00 | 2 000,77 |
| VV | | (12718,50/158920,14)*100 | | | | 8,003 | |
| VV | | Součet | | | | 8,003 | |
| D | | 765 | Krytina skládaná | | | 27 217,80 | |
| 114 | K | 765111861 | Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° na sucho do suti | m | 6,000 | 72,00 | 432,00 |
| VV | | 17,70-11,70 "SoD - SPP, skutečná délka hřebene JV | | | | 6,000 | |
| VV | | Součet | | | | 6,000 | |
| 115 | K | 765111881 | Příplatek k demontáži krytiny keramické hřebenů a nároží z prejzů do suti za sklon přes 30° | m | 6,000 | 26,50 | 159,00 |
| 119 | K | 765115011 | Montáž keramické speciální tašky (větrací, protisněhové, prostupové) drážkové velkoformátové (do 12 ks/m2) na sucho | kus | 117,632 | 40,50 | 4 764,10 |
| VV | | 126,632-9,000 "SoD - SPP (skutečný počet osazených větracích tašek) JV | | | | 117,632 | |
| VV | | Součet | | | | 117,632 | |

| | | | | | | | |
|--------------|----|----------------|--|----------------|----------------|--------|-------------------|
| 12 0 | M | 59660723 | taška ražená drážková engoba velkoformátová (do 12 ks/m ²) protisněhová | kus | 130,431 | 145,00 | 18 912,50 |
| | VV | | 126,632*1,03 "přepočtené koeficientem množství | | 130,431 | | |
| | VV | | Součet | | 130,431 | | |
| 12 4 | K | 99876520 3 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m | % | 11,801 | 250,00 | 2 950,20 |
| | VV | | (24267,60/205643,97)*100 | | 11,801 | | |
| | VV | | Součet | | 11,801 | | |
| D 766 | | | Konstrukce truhlářské | | | | 13 692,08 |
| 12 5 | K | 76621121 9 | Montáž jednotlivých prken zábradlí dřevěných průběžných šířky přes 150 mm | m | 9,600 | 850,00 | 8 160,00 |
| | VV | | 2,40*4 "zábradlí balkon 4.NP JV | | 9,600 | | |
| | VV | | Součet | | 9,600 | | |
| 12 6 | K | 76621181 9R | Demontáž prvků (prken) zábradlí balkonů lodžii | m | 9,600 | 500,00 | 4 800,00 |
| | VV | | 2,40*4 "zábradlí balkon 4.NP JV | | 9,600 | | |
| | VV | | Mezisoučet venkovní | | 9,600 | | |
| | VV | | Součet | | 9,600 | | |
| 12 8 | K | 76208151 0 | Plošné hoblování hraněného řeziva zabudovaného do konstrukce | m ² | 4,416 | 111,00 | 490,18 |
| | VV | | (9,60*((0,20+0,03)*2)) | | 4,416 | | |
| | VV | | Součet | | 4,416 | | |
| 13 5 | K | 99876620 3 | Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m | % | 4,838 | 50,00 | 241,90 |
| | VV | | | | 4,838 | | |
| | VV | | Součet | | 4,838 | | |
| D 771 | | | Podlahy z dlaždic | | | | 134 391,71 |
| 15 0 | K | 77147411 3 | Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm | m | 38,400 | 154,00 | 5 913,60 |
| | VV | | 1,65+11,70+1,65 | | 15,000 | | |
| | VV | | 1,35+11,70+1,35 | | 14,400 | | |
| | VV | | 6,30+1,35+1,35 | | 9,000 | | |
| | VV | | Součet | | 38,400 | | |
| 15 1 | M | 59761187 | sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm | m | 42,240 | 451,00 | 19 050,24 |
| | VV | | 38,40*1,10 "Přepočtené koeficientem množství | | 42,240 | | |
| | VV | | Součet | | 42,240 | | |
| 15 3 | K | 77157441 9 | Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m ² | m ² | 43,610 | 743,00 | 32 402,23 |
| 15 4 | M | 59761159 | dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m ² | m ² | 47,971 | 813,00 | 39 000,42 |

| | | | | | | | | |
|---------|----|---------------|---|----|--------|--------|---------------|-----------|
| | VV | | 43,61*1,10 "Přepočtené koeficientem množství | | | | 47,971 | |
| | VV | | Součet | | | | 47,971 | |
| 15 5 | K | 77159111 2 | Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 43,610 | 430,00 | | 18 752,30 |
| 15 7 | K | 99877120 3 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m | % | 77,092 | 250,00 | | 19 272,92 |
| | VV | | (115118,79/149327,14)*100 | | | | 77,092 | |
| | VV | | Součet | | | | 77,092 | |

Příloha č. 2. Vícepráce – Oprava fasády a střešního pláště Čechova č.p. 1947, Benešov

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády a střešního pláště Čechova č.p. 1947, Benešov

Objekt:

**Oprava fasády a střešního pláště Čechova č.p. 1947,
Benešov**

Část:

VÍCEPRÁCE

CC-CZ:

Místo:

Čechova č.p. 1947, 256 01
Benešov

Datum:

09.12.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ4219645
1

Zhotovitel:

WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad
Sázavou

IČ:

28977955

DIČ:

CZ2897795
5

Projektant:

IPROS
s.r.o.

IČ:

24809951

DIČ:

CZ2480995
1

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

**316
619,94**

| | | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|----|----------|-------------|------------|-----------|
| DP | základní | 316 619,94 | 21,00% | 74 469,01 |
| H | snížená | 316 619,94 | 12,00% | 37 994,39 |

Cena s DPH

v CZK

**354
614,33**

Projektant

Zpracovatel

Datum a
podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Objednavatel | | Zhotovitel | |
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády a střešního pláště Čechova č.p. 1947, Benešov

Objekt:

Oprava fasády a střešního pláště Čechova č.p. 1947, Benešov

| | | | |
|-------------|--|--------------|--------------|
| Místo: | Čechova č.p. 1947, 256 01 Benešov | Datum: | 09.12.2024 |
| Zadavatel: | Lesy České republiky, s.p. | Projektant: | IPROS s.r.o. |
| Zhotovitel: | WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou | Zpracovatel: | |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-----------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 316 619,94 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 59 833,48 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 1 368,63 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 35 991,70 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 19 073,15 |
| 998 - Přesun hmot | 3 400,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 256 786,46 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 33 148,89 |
| 762 - Konstrukce tesařské | 4 871,12 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 44 753,70 |
| 765 - Krytina skládaná | 47 341,58 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 461,83 |

| | |
|--|-----------|
| 771 - Podlahy z dlaždic | 79 103,60 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady | 7 059,58 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 39 491,21 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 554,95 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasády a střešního pláště Čechova č.p. 1947, Benešov

Objekt:

Oprava fasády a střešního pláště Čechova č.p. 1947, Benešov

Místo:

Čechova č.p. 1947, 256 01
Benešov

Datum:

09.12.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.


Projektant:

IPROS
s.r.o.

Zhotovitel:

WANDEL CZECH s.r.o., Havlíčkova 408, 584 01
Ledeč nad Sázavou

Zpracovatel:



| P Č | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--|------------|--------------|-----------------|----------------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 316 |
| | | | | | | | 619,94 |
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 59 833,48 |
| D | 3 | | Svislé a kompletní konstrukce | | | | 1 368,63 |
| 3 | K | 317944321 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů | t | 0,025 | 55 500,00 | 1 368,63 |
| | VV | | ((11,70+6,30)*0,00137) "Ukončovací "L" profil 30/30, pro zajištění okraje lodžii 3. a 4.NP | | 0,025 | | |
| | VV | | Součet | | 0,025 | | |
| D | 6 | | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | | | | 35 991,70 |
| 28 | K | 644941111 | Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 mm | kus | 2,000 | 78,20 | 156,40 |
| 29 | M | 56245613 | <i>mřížka větrací hranatá plast se žaluzií 150x150mm</i> | <i>kus</i> | <i>2,000</i> | <i>184,00</i> | <i>368,00</i> |

| | | | | | | | |
|----|----|-----------|--|---|----------------|-------|-----------|
| N1 | K | 622143003 | Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů | m | 195,000 | 54,12 | 10 553,40 |
| | P | | Cena dle URS 2/2024. Kalkulace ceny dle SoD, Čl. III., odst. 4., b) 1.: (53,70*(833574,61/827154,12)) | | | 54,12 | |
| | VV | | 195,00 "Rohy budovy | | 195,000 | | |
| | VV | | Součet | | 195,000 | | |
| N2 | M | 63127416 | profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS | m | 195,000 | 17,54 | 3 420,30 |
| | P | | Cena dle URS 2/2024. Kalkulace ceny dle SoD, Čl. III., odst. 4., b) 1.: (17,40*(833574,61/827154,12)) | | | 17,54 | |
| | VV | | 195,00*1,00 "Rohy materiál - přepočtený koeficientem množství | | 195,000 | | |
| | VV | | Součet | | 195,000 | | |
| N3 | K | 622143004 | Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem | m | 269,168 | 47,26 | 12 720,88 |
| | P | | Cena dle URS 2/2024. Kalkulace ceny dle SoD, Čl. III., odst. 4., b) 1.: (46,90*(833574,61/827154,12)) | | | 47,26 | |
| | VV | | (1,80+2,02+2,02)*2 "dveře vstup SOUSEDI JV + vnitřní | | 11,680 | | |
| | VV | | (1,00+2,02+2,02)*2 "dveře vstup LČR JV + vnitřní | | 10,080 | | |
| | VV | | (1,10+1,80+1,80) "nové okno 1.NP JV | | 4,700 | | |
| | VV | | (0,90+0,90+0,90) "stávající okno 1.NP ostění JV | | 2,700 | | |
| | VV | | (1,20+1,20+1,20)*4 "stávající okna 2., 3.NP ostění JV 4 ks | | 14,400 | | |
| | VV | | (2,30+2,30+2,10)*4 "balkon. ok. 2. a 3.NP ostění JV 8 ks | | 26,800 | | |
| | VV | | (1,80+2,30+2,30)*5 "balkon. dv. 2. - 4.NP ostění JV 10 ks | | 32,000 | | |
| | VV | | (1,80+2,30+2,30) "balkon. ok. 4.NP ostění JV 2 ks | | 6,400 | | |
| | VV | | (1,80+2,02+2,02)*2 "dveře vstup SOUSEDI ostění SZ + vnitřní | | 11,680 | | |
| | VV | | (0,60+0,90+0,60)*15 "stávající malá okna ostění SZ 15 ks | | 31,500 | | |
| | VV | | (1,50+1,50+1,50)*4 "stávající okna ostění SZ 4 ks | | 18,000 | | |
| | VV | | (3,30+2,507+2,507)*2 "dveře vstup LČR SZ + vnitřní | | 16,628 | | |
| | VV | | ((1,50+1,20+1,50)*6)*2 "nová okna schodiště SZ 6 ks + vnitřní | | 50,400 | | |
| | VV | | (2,30+2,20+2,20)*2 "balkon. dveře + okna 4.NP ostění F2 | | 13,400 | | |
| | VV | | (0,90+0,90+0,90) "stávající okno 5.NP ostění F2 | | 2,700 | | |
| | VV | | (2,30+2,20+2,20)*2 "balkon. dveře + okna 4.NP ostění F3 | | 13,400 | | |
| | VV | | (0,90+0,90+0,90) "stávající okno 5.NP ostění F3 | | 2,700 | | |
| | VV | | Součet | | 269,168 | | |
| N4 | M | 28342201 | profil začišťovací PVC 9 mm s výztužnou tkaninou | m | 282,626 | 31,04 | 8 772,72 |
| | P | | Cena dle URS 2/2024. Kalkulace ceny dle SoD, Čl. III., odst. 4., b) 1.: (30,80*(833574,61/827154,12)) | | | 31,04 | |

| | | | | | | | |
|----|----|----------------|--|----------------|------------------|----------------|-----------------------|
| | VV | | 269,168*1,05 "Materiál + prořez přepočtený koeficientem množství dle URS (5 %) | | | 282,626 | |
| | VV | | Součet | | | 282,626 | |
| | D | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 19 073,15 |
| 33 | K | 941111212 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m za každý den použití | m ² | 9 536,576 | 2,00 | 19 073,15 |
| | P | | Prodloužení použití lešení o 14 dní (návaznost technologických postupů - montáž dlažby lodžii, dřevěné výplně atd.) | | | | |
| | VV | | 681,184*14 "Přepočtené koeficientem množství | | 9 536,576 | | |
| | VV | | Součet | | 9 536,576 | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 3 400,00 |
| 58 | K | 998011003 | Přesun hmot pro budovy zděné v přes 12 do 24 m | t | 3,400 | 1 000,00 | 3 400,00 |
| | | | <i>"navýšení hmotnosti betonové dlažby na lodžie"</i> | | 3,400 | | |
| | D | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 256 786,46 |
| | D | 711 | Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | | | | 33 148,89 |
| 59 | K | 711471053 | Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií z nízkolehčeného PE | m ² | 10,300 | 159,00 | 1 637,70 |
| | VV | | 10,30 "Izolace pod terče pokládaných dlaždic | | 10,300 | | |
| | VV | | Součet | | 10,300 | | |
| 60 | M | 28323103 | <i>fólie LDPE (750 kg/m³) proti zemní vlhkosti nad úrovní terénu tl 2mm</i> | m ² | 11,330 | 197,00 | 2 232,01 |
| | VV | | 10,30*1,1 "Přepočtené koeficientem množství | | 11,330 | | |
| | VV | | Součet | | 11,330 | | |
| N5 | M | 69334030 | <i>lišta kačirková Al výška 60-90 mm</i> | m | 34,600 | 582,21 | 20 144,47 |
| | P | | Cena dle URS 2/2024. Kalkulace ceny dle SoD, Čl. III., odst. 4., b) 1.: (453,00*(50306,15/39141,80)) | | | 582,21 | |
| | VV | | 34,60 "Přepočtené koeficientem množství | | 34,600 | | |
| | VV | | Součet | | 34,600 | | |
| N6 | K | 712771613 | Osazení ochranné kačirkové lišty navařením na hydroizolaci | m | 29,700 | 67,47 | 2 003,86 |
| | P | | Cena dle URS 2/2024. Kalkulace ceny dle SoD, Čl. III., odst. 4., b) 1.: (52,50*(50306,15/39141,80)) | | | 67,47 | |
| | VV | | 11,70+11,70+6,30 | | 29,700 | | |
| | VV | | Součet | | 29,700 | | |
| N7 | K | 712771612 R | Úprava svislé izolace zadní atrium - stěnová krycí lišta Viplanyl + navaření PVC vč.doplnění tvarovek, přířezů + krycí lišta Viplanyl | m | 6,000 | 689,00 | 4 134,00 |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|---|----|--------|---------------|------------------|
| P | | Cena dle URS 2/2024. Kalkulace ceny dle SoD, Čl. III., odst. 4., c): 689,00 | | | | 689,00 | |
| 71 | K | 998711203 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m | % | 59,937 | 50,00 | 2 996,85 |
| VV | | (30152,04/50306,15)*100 | | | | 59,937 | |
| VV | | Součet | | | | 59,937 | |
| D | | 762 | Konstrukce tesařské | | | | 4 871,12 |
| N8 | K | 762341670 | Montáž bednění štítových okapových říms z dřevotřískových na sraz | m2 | 12,540 | 201,66 | 2 528,82 |
| P | | Cena dle URS 2/2024. Kalkulace ceny dle SoD, Čl. III., odst. 4., b) 1.: (410,00*(33921,21/68967,06)) | | | | 201,66 | |
| VV | | 12,54 | | | | 12,540 | |
| VV | | Součet | | | | 12,540 | |
| N9 | M | 60726281 | deska dřevoštěpková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl. 12 mm | m2 | 13,794 | 124,44 | 1 716,53 |
| P | | Cena dle URS 2/2024. Kalkulace ceny dle SoD, Čl. III., odst. 4., b) 1.: (253,00*(33921,21/68967,06)) | | | | 124,44 | |
| VV | | 13,794 | | | | 13,794 | |
| VV | | Součet | | | | 13,794 | |
| 88 | K | 998762203 | Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 12 do 24 m | % | 12,515 | 50,00 | 625,77 |
| VV | | (4245,35/33921,21)*100 | | | | 12,515 | |
| VV | | Součet | | | | 12,515 | |
| D | | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 44 753,70 |
| 96 | K | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do sutí | m | 10,400 | 230,00 | 2 392,00 |
| VV | | 5,20*2 "boční oplechování atiky (výměna střešní krytiny), pro zpětné použití" | | | | 10,400 | |
| VV | | Součet | | | | 10,400 | |
| 103 | K | 764214607. | Oplechování horních ploch a atik bez rohů plechem poplastovaným mechanicky kotvené rš 600 mm | m | 13,600 | 500,00 | 6 800,00 |
| P | | 5,20*2 "boční oplechování atiky před pokládkou nové střešní krytiny (úprava, zpětná montáž, nátěr) | | | | 10,400 | |
| P | | 1,60*2 "štítové lemování nad lodžii 4.NP | | | | 3,200 | |
| P | | Součet | | | | 13,600 | |
| 106 | K | 764218624. | Oplechování rovné římsy plechem poplastovaným celoplošně lepené rš 330 mm - okapnice lodžii | m | 1,800 | 850,00 | 1 530,00 |
| VV | | 1,80 "oplechování římsy u schodiště (viz. řez F2) | | | | 1,800 | |
| VV | | Součet | | | | 1,800 | |
| N21 | K | 13880011 | Lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (TPO/FPO rš 100 mm | m | 49,000 | 135,00 | 6 615,00 |
| VV | | 49,00 "lišta koutová vnitřní | | | | 49,000 | |

| | | | | | | | | |
|---------|----|----------------------------|---|------------|----------------|---------------|------------------|--|
| | | Součet | | | | 49,000 | | |
| N2 2 | K | 13880015 | lišta L rohová vnější z poplastovaného plechu (PVC-P) rř 80mm | m | 25,000 | 61,20 | 1 530,00 | |
| | | 25,00 "lišta rohová vnější | | | 25,000 | | | |
| | | Součet | | | 25,000 | | | |
| N2 3 | K | 13880012 | lišta stěnová vyhnutá z poplastovaného plechu (PVC-P) rř 100mm | m | 24,000 | 151,00 | 3 624,00 | |
| | | 24,00 "lišta stěnová | | | 24,000 | | | |
| | | Součet | | | 24,000 | | | |
| N2 4 | K | TWT.TWOT 1030 | Tvarovka čtyřhranná otevřená TOPWET TWOT 10x30 | ks | 30,000 | 199,73 | 5 991,90 | |
| | | 30,00 | | | 30,000 | | | |
| | | Součet | | | 30,000 | | | |
| N2 5 | K | BRM.R1655 | Cosmofin tvarovka vnitřní kout (90°) | ks | 60,000 | 32,96 | 1 977,60 | |
| | | 70,00 "koutová vnitřní | | | 70,000 | | | |
| | | Součet | | | 70,000 | | | |
| N2 6 | K | 712300854 R | Montáž lišt poplatovaných | m | 98,000 | 110,00 | 10 780,00 | |
| | | 98,00 "49,00+25,00+24,00 | | | 98,000 | | | |
| | | Součet | | | 98,000 | | | |
| N2 7 | K | 56245287 | Tmel elastický těsnící pro žlaby a světlíky | ks | 4,000 | 453,00 | 1 812,00 | |
| | | 4,00 | | | 4,000 | | | |
| | | Součet | | | 4,000 | | | |
| 11 1 | K | 998764203 | Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 12 do 24 m | % | 6,805 | 250,00 | 1 701,20 | |
| | VV | | (10722/158920,14)*100 | | 6,747 | | | |
| | | | (49*0,00050) | | 0,025 | | | |
| | | | (25*0,00050) | | 0,013 | | | |
| | | | (24*0,00050) | | 0,012 | | | |
| | | | (90*0,00010) | | 0,009 | | | |
| | VV | | Součet | | 6,805 | | | |
| | D | 765 | Krytina skládaná | | | | 47 341,58 | |
| N1 0 | K | 765115401 | Montáž protisněhového háku pro keramickou krytinu | ks | 109,000 | 41,64 | 4 538,76 | |
| | P | | Cena dle URS 2/2024. Kalkulace ceny dle SoD, Čl. III., odst. 4., b) 1.: (37,10*(205643,97/183237,25)) | | | 41,64 | | |
| | VV | | 109,00 "protisněhový hák pro keramickou krytinu | | 109,000 | | | |
| | VV | | Součet | | 109,000 | | | |
| N1 1 | M | 59660241 | <i>Hák protisněhový keramické hladké krytiny</i> | <i>kus</i> | <i>109,000</i> | <i>48,48</i> | <i>5 284,32</i> | |

| | | | | | | | |
|---------|----|-----------|---|-----|----------------|----------|-----------|
| | P | | Cena dle URS 2/2024. Kalkulace ceny dle SoD, Čl. III., odst. 4., b) 1.: (43,20*(205643,97/183237,25)) | | | 48,48 | |
| | VV | | 109,00 "protisněhový hák pro keramickou krytinu | | 109,000 | | |
| | VV | | Součet | | 109,000 | | |
| N1 2 | M | 59244057 | Taška betonová větrací velmi hladká s povrchovou úpravou se zvýšenou ochranou | kus | 9,000 | 426,47 | 3 838,23 |
| | P | | Cena dle URS 2/2024. Kalkulace ceny dle SoD, Čl. III., odst. 4., b) 1.: (380,00*(205643,97/183237,25)) | | | 426,47 | |
| | VV | | 9,00 "větrací taška | | 9,000 | | |
| | VV | | Součet | | 9,000 | | |
| N1 3 | K | 764201106 | Montáž oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou | m | 12,300 | 430,96 | 5 300,81 |
| | P | | Cena dle URS 2/2024. Kalkulace ceny dle SoD, Čl. III., odst. 4., b) 1.: (384,00*(205643,97/183237,25)) | | | 430,96 | |
| | VV | | 3,05+6,20+3,05 | | 12,300 | | |
| | VV | | Součet | | 12,300 | | |
| 12 0 | M | 59660212R | Tondach komplet nástavec pro odvětrání | kus | 4,000 | 5 812,00 | 23 248,00 |
| | P | | Cena dle URS 2/2024. Kalkulace ceny dle SoD, Čl. III., odst. 4., c): 5812,00 | | | 5812,00 | |
| 12 4 | K | 998765203 | Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 12 do 24 m | % | 20,526 | 250,00 | 5 131,46 |
| | VV | | (42210,12/205643,97)*100 | | 20,526 | | |
| | VV | | Součet | | 20,526 | | |
| | D | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 461,83 |
| 14 2 | K | 767649191 | Montáž dveřního hydraulického samozavírače | kus | 1,000 | 320,00 | 320,00 |
| | P | | Dodání dveřního hydraulického samozavírače je součástí položky č. 139 (ozn. v PD D03). | | | | |
| 14 4 | K | 767649193 | Montáž dveřního stavěče křídel | kus | 1,000 | 116,00 | 116,00 |
| | P | | Dodání dveřního stavěče křídel je součástí položky č. 139 (ozn. v PD D03). | | | | |
| 14 8 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m | % | 0,103 | 250,00 | 25,83 |
| | VV | | (436,00/422023,00)*100 | | 0,103 | | |
| | VV | | Součet | | 0,103 | | |
| | D | 771 | Podlahy z dlaždic | | | | 79 103,60 |
| N1 4 | K | 636311111 | Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 25 mm | m2 | 43,610 | 829,30 | 36 165,77 |
| | P | | Cena dle URS 2/2024. Kalkulace ceny dle SoD, Čl. III., odst. 4., b) 1.: (719,00*(149327,14/129465,58)) | | | 829,3 | |
| | P | | Součástí ceny položky dle URS 2/2024 jsou i terče pro dlažbu, pevné H 25-35 mm. | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----|-----------|--|----|---------------|---------------|------------------|
| | VV | | 19,30+15,80+8,51 "2.NP, 3.NP a 4.NP JV | | | 43,610 | |
| | VV | | Součet | | | 43,610 | |
| N1 5 | M | 59245716 | dlažba plošná betonová terasová vymývaná 400x400x40mm | m2 | 47,971 | 658,60 | 31 593,70 |
| | P | | Cena dle URS 2/2024. Kalkulace ceny dle SoD, Čl. III., odst. 4., b) 1.: (571,00*(149327,14/129465,58)) | | | 658,60 | |
| | VV | | 43,61*1,10 'Přepočtené koeficientem množství | | 47,971 | | |
| | VV | | Součet | | 47,971 | | |
| 15 7 | K | 998771203 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m | % | 45,377 | 250,00 | 11 344,13 |
| | VV | | (67759,47/149327,14)*100 | | 45,377 | | |
| | VV | | Součet | | 45,377 | | |
| | D | 781 | Dokončovací práce - obklady | | | | 7 059,58 |
| N2 1 | K | 781739192 | Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček nebo obkladových pásků cihelných za omezený prostor | m2 | 11,765 | 498,33 | 5 862,85 |
| | P | | Cena dle URS 2/2024. Kalkulace ceny dle SoD, Čl. III., odst. 4., b) 1.: (317,00*(73485,98/46746,04)) | | | 498,33 | |
| | VV | | (11,12+12,41)*0,50 | | 11,765 | | |
| | VV | | Součet | | 11,765 | | |
| 16 1 | K | 998781203 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m | % | 4,787 | 250,00 | 1 196,73 |
| | VV | | (3517,71/73485,98)*100 | | 4,787 | | |
| | VV | | Součet | | 4,787 | | |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | 39 491,21 |
| 16 4 | K | 783314201 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 2,400 | 148,00 | 355,20 |
| | VV | | 1,20*2 "nátěr zárubní, 2 ks, lodžie 4.NP | | 2,400 | | |
| | VV | | Součet | | 2,400 | | |
| 16 5 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí | m2 | 2,400 | 135,00 | 324,00 |
| | VV | | 1,20*2 "nátěr zárubní, 2 ks, lodžie 4.NP | | 2,400 | | |
| | VV | | Součet | | 2,400 | | |
| N1 6 | K | 783306801 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením | m2 | 23,486 | 104,36 | 2 451,00 |
| | P | | Cena dle URS 2/2024. Kalkulace ceny dle SoD, Čl. III., odst. 4., b) 1.: (103,00*(50879,08/50218,22)) | | | 104,36 | |
| N1 7 | K | 783301303 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí | m2 | 23,486 | 68,19 | 1 601,51 |
| | P | | Cena dle URS 2/2024. Kalkulace ceny dle SoD, Čl. III., odst. 4., b) 1.: (67,30*(50879,08/50218,22)) | | | 68,19 | |

| | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|----|----------------|----------------|-----------|
| | VV | | (11,70+11,70+11,70)*0,26 "nosník lodžie | | | 9,126 | |
| | VV | | (0,10+0,10)*2*2,60*4 "sloupek | | | 4,160 | |
| | VV | | (0,05+0,05)*2*1,0*10 "sloupek zábtadlí | | | 2,000 | |
| | VV | | (0,05+0,05)*2*1,0*10 "sloupek zábtadlí | | | 2,000 | |
| | VV | | (0,05+0,05)*2*1,0*7 "sloupek zábtadlí | | | 1,400 | |
| | VV | | (0,05+0,05)*2*1,0*12 "sloupek zábtadlí terasa | | | 2,400 | |
| | VV | | 1,20*2 "nátěr zárubní, 2 kusy | | | 2,400 | |
| | VV | | Součet | | | 23,486 | |
| 168 | K | 783417101 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí | m2 | 106,348 | 124,00 | 13 187,15 |
| | | | 212,696-106,348 "SPP - původní množství dle PD; nutno realizovat dvojnásobný nátěr | | 106,348 | | |
| | | | Součet | | 106,348 | | |
| N16 | K | 783306801 | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením | m2 | 106,348 | 104,36 | 11 098,48 |
| | VV | | (7,40+7,10+7,40+7,10)*0,46 "šikmá atika | | | 13,340 | |
| | VV | | 10,30*0,46*2 "atika vodorovná | | | 9,476 | |
| | VV | | 3,45*0,46 "atika vodorovná schody | | | 1,587 | |
| | VV | | 10,10*0,45*2 "atika terasy | | | 9,090 | |
| | VV | | 7,60*3,825*2 "střecha | | | 58,140 | |
| | VV | | 2,50*4,05 "střecha | | | 10,125 | |
| | VV | | 2,70*0,85*2 "římسا 1.NP | | | 4,590 | |
| | VV | | Součet | | | 106,348 | |
| N18 | K | 783301313 | Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem | m2 | 40,000 | 80,55 | 3 222,00 |
| | P | | Cena dle URS 2/2024. Kalkulace ceny dle SoD, Čl. III., odst. 4., b) 1.: (79,50*(50879,08/50218,22)) | | | 80,55 | |
| N17 | K | 783301303 | Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí | m2 | 106,348 | 68,19 | 7 251,87 |
| | D | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety | | | 554,95 | |
| N19 | K | 784191007 | Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací | m2 | 55,000 | 3,53 | 194,15 |
| | P | | Cena dle URS 2/2024. Kalkulace ceny dle SoD, Čl. III., odst. 4., b) 1.: (3,41*(6640,11/6409,17)) | | | 3,53 | |
| | VV | | 55,000 | | 55,000 | | |
| | VV | | Součet | | | 55,000 | |
| N20 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m | m2 | 55,000 | 6,56 | 360,80 |
| | P | | Cena dle URS 2/2024. Kalkulace ceny dle SoD, Čl. III., odst. 4., b) 1.: (6,33*(6640,11/6409,17)) | | | 6,56 | |