

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: rozpočet - Schwarzenberský kanál, ř.km 0,740-2,550



KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 2.12.2024

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 01320718
Jakub Kreicha DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 390 153,18

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	390 153,18	81 932,20
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 472 085,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: IMPORT

Stavba: rozpočet - Schwarzenberský kanál, ř.km 0,740-2,550

Místo: Datum: 02.12.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jakub Kreicha

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

		390 153,18	472 085,38
SO 01	Čištění toku	199 182,06	241 010,36
SO 02	Oprava břehového ...	147 471,12	178 440,12
VON	Vedlejší a ostatní ...	43 500,00	52 635,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

rozpočet - Schwarzenberský kanál, ř.km 0,740-2,550

Objekt:

SO 01 - Čištění toku

Místo:

Datum: 02.12.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Jakub Kreicha

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

199 182,06

D 0 Čištění toku

199 182,06

D 1 Zemní práce

199 182,06

1	K	124253101	Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	363,670	142,00	51 641,14	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vykopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/124253101					
	VV		odtěžení sedimentu z koryta					
	VV		"viz. výpočet sedimentu" 363,67		363,670			
	VV		Součet		363,670			
2	K	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	36,367	512,00	18 619,90	CS ÚRS 2024 02
	PP		Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/129001101					
	VV		odtěžení sedimentu z koryta - příplatek za ruční odkopávky v blízkosti opevnění a ostatních konstrukcí cca 10% odkopávek					
	VV		"viz. výpočet sedimentu" 363,67*0,1		36,367			
	VV		Součet		36,367			
3	K	162651112	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	363,670	190,00	69 097,30	CS ÚRS 2024 02
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/162651112					
	VV		"přemístění odtěženého sedimentu z koryta do lokality 1,2 popřípadě do lokality 3 vhodné k uložení sedimentu" 363,670		363,670			
	VV		Součet		363,670			
4	K	171251101	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti	m3	363,670	86,00	31 275,62	CS ÚRS 2024 02
	PP		Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/171251101					
	VV		"uložení odtěženého sedimentu z koryta do lokality 1,2 popřípadě do lokality 3 vhodné k uložení sedimentu" 363,670		363,670			
	VV		Součet		363,670			
5	K	181951111	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	1 818,350	15,70	28 548,10	CS ÚRS 2024 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951111					
VV			"úprava násypu z odtěženého sedimentu z koryta 1 m do lokality 1,2 popřípadě do lokality 3 vhodné k uložení sedimentu"					
			363,670/0,2				1 818,350	
VV			Součet				1 818,350	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

rozpočet - Schwarzenberský kanál, ř.km 0,740-2,550

Objekt:

SO 02 - Oprava břehového ...

Místo:

Datum: 02.12.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Jakub Kreicha

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

147 471,12

D 0 **Oprava břehového opevnění**

147 471,12

D 1 **Zemní práce**

32 247,00

1	K	114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb provedených na sucho	m3	21,645	280,20	6 064,93	CS ÚRS 2024 02
	PP		Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb provedených na sucho					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/114203104					
	VV		rozebrání stávajícího opevnění - rozpadlé kamenné zdi na sucho					
	VV		na 1 bm opravované zdi je potřeba 0,45 m2 kamene, předpoklad je 90% kamene na místě a 10 % kamene s nutností dovozu					
	VV		"úsek č. 1 ř.km 0,052 dl. 3,2 m" 3,2*0,45		1,440			
	VV		"úsek č. 2 ř.km 0,139 dl. 12,4 m" 12,4*0,45		5,580			
	VV		"úsek č. 3 ř.km 0,200 dl. 5,4 m" 5,4*0,45		2,430			
	VV		"úsek č. 4 ř.km 0,247 dl. 3,9 m" 3,9*0,45		1,755			
	VV		"úsek č. 5 ř.km 0,624 dl. 6,5 m" 6,5*0,45		2,925			
	VV		"úsek č. 6 ř.km 0,682 dl. 6,4 m" 6,4*0,45		2,880			
	VV		"úsek č. 7 ř.km 1,053 dl. 4,5 m" 4,5*0,45		2,025			
	VV		"úsek č. 8 ř.km 1,245 dl. 1,6 m" 1,6*0,45		0,720			
	VV		"úsek č. 9 ř.km 1,662 dl. 4,2 m" 4,2*0,45		1,890			
	VV		Mezisoučet		21,645			
	VV		Součet		21,645			
2	K	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárcí získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb od hlíny nebo písku	m3	19,481	366,50	7 139,79	CS ÚRS 2024 02
	PP		Očištění lomového kamene nebo betonových tvárcí získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb od hlíny nebo písku					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/114203201					
	VV		"očištění kamene z rozebraného opevnění - předpoklad 90% kamene" 21,645*0,9		19,481			
	VV		Mezisoučet		19,481			
	VV		Součet		19,481			
3	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárcí strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	19,481	406,00	7 909,29	CS ÚRS 2024 02
	PP		Třídění lomového kamene nebo betonových tvárcí strojně získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb podle druhu, velikosti nebo tvaru					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/114203301					
	VV		"třídění a opracování kamene z rozebraného opevnění - předpoklad 90% kamene" 21,645*0,9		19,481			
	VV		Součet		19,481			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
4	K	11430-R	Sbírání kamene v korytě a jeho okolí	m3	19,481	490,00	9 545,69	
	PP		Sbírání kamene v korytě a jeho okolí					
	VV		"sbírání kamene v korytě a jeho okolí - předpoklad 90% kamene" 21,645*0,9		19,481			
	VV		Součet		19,481			
5	K	124253101	Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	7,215	142,00	1 024,53	CS ÚRS 2024 02
	PP		Výkopávky pro koryta vodotečí strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 1 000 m3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/124253101					
	VV		"odtěžení štěrkopískového materiálu z koryta pro zásyp nátrží" 7,215		7,215			
	VV		Součet		7,215			
6	K	174251101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	7,215	78,00	562,77	CS ÚRS 2024 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174251101					
	VV		na 1 bm opravované zdi je potřeba 0,15 m2 zásypu					
	VV		"úsek č. 1 ř.km 0,052 dl. 3,2 m" 3,2*0,15		0,480			
	VV		"úsek č. 2 ř.km 0,139 dl. 12,4 m" 12,4*0,15		1,860			
	VV		"úsek č. 3 ř.km 0,200 dl. 5,4 m" 5,4*0,15		0,810			
	VV		"úsek č. 4 ř.km 0,247 dl. 3,9 m" 3,9*0,15		0,585			
	VV		"úsek č. 5 ř.km 0,624 dl. 6,5 m" 6,5*0,15		0,975			
	VV		"úsek č. 6 ř.km 0,682 dl. 6,4 m" 6,4*0,15		0,960			
	VV		"úsek č. 7 ř.km 1,053 dl. 4,5 m" 4,5*0,15		0,675			
	VV		"úsek č. 8 ř.km 1,245 dl. 1,6 m" 1,6*0,15		0,240			
	VV		"úsek č. 9 ř.km 1,662 dl. 4,2 m" 4,2*0,15		0,630			
	VV		Mezisoučet		7,215			
	VV		Součet		7,215			
D 3							71 217,88	
7	K	32121-R	Zdívko nadzákladové z lomového kamene vodních staveb na sucho jednostranně lícované	m3	21,645	2 293,00	49 631,99	
	PP		Zdívko nadzákladové z lomového kamene vodních staveb na sucho jednostranně lícované					
	VV		oprava opevnění - bez dodávky kamene					
	VV		"úsek č. 1 ř.km 0,052 dl. 3,2 m" 3,2*0,45		1,440			
	VV		"úsek č. 2 ř.km 0,139 dl. 12,4 m" 12,4*0,45		5,580			
	VV		"úsek č. 3 ř.km 0,200 dl. 5,4 m" 5,4*0,45		2,430			
	VV		"úsek č. 4 ř.km 0,247 dl. 3,9 m" 3,9*0,45		1,755			
	VV		"úsek č. 5 ř.km 0,624 dl. 6,5 m" 6,5*0,45		2,925			
	VV		"úsek č. 6 ř.km 0,682 dl. 6,4 m" 6,4*0,45		2,880			
	VV		"úsek č. 7 ř.km 1,053 dl. 4,5 m" 4,5*0,45		2,025			
	VV		"úsek č. 8 ř.km 1,245 dl. 1,6 m" 1,6*0,45		0,720			
	VV		"úsek č. 9 ř.km 1,662 dl. 4,2 m" 4,2*0,45		1,890			
	VV		Mezisoučet		21,645			
	VV		Součet		21,645			
8	M	58380750	kámen lomový regulační	t	4,978	1 323,00	6 585,89	CS ÚRS 2024 02
	PP		kámen lomový regulační					
	VV		"doplnění chybějícího kamene - předpoklad 10% potřebného množství" 21,645*0,1*2,3		4,978			
	VV		Součet		4,978			
9	K	39030-R	Oprava prvků odpočinkového místa	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Oprava prvků odpočinkového místa					
	VV		- výměna 13 ks fošen (2 x lavice po 4 fošních, stůl 5 fošen) o rozměrech 200 x 15 x 4 cm a u stolu potom ještě dva trámkou pod deskou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- dřevěné prvky budou ošetřeny bezbarvým impregnačním nátěrem a dále natřeny ochrannou bezbarvou lazurou					
	VV		- betonové konstrukce budou očištěny a také opatřeny nátěrem vhodným na betonové konstrukce					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	5		Komunikace pozemní				42 386,40	
10	K	564871016	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm	m2	87,000	447,00	38 889,00	CS ÚRS 2024 02
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871016					
	VV		"obrátiště mezi profily P45-46" 87,0		87,000			
	VV		Součet		87,000			
11	K	571907112	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 35 do 40 kg/m2	m2	87,000	40,20	3 497,40	CS ÚRS 2024 02
	PP		Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 35 do 40 kg/m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/571907112					
	VV		"obrátiště mezi profily P45-46" 87,0		87,000			
	VV		Součet		87,000			
D	998		Přesun hmot				1 619,84	
12	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	4,978	325,40	1 619,84	CS ÚRS 2024 02
	PP		Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998332011					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

rozpočet - Schwarzenberský kanál, ř.km 0,740-2,550

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní ...

Místo:

Datum: 02.12.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

Jakub Kreicha

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

43 500,00

D	N00	Vedlejší rozpočtové náklady					43 500,00	
1	K	R001	Jednoduchý pasport komunikace před započítím odvozu sedimentu na místa uložení	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Jednoduchý pasport komunikace před započítím odvozu sedimentu na místa uložení					
2	K	R002	Případná oprava poničených míst či úseků komunikace po odvezení sedimentu na místa uložení	soubor	1,000	17 000,00	17 000,00	
	PP		Případná oprava poničených míst či úseků komunikace po odvezení sedimentu na místa uložení					
	VV		"položka bude čerpána dle skutečnosti, jen se souhlasem investora" 1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
4	K	R003	Vypracování havarijního plánu provedení opatření z havarijního plánu	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Vypracování havarijního plánu, včetně dodržení opatření z havarijního plánu (zejména umístění havarijní soupravy na stavenišťe po celou dobu stavby)					
6	K	R004	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.					
8	K	R005	Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na stavenišťe	soubor	1,000	500,00	500,00	
	PP		Zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na stavenišťe					
9	K	R006	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům					
11	K	R007	Ztížené stavební podmínky	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Ztížené stavební podmínky					
	VV		ztížená manipulace s materiálem					
	VV		ztížený přístup na stavenišťe					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			