

Cenová nabídka – doplnění PD

**Oprava vnitřních instalací v budově VaK Přerov, a.s. – Šířava 23,
Přerov**

Objednatel:

Název: Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.
Sídlo: Šířava 482/21, Přerov 750 02

Zhotovitel:

Název: M&B eProjekce s.r.o.
Sídlo: Čechova 106/2a, 750 02 Přerov
IČ: 294 53 968

	Služba	Cena bez DPH	
	Doplnění UT v rozsahu: V koupelnách budou osazeny nové koupelnové žebříky, které budou napojeny na novou stoupačku, která se napojí na stávající rozvod v 1.PP. Budou osazeny nové stoupačkové uzávěry v 1.PP.	18 000,-	
	Doplnění VZT v rozsahu: Koupelnách a na WC, kde nejsou okna, budou nově osazeny ventilátory, které budou napojeny na VZT potrubí, které bude vyvedeno nad střechu, kde se ukončí větrací hlavicí. Ventilátory budou vybaveny dobřehovými relé, které se nastaví dle přání uživatele.	18 000,-	
	Doplnění SLP v rozsahu: ve společných prostorách 1.PP-4.NP bude připravena rezervní chránička pro budoucí tažení SLP rozvodů do bytových jednotek. - k vodoměrům v bytech bude dotažen UTP kabel pro možné využití dálkového odečtu spotřeby - v prostoru 1NP (provoz vodovodů) bude provedena příprava, trubkování a vč. kabeláží pro napojená TLF linek (u každého prac. místa)	14 000,-	
	Celkem bez DPH	50 000,-	