

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **039-2024-2025**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E211H4N2FM91

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Přerov - provozní středisko

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000328624

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.4414978N, 17.4496097E

Oprava vodovodního potrubí v 1PP.

Oprava vodovodního potrubí v 1PP v havarijním stavu, napadeném korozi.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín: leden 2024

Příloha:

Vzdálenost v KM

26

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

--

09.12.2024

podpis:

datum:

--

--

--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

--

09.12.2024

--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

--

11.12.2024 v 13:41

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

I

--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

12.12.2024

11.12.2024

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce

--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	039/2024-25		
Název majetku	Přerov - provozní středisko	inventární číslo	IC6000328624
zahájení prací	06.01.2025	ukončení prací	31.01.2025
popis prací Požadavek - Oprava vodovodního potrubí v 1PP. Oprava vodovodního potrubí v 1PP v havarijním stavu, napadeném korozí. Zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín: leden 2025 Příloha:			

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PRÍRAŽKA/ZVÝHODNĚNÍ		0,8	26		
	Cena za zakázku celkem				232 443,49	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne
12.12.2024
podpis

dne

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 039
Stavba: 039 Přerov - provozní středisko

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
snížená	12,00%	
Cena s DPH	v	CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 039

Stavba: 039 Přerov - provozní středisko

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01 Oprava vodovodního potrubí v 1PP

02 VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

039 Přerov - provozní středisko

Objekt:

01 - Oprava vodovodního potrubí v 1PP

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2			
2	K	612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tloušťky	m2			
3	K	612325222	Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na stěnách	kus			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2			
5	K	971042351	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 450 mm	kus			
D		997	Přesun sutě				
6	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			
7	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			
VV			0,794*10 'Přepočtené koeficientem množství				
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
VV			0,794*26 'Přepočtené koeficientem množství				
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			
11	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
D		998	Přesun hmot				
12	K	998018002	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t			
13	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				
14	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m			
15	K	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 25 do 40	m			
VV			22+24				
16	K	722130803	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN přes 40 do 50	m			
17	K	722220862	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G přes 3/4 do 5/4	kus			
18	K	722220864	Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2	kus			
19	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4"	kus			
20	M	M01	kulový kohout 3/4" s odvodněním	ks			
21	K	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1"	kus			
22	M	M02	kulový kohout 1" s odvodněním	ks			
23	K	722239106	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2"	kus			
24	M	M03	kulový kohout 2" s odvodněním	ks			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	722176113	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 20 do 25 mm	m			
26	M	M04	potrubí PPR DN 25	m			
27	K	722176114	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 22 do 32 mm	m			
28	M	M05	potrubí PPR DN 32	m			
29	K	722176115	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 32 do 40 mm	m			
30	M	M06	potrubí PPR DN 40	m			
31	K	722176116	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 40 do 50 mm	m			
32	M	M07	potrubí PPR DN 50	m			
33	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m			
VV			70+32				
34	K	722290246	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN do 40	m			
35	K	722290249	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového DN přes 40 do 90	m			
36	K	7333929R	Příplatek za napojení na stávající potrubí	kus			
37	K	734209115	Montáž armatury G 1	kus			
38	M	M08	armatury mosaz do DN 25	ks			
39	M	M10	rad.šroubení do DN 25	ks			
40	K	734209118	Montáž armatury G 2	kus			
41	M	M09	armatury mosaz do DN 50	ks			
42	M	M11	rad.šroubení do DN 50	ks			
43	K	7515721r	Uchycení potrubí kotvicími profily	soubor			
44	M	M12	pomocný materiál	soubor			
45	K	011514000	Zprovoznění zařizovacích předmětů	soubor			
46	K	998722311	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v do 6 m	%			
47	K	998722319	Příplatek k ručnímu k přesunu hmot procentnímu pro vnitřní vodovod za zvětšený přesun ZKD 50 m	%			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 039 Přerov - provozní středisko
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod			
2	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný - místní šetření	hod			

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor			
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny			

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	039/2024-25		
Název majetku	Přerov - provozní středisko	inventární číslo	IC6000328624
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	31.01.2025

popis prací
Požadavek - Oprava vodovodního potrubí v 1PP:

Demontáže potrubí a armatur
Montáže potrubí a armatur
Zprovoznění zařizovacích předmětů
Úklid pracoviště

termín

do 5 prac. dnů od obdržení objednávky
12. prac. den po obdržení objednávky
13. prac. den po obdržení objednávky
14. prac. den po obdržení objednávky











