

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **007_2024-2025**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

X

Kategorie objektu :

A

B

C

X

Zakázky:

E211H4Y23MSD

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Inventární číslo, číslo SAP:

Hranice n.M. - provozní budova (RZZ)

IC6000311720

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.5652247N, 17.7420214E

Odstranění poškozené omítky obvodového zdiva

Jedná se o odstranění vlhké poškozené omítky soklu do výšky parapetů oken ze strany obou podélných ramp a jednoho štítu budovy, dojde i k vyškrabání malty ze spar cihelného zdiva.

Žádám o předložení cenové nabídky a následně o realizaci.

Termín ukončení prací: únor 2025

Příloha: foto

Vzdálenost v KM

44

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	12.12.2024	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob..:

m	12.12.2024	
---	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	12.12.2024 v 14:38
--	--------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

13.12.2024	12.12.2024
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

termíny budou dle 12 uvedeny v cenové nabídce	
---	--

NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	007/2024-25		
Název majetku	Hranice n.M. - provozní budova (RZZ)	inventární číslo	IC6000311720
zahájení prací	10.02.2025	ukončení prací	28.02.2025
popis prací Požadavek - Odstranění poškozené omítky obvodového zdiva. Jedná se o odstranění vlhké poškozené omítky soklu do výšky parapetů oken ze strany obou podélných ramp a jednoho štítu budovy, dojde i k vyškrabání malty ze spar cihelného zdiva. Zpracování položkového prováděcího rozpočtu. Termín ukončení prací: únor 2025 Příloha: foto			

SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	Základní rozpočtové náklady					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET ZRN					
	Vedlejší rozpočtové náklady					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	SOUČET VRN					
	SOUČET ZRN + VRN					
	PŘÍRÁŽKA/ZVÝHODNĚNÍ		0,83	44		
	Cena za zakázku celkem				83 232,85	

za zhotovitele vyhotovil

za objednatele převzal

dne
13.12.2024
podpis

dne

podpis

razítko

razítko

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 007
Stavba: 007 Hranice n.M. - provozní budova (RZZ)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
snížená	12,00%	
Cena s DPH	v	CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 007

Stavba: 007 Hranice n.M. - provozní budova (RZZ)

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

- 01

odstranění poškozené omítky obvodového zdiva
- 02

VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

007 Hranice n.M. - provozní budova (RZZ)

Objekt:

01 - odstranění poškozené omítky obvodového zdiva

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	978036191	Otlučení (osekání) vápenocementových omítek vnějších ploch v rozsahu přes 80 do 100 %	m2			
	VV		rampa				
	VV		45*1*2				
	VV		5*1,8*2				
	VV		štit stěna				
	VV		13*1,8				
	VV		Součet				
2	K	011514000	Stavebně-technický průzkum-zaměření a stanovení rozsahu prací	soub.			
3	K	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2			
D		997	Přesun sutě				
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t			
5	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t			
	VV		8,414*5 "Přepočtené koeficientem množství				
	VV		Součet				
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t			
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t			
	VV		8,414*44 "Přepočtené koeficientem množství				
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t			
9	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		767	Konstrukce zámečnické				
10	K	011514000.1	Stavebně-technický průzkum - výjezd pro zjištění závady a nákup materiálu(2x dle požadavku správce)	soub.			
11	K	767647913	Oprava a údržba dveří - demontáž madla	kus			
12	K	767649194	Montáž dveřního madla	kus			
13	M	55147150	madlo rovné-vyhnuté nerez 500mm	kus			
14	K	998767311	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v do 6 m	%			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 007 Hranice n.M. - provozní budova (RZZ)
Objekt: 02 - VRN

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod		

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			
2	K	020001000	Příprava staveniště	soubor		
3	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny		
4	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - úklid	soubor		

HARMONOGRAM

Číslo zakázky	007/2024-25		
Název majetku	Hranice n.M. - provozní budova (RZZ)	inventární číslo	IC6000311720
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	28.02.2025

popis prací

Požadavek - Odstranění poškozené omítky obvodového zdiva:

Nákup materiálu
Odstranění vlhkých a poškozených omítek
Vyškrábání spár zdiva
Odvoz sutí
Úklid pracoviště

termín

do 2 prac. dnů od obdržení objednávky
10. prac. den po obdržení objednávky
13. prac. den po obdržení objednávky
14. prac. den po obdržení objednávky
14. prac. den po obdržení objednávky





