

PLÁN INVESTIC NA ROK 2025

Položka	Název investiční akce	Počet SB	plán 2025
	A) Investiční akce plánované vlastníkem soustavy VO	reko nové	
A.1	Úsporná opatření - výměna svítidel a doplnění regulace veřejného osvětlení (opatření k snížení spotřeby elektřiny)	200 0	1 950 000
A.2	Bezpečnostní zkoušky sloupů veřejného osvětlení a jejich obměna (4. rok - 5 letý cyklus)	0 0	500 000
A.3	Výměna RVO, výměna nejstarších rozvaděčů po 2 násobném překročení životnosti (4 ks)	0 0	1 000 000
A.4			
	B) Investiční akce vyvolané na žádost vlastníka společnosti - Města Vyškova	reko nové	
B.1	Výměna, rekonstrukce infrastruktury VO v souvislosti s akcemi realizovanými městem Vyškov	0 0	500 000
B.2	Opatovice průtah I. etapa od fotbalového hřiště směr kamenolom (po č.p. 94)	0 9	1 800 000
B.3	Nosálovská od trafostanice EG.D směrem na ulici Karla Čapka po křižovatku se Stejskalovou	3 5	1 600 000
B.4	Nosálovská od trafostanice EG.D směrem na ulici Drnovskou po č.p. 456	8 2	1 950 000
B.5	Ulice Luční, náhrada posledních betonových sloupů	3 0	600 000
B.6			
	C) PROJEKTY - projekční příprava investičních akcí na soustavě VO		
C.1	Rekonstrukce VO Opatovice od č.p. 2 po č.p. 157		50 000
C.2			
C.3			
	Celkem	214 16	9 950 000
	Kč bez DPH		0
	Předpokládaný nárůst počtu světelných bodů v důsledku realizace navržených investic		16
	Předpokládaný nárůst ročních nákladů v důsledku zvýšení počtu světelných bodů v Kč		87 600

PLÁN INVESTIC NA ROK 2025

(Skutečná realizace bude v souladu s ustanovením Článku IV. odst. 2. písm. f) smlouvy o svícení)

A. 1 Úsporná opatření – výměna svítidel veřejného osvětlení za svítidla LED

Úsporná opatření se realizují z důvodu snížení fyzické spotřeby elektrické energie a zejména z důvodu fyzického a morálního zastarání stávajících svítidel. V roce 2025 je plánována výměna svítidel v celkovém počtu cca 200 ks. Výměna svítidel by měla s ohledem na skutečnou životnost probíhat v desetiletém cyklu, což v současnosti znamená výměnu cca 390 ks svítidel ročně. Od založení obchodní společnosti v roce 2002 se tuto roční hodnotu (tzn. výměnu 10 % z celkového počtu svítidel) podařilo dosáhnout pouze ve dvou letech, a to v rocích 2014 a 2015.

A. 2 Bezpečnostní zkoušky pevnosti sloupů veřejného osvětlení a jejich obměna

Jedná se o výměny sloupů z důvodu jejich vysokého stáří a výrazného opotřebení. U těchto sloupů hrozí riziko pádu a způsobení škody na majetku, případně ohrožení zdraví a života občanů. Z důvodu zvýšení bezpečnosti a zejména zjištění skutečného stavu byly v roce 2012 zahájeny zkoušky sloupů VO. V roce 2025 bude provedena kontrola u čtvrté série sloupů ukončená p. č. 2800. Kontrola bude provedena nedestructivní defektoskopií.

A. 3 Výměna RVO, výměna nejstarších rozvaděčů po 2násobném překročení životnosti

Jedná se o výměnu zapínacích rozvaděčů veřejného osvětlení. Od roku 2006 do roku 2015 bylo v síti VO nainstalováno celkem 43 rozvaděčů RVO – DATMO s dálkovým napojením na dispečink. V rámci obměny těchto rozvaděčů z důvodu stále častěji se vyskytujících závad na spínání veřejného osvětlení je nutné tyto hlavní rozvaděče po jejich více než dvojnásobném překročení životnosti postupně obměňovat. Pro rok 2025 plánujeme výměnu 4 ks. Výměna bude probíhat podle opotřebovanosti konkrétního rozvaděče provozem, vlivem počasí, umístění a dalších vlivů.

B. 1 Investiční akce vyvolaná na žádost vlastníka společnosti – Města Vyškova.

Výměna, rekonstrukce infrastruktury VO v souvislosti s akcemi realizovanými městem Vyškov

Město Vyškov v průběhu běžného roku realizuje opravy chodníků, případně jiné lokální zásahy či opravy, které mají vliv na infrastrukturu VO. Protože s ohledem na záruční podmínky není možné v následujících 5 letech do chodníků či opravených povrchů zasáhnout, provádí se operativně v dotčených lokalitách pokládka chrániček pro VO, případně silových kabelů a výjimečně i výměna sloupů VO. V době přípravu plánu investic VO není znám rozsah ani lokality, kde budou opravy probíhat. V průběhu roku operativně reagujeme na informace o zahájených akcích v konkrétních lokalitách a realizujeme pokládku chrániček, případně další úkony.

B.2 Investiční akce vyvolaná na žádost vlastníka společnosti – Města Vyškova.

Opatovice průtah I. Etapa od fotbalového hřiště směr kamenolom po č.p. 54

Z důvodu zvýšení bezpečnosti procházejících občanů, byl připraven projekt vybudování nového osvětlení a rekonstrukce části veřejného osvětlení v městské části Opatovice. Realizace se předpokládá postupně ve 3 etapách. V 1. etapě jedná o výstavbu 9 ks světelných bodů na silničních sloupech, včetně provedení kabelového vedení v zemi.

B. 3 Investiční akce vyvolaná na žádost vlastníka společnosti – Města Vyškova.

Rekonstrukce infrastruktury VO v ulici Karla Čapka

V návaznosti na dlouhodobé plány společnosti EG.D postupně rušit nadzemní vedení silových kabelů vč. betonových sloupů, na kterých je umístěno i kabelové vedení a svítidla veřejného osvětlení, byla připravena rekonstrukce veřejného osvětlení od trafostanice na ulici Nosálovská po křižovatku ulic Karla Čapka a Stejskalova. Konkrétně se jedná o 8 světelných bodů na silničních sloupech, včetně provedení kabelového vedení v zemi.

B. 4 Investiční akce vyvolaná na žádost vlastníka společnosti – Města Vyškova.

Rekonstrukce infrastruktury VO v ulicích Nosálovská a Drnovská

V návaznosti na plány společnosti EG.D postupně rušit nadzemní vedení silových kabelů vč. betonových sloupů, na kterých je umístěno i kabelové vedení a svítidla veřejného osvětlení, byla připravena rekonstrukce veřejného osvětlení od trafostanice na ulici Nosálovské, dále ulicí Drnovskou po č.p. 456. Konkrétně se jedná o 10 světelných bodů na silničních sloupech, včetně provedení kabelového vedení v zemi.

B. 5 Investiční akce vyvolaná na žádost vlastníka společnosti – Města Vyškova.

Rekonstrukce infrastruktury VO v ulici Luční

V návaznosti na plány společnosti EG.D postupně rušit nadzemní vedení silových kabelů vč. betonových sloupů, na kterých je umístěno i kabelové vedení a svítidla veřejného osvětlení, byla připravena rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Luční, ve které nebyla v předchozích letech dokončena modernizace VO. Jedná se o poslední zbývajících úsek v této ulici. Budou vybudovány 3 světelné body na silničních sloupech, včetně provedení kabelového vedení v zemi.

C. 1 PROJEKT – Rekonstrukce VO Opatovice od č.p. 2 po č.p. 157, cca 8 SB

Společnost EG.D přeložila část stávající sítě nadzemního vedení do země. Veřejné osvětlení je instalováno z části právě na těchto podpěrných bodech v majetku společnosti EG.D. Z tohoto důvodu připravujeme projekt nového vedení VO od č.p. 2 po č.p. 157.