

**CENOVÁ NABÍDKA**

Číslo objednávky : /2017

FMIB, s.r.o.

Moravská 758/95

700 30 Ostrava - Jih

**Cenová kalkulace - úprava kompenzace\_rozvodna 14 budovy**

Popis položky	% sazby DPH	MJ	Množství	Material cena za MJ [Kč]	Material celkem [Kč]	Pracnost za MJ [Kč]	Pracnost celkem [Kč]	Cena celkem [Kč]
el. regulátor QERP	21	ks	1	9 568,00	9 568,00	1 055,00	1 055,00	10 623,00
dekompensační tlumivka	21	ks	2	19 665,00	39 330,00	550,00	1 100,00	40 430,00
pojistky PH00	21	ks	6	88,55	531,30			531,30
kabel UTP	21	m	50	6,60	330,00			330,00
CYA 25 lano	21	m	3	63,00	189,00			189,00
konstrukce pod tlumivky	21	ks	1	1 725,00	1 725,00	1 840,00	1 840,00	3 565,00
optočlen OP6.3	21	ks	1	2 760,00	2 760,00			2 760,00
režijní náklady	21	kpl.	1	947,12	947,12			947,12
obhlídka místa plnění	21	ks	1			1 100,00	1 100,00	1 100,00
úprava rozváděče	21	kpl.	1			1 750,00	1 750,00	1 750,00
montáž kabelů	21	kpl.	1			4 400,00	4 400,00	4 400,00
spuštění, seřízení, nastavení dekompensace	21	kpl.	1			880,00	880,00	880,00
dokumentace, revize	21	kpl.	1			2 600,00	2 600,00	2 600,00
doprava	21	kpl.	1	1 950,00	1 950,00			1 950,00
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>								<b>72 055,42</b>
<b>DPH 21%</b>								<b>15 131,64</b>
<b>CENA CELKEM s DPH</b>								<b>87 187,06</b>

Na základě našich podkladů z fakturačních měření Vám zasílám cenovou nabídku na úpravu kompenzace. Stávající kompenzace je funkční, ale nedokáže eliminovat překompenzování v síti. Toto překompenzování způsobují kancelářské zařízení napájené přes spínací zdroje a osvětlení, které je vybaveno elektronickým předřadníkem. Roční náklad za překompenzování se pohybuje cca 75 tis. Kč.

Platnost CN 2 měsíce.

V případě potřeby mě neváhejte kontaktovat.