

ZMĚNOVÝ LIST AKCE

Pořadové číslo změnového listu:	003/Z
Předmět změny:	Variace 001 Změna technologie výstavby části fáze E01 bez nutnosti odstávky plavebního provozu na plavením kanále Troja - Podbaba
Název investiční akce:	Stavba č. 6963 „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0008 - kompenzační opatření, Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja“
Číslo smlouvy o spolupráci:	HMP: INO/21/06/007721/2023 PVS: 0187/HMP14/23
Číslo smlouvy o dílo:	PVS: 0209/HMP14/23 Zhotovitel: 23_152 KD
Investor (stavebník):	Hlavní město Praha
Objednatel (zastupující stavebníka):	Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Zhotovitel:	Společnost ÚČOV – kompenzační opatření
Správce stavby:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Dotace:	NE

1. Původní stav

1.1 Stručný popis původního předmětu smlouvy o dílo (stavby):

Zajištění realizace stavby č. 6963 „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0008 - kompenzační opatření, Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja“.

1.2 Celková cena ze smlouvy o dílo:

bez DPH: 162 756 499,05 Kč

1.3 Termín realizace (plnění) ze smlouvy o dílo:

Datum zahájení prací: 01. 12. 2023

Termín ukončení: 30. 09. 2025

2. Návrh změny

2.1 Změna předmětu smlouvy (stavby): ANO

V rámci SO 01 (Objekt definitivního uzávěru), SO 04 (Jímky stavby), SO 07 (Ocelové konstrukce a ocelové prvky) a SO 10 (Plavební značení) je navržena změna technologie výstavby ve fázi

E01, která umožní realizaci této fáze bez nutnosti odstávky plavebního provozu na plavebním kanále Troja – Podbaba.

2.2 Změna ceny (bez DPH): ANO

Cena víceprací	20 431 248,70	Kč bez DPH
Cena méněprací	- 11 010 712,74	Kč bez DPH
Změna ceny Díla celkem	9 420 535,96	Kč bez DPH

2.3 Změna termínu plnění: NE

2.4 Jiná změna: NE

2.5 Charakter změny:

- ☐ Odkladná změna
☒ Neodkladná změna

Zdůvodnění neodkladné změny:

Neodkladné provedení této změny bylo podmínkou pro realizaci všech nezbytných činností, především pak činností na kritické cestě časového harmonogramu výstavby, aby nebyl ohrožen termín dokončení výstavby.

3. Důvod návrhu změny

3.1 Popis, doložení účelnosti a nezbytnosti změny

Popis a zdůvodnění změny:

Z důvodu zamítnutí odstávky plavebního provozu na plavebním kanále Troja - Podbaba Státní plavební správou ČR (viz příloha č. 02), která byla nutným předpokladem pro realizaci fáze E01 výstavby dle projekčního řešení zadávací dokumentace (ZD). Zhotovitel navrhl komplexní změnu technologie výstavby fáze E01 pro zajištění břehových křídel a jímek strojovny uzávěru bez nutnosti odstávky plavebního provozu na plavebním kanále Troja - Podbaba.

- **Původní řešení (dle ZD):**
Realizace části prací speciálního zakládání břehových křídel a jímek strojoven uzávěru z hladiny plavebního kanálu (předvrty vyplněné jílocementovou suspenzí, střežení a beranění ocelových štětovnic)
- **Nové řešení (Variace 001):**
Změna technického řešení pro kompletní realizaci fáze E01 z terénu při zabezpečení bezpečného průjezdu lodní dopravy v plavebním kanále Troja - Podbaba po celou dobu realizace fáze E01. Komplexní změna technologie výstavby fáze E01 spočívá v:
 - A. Násypu pracovní plošiny pro realizaci předvrtů / beranění štětovnic ze břehu
 - A1. Systém vzájemně spřažených štětovnicových stěn
 - A2. Systém opeření návodní štětovnicové stěny
 - A3. Násyp pracovní plošiny
 - B. Uzpůsobení plavebního značení pro omezení plavební dráhy

Podrobně viz příloha č. 01 – A. Technická část. Zhotovitel změnou řešení garantuje v období realizace fáze E01 od 8/1/2024 – 31/10/2024, v úseku hranic staveniště zachování plavební dráhy šířky min. 14,00 m.

Doložení účelnosti a nezbytnosti změny:

Z důvodu zamítnutí žádosti ve věci zastavení plavby v plavebním kanále Troja - Podbaba Státní plavební správou ČR (viz *příloha č. 02*) nebylo možné provádět stavební práce dle DPS. Pro dodržení termínu dokončení stavby je proto předmětná změna nezbytná, přičemž navržená změna technického řešení fáze E01 je při zajištění bezpečného průjezdu lodní dopravy na plavebním kanálu jediné možné řešení, jak dosáhnout dodržení smluvního termínu dokončení stavby.

4. Způsob evidence změny

- Pokyn Správce stavby k Variaci 001 ze dne 4.1.2024
- Variace 001, rev. 04 ze dne 14.6.2024

5. Přílohy

- Příloha č. 01 Variace 001, rev. 04 ze dne 14.06.2024
 - A. Technická část
 - B. Cenová část
 - C. Harmonogram
- Příloha č. 02 Stanovisko Státní plavební správy


Změnový list předložil:

Zástupce Zhotovitele:



Datum:

Podpis:



Posouzení a schválení změny

Zařazení změny dle § 222 ZZVZ:

☐ dle odst. (4)

☐ dle odst. (5)

☒ dle odst. (6)

☐ dle odst. (7)

Zdůvodnění zařazení změny: nepředvídatelná událost

Potvrzení Charakteru změny:

☐ Odkladná změna

☒ Neodkladná změna

Zdůvodnění neodkladné změny: Se zdůvodněním zařazení jako neodkladné změny (viz čl. 2.5) souhlasíme, nedojde tak k dopadu do HMG a termínu dokončení stavby.

Vyjádření k návrhu změny

(ANO/NE + datum, podpis)

Projektant vykonávající AD



ano

Správce stavby



ano

Vedoucí úseku vodohospodářských projektů PVS



ano

Odsouhlasení změny

(ANO/NE + datum, podpis)

Ředitel sekce strategických projektů PVS



ano

Zástupce INV MHMP



ano

Ředitel divize 03 PVS



ano

Zdůvodnění, v případě nesouhlasu s předloženým návrhem změny dle bodu 3):

**Odsouhlasení Změnového listu č. 003/Z v rámci Smlouvy o dílo
č. objednatele 0209/HMP14/23, č. zhotovitele 23_152 KD na realizaci stavby č. 6963 „Celková
přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0008 - kompenzační opatření,
Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja“**

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném Díle dojde ke změnám, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel

Objednatel

