

SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZMR-2024-82

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**občanský zákoník**“)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města Pardubic

Zastoupený ve věcech technických: [redacted] – technikem odd. investic a technické
správy Odboru majetku a investic MmP
tel [redacted]
e-mail: [redacted]

IČO: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: MIROS Pardubice a.s.

Se sídlem: Hradecká 545, 533 52 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: [redacted] předseda představenstva

Zastoupený ve věcech obchodních: [redacted] členka představenstva

Zastoupený ve věcech technických: [redacted] vedoucí provozního oddělení

Odpovědný stavbyvedoucí: [redacted]

Tel: [redacted] e-mail: miros@miros-pce.cz

IČO: 275 23 934

DIČ: 275 23 934

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové oddíl B vložka 2646

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „**zhotovitel**“)

(„**objednatel**“ a „**zhotovitel**“ dále společně též také jako „**smluvní strany**“)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „**SOD**“ nebo „**Smlouva**“) je zhotovení stavebního díla

Rekonstrukce zastávky MHD –Slovany, Dašická směr z města – realizace

Rekonstrukce zastávky MHD –Slovany, Dašická směr do města – realizace

Předmětem díla je Rekonstrukce zastávek MHD – Slovany, Dašická, směr z města a do města, nacházejících se na adrese ul. Dašická, 530 03 Pardubice, za světelnou křižovatkou (dále jen „**DÍLO**“).

Specifikace prací:

1. Předmětem realizace DÍLA je rekonstrukce dvou stávajících zastávek a přilehlých chodníků. Zálivy budou mít cementobetonový kryt, chodníky budou z cementobetonové dlažby šedé. Napojení na komunikaci (vjezdy) budou ze stávající žulové dlažby. Odvodnění komunikací bude stávající. Odvodnění zálivů bude řešeno novým štěrbinovým žlabem. Stavba bude opatřena prvky pro bezbariérovost dle vyhlášky č. 146/2024 Sb. Oba zálivy jsou 3 m široké s nástupní hranou 17 m, která je tvořena bezbariérovými obrubníky + 16 cm. Zastávky budou realizovány samostatně, při realizaci nesmí dojít k uzavření obou současně.

Předmět plnění DÍLA je podrobněji vymezen projektovou dokumentací „*Rekonstrukce zastávek MHD Pardubice, Slovany, Dašická – oba směry*“ (dále též „**PD**“), zpracovanou v IV/2023 projektantem PRODIN a.s., IČO 25292161, se sídlem KVápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, která je závazným podkladem pro provádění DÍLA, a která je blíže specifikována v odst. 2 tohoto čl. této Smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s výše specifikovanou projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní postupovat při provádění DÍLA.

Součástí DÍLA jsou všechny nezbytné práce a činnosti, pro bezvadné a kompletní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání, v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem, platné ke dni podpisu této Smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DÍLA dále je:

- a) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;
- b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
- c) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných prostranství (před jejich užíváním) u ÚMO Pardubice III, se sídlem Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice;

projednání a zajištění dopravně inženýrského opatření (dále jen „**DIO**“) a dopravně inženýrských rozhodnutí (dále jen „**DIR**“ - zejména Stanovení dopravního značení po dokončení stavby);

- d) úklid a čištění stavbou dotčených ploch, odvoz a skládkovné vytěženého materiálu mimo zájmový prostor staveniště na řízenou skládku;
- e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu, včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby; Součástí DIO bude svedení dopravy do jednoho jízdního pruhu. Plynulost dopravy bude korigována pracovníky stavby, mimo pracovní dobu semafore. V noci bude objízdná komunikace osvětlena.
- f) povinnost zhotovitele koordinovat svoji činnost s ostatními zhotoviteli případných, současně realizovaných staveb v souladu se ZOV, které jsou součástí PD;
- g) dodávka vč. dopravy, uskladnění, správa, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení DÍLA;
- h) zakreslení skutečného provedení stavby jako podklad pro vypracování projektové dokumentace skutečného provedení DÍLA projektantem, a to ve všech zúčastněných profesích a v podrobnosti projektové dokumentace pro provedení stavby;
- i) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA, 3x v listinné podobě a 1x v datové podobě (ve formátu .pdf);
- j) zpracování geometrického plánu stavby a předání v 6 listinných vyhotoveních;
- k) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- l) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku, včetně poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů;
- m) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- n) provedení přejímky stavby;
- o) zajištění všech nezbytných zkoušek, monitoringu a revizí, atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů, platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;
- p) dodání zkušebních protokolů, atestů, záručních listů a dokladů, dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě, to vše ve dvou vyhotoveních;
- q) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací a předáno společnosti GEOVAP, spol. s r.o., IČO 15049248, se sídlem Čechovo nábřeží 1790, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu .dgn), zhotovitel předá objednateli „Protokol o ohlášení a doložení změn obsahu technické mapy“.

2. DÍLO bude provedeno dle:

- projektové dokumentace „*Rekonstrukce zastávek MHD Pardubice Dukla, Pošta – směr z města –*“, zpracované v IV/2023 projektantem PRODIN a.s., IČO 25292161, se sídlem K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, včetně soupisu stavebních prací,

- dodávek a služeb, s výkazem výměr;
- zadávacích podmínek veřejné zakázky;
- dle nabídky zhotovitele podané dne 10.10.2024
- dle SP čj._ MmP 87159/2023 ze dne 26.6.2023

3. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahujícími se k provádění DÍLA a předpisy o ochraně zdraví (; zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů; zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů; ČSN dle § 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), a dalších souvisejících předpisů a norem.
4. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této Smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit cenu zhotoviteli ve výši, způsobem a za podmínek, uvedených v této Smlouvě.
5. Součástí DÍLA je také provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA, i v případě, že tyto práce nejsou výslovně uvedeny v odst. 1 tohoto čl. této Smlouvy.
6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I., čl. III. této Smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA, zejména náklady na dodávku a montáž předmětu plnění, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci plnění předpokládat, zařízení staveniště a zabezpečení místa plnění, vytyčení inž. sítí, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou zároveň obsaženy veškeré náklady spojené s projednáním a úhradou poplatků za případné zábory veřejných komunikací a prostranství, DIO a DIR, s provozními zkouškami a čištěním, monitoringem, dále s pořízením atestů, certifikátů apod., geodetických prací a dokumentace skutečného provedení stavby.
7. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací, je oprávněn upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Bude-li změna rozsahu DÍLA spočívat v jeho rozšíření či má-li dojít k posunu termínů dílčích částí DÍLA, musí být smluvně ošetřena v písemném dodatku k této Smlouvě. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady, vzniklé členěním nebo zúžením rozsahu DÍLA.
8. Zadávaní případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
9. Veškeré změny předmětu DÍLA musí být provedeny formou písemného dodatku k této Smlouvě. Věcná náplň tohoto písemného dodatku k této Smlouvě, bude odsouhlasena zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran (tj. zástupcem objednatele ve věcech smluvních a zástupcem zhotovitele) před jejich provedením.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

**Termín dokončení kompletního DÍLA, včetně jeho řádného odevzdání:
do 8 týdnů ode dne předání staveniště dle oddílu II., čl. I. této Smlouvy. na každou zastávku samostatně.**

2. Místo plnění předmětu této Smlouvy: Slovany, ulice Dašická, – směr z města a do města, 530 03 Pardubice za světelnou křižovatkou.
3. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky, potřebné dle Technických podmínek a ČSN, pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA, budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN, zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II., čl. III., odst. 19 této Smlouvy, v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny DÍLA bez DPH, za každý započatý den prodlení, a dále je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč, a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
4. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků této Smlouvy, ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
5. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto Smlouvou, není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá smluvní strana v prodlení.
6. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE, dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace DÍLA a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady, související s realizací DÍLA a vydáním kolaudačního souhlasu:

Rekonstrukce zastávky MHD Slovany, Dašická směr z města – realizace

Cena DÍLA Dašická směr z města (bez DPH)	1 165 857,38 Kč
DPH 21%	244 830,05 Kč
Cena DÍLA včetně DPH	1 410 687,43 Kč

Rekonstrukce zastávky MHD Slovany, Dašická směr do města – realizace

Cena DÍLA (bez DPH)	1 419 092,82 Kč
DPH 21 %	298 009,49 Kč
Cena DÍLA včetně DPH	1 717 102,31 Kč

Celková cena DÍLA (bez DPH)	2 584 950,20 Kč
DPH 21%	542 839,54 Kč
Celková cena DÍLA včetně DPH	3 127 789,74 Kč

(slovy: třímilionystodvacetsedmtisícsešmsetosmdesátdevětakorunsedmdesátčtyřihaléřů včetně DPH)

Podrobný rozpis ceny (oceněný položkový výkaz výměr), je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy jako její nedílná součást. Změna výše ceny DÍLA je možná jen písemným dodatkem k této Smlouvě, podepsaným oběma smluvními stranami, v souladu s touto Smlouvou a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za DÍLO může být změněna pouze z důvodu:

- a) víceprací a méněprací na základě požadavku objednatele anebo v případě, že zhotovitel realizuje DÍLO pomocí menšího množství stavebních dodávek, než předpokládal oceněný položkový výkaz výměr, jenž je přílohou č. 1 této Smlouvy, jako její nedílná součást; v takových případech je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele uzavřít s objednatelem písemný dodatek k této Smlouvě.
 - b) skrytých překážek místa, kde má být DÍLO provedeno, ve smyslu ust. § 2627 občanského zákoníku. Přičemž skrytými překážkami místa, kde má být DÍLO provedeno, se mezi smluvními stranami rozumí zejména takové okolnosti v povaze místa, které nemohly být zhotoviteli předem známy ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno nebo které vyvstaly až následně v souvislosti se zhotovením DÍLA a zhotovitel je nemohl zjistit či předvídat ani při vynaložení odborné péče při převzetí místa, kde má být DÍLO provedeno.
3. K ceně za provedení DÍLA bez DPH bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty), ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále též „**zákon o DPH**“).
 4. Veškeré možné změny ceny DÍLA, v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu této Smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku k této Smlouvě (oddíl I., čl. I., odst. 8., 9. této Smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této Smlouvy, aniž by byl uzavřen tento písemný dodatek k této Smlouvě, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
 5. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA, bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek, potřebných ke stanovení změn cen předmětu DÍLA, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS, ponížené o 10 %, platné ke dni podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méněpráce, budou odečteny v nabídkových cenách.

6. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezahájení realizace DÍLA zhotovitelem v termínu, stanoveném v oddílu I., čl. II., odst. 1. této Smlouvy, může objednatel od této Smlouvy odstoupit, bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady, vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od této Smlouvy ze strany objednatele, před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů), za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami, vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA, nepřesáhne 90 % celkové ceny DÍLA (tj. včetně DPH). Zbývajících 10 % z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře, do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
3. Faktury budou v souladu s touto Smlouvou, zhotovitelem vystaveny po předání a převzetí každé dokončené zastávky MHD zvlášť, a to na základě soupisu skutečně provedených prací, odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu skutečně provedených prací, je faktura neúplná.
4. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků DÍLA, uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel konečnou fakturu. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků DÍLA. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací, bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele, v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném dodatku k této Smlouvě.
5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH, v platném znění.
7. Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43. Objednatel prohlašuje, že opravovaný „objekt“ není používán k ekonomické činnosti, objednatel nejedná jako osoba povinná k dani dle § 5 odst. 4 zákona o DPH a ve smyslu § 92a odst. 2 zákona o DPH, nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a odst. 1 zákona o DPH.
8. Úhrada provedených změn a víceprací, bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele, v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném dodatku k této Smlouvě.
9. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČO a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo bankovního účtu, na který má být placeno,

- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
- jako přílohu soupis skutečně provedených prací, odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
- každý originální účetní doklad musí obsahovat název akce,
- údaje pro daňové účely.

Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků DÍLA a o vyklizení jednotlivých míst realizace prací.
10. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu této Smlouvy bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v odst. 9. tohoto čl. této Smlouvy, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vracením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
 11. Fakturu zasílat pokud možno elektronicky do datové schránky objednatele ID: ukzbx4z, nebo elektronicky na adresu: posta@mmp.cz.
 12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účet zhotovitele.
 13. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z bankovního účtu objednatele.
 14. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude objednatel zhotoviteli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
 15. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátec. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátec, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
 16. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento bankovní účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla bankovního účtu. V případě, že bankovní účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Oddíl II.

Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů po nabytí účinnosti této Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v takto stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH, za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel

- oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti, vznikly.
2. O předání staveniště smluvní strany sepíše zápis, podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Za okamžik předání a převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu oběma smluvními stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody tohoto nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
 3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochrany životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
 4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle následujících zákonů: zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídít, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření, nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
 5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
 6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA, vznikly.
 7. Objednatel není povinen převzít staveniště po ukončení DÍLA, pokud nebude uvedeno do stavu v souladu s touto Smlouvou. Tato ustanovení platí i pro plochy přilehlé k místu provádění stavby.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí, v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto Smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a společnostmi, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§ 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) a vyhláškami, platnými v době realizace DÍLA. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu příslušného zákona a platných vyhlášek.

4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle této Smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti, je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této Smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen písemný dodatek o rozšíření předmětu této Smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto Smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků, ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů, nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření této Smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v dohodnutém termínu, stanoveném v oddílu I., čl. II. této Smlouvy.
2. Zhotovitel si zajistí vždy 30 dní předem stanovení dopravního značení, jak pro přechodnou úpravu během stavby, tak pro místní úpravu pro dokončenou stavbu. S ohledem na skutečnost, že staveniště si vyžádá určitá omezení dopravy na stávajících veřejných komunikacích, zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byl zajištěn vjezd a dopravní obslužnost v lokalitě (integrováný záchranný systém, zásobování apod.). Před zahájením stavebních prací požádá zhotovitel ÚMO Pardubice III., se sídlem Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice, o vydání rozhodnutí o opatření na dotčené komunikaci. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé porušení povinnosti, a dále zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti, vznikly. Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací, mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
3. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného prostranství, u ÚMO Pardubice III, se sídlem Jana Zajíce, 530 12 Pardubice (30 dnů před jejich užíváním), případně na základě souhlasu vlastníka dotčeného pozemku k jeho využití po dobu realizace stavby, a uhradí případné náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.
4. Veškeré hlučné práce (bourací kladiva apod.) mohou být prováděny pouze v době od 8:00 – 17:00 hod. nebo po dohodě s objednatelem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
5. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedly do svých vyjádření, rozhodnutí a stanovisek (viz Stavební povolení MmP 87159/2023 ze dne 26.6.2023).
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
6. Po celou dobu výstavby bude zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však musí být umožněn a zajištěn bezpečný přístup pěších do každé nemovitosti přiléhající ke staveništi. Zhotovitel během provádění DÍLA zajistí na své náklady přístup do nemovitostí dotčených

- stavbou, vč. zabezpečení případných výkopů před pádem osob zábradlím a v noci výstražným světlem a vč. nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti, objednateli či třetím osobám vznikly.
7. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, že poloha inženýrských sítí dle technické zprávy a dokladové části, je pouze orientační a nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami. Odkryté inženýrské sítě budou zabezpečeny a před záhozem bude provedena dokladová kontrola správce inženýrských sítí.
 8. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby dle vytyčovacího výkresu oprávněnou organizací. Vytyčení bude prokazatelně zaznamenáno do stavebního deníku.
 9. Zhotovitel si zajistí na své náklady případné samostatné měření energií, nutných pro zhotovení DÍLA a jejich úhradu u poskytovatele energií.
 10. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky objednatele.
 11. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst, dotčených prováděním DÍLA. Prašnost bude omezena kropením nebo odsáváním, průběžný úklid veřejných komunikací bude zajištěn kropením, zametáním a výjezd vozidel ze stavby bude zajištěn dopravním značením. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
 12. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu jeho provádění, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností, třetí osobě. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku provádění prací na plochách dotčených stavbou (tj. včetně přilehlých travnatých a zpevněných ploch). Pokud v důsledku provádění prací dojde k poškození (např. propadů) přilehlých komunikací, je zhotovitel povinen je uvést do původního stavu.
 13. V ochranných pásmech inženýrských sítí nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy. Zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění inženýrských sítí v terénu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč.
 14. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přeježdění vozidel přes inženýrské sítě mimo stavbu tak, aby nedošlo k mechanickému poškození inženýrských sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření majitelů inženýrských sítí k PD. Zhotovitel se zavazuje odkryté inženýrské sítě zabezpečit proti mechanickému poškození a před záhozem odkrytých vedení inženýrských sítí, zajistit kontrolu jejich stavu provedenou správcem inženýrských sítí. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
 15. Trakční trolejbusové vedení bude pod napětím po celou dobu výstavby (není možné jeho vypnutí). Zhotovitel musí s tímto počítat při použití vyšších mechanizačních prostředků (autojeřáb, bagr, apod.) a zajistit nutnou ochranu.
 16. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA objednatelem, do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč.

17. Veškerý vybouraný a demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
18. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby, v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každý započatý den prodlení.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, v rozsahu dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy, především tyto údaje:
- jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi/realizaci DÍLA;
 - nástupy, provádění prací a ukončení činnosti poddodavatelů, vč. uvedení jejich identifikačních údajů (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jméno nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou osobu);
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu/realizaci DÍLA;
 - nasazení mechanizačních prostředků/využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.
- V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
20. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení stavebního deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami, tak dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí DÍLA. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
21. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.
22. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
23. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí dílčí části DÍLA, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část DÍLA byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, a to na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím, zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí DÍLA alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
24. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.

25. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „**BOZP**“), kterého zajistí objednatel.
26. Objednatel, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, mají právo kontroly prováděné stavby a právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
27. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
28. Na kontrolních dnech budou mimo jiné řešeny časové vazby na provoz nemovitostí dotčených stavbou, s možností částečného omezení prací z důvodu provozních potřeb vlastníků a nájemců dotčených nemovitostí. Toto omezení bude zhotovitel akceptovat bez nároku na finanční kompenzaci, a to zápisem ve stavebním deníku.
29. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
30. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každý započatý den prodlení.
31. Zhotovitel se zavazuje správcům inženýrských sítí a vlastníkům přilehlých nemovitostí, umožnit případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních, nacházejících se na staveništi. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč.
32. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran, po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat, dle podmínek této SOD.
33. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům, je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
34. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkajících se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
35. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.

36. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
37. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě, v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 3.000.000,- Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu byla předložena objednateli před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení této Smlouvy a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě tohoto ustanovení této Smlouvy. Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-- Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
38. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činnostmi, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, po celou dobu provádění DÍLA. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč, za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
39. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, doklady o provedených zkouškách a revizích, dále o ekologické likvidaci odpadu).
40. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO, poskytnuté dle odd. III., čl. II. této Smlouvy, odpovídá za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích, prováděných i případně jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých zhotovitelů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
41. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (poddodavatel), musí zhotovitel při podpisu této Smlouvy, tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických), pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-- Kč.
42. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 3x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě, dle výkazu výměr.
43. Zhotovitel zajistí na své náklady zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou organizací a předání společnosti GEOVAP, spol. s r.o., IČO 15049248, se sídlem Čechovo nábřeží 1790, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234,, v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu .dgn), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby, předá zhotovitel objednateli. Za správnost předaných podkladů dle tohoto čl. této Smlouvy, odpovídá zhotovitel.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě smluvní strany protokol.

2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané projektové dokumentace.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce objednatele je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek, spojených s realizací DÍLA.
5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce, je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku, vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění DÍLA pokračovat v souladu s touto Smlouvou, podle dosavadních pokynů objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu s touto Smlouvou, podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u této stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
12. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
13. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za provedené jeho dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků, v rozsahu sjednaném touto Smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě a se všemi doklady, k jejichž předání se zhotovitel touto Smlouvou

zavázal. V případě, že má DÍLO nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu DÍLA.

2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

za objednatele : [REDAKCE] – technik odd. investic a technické správy Odboru majetku a investic MmP

za zhotovitele : [REDAKCE] stavbyvedoucí

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta, zaměstnance Odboru dopravy MmP, se sídlem nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, případně zaměstnance příslušného ÚMO Pardubice III, se sídlem Jana zajíce, 530 12 Pardubice.
4. Před zahájením přejímacího řízení je zhotovitel povinen připravit doklady v jednom vyhotovení (není-li níže uvedeno jinak), zejména:
 - původní projektovou dokumentaci, se zakreslením všech provedených úprav a změn;
 - dokumentaci skutečného provedení DÍLA, formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby, se zakreslením všech provedených úprav a změn, a to 3x v listinné podobě a 1x v datové podobě ve formátu .pdf a zdrojových formátech, na datovém nosiči;
 - zápisy o provedených zkouškách těsnosti a revizích (s kladným výsledkem);
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy, certifikáty;
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií;
 - předávací protokoly se správci inženýrských sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí;
 - kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností;
 - protokoly o hutnění zásypu, protokoly o zátěžových zkouškách;
 - geometrický plán stavby v 6 listinných vyhotoveních;
 - potvrzený předávací protokol o převzetí geodetického zaměření dokončené stavby;
 - doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného DÍLA (atesty, prohlášení o shodě použitých materiálů, ...);
 - originál stavebního deníku;
 - ostatní doklady potřebné pro řádné užívání DÍLA, zejména pokud vyplývají z právních předpisů a stavebního povolení.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol o předání a převzetí DÍLA vyhotoví a podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis zhotovovaného DÍLA,
 - seznam případných vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen tyto vady odstranit,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
 - soupis vad a nedodělků nebránících řádnému užívání DÍLA, s popisem, jak se projevují a s uvedením termínu jejich odstranění,
 - zhodnocení jakosti DÍLA,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA vč. těch, jež dosud objednatel zhotoviteli neuhradil
 - jména a podpisy oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele pro předání a převzetí DÍLA.
6. V případě, že na základě protokolu o předání a převzetí DÍLA dle odst. 5 tohoto čl. této Smlouvy, bude předáno a převzato nedokončené DÍLO, vykazující vady a nedodělky, bude o

jejich odstranění vyhotoven protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.

7. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání a převzetí DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání a převzetí DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání a převzetí DÍLA, souhlasí. Podepsání protokolu o předání a převzetí DÍLA nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
8. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II., čl. V. této Smlouvy. Nebezpečí škody na věci po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání dokončeného DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli, a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace DÍLA stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu, proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělkami, ode dne odstranění těchto vad a nedodělků. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas zhotoviteli oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby a zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit. .
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu běhu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatel. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace objednatel.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá

právní vady, je kompletní, způsobilé ke stanovenému účelu, splňující určenou funkci a odpovídá všem požadavkům, sjednaným v této Smlouvě.

2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této Smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamacie objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamacie musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo doporučeným dopisem na adresu sídla zhotovitele. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, a sdělit, jaký z nároků z odpovědnosti za vady uplatňuje, a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatnil-li jiný nárok z odpovědnosti za vady.
5. V případě, že objednatel uplatní v reklamační lhůtě nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamacie objednatelem.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k reklamaci do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamovanou vadu a nárok uplatněný objednatelem, bez výhrad uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady DÍLA ve stanoveném termínu, popřípadě v 10denní lhůtě, není-li lhůta stanovena, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby, a to na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady DÍLA na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady DÍLA bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo této Smlouvy, datum uplatnění a č.j. reklamacie, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady, vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.), potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady DÍLA. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady DÍLA převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad DÍLA a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV., čl. I., odst. 6. této Smlouvy.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
12. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, dokud není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Sankce

1. Smluvní strany jsou povinny uhradit smluvní pokutu v případech stanovených touto Smlouvou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním objednateli v dohodnutém termínu, uvedeném v oddíle I., čl. II., odst. 1. této Smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 1.000,-- Kč, za každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo započítat na částku uvedenou v konečné faktuře. Předání převzetí DÍLA upravuje oddíl II., čl. V. této Smlouvy.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II., čl. V., odst. 5. této Smlouvy ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč, za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.
4. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
5. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky bez DPH, za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných závad v termínech dle oddílu III., čl. II., odst. 5 a oddílu III., čl. III., odst. 5 a odst. 10 této Smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč, za každou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené smluvní strany na náhradu způsobené škody, a to v plném rozsahu.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy z těchto důvodů:
 - a) v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, že byl v insolvenčním řízení, v němž figuruje zhotovitel v postavení dlužníka, zjištěn úpadek nebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků, vyplývajících z této Smlouvy. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a touto Smlouvou;
 - b) b) neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy, a to i jen částečně, v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti, vyplývající z této Smlouvy, ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla objednatelům poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
2. Odstoupení od této Smlouvy, musí být učiněno písemně a prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od této Smlouvy, nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od této Smlouvy, druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této Smlouvy se v případě ukončení platnosti této Smlouvy některým ze způsobů uvedeným v odst. 1., písm. a) a písm. b) tohoto čl. této Smlouvy, budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
3. Dojde-li k účinnému odstoupení od této Smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
4. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady, vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele, a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.
5. Zánikem této Smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků této Smlouvy na náhradu škody a jiné sankce, které jim za trvání této Smlouvy, vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, a to za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu jako tento poddodavatel. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text této Smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost této Smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem, třetí osobě.
5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy, přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této Smlouvy převezme.
8. Tato Smlouva je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
9. Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu této Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v této Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě, ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy, nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
10. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy, byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví, týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je v této Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
11. Smluvní strany tuto Smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím textem doplňují zástupci obou smluvních stran své elektronické podpisy.
12. Tuto Smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této Smlouvy.
13. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
14. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této Smlouvy, odešle tuto Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv, spravovaného Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
15. O uveřejnění této Smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, neby-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
16. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tato Smlouva okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv,

správaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

17. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato Smlouva zveřejněna ani do tří měsíců ode dne jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
18. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 30.10.2024 č. usnesení R/4508/2024

Přílohy:

Příloha č. 1: cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

V Pardubicích dne

V dne

za objednatele

za zhotovitele



.....
Bc. Jan Nadrchal
primátor města

.....

předseda představenstva

Cenová nabídka

Rekonstrukce zastávky MHD –Slovany, Dašická směr z města – realizace

Nabídková cena díla bez DPH	1 165 857,38	Kč
DPH	244 830,05	Kč
Celková cena včetně DPH	1 410 687,43	Kč

Rekonstrukce zastávky MHD –Slovany, Dašická směr do města – realizace

Nabídková cena díla bez DPH	1 419 092,82	Kč
DPH	298 009,49	Kč
Celková cena včetně DPH	1 717 102,31	Kč

CELKEM

Nabídková cena díla bez DPH	2 584 950,20	Kč
DPH	542 839,54	Kč
Celková cena včetně DPH	3 127 789,74	Kč

Ve Starém Hradišti dne 9.10.2024

Pardubice a.s.

Hradecká 545
53 52 Pardubice
Č: 275 23 934

⑤

předseda představenstva

15.


REKAPITULACE STAVBY

Kód: 3111/22/208_6
Stavba: Rekonstrukce zastávek Slovany, Dašická

KSO:	Pardubice	CC-CZ:	
Misto:		Datum:	11. 7. 2023
Zadavatel:		IČ:	00274046
Statutární město Pardubice		DIČ:	CZ00274046
Uchazeč:		IČ:	27523934
MIROS Pardubice a.s.		DIČ:	CZ27523934
Projektant:		IČ:	25292161
PRODIN a.s.		DIČ:	CZ25292161
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH		2 584 950,20	
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	2 584 950,20	542 839,54
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v	3 127 789,74
		CZK	



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 3111/22/208 6

Stavba: Rekonstrukce zastávek Slovany, Dašická

Místo: Pardubice

Datum: 11. 7. 2023

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: PRODIN a.s.

Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO 001.1	Všeobecné položky - směr z města	2 584 950,20	3 127 789,74	STA
SO 001.2	Všeobecné položky - směr do města	56 500,00	68 365,00	STA
SO 101.1	Zastávka a zpevněné plochy - směr z města	56 500,00	68 365,00	STA
SO 101.2	Zastávka a zpevněné plochy - směr do města	1 109 357,38	1 342 322,43	STA
		1 362 592,82	1 648 737,31	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zastávek Slovany, Dašická
Objekt: SO 001.1 - Všeobecné položky - směr z města

KSO:	Pardubice	CC-CZ:	11. 7. 2023
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Statutární město Pardubice	IČ:	00274046
		DIČ:	CZ00274046
Uchazeč:	MIROS Pardubice a.s.	IČ:	27523934
		DIČ:	CZ27523934
Projektant:	PRODIN a.s.	IČ:	25292161
		DIČ:	CZ25292161
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	56 500,00	
DPH základní snížená	Základ daně 56 500,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	68 365,00	
	Výše daně 11 865,00 0,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zastávek Slovány, Dašická

Objekt:

SO 001.1 - Všeobecné položky - směr z města

Místo:

Pardubice

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Uchazeč:

MIROS Pardubice a.s.

Kód dílu - Popis

Datum:

11. 7. 2023

Projektant:

PRODIN a.s.

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

56 500,00

56 500,00

19.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zastávek Slovany, Dašická
Objekt: SO 001.1 - Všeobecné položky - směr z města
Místo: Pardubice
Zadavatel: Statutární město Pardubice
Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Datum: 11. 7. 2023
Projektant: PRODIN a.s.
Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
1	K	012103001	Vytyčení stavby	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	
	PP		Vytyčení stavby					
2	K	012103002	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Vytyčení stávajících inženýrských sítí					
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
4	K	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
5	K	030001001	Zařízení staveniště - DIO	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		Zařízení staveniště - DIO					
6	K	030001008	Zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Zařízení staveniště					
7	K	043002001	Statická zkouška hutnění zemní pláně	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	
	PP		Statická zkouška hutnění zemní pláně					
							56 500,00	
							56 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zastávek Slovany, Dašická
Objekt: SO 001.2 - Všeobecné položky - směr do města

KSO:	Pardubice	CC-CZ:	11. 7. 2023
Místo:		Datum:	
Zadavatel:	Statutární město Pardubice	IČ:	00274046
		DIČ:	CZ00274046
Uchazeč:	MIROS Pardubice a.s.	IČ:	27523934
		DIČ:	CZ27523934
Projektant:	PRODIN a.s.	IČ:	25292161
		DIČ:	CZ25292161
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	56 500,00		
DPH základní snížená	Základ daně 56 500,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 11 865,00 0,00
Cena s DPH	v CZK		68 365,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zastávek Slovany, Dašická
Objekt: SO 001.2 - Všeobecné položky - směr do města
Místo: Pardubice
Zadavatel: Statutární město Pardubice
Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Datum: 11. 7. 2023
Projektant: PRODIN a.s.
Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	56 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	56 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zastávek Slovany, Dašická
Objekt:

SO 001.2 - Všeobecné položky - směr do města

Místo: Pardubice
Zadavatel: Statutární město Pardubice
Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.
Datum: 11. 7. 2023
Projektant: PRODIN a.s.
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady						
1	K	012103001	Vytyčení stavby	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	
PP			Vytyčení stavby					
2	K	012103002	Vytyčení stávajících inženýrských sítí	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Vytyčení stávajících inženýrských sítí					
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
PP			Geodetické práce po výstavbě					
4	K	013254001	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
5	K	030001001	Zařízení staveniště - DIO	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			Zařízení staveniště - DIO					
6	K	030001008	Zařízení staveniště	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
PP			Zařízení staveniště					
7	K	043002001	Statická zkouška hutnění zemní pláně	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	
PP			Statická zkouška hutnění zemní pláně					

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zastávek Slovany, Dašická
Objekt: SO 101.1 - Zastávka a zpevněné plochy - směr z města

KSO:	Pardubice	CC-CZ:	11. 7. 2023
Misto:		Datum:	
Zadavatel:	Statutární město Pardubice	IČ:	00274046
		DIČ:	CZ00274046
Uchazeč:	MIROS Pardubice a.s.	IČ:	27523934
		DIČ:	CZ27523934
Projektant:		IČ:	25292161
	PRODIN a.s.	DIČ:	CZ25292161
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	1 109 357,38	
DPH základní snížená	Základ daně 1 109 357,38 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	V	CZK
		1 342 322,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zastávek Slovany, Dašická
Objekt: SO 101.1 - Zastávka a zpevněné plochy - směr z města
Místo: Pardubice
Zadavatel: Statutární město Pardubice
Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Datum: 11. 7. 2023
Projektant: PRODIN a.s.
Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 109 357,38
HSV - Práce a dodávky HSV		1 109 357,38
1 - Zemní práce		154 779,93
2 - Zakládání		45 296,00
4 - Vodovodné konstrukce		24 897,11
5 - Komunikace pozemní		592 267,86
8 - Trubní vedení		119 944,12
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		147 515,04
997 - Přesun sutě		24 657,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zastávek Slovany, Dašická
Objekt: SO 101.1 - Zastávka a zpevněné plochy - směr z města

Místo: Pardubice
Datum: 11. 7. 2023
Zadavatel: Statutární město Pardubice
Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.
Projektant: PRODIN a.s.
Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 109 357,38

D HSV Práce a dodávky HSV

1 109 357,38

D	1	Zemní práce							154 779,93
1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně						
	PP		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	30,000	27,65	829,50	CS ÚRS 2023 02	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151113						
	VV		1+19+10						
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně		30,000				
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	6,000	100,26	601,56	CS ÚRS 2023 02	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106123						
	VV		"očistění a přeskládání dlažby v napojení na stáv. stav"6		6,000				
3	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2						
	PP		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	95,000	27,68	2 629,60	CS ÚRS 2023 02	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106144						
	VV		"chodník"95		95,000				
4	K	113106511	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kamenniva strojně pl přes 200 m2						
	PP		Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z velkých kostek s ložem z kamenniva téžezného	m2	185,000	32,46	6 005,10	CS ÚRS 2023 02	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106511						
	VV		"žulová dlažba ponechána Službám města Pardubice"						
	VV		"záliv"134		134,000				
	VV		"sjezd - částečné předláždění"51		51,000				
	VV		Součet		185,000				
5	K	113107184	Odstanění podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2						
	PP		Odstanění podkladů nebo krytí strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	108,000	158,42	17 109,36	CS ÚRS 2023 02	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107184						
	VV		"komunikace"108		108,000				
6	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých						
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	102,000	142,63	14 548,26	CS ÚRS 2023 02	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113201112						
	VV		"žulový obrubník OP3 - očištění a přeskládání, zbytek přenechán Smp"63						
	VV		"přídlažba"12+27		63,000				
	VV		Součet		102,000				
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých						
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	52,000	69,78	3 628,56	CS ÚRS 2023 02	
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111						
	VV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"chodníková obruba"14+38		52,000			
8	K	113107332	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	18,000	225,00	4 050,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107332					
VV			"konstrukce z PB u chodníku"18		18,000			
9	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	95,000	41,92	3 982,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107222					
VV			"chodníka"95		95,000			
10	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	9,000	63,18	568,62	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107323					
VV			"sjezd"9		9,000			
11	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	205,000	124,00	25 420,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107164					
VV			"zářív"151		151,000			
VV			"komunikace"54		54,000			
VV			Součet		205,000			
12	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	106,430	154,70	16 464,72	CS ÚRS 2023 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251104					
VV			"zářív"152*0,17		25,840			
VV			"komunikace"27*0,17		4,590			
VV			Mezisoučet		30,430			
VV			"případná sanace, pouze se souhlasem TDI"					
VV			152*0,5		76,000			
VV			Součet		106,430			
13	K	133151102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	3,750	537,25	2 014,69	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133151102					
VV			"přípojka žlábu"5*0,75*1		3,750			
14	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	110,180	83,51	9 201,13	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103					
VV			"přípojka žlábu"5*0,75*1		3,750			
VV			"zářív"152*0,17		25,840			
VV			"komunikace"27*0,17		4,590			
VV			Mezisoučet		34,180			
VV			"případná sanace, pouze se souhlasem TDI"					
VV			152*0,5		76,000			
VV			Součet		110,180			
15	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	110,180	185,00	20 383,30	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117					
VV			"přípojka žlábu"5*0,75*1		3,750			
VV			"zářív"152*0,17		25,840			
VV			"komunikace"27*0,17		4,590			
VV			Mezisoučet		34,180			
VV			"případná sanace, pouze se souhlasem TDI"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			152*0,5		76,000			
VV			Součet		110,180			
16	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	198,324	10,00	1 983,24	CS ÚRS 2023 02
PP			04					
Online	PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
VV			"přípojka žlábu"(5*0,75*1)*1,8		6,750			
VV			"zářiv"(152*0,17)*1,8		46,512			
VV			"komunikace"(27*0,17)*1,8		8,262			
VV			Mezisoučet		61,524			
VV			"případná sanace, pouze se souhlasem TDI"					
VV			(152*0,5)*1,8		136,800			
VV			Součet		198,324			
17	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	110,180	20,82	2 293,95	CS ÚRS 2023 02
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
Online	PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
VV			"přípojka žlábu"5*0,75*1		3,750			
VV			"zářiv"152*0,17		25,840			
VV			"komunikace"27*0,17		4,590			
VV			Mezisoučet		34,180			
VV			"případná sanace, pouze se souhlasem TDI"					
VV			152*0,5		76,000			
VV			Součet		110,180			
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,438	155,90	380,08	CS ÚRS 2023 02
PP			Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny strojné s uložením výkopku ve vrsťkách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
Online	PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101					
VV			"přípojka žlábu"5*0,75*1-5*0,75*0,35		2,438			
19	M	58344197	šterkodř frakce 0/63	t	4,388	481,00	2 110,63	CS ÚRS 2023 02
PP			šterkodř frakce 0/63					
VV			2,438*1,8		4,388			
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojné sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	0,750	227,53	170,65	CS ÚRS 2023 02
PP			Obsypání potrubí strojné sypaninou z vlnitých třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
Online	PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
VV			"přípojka žlábu"5*0,75*0,2		0,750			
21	M	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t	1,350	420,00	567,00	CS ÚRS 2023 02
PP			šterkopísek frakce 0/4					
VV			0,75*1,8		1,350			
22	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	46,500	46,90	2 180,85	CS ÚRS 2023 02
PP			Očištění vybouraných příků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních					
Online	PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979024443					
VV			"žulový obrubník OP3"12,5*12*22		46,500			
23	K	979071112	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živčnou směsí nebo MC	m2	51,000	83,00	4 233,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložení očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár živčí nebo cementovou maltou					
Online	PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071112					
VV			"přeskládaná dlažba ve sjezdu"51		51,000			
24	K	181351103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svalu do 1:5 strojně	m2	63,000	57,71	3 635,73	CS ÚRS 2023 02
PP			Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svalu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
Online	PSC		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351103					
VV			"použití ornice ze stavby "63		63,000			
25	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,205	145,00	319,73	CS ÚRS 2023 02
PP			osivo směs travní parková					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			63*0,035 "Přepočtené koeficientem množství		2,205			
26	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	63,000	23,33	1 469,79	CS ÚRS 2023 02
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utváření parkového v rovině nebo na svahu do 1:5					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131					
VV			63		63,000			
27	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně	m2	322,000	24,84	7 998,48	CS ÚRS 2023 02
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu strojně v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhuťněním					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112					
VV			322		322,000			
D	2		Zakládání				45 296,00	
28	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2	m2	182,400	55,00	10 032,00	CS ÚRS 2023 02
PP			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2					
VV			"sanace - separační geotextilie"152*1,2		182,400			
29	K	21341111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	182,400	10,00	1 824,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/21341111					
30	K	56467111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	334,400	100,00	33 440,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 250 mm					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/56467111					
VV			"sanace aktivní zóny - tl. 500 mm ŠD 63/125"152		152,000			
VV			"přepočtené koeficientem množství "152*2*1,1		334,400			
D	4		Vodorovné konstrukce				24 897,11	
31	K	45156111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm	m2	179,000	139,09	24 897,11	CS ÚRS 2023 02
PP			Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy do 100 mm					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/45156111					
VV			113+15+51		179,000			
D	5		Komunikace pozemní				592 267,86	
32	K	56486111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	120,750	220,00	26 565,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 200 mm					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/56486111					
VV			"sjezd"21*1,15		24,150			
VV			"chodník"(105)*1,15		120,750			
33	K	56487111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	190,900	275,00	52 497,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhuťněním plochy přes 100 m2, po zhuťnění tl. 250 mm					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/56487111					
VV			"záliv"152		152,000			
VV			"napojení komunikace"56*0,25		14,000			
VV			Mezisoučet		166,000			
VV			166*1,15		190,900			
34	K	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	m2	41,000	420,00	17 220,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhuťněním SC C 5/6 (KSC II), po zhuťnění tl. 150 mm					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567123114					
VV			"sjezd"21+20		41,000			
35	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	96,000	333,00	31 968,00	CS ÚRS 2023 02
PP			dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
VV			"chodník"96		96,000			
36	M	592450301R	dlažba betonová VODÍČÍ LINIE i 200x200x60mm šedá	m2	2,000	589,00	1 178,00	
PP			dlažba betonová VODÍČÍ LINIE i 200x200x60mm šedá					
VV			"umělá vodící linie"2		2,000			
37	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	3,000	707,00	2 121,00	CS ÚRS 2023 02
PP			dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"barva červená"3		3,000			
38	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	6,000	421,00	2 526,00	CS ÚRS 2023 02
PP			dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná					
VV			"vizuálně kontrastní pás - barva černá"6		6,000			
39	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	113,000	250,00	28 250,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových komunikací pro pěší ručně s ložem z kamenná těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211112					
VV			"přeskládání stávající dlažby"6		6,000			
VV			"chodník"96		96,000			
VV			"reliéfní barva červená"3		3,000			
VV			"umělá vodící linie"2		2,000			
VV			"vizuálně kontrastní pás - barva černá"6		6,000			
VV			Součet		113,000			
40	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	51,000	723,00	36 873,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591141111					
VV			"sjezd"51		51,000			
VV			"očistěná původní žlutá dlažba"					
41	M	5924531301R	dlažba HMA TNÁ 20 x 20 x 8 cm bílá, čtvercová, kamenný konglomerát	m2	5,500	4 500,00	24 750,00	
PP			dlažba HMA TNÁ 20 x 20 x 8 cm bílá, čtvercová, kamenný konglomerát					
VV			"chodníky - dlažba HMA TNÁ 20 x 20 x 6 cm bílá, čtvercová, kamenný konglomerát"5,5		5,500			
42	M	5924531302R	dlažba HLADKÁ 25 x 25 x 8 cm - olemování	m2	3,500	422,00	1 477,00	
PP			dlažba HLADKÁ 25 x 25 x 8 cm - olemování					
VV			"olemování hmatné dlažby"3,5		3,500			
43	M	592450301R.1	dlažba betonová VODÍČÍ LINIE I 200x200x80mm šedá	m2	6,000	651,00	3 906,00	
PP			dlažba betonová VODÍČÍ LINIE I 200x200x80mm šedá					
VV			"umělá vodící linie"6		6,000			
44	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	15,000	250,00	3 750,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kamenná těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212210					
VV			"um. vod. linie"6		6,000			
VV			"sjezd - hmatá dlažba" 5,5		5,500			
VV			"olemování hmatné dlažby" 3,5		3,500			
VV			Součet		15,000			
45	K	576133211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š do 3 m	m2	122,000	360,00	43 920,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/576133211					
VV			"komunikace - SMA 11S PnB 22/55-65"122		122,000			
46	K	577145032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	110,500	400,00	44 200,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577145032					
VV			"komunikace ACL 16S PnB 25/55-60"51"1,5+3+31		110,500			
47	K	565156101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	148,750	490,00	72 887,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565156101					
VV			"ACP 22S 50/70"51"1,25+51"1+31+3		148,750			
48	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	331,500	19,00	6 298,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211109					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	573111112	51*1,75+51*1,5+51*1,25+(31+3)*3		331,500			
	PP		Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	72,250	28,00	2 023,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111112					
50	K	567122114	51*0,75+31+3		72,250			
	PP		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	157,250	443,56	69 749,81	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567122114					
	VV		"komunikace"31+3		34,000			
	VV		"napojení na komunikaci"51*0,75		38,250			
	VV		"zářiv"85		85,000			
	VV		Součet		157,250			
51	K	581141112	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 230 mm	m2	85,000	1 413,03	120 107,55	CS ÚRS 2023 02
	PP		Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl 230 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/581141112					
	VV		"včetně pomocného bednění ze strany od komunikace"					
	VV		"včetně výztuže z kari sítě, umístěné ve spodní třetině CB krytu"					
	VV		"zářiv"85		85,000			
D	8		Trubní vedení				119 944,12	
52	K	871350330	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštěného SN 16 z polypropylenu DN 200	m	5,000	177,26	886,30	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého ploštěného SN 16 DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871350330					
	VV		"přípojka žlabu"5		5,000			
53	M	28617276	trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm SN16	m	5,000	623,00	3 115,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm SN16					
	VV		"přípojka žlabu"5		5,000			
54	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	2 403,11	7 209,33	
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu					
	VV		3		3,000			
55	K	935114122	Štěrbínový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm se spádem 0,5% se základem	m	28,000	3 867,00	108 276,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Štěrbínový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 450x500 mm bez obrubníku se spádem dna 0,5 %					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935114122					
	VV		"přerušovaná štěrbina"					
	VV		"vč. čistícího a výtokového kusu + čela"28		28,000			
56	K	977213111	Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových kolmý řez do DN 200	kus	1,000	457,49	457,49	CS ÚRS 2023 02
	PP		Řezání trub betonových, železobetonových nebo kameninových kruhových kolmý řez do DN 200					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977213111					
	VV		"napojení potrubí do šachet"1		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				147 515,04	
57	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	277,72	277,72	CS ÚRS 2023 02
	PP		Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111					
	VV		"1x IJ4a"1		1,000			
58	M	40445644	informativní značky jiné IJ4a 500x500mm	kus	1,000	661,00	661,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		informativní značky jiné IJ4a 500x500mm					
	VV		"IJ4a"1		1,000			
59	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	1,000	897,00	897,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m					
60	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm	kus	2,000	102,00	204,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		svorka upínací na sloupek D 70mm					
61	M	40445254	víčko plastové na sloupek D 70mm	kus	1,000	25,30	25,30	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			vičko plastové na sloupek D 70mm					
62	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	17,000	410,00	6 970,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazení silničního obrubníku betonového se zřizněním lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131113					
VV			"obrubník zastávkový"2+15		17,000			
63	M	59217040	obrubník betonový bezbariérový náběhový	m	2,000	2 973,00	5 946,00	CS ÚRS 2023 02
PP			obrubník betonový bezbariérový náběhový					
VV			"přechodový L+P"1+1		2,000			
64	M	59217041	obrubník betonový bezbariérový příčný	m	15,000	2 973,00	44 595,00	CS ÚRS 2023 02
PP			obrubník betonový bezbariérový příčný					
VV			"podsádka +16 cm"15		15,000			
65	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	61,000	333,00	20 313,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřizněním lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213					
VV			3+14+13+11+20		61,000			
66	M	59217008	obrubník betonový parkový 1000x80x200mm	m	61,000	137,00	8 357,00	CS ÚRS 2023 02
PP			obrubník betonový parkový 1000x80x200mm					
VV			3+14+13+11+20		61,000			
67	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	46,500	387,00	17 995,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Osazení obrubníku kamenného se zřizněním lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916241113					
VV			"žulový obrubník OP3"12,5+12+22		46 500			
68	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	425,59	425,59	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uloženíím hmot na vzdálenosti do 20 m nebo s naložením na dopravu prostředek, se zásvpem jam a jeho zhutněním s betonovou pákou					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006132					
VV			"demonitáž stáv. značek na sloupu"1		1,000			
69	K	915111115	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva	m	12,000	22,00	264,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné dopravní značení sříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915111115					
VV			"V12c"12		12,000			
70	K	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m	17,000	20,77	353,09	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné dopravní značení sříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915121111					
VV			"V4"17		17,000			
71	K	915121121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva	m	41,000	11,51	471,91	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné dopravní značení sříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915121121					
VV			"V4 0.5/0.5/0.25"22+19		41,000			
72	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva	m2	12,000	166,03	1 992,36	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné dopravní značení sříkané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly bílé základní					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915131111					
VV			"V11a - zast. "12		12,000			
73	K	915221111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast	m	17,000	69,45	1 180,65	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné dopravní značení sříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915221111					
VV			"V4"17		17,000			
74	K	915221121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast	m	41,000	24,76	1 015,16	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné dopravní značení sříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915221121					
VV			"V4 0.5/0.5/0.25"22+19		41,000			
75	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly bílý plast	m2	12,000	330,73	3 968,76	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	Online	PSC	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915231111 "V11a - zast. "12		12,000			
76	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	26,000	201,00	5 226,00	CS ÚRS 2023 02
PP	Online	PSC	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915491211		26,000			
77	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	26,000	212,00	5 512,00	CS ÚRS 2023 02
PP	Online	PSC	krajník betonový silniční 500x250x80mm		26,000			
78	K	915499211	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm	m	130,000	9,48	1 232,40	CS ÚRS 2023 02
PP	Online	PSC	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 10 mm ložistiky podkladní vrstvy z betonu prostého přes 100 mm šířka proužku 250 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915499211		130,000			
79	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	70,000	7,04	492,80	CS ÚRS 2023 02
PP	Online	PSC	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915611111 "V12c"12 "V4"17 "V4 0,5/0,5/0,25"41 Součet		12,000 17,000 41,000 70,000			
80	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	12,000	35,30	423,60	CS ÚRS 2023 02
PP	Online	PSC	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915621111 "V11a - zast. "12		12,000 60,000			
81	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	60,000	136,46	8 187,60	CS ÚRS 2023 02
PP	Online	PSC	Řezání dilatačních spár v živичném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku 20 mm, hloubky 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919112233		60,000			
82	K	919122132	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	60,000	96,43	5 785,80	CS ÚRS 2023 02
PP	Online	PSC	Utláštění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živичném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919122132		60,000			
83	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	60,000	79,03	4 741,80	CS ÚRS 2023 02
PP	Online	PSC	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735111		60,000			
D	997		Přesun sutě				24 657,32	
84	K	997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	200,000	49,74	9 948,00	CS ÚRS 2023 02
PP	Online	PSC	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551 "kamenivo"119+4+28 "frézling"49 Součet		151,000 49,000 200,000			
85	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	2 000,000	1,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP	Online	PSC	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559 200*10		2 000,000			
86	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	118,000	49,74	5 869,32	CS ÚRS 2023 02
PP	Online	PSC	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571		118,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"Žulová obrubay pro SmpP"10		10,000			
VV			"Žulové kostky pro SmpP"60		60,000			
VV			"Vrstva z prostého betonu"12		12,000			
VV			"dlažba"25		25,000			
VV			"obruby"11		11,000			
VV			Součet		118,000			
87	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 180,000	1,00	1 180,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další l.					
Online	PSC		započítá 1 km přes 1 km					
VV			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579					
VV			118*10		1 180,000			
88	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	200,000	10,00	2 000,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611					
VV			200		200,000			
89	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	118,000	10,00	1 180,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612					
VV			118		118,000			
90	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	48,000	10,00	480,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861					
VV			"Vrstva z prostého betonu"12		12,000			
VV			"dlažba"25		25,000			
VV			"obruby"11		11,000			
VV			Součet		48,000			
91	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	151,000	10,00	1 510,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873					
VV			"Kamenivco"119+4+28		151,000			
92	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	49,000	10,00	490,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Online	PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875					
VV			"trézing"49		49,000			

39.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: **Rekonstrukce zastávek Slovany, Dašická**
Objekt: **SO 101.2 - Zastávka a zpevněné plochy - směr do města**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pardubice	Datum:	11. 7. 2023
Zadavatel:		IČ:	00274046
	Statutární město Pardubice	DIČ:	CZ00274046
Uchazeč:		IČ:	27523934
	MIROS Pardubice a.s.	DIČ:	CZ27523934
Projektant:		IČ:	25292161
	PRODIN a.s.	DIČ:	CZ25292161
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	1 362 592,82		
DPH základní snížená	Základ daně 1 362 592,82 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 286 144,49 0,00
Cena s DPH	v CZK 1 648 737,31		

35.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zastávek Slovany, Dašická
Objekt: SO 101.2 - Zastávka a zpevněné plochy - směr do města
Místo: Pardubice
Zadavatel: Statutární město Pardubice
Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Datum: 11. 7. 2023
Projektant: PRODIN a.s.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		1 362 592,82
HSV - Práce a dodávky HSV		1 362 592,82
1 - Zemní práce		202 895,72
2 - Zakládání		53 342,00
4 - Vodorovné konstrukce		31 851,61
5 - Komunikace pozemní		784 331,69
8 - Trubní vedení		79 241,16
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		179 864,38
997 - Přesun sutě		31 066,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zastávek Slovany, Dašická

Objekt: SO 101.2 - Zastávka a zpevněné plochy - směr do města

Místo: Pardubice

Zadavatel: Statutární město Pardubice
Uchazeč: MIROS Pardubice a.s.

Datum: 11. 7. 2023

Projektant: PRODIN a.s.

Zpracovatel: [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

1 362 592,82

1 362 592,82

D 1 Zemní práce

1	K	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	26,000	27,65	718,90	CS ÚRS 2023 02
PP			Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/121151113					
			VV 16+10					

2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	9,000	100,26	902,34	CS ÚRS 2023 02
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106123					
			VV "očistění a přeskládání dlažby v napojení na stáv. stav" 4+2+3					

3	K	113106144	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	129,000	27,68	3 570,72	CS ÚRS 2023 02
PP			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kamenniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106144					
			VV "chodník" 129					

4	K	113106511	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kamenniva strojně pl přes 200 m2	m2	173,000	32,46	5 615,58	CS ÚRS 2023 02
PP			Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z velkých kostek s ložem z kamenniva téženého					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106511					
			VV "žulový obrubník OP3 - očistěn a přeskládán, zbytek přenechán Smp" 78					
			VV "zářív" 130					
			VV "sjezd" 6+37					
			VV Součet					

5	K	113107184	Odstranění podkladu živiničního tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	168,000	158,42	26 614,56	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničních, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107184					
			VV "komunikace" 168					

6	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	156,000	142,63	22 250,28	CS ÚRS 2023 02
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113201112					
			VV "žulový obrubník OP3 - očistěn a přeskládán, zbytek přenechán Smp" 78					
			VV "přídlažba" 78					
			VV Součet					

7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	26,000	69,78	1 814,28	CS ÚRS 2023 02
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111					
			VV "přídlažba" 78					
			VV Součet					

37.

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"chodníková obruba"3+19+4			26,000			
8	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 200 m2		m2	129,000	41,92	5 407,68	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107222						
VV			"chodník"129			129,000			
9	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2		m2	60,000	63,18	3 790,80	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107323						
VV			"sjezd"53+7			60,000			
10	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2		m2	246,000	124,00	30 504,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107164						
VV			"zářív"151			151,000			
VV			"komunikace"22+73			95,000			
VV			Součet			246,000			
11	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně		m3	126,640	154,70	19 591,21	CS ÚRS 2023 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122251104						
VV			"základy přístřešku"(5+2+2)*0,4*0,4			1,440			
VV			"zářív"151*0,17			25,670			
VV			"komunikace"(22+37)*0,17			10,030			
VV			Mezisoučet			37,140			
VV			"případná sanace, pouze se souhlasem TDI"			89,500			
VV			(152+27)*0,5			126,640			
VV			Součet			6,000	537,25	3 223,50	CS ÚRS 2023 02
12	K	133151102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3		m3	6,000	537,25	3 223,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/133151102						
VV			"přípojka žlabu"8*0,75*1			6,000			
13	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3		m3	132,640	83,51	11 076,77	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351103						
VV			"přípojka žlabu"8*0,75*1			6,000			
VV			"základy přístřešku"(5+2+2)*0,4*0,4			1,440			
VV			"zářív"151*0,17			25,670			
VV			"komunikace"(22+37)*0,17			10,030			
VV			Mezisoučet			43,140			
VV			"případná sanace, pouze se souhlasem TDI"			89,500			
VV			(152+27)*0,5			132,640			
VV			Součet			132,640	185,00	24 538,40	CS ÚRS 2023 02
14	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3		m3	132,640	185,00	24 538,40	CS ÚRS 2023 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m						
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117						
VV			"přípojka žlabu"8*0,75*1			6,000			
VV			"základy přístřešku"(5+2+2)*0,4*0,4			1,440			
VV			"zářív"151*0,17			25,670			
VV			"komunikace"(22+37)*0,17			10,030			
VV			Mezisoučet			43,140			
VV			"případná sanace, pouze se souhlasem TDI"			89,500			
VV			(152+27)*0,5			132,640			
VV			Součet			132,640	185,00	24 538,40	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	238,752	10,00	2 387,52	CS ÚRS 2023 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231					
	VV		"přípojka žlábu"(8*0,75*1)*1,8		10,800			
	VV		"základy přístřešku"((5+2+2)*0,4*0,4)*1,8		2,592			
	VV		"záliv"151*0,17*1,8		46,206			
	VV		"komunikace"(22+37)*0,17*1,8		18,054			
	VV		Mezisoučet		77,652			
	VV		"případná sanace, pouze se souhlasem TDI"		161,100			
	VV		(152+27)*0,5*1,8		238,752			
	VV		Součet					
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládku bez meziskládky	m3	132,640	20,82	2 761,56	CS ÚRS 2023 02
	PP		Uložení sypaniny na skládku nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201					
	VV		"přípojka žlábu"8*0,75*1		6,000			
	VV		"základy přístřešku"(5+2+2)*0,4*0,4		1,440			
	VV		"záliv"151*0,17		25,670			
	VV		"komunikace"(22+37)*0,17		10,030			
	VV		Mezisoučet		43,140			
	VV		"případná sanace, pouze se souhlasem TDI"		89,500			
	VV		(152+27)*0,5		132,640			
	VV		Součet					
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,388	155,90	684,09	CS ÚRS 2023 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakéhokoli horniny strojně s uložení výkopku ve vrtvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopcích					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174101101					
	VV		"přípojka žlábu"9*0,75*1-9*0,75*0,35	t	4,388			
18	M	56344197	šterkodř frakce 0/63					
	PP		šterkodř frakce 0/63					
	VV		4,4*1,8		7,920			
19	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	1,350	227,53	307,17	CS ÚRS 2023 02
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných tříd těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101					
	VV		"přípojka žlábu"9*0,75*0,2	t	1,350			
20	M	56337310	šterkopísek frakce 0/4					
	PP		šterkopísek frakce 0/4					
	VV		1,35*1,8	t	2,430			
21	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	63,000	46,90	2 954,70	CS ÚRS 2023 02
	PP		Očištění vybouraných příků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenosti do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár silničních					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979024443					
	VV		"žulový obrubník OP3*17+10+12+9+6+9	m2	63,000			
22	K	979071112	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živčnou směsí nebo MC	m2	52,000	83,00	4 316,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložení očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár živčí nebo cementovou malou					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/979071112					
	VV		"stáv. žulová kostka použitá ve sjezdu"46+6	m2	52,000			
23	K	181351103	Rozproštění ornice tl vstvy 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svalu do 1:5 strojně	m2	26,000	57,71	1 500,46	CS ÚRS 2023 02
	PP		Rozproštění a urovnění ornice v rovině nebo ve svalu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181351103					
	VV		"použití ornice ze stavby"26	kg	26,000			
24	M	00572410	osivo směs travní parková					
	PP		osivo směs travní parková					
				kg	0,910	145,00	131,95	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
VV			26*0,035 "Přepočtené koeficientem množství			0,910				
25	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5		m2	26,000	23,33	606,58	CS ÚRS 2023 02	
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5							
Online	PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131							
VV			26			26,000				
26	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojné		m2	445,000	24,84	11 053,80	CS ÚRS 2023 02	
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojné v hornině třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním							
Online	PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112							
VV			270+175			445,000				
27	K	119001422	Dočasně zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů		m	15,000	110,00	1 650,00	CS ÚRS 2022 02	
PP			Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvážením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů							
Online	PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/119001422							
VV			"optika města"15			15,000				
28	K	139001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení		m3	12,000	290,00	3 480,00	CS ÚRS 2022 02	
PP			Příplatek k cenám hloubených výkopávek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny							
Online	PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/139001101							
VV			"optika města"0,8*1*15			12,000				
29	K	488995217	Chráněná kabelů - krabice s víkem		m	15,000	425,00	6 375,00		
PP			Chráněná kabelů - krabice s víkem							
P			Poznámka k položce:							
VV			vypočteno z výkresu D.1.1.2.a Situace, D.1.1.2.b Charakteristické příčné řezu			15,000				
30	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm		m	15,000	15,85	237,75	CS ÚRS 2022 02	
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm							
Online	PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/899722112							
VV			"optika města"15			15,000				
D	2		Zakládání					53 342,00		
31	M	69311088	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2		m2	214,800	55,00	11 814,00	CS ÚRS 2023 02	
PP			geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 500g/m2							
VV			"sanace - separační geotextilie"(152+27)*1,2			214,800				
32	K	21341111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m		m2	214,800	10,00	2 148,00	CS ÚRS 2023 02	
PP			Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m							
Online	PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/21341111							
33	K	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm		m2	393,800	100,00	39 380,00	CS ÚRS 2023 02	
PP			Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm							
Online	PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564671111							
VV			"sanace aktivní zóny - tl. 500 mm ŠD 63/125*152+27			179,000				
VV			"přepočítané koeficientem množství "179*2*1,1			393,800				
D	4		Vodorovné konstrukce					31 851,61		
34	K	451561111	Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného vrstva tl do 100 mm		m2	229,000	139,09	31 851,61	CS ÚRS 2023 02	
PP			Lože pod dlažby z kameniva drceného drobného, tl. vrstvy do 100 mm							
Online	PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451561111							
VV			163+56+10			229,000				
D	5		Komunikace pozemní					784 331,69		
35	K	564861111	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm		m2	175,950	220,00	38 709,00	CS ÚRS 2023 02	
PP			Podklad ze šterkodrté ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm							
Online	PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111							
VV			"sjezd"6*1*1,15			70,150				
VV			"chodník"153*1,15			175,950				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	270,538	275,00	74 397,95	CS ÚRS 2023 02
	PP	Online PSC	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564871111					
	VV	"záliv"152	152,000					
	VV	"napojení komunikace"57+7+77*0,25	83,250					
	VV	Mezisoučet	235,250					
	VV	235,25*1,15	270,538					
37	K	567123114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 150 mm	m2	61,000	420,00	25 620,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Online PSC	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilačních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 5/6 (KSC II), po zhutnění tl. 150 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567123114					
	VV	"sjezd"61	61,000					
38	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	145,000	333,00	48 285,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Online PSC	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní					
	VV	"chodník"145	145,000					
39	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	4,000	707,00	2 828,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Online PSC	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná					
	VV	"barva červená"4	4,000					
40	M	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná	m2	5,000	421,00	2 105,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Online PSC	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná					
	VV	"vizuálně kontratní pás - barva černá"5	5,000					
41	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	163,000	250,00	40 750,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Online PSC	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva lžázaného nebo drcaného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596211112					
	VV	"přeskládání stávající dlažby"9	9,000					
	VV	"chodník"145	145,000					
	VV	"relifní barva červená"4	4,000					
	VV	"vizuálně kontratní pás - barva černá"5	5,000					
	VV	Součet	163,000					
42	K	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	m2	56,000	723,00	40 488,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Online PSC	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/591141111					
	VV	"sjezd"56	56,000					
	VV	"očistěná původní žulová dlažba"						
43	M	5924531301R	dlažba HMATNÁ 20 x 20 x 8 cm bílá, čtvercová, kamenný konglomerát	m2	6,000	4 500,00	27 000,00	
	PP	Online PSC	dlažba HMATNÁ 20 x 20 x 8 cm bílá, čtvercová, kamenný konglomerát					
	VV	"chodníky - dlažba HMATNÁ 20 x 20 x 6 cm bílá, čtvercová, kamenný konglomerát"6	6,000					
44	M	5924531302R	dlažba HLADKÁ 25 x 25 x 8 cm - olemování	m2	4,000	422,00	1 688,00	
	PP	Online PSC	dlažba HLADKÁ 25 x 25 x 8 cm - olemování					
	VV	"olemování hmatné dlažby"4	4,000					
45	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,000	250,00	2 500,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Online PSC	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva lžázaného nebo drcaného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596212210					
	VV	"sjezd - hmatá dlažba" 6	6,000					
	VV	"olemování hmatné dlažby" 4	4,000					
	VV	Součet	10,000					
46	K	576133211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š do 3 m	m2	190,000	360,00	68 400,00	CS ÚRS 2023 02
	PP	Online PSC	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozproštěním a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/576133211					
	VV	"komunikace - SMA 11S PnB 22/55-65"190	190,000					
47	K	577145032	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABVH) tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	172,500	400,00	69 000,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577145032					
Online	PSC		"komunikace ACL 16S PmB 25/55-60"77*1,5+50+7		172,500			
48	K	565156101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 1,5 m	m2	230,250	490,00	112 822,50	CS ÚRS 2023 02
PP			Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565156101		230,250			
Online	PSC		"ACP 22S 50/70 77*1,25+77*1+50+7		217,750	443,56	96 585,19	CS ÚRS 2023 02
49	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	65,000 57,750 95,000 217,750			
PP			Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatčních spár, s rozproštěním a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/567122114		217,750			
Online	PSC		"komunikace"58+7		65,000			
VV			"napojení na komunikaci"77*0,75		57,750			
VV			"zářív"95		95,000			
VV			Součet		217,750			
50	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	114,750	28,00	3 213,00	CS ÚRS 2023 02
PP			Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573111112		114,750			
Online	PSC		77*0,75+50+7		517,500	19,00	9 832,50	CS ÚRS 2023 02
51	K	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	517,500			
PP			Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211109		517,500			
Online	PSC		77*1,75+77*1,5+77*1,25+(50+7)*3		85,000	1 413,03	120 107,55	CS ÚRS 2023 02
52	K	581141112	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 230 mm	m2	85,000			
PP			Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 230 mm https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/581141112		85,000			
Online	PSC		"včetně pomocného bednění ze strany od komunikace"					
VV			"včetně výztuže z káři sítě, umístěné ve spodní třetině CB krytu"					
VV			"zářív"85					
D 8 Trubní vedení								
53	K	871350330	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštněného SN 16 z polypropylenu DN 200	m	9,000	177,26	1 595,34	CS ÚRS 2023 02
PP			Montáž kanalizačního potrubí z plastu z polypropylenu PP hladkého ploštněného SN 16 DN 200 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871350330		9,000			
Online	PSC		"přípojka žlabu"9		9,000			
54	M	28617276	trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm SN16	m	9,000	623,00	5 607,00	CS ÚRS 2023 02
PP			trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm SN16		9,000			
VV			"přípojka žlabu"9		16,000	3 867,00	61 872,00	CS ÚRS 2023 02
55	K	935114122	Štěrbínový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm se spádem 0,5% se základem	m	16,000			
PP			Štěrbínový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetkováním rozměru 450x500 mm bez obrubníku se spádem dna 0,5 % https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935114122		16,000			
Online	PSC		"přerušovaná šterbina"					
VV			"vč. čistého a výtokového kusu + čela"16					
56	K	977213111	Řezání betonových, železobetonových nebo kameninových trub kruhových kolmý řez do DN 200	kus	1,000	457,49	457,49	CS ÚRS 2023 02
PP			Řezání trub betonových, železobetonových nebo kameninových kruhových kolmý řez do DN 200 https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977213111		1,000			
Online	PSC		"napojení potrubí do šachet"1		1,000			
57	K	890411810R	Bourání UV z prefabrikovaných skruží vč. mříže	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			Bourání UV z prefabrikovaných skruží vč. mříže		1,000			
VV			"stávající UV - komplet"1		3,000	2 403,11	7 209,33	CS ÚRS 2023 01
58	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000			
PP			Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899331111		3,000			
Online	PSC							
VV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání								
59	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu				179 864,38	
	PP		Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111					
	VV		"1x IJ4a"1	kus	1,000	277,72	277,72	CS ÚRS 2023 02
60	M	40445644	Informační značka jiné IJ4a 500x500mm					
	PP		Informační značka jiné IJ4a 500x500mm					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111					
	VV		"IJ4a"1	kus	1,000	661,00	661,00	CS ÚRS 2023 02
61	M	40445230	Sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m					
	PP		Sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111					
	VV		"IJ4a"1	kus	1,000	897,00	897,00	CS ÚRS 2023 02
62	M	40445257	svorka upínací na sloupek D 70mm					
	PP		svorka upínací na sloupek D 70mm					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111					
	VV		"IJ4a"1	kus	2,000	102,00	204,00	CS ÚRS 2023 02
63	M	40445254	vičko plastové na sloupek D 70mm					
	PP		vičko plastové na sloupek D 70mm					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/914111111					
	VV		"IJ4a"1	kus	1,000	25,30	25,30	CS ÚRS 2023 02
64	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého					
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131113					
	VV		"obrubník zastávkový"2+15	m	17,000	410,00	6 970,00	CS ÚRS 2023 02
65	M	59217040	obrubník betonový bezbariérový náběhový					
	PP		obrubník betonový bezbariérový náběhový					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131113					
	VV		"přechodový L+P"1+1	m	2,000	2 973,00	5 946,00	CS ÚRS 2023 02
66	M	59217041	obrubník betonový bezbariérový příčný					
	PP		obrubník betonový bezbariérový příčný					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131113					
	VV		"podsádka +16 cm"15	m	15,000	2 973,00	44 595,00	CS ÚRS 2023 02
67	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového s boční opěrkou do lože z betonu prostého					
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového s boční opěrkou do lože z betonu prostého					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213					
	VV		6+2+7+9+11+5+3	m	43,000	333,00	14 319,00	CS ÚRS 2023 02
68	M	59217008	obrubník betonový parkový 1000x80x200mm					
	PP		obrubník betonový parkový 1000x80x200mm					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916231213					
	VV		6+2+7+9+11+5+3	m	43,000	137,00	5 891,00	CS ÚRS 2023 02
69	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého					
	PP		Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916241113					
	VV		"žulový obrubník OP3"17+10+11+2+9+6+8	m	63,000	387,00	24 381,00	CS ÚRS 2023 02
70	K	939291013	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého tř. C 20/25					
	PP		Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/939291013					
	VV		"základ pro nový přístřešek"2	m3	2,000	4 490,00	8 980,00	CS ÚRS 2023 02
71	K	939292015	Obetonování konstrukcí pozemních komunikací betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
	PP		Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/939292015					
	VV		"dobetonávka u žlabu"0,5	m3	0,500	5 070,00	2 535,00	CS ÚRS 2023 02
72	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami					
	PP		Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot do 20 mm nebo s naložením na dopravní					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966006132					
	VV		"demonitáž stáv. značek"1	kus	1,000	425,59	425,59	CS ÚRS 2023 02
73	K	915111115	Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva					
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní					
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915111115					
	VV		"demonitáž stáv. značek"1	m	21,000	22,00	462,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Type	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/9151111115					
	VV		"V12c"21		21,000			
74	K	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m	17,000	32,00	544,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		Vodorovné dopravní značení sřítkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915121111					
	VV		"V4"17		17,000			
75	K	915121121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm základní bílá barva	m	38,000	16,00	608,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		Vodorovné dopravní značení sřítkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915121121					
	VV		"V2b 1,5/1,5/0,125"7		7,000			
	VV		"V4 0,5/0,5/0,25"10+21		31,000			
	VV		Součet		38,000			
76	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly základní bílá barva	m2	12,000	550,00	6 600,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		Vodorovné dopravní značení sřítkané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly bílá základní					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915131111					
	VV		"V11a - zast. "12		12,000			
77	K	915221111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast	m	17,000	69,45	1 180,65	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		Vodorovné dopravní značení sřítkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915221111					
	VV		"V4"17		17,000			
78	K	915221121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast	m	38,000	24,76	940,88	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		Vodorovné dopravní značení sřítkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915221121					
	VV		"V2b 1,5/1,5/0,125"7		7,000			
	VV		"V4 0,5/0,5/0,25"10+21		31,000			
	VV		Součet		38,000			
79	K	915231111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly bílý plast	m2	12,000	330,73	3 968,76	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		Vodorovné dopravní značení sřítkaným plastem přechody pro chodce, šípky, symboly nápis bílá základní					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915231111					
	VV		"V11a - zast. "12		12,000			
80	K	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	43,000	201,00	8 643,00	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu proslého tl. 50 až 100 mm šířka proužku 250 mm					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915491211					
	VV		43		43,000			
81	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	43,000	212,00	9 116,00	CS ÚRS 2023 02
	PP		18+25		43,000			
82	K	915499211	Příplatek ZKD 10 mm přes 100 mm tl lože u osazení vodícího proužku š 250 mm	m	215,000	9,48	2 038,20	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 10 mm tloušťky podkladní vrstvy z betonu proslého přes 100 mm šířka proužku 250 mm					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915499211					
	VV		43*5		215,000			
83	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	76,000	7,04	535,04	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		Předznačení pro vodorovné značení sřítkané barvou nebo prováděné z náletových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915611111					
	VV		"V12c"21		21,000			
	VV		"V2b 1,5/1,5/0,125"7		7,000			
	VV		"V4 0,5/0,5/0,25"10+21		31,000			
	VV		"V4"17		17,000			
	VV		Součet		76,000			
84	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	12,000	35,30	423,60	CS ÚRS 2023 02
	Online PSC		Předznačení pro vodorovné značení sřítkané barvou nebo prováděné z náletových hmot plošné šípky, symboly, nápisy					
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/915621111					
	VV		"V11a - zast. "12		12,000			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
85	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrký š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu		m	92,000	136,46	12 554,32		CS ÚRS 2023 02	
	PP	Online PSC	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrký pro těsnící závluku šířky 20 mm, hloubky 40 mm								
	VV		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919112233								
			92			92,000					
86	K	919122132	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrký š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem		m	92,000	96,43	8 871,56		CS ÚRS 2023 02	
	PP	Online PSC	Utišnění dilatačních spár závlukou za tepla v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrký šířky 20 mm, hloubky 40 mm								
	VV		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919122132								
			92			92,000					
87	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm		m	92,000	79,03	7 270,76		CS ÚRS 2023 02	
	PP	Online PSC	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm								
	VV		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735111								
			92			92,000					
D	997		Přesun sutě								
88	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km		t	284,000	49,74	14 126,16		CS ÚRS 2023 02	
	PP	Online PSC	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km								
	VV		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221551								
			"kamenivo"143+27+38			208,000					
	VV		"frézling"76			76,000					
	VV		Součet			284,000					
89	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů		t	2 840,000	1,00	2 840,00		CS ÚRS 2023 02	
	PP	Online PSC	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km								
	VV		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221559								
			284*10			2 840,000					
90	K	997221571	Vodorovná doprava vyburaných hmot do 1 km		t	115,000	49,74	5 720,10		CS ÚRS 2023 02	
	PP	Online PSC	Vodorovná doprava vyburaných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost do 1 km								
	VV		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571								
			"žulová obrubay pro SmP"15			15,000					
	VV		"žulové obrubay pro SmP"15			60,000					
	VV		"žulové kostky pro SmP"60			34,000					
	VV		"dlažba"34			6,000					
	VV		"obrubý"6			115,000					
	VV		Součet			115,000					
91	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vyburaných hmot		t	1 150,000	1,00	1 150,00		CS ÚRS 2023 02	
	PP	Online PSC	Vodorovná doprava vyburaných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňováním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započítá 1 km přes 1 km								
	VV		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579								
			115*10			1 150,000					
92	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu		t	284,000	10,00	2 840,00		CS ÚRS 2023 02	
	PP	Online PSC	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí								
	VV		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611								
			284			284,000					
93	K	997221612	Nakládání vyburaných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu		t	115,000	10,00	1 150,00		CS ÚRS 2023 02	
	PP	Online PSC	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vyburaných hmot								
	VV		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221612								
			115			115,000					
94	K	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01		t	40,000	10,00	400,00		CS ÚRS 2023 02	
	PP	Online PSC	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01								
	VV		https://podminkv.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861								
	VV		"dlažba"34			34,000					
	VV		"obrubý"6			6,000					
	VV		Součet			40,000					
95	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		t	208,000	10,00	2 080,00		CS ÚRS 2023 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP	Online PSC		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221873 "kamenivo"143+27+38"					
96	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875 "fréziny"76	t	76,000	10,00	760,00	CS ÚRS 2023 02
PP	Online PSC		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875 "fréziny"76					
					208,000			
					76,000			
					76,000			