

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO



S00JP01HSDWH

číslo smlouvy objednatele: 3400240067

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

Zástupce ve věcech technických: [redacted], vedoucí Odboru realizace investičních akcí

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen **objednatel**

a

MANAG, a.s.

se sídlem Zarání 92, 760 01 Zlín

zastoupená Ing. Romanem Kavečkou, členem představenstva

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Roman Kavečka, člen představenstva

zástupce ve věcech technických: Ing. Antonín Suchý, člen představenstva

IČO: 47906898

DIČ: CZ47906898

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 984

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s., č. ú.: 2235904003/5500

dále jen **zhotovitel**

„Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice – stavební práce“

I. PREAMBULE:

Dne 5. 6. 2024 byla v souladu s usnesením Rady města Zlína č. j. 107/4R/2024 ze dne 26. 2. 2024 uzavřena smlouva o dílo č. 3400240067 se společností MANAG a.s., se sídlem Zarání 92, 760 01 Zlín, IČO: 47906898 na realizaci veřejné zakázky "Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice – stavební práce". Dne 10. 6. 2024 byly zahájeny práce na předmětné akci. V průběhu realizace vyvstala potřeba provést změny oproti původním zadávacím podmínkám, spočívající v níže uvedených vícepracích a méněpracích.

Vícepráce v celkové výši 4 230 121,77 Kč bez DPH

Nepředvídané stavební práce:

- Při bouracích pracích byl nalezen původní obslužný výtah, tento je nutno demontovat. 30 800,00 Kč bez DPH.

- Při provádění stavebních úprav v objektu SO02 – ve 3.nadzemním podlaží bylo zjištěno, že stěny jsou obloženy sádkokartonovými předstěnami. Vzhledem k návaznostem na navržené stavební úpravy a provedení kontroly stavu zdíva bylo dohodnuto demontování všech těchto sádkokartonových předstěn. 184 258,51 Kč bez DPH.

- Po demontáži podhledů byl zjištěn zvýšený rozsah stávajícího potrubí vzduchotechniky zavěšeného na stropní konstrukci oproti předpokladu ve výkazu výměr, veškeré potrubí je třeba demontovat. 60 610,00 Kč bez DPH.
- Po odkopání základů po obvodu budovy byly zjištěny výrazné nerovnosti svislých částí stávajících základů, které je nutno dle projektové dokumentace izolovat. Projektant ve spolupráci s dodavatelem stavby přizpůsobil projekční návrh - hloubka izolace 60 cm s doplněním drenáží. 218 098,07,- Kč bez DPH.
- Při výkopech rýh pro ležatou kanalizaci bylo zjištěno, že pro zpětný zásyp těchto rýh není vykopaný materiál vhodný, byla navržena výměna a zkvalitnění zásypového materiálu. Autorský dozor potvrdil návrh zásypů rýh hutněným recyklátem. 350 065,77 Kč bez DPH.
- Při budování otvoru ve stávající zdi v m.č. 1.N10 v objektu SO02 bylo zjištěno, že nosná zeď je narušena zasekaným kanalizačním vedením. Pilíř bude po podchycení vyzděn znovu i s přilehlým nadpražím. 7 778,19 Kč bez DPH.
- Při budování otvoru mezi místnostmi 2.N16 a 2.N18 bylo zjištěno, že stávající stěny jsou vytvořeny ze dvou tenkých zdí (příčkovka 6 cm). Vzhledem k nestabilitě těchto zdí po odbourání otvorů pro překlady bylo rozhodnuto, že stěny budou odbourány a znovu vyzděny v plné tloušťce. 11 649,02 Kč bez DPH.
- Při realizaci otvoru v m.č. 2.N04 (nároží místnosti 2.N12) byla zjištěna kolize překladu nadpraží se stávající stupačkou odpadního potrubí. Bylo dohodnuto, že se pilíř odbourá i se stupačkou a vyzdí nově. 4 464,78 Kč bez DPH.
- Po odkopání základů po obvodu budovy byly zjištěny výrazné nerovnosti (přetoky betonu základových pasů) pro provádění izolací. Tyto nerovnosti budou odbourány, aby bylo možné provést svislou hydroizolaci. 41 474,60 Kč bez DPH.
- Bylo zjištěno, že u obvodové zdi u hlavního vstupu není zbudován základ. Základ je nutno doplnit. 10 613,08 Kč bez DPH.
- Byl prověřen stav odkrytých stropních konstrukcí a krovu ve 3.nadzemním podlaží objektu SO02. Vzhledem k velkému rozsahu nevhodně uložených stropních trámů a výrazně popraskaných stávajících příček a zdí bylo za účasti projektanta a statika rozhodnuto, že dřevěný záklop, nevhodně uložené stropní trámy a veškeré nenosné příčky budou odstraněny. 170 509,96 Kč bez DPH.
- Po bouracích pracích a odsekání původních omítek byl zjištěn skutečný rozsah vlhkosti zdiva v suterénu objektu SO 03. Byl přizván specialista řešící sanaci vlhkosti zdiva k projednání. Na základě posouzení a vyhodnocení potřeby provedení sanace vlhkosti bylo ve spolupráci s projektantem navrženo řešení sanace vlhkého zdiva a zamezení šíření vlhkosti. 403 586,21 Kč bez DPH.
- Po obnažení stávajících zemních izolací podlah byl zjištěn jejich degradovaný stav a nemožnost navázání původně navržené živičné hydroizolace na izolaci pod zdivem. Projektant navrhl způsob doplnění skladby podlahy o tekutou hydroizolační stěrku. 107 652,55 Kč bez DPH.
- Po odbourání podlah objektu SO04 2.NP bylo zjištěno, že skladba podlahy je jen 5 cm, což neumožňuje dodržet návrh skladby dle projektové dokumentace. Po prověření možnosti redukce skladby podlahy projektant upravil návrh skladby podlah. 16 462,35 Kč bez DPH.
- Bylo zjištěno, že v prostoru mansardy nad okny není možné bez demontáže a poškození střešního oplechování (falcovaná krytina) realizovat vnější zateplení tohoto prostoru. Střešní oplechování by nebylo možno zpětně osadit. Zhotovitel proto provedl sondu do nadpraží, bylo zjištěno, že do prostoru nad okno mansardy je možné provést foukanou izolaci. V každém nadpraží tak bude proveden vývrt cihlou nad betonovým překladem okna a pod žb. věncem pod pozednicí a po provedení foukané izolace zapravení vývrtů. 101 938,00 Kč bez DPH.
- Nově vyzděné příčky pod dřevěnými sblíženým vazníky je nutno svázat železobetonovými věnci s výztuží specifikovanou autorským dozorem stavby. 300 059,06 Kč bez DPH.

- Po demontáži stávajícího podbití střešního pláště v interiéru objektu byla objevena místa zatékání, při bližším prozkoumání se jedná o původní defekty, kde byl zaznamenán i výskyt hub na krovu. Krov a podkladní dřevěné konstrukce střechy je nutno opatřit protiplišňovým nástřikem. 93 380,81 Kč bez DPH.

- Nové příčky ve 3.nadzemním podlaží objektu SO02, nahrazující původní popraskané, budou vyžděny z porfiku tl. 12,5 cm a budou zakončeny žb. věncem. 287 767,40 Kč bez DPH.

- Při odbourávání podlah v 1.nadzemním podlaží objektu SO04 bylo zjištěno, že se pod podlahou nachází rozsáhlá síť teplovodních kanálů překrytých železobetonovými deskami. Po rozkrytí a posouzení stavu bylo konstatováno, že většinu tras kanálů nelze využít pro kladení tras ležaté kanalizace, některé železobetonové desky jsou poškozené, zpětně nepoužitelné. V rámci kontrolních dnů bylo rozhodnuto, že kanály budou plně odkryty, rozvody demontovány a kanály následně zasypány recyklátem. 451 761,21 Kč bez DPH.

- Při odbourávání podlah v 1.nadzemním podlaží objektu SO03 bylo zjištěno, že se pod podlahou nachází rozsáhlá síť teplovodních kanálů překrytých železobetonovými deskami. Po rozkrytí a posouzení stavu bylo konstatováno, že většinu tras kanálů nelze využít pro kladení tras ležaté kanalizace, některé železobetonové desky jsou poškozené, zpětně nepoužitelné. V rámci kontrolních dnů bylo rozhodnuto, že kanály budou plně odkryty, rozvody demontovány a kanály následně zasypány recyklátem. 444 461,30 Kč bez DPH.

Změny malého rozsahu:

- Z důvodu kolize kořenového systému stávajících stromů s výkopy pro novou kanalizaci a stavbou samotnou je nutno pokácet 2 kusy stromů. 44 800,00 Kč bez DPH.

- Pro nutné zajištění obslužnosti skladů s objektu SO 02 bude, dle projektové dokumentace navržený výtah, doplněn o jednu nástupní stanici. Pro obslužnost prádelny v 1. podzemním podlaží objektu SO 03 je nutno zřídit malý nákladní výtah. 800 800,00 Kč bez DPH.

- Z provozních důvodů bude ležatého kanalizačního potrubí ve varně kuchyně provedeno v materiálu s vyšší odolností proti teplotě. 87 130,90 Kč bez DPH.

Měněpráce v celkové hodnotě 263 921,57 Kč bez DPH

Nepředvídané stavební práce:

- Odpočet odstranění maleb. 29 237,95Kč bez DPH.
- Odpočet provedení hydroizolační stěrky. 43 833,78Kč bez DPH.
- Odpočet dodávky a montáže 1 kusu plastového okna. 2 220,86Kč bez DPH.
- Odpočet provedení části omítky zdíva v suterénu objektu SO03. 20 332,80 Kč bez DPH.
- Odpočet dodávky a montáže podlahové hydroizolace. 46 319,26 Kč bez DPH.
- Odpočet dodávky izolační podlahové desky. 19 511,25 Kč bez DPH.
- Odpočet sekání rýh v betonové podlaze objektu S004. 27 629,37 Kč bez DPH.
- Odpočet sekání rýh v betonové podlaze objektu S003. 30 699,30 Kč bez DPH.

Změny malého rozsahu:

- Odpočet části kanalizačního potrubí v objektu SO03. 44 137,00 Kč bez DPH.

Změny malého rozsahu vyvolané zadavatelem (podle § 222 odstavce 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), které je nutné provést, činí 1,07 %. Jedná se o nepodstatné (a tedy povolené) změny závazku, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazků ze smlouvy. Zákonem stanovený limit je dodržen.

Celkový cenový nárůst související s nepředvídanými stavebními pracemi (podle § 222 odstavce 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), které je nutné provést, činí 3,38 %. Jedná se o nepodstatnou (a tedy povolenou) změnu závazku, jejíž potřeba (výše zdůvodněná) vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nárůst ceny nepřekračuje 30% původní hodnoty závazku (§ 222 odstavec 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). Zákonem stanovený limit je dodržen.

II. PŘEDMĚT DODATKU:

Článek I. Předmět smlouvy, vymezení pojmů - rozšiřuje se o výše uvedené dodatečné práce (vícepráce) a zužuje o neprovedené práce (méněpráce), jejichž soupis je obsažen v příloze tohoto dodatku.

Článek III. Doba a místo plnění - dokončení a protokolární předání a převzetí díla do 10. 9. 2025

Článek IV. Cena za dílo - původní cena díla dle smlouvy o dílo v celkové výši 91 099 231,20 Kč bez DPH se dodatkem č.1 zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací (víceprací) ve 4 230 121,77 Kč bez DPH a snižuje o cenu méněprací ve výši 263 921,57 Kč bez DPH, dle jejich ocenění v soupisu v příloze tohoto dodatku

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle smlouvy o dílo: 91 099 231,20 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 (vícepráce): 4 230 121,77 Kč bez DPH

(méněpráce): - 263 921,57 Kč bez DPH

Cena za dílo ve znění dodatku č. 1: 95 065 431,40 Kč bez DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č.1 – Soupis víceprací a méněprací včetně jejich ocenění

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: 7. 12. 2023, č. j. 3/9Z/2023, schválení rozpočtu na rok 2024

Datum a číslo jednací: 14. 9. 2023, č. j. 74/7Z/2023, schválení vyčlenění finančních prostředků na rok 2025

Schválení veřejné zakázky, uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 25. 9. 2023, č. j. 70/18R/2023, schválení zadávacího řízení

Datum a číslo jednací: 26. 2. 2024, č. j. 107/4R/2024, schválení uzavření smlouvy o dílo

Datum a číslo jednací: 2. 12. 2024, č. j. 67/23R/2024, schválení uzavření Dodatku č. 1

Ve Zlíně dne 13. 12. 2024

objednatel

statutární město Zlín

primátor

Ve Zlíně dne

zhotovitel

MANAG a.s.

DODATEK č.1 - ZMĚNOVÉ LISTY - tabulka nákladů
Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce

Číslo změny	Popis změny	Vícepráce / Kč (bez DPH)	Méněpráce / Kč (bez DPH)	Celkem / Kč (bez DPH)
ZL 01	Demontáž výtahu	30 800,00	-	30 800,00
ZL 02	Demontáž SDK předstěn SO 02, 3.NP	184 258,51	- 29 237,95	155 020,56
ZL 03	Demontáž VZT potrubí	60 610,00	-	60 610,00
ZL 04	Izolace proti vodě a tepelná izolace okolo budovy	218 098,07	- 43 833,78	174 264,29
ZL 05	Zásyp rýh ležaté kanalizace	350 065,77	-	350 065,77
ZL 06	Bourací práce SO 02 1.NP	7 778,19	-	7 778,19
ZL 07	Bourací práce SO 02 2.NP	11 649,02	- 2 220,86	9 428,16
ZL 08	Bourací práce SO 04 2.NP	4 464,78	-	4 464,78
ZL 09	Ruční dočištění základových konstrukcí SO 02	41 474,60	-	41 474,60
ZL 10	Doplnění základového pasu u hlavního vstupu SO 02	10 613,08	-	10 613,08
ZL 11	Kácení stromů	44 800,00	-	44 800,00
ZL 12	Odstranění dřevěného záklopu a bourání příček SO 02 3.NP	170 509,96	-	170 509,96
ZL 13	Sanace zdiva, injektáže SO 03 1.PP	403 586,21	- 20 332,80	383 253,41
ZL 14	Rozšíření výtahu SO 02 a nový výtah SO 03	800 800,00	-	800 800,00
ZL 15	Izolace proti vodě hydroizolační stěrkou - vnitřní	107 652,55	- 46 319,26	61 333,29
ZL 16	Změna skladby podlahy SO 04 2.NP	16 462,35	- 19 511,25	- 3 048,90
ZL 17	Provedení foukané izolace do mansardy nad okny	101 938,00	-	101 938,00
ZL 18	SO 02, SO 04 - provedení betonáže věnců všech příček ve 3.NP	300 059,06	-	300 059,06
ZL 19	Protiplísňový nástřik krovů 3.NP SO 02	93 380,81	-	93 380,81
ZL 20	SO 02 - nové provedení příček v 3. NP	287 767,40	-	287 767,40
ZL 21	SO 04 - Bourání a zásyp tepelných kanálů	451 761,21	- 27 629,37	424 131,84
ZL 22	SO 03 - Bourání a zásyp tepelných kanálů, kuchyně	444 461,30	- 30 699,30	413 762,00
ZL 23	SO 03 - Ležatá kanalizace	87 130,90	- 44 137,00	42 993,90
	Celkové náklady ZL 001	4 230 121,77	- 263 921,57	3 966 200,20
	Celkové náklady dle SOD			91 099 231,20
	Celkové náklady po úpravě- SOD+ZL 001			95 065 431,40

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKAZKA

Číslo:	54-2023
Zakázka:	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce
Komentář:	Dodatek č. 1, ZL 01

FIRMY

---:	---
------	-----

REALIZACNI TYM

Stavbyvedoucí:	
Připravář:	
Zodpovědná osoba:	
Rozpočtář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	30 800,00	Kč
DPH 21%:	6 468,00	Kč
Celkem včetně DPH:	37 268,00	Kč

Dne:.....

Za objednatele

Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce -

Popis	Cena
1.: DODATEK c.1	30 800,00
ZL 01: Demontáž výtahu	30 800,00
S	30 800,00
SO 001: Objekt sociálních služeb	30 800,00
04: SO 04 - architektonicko stavební řešení	30 800,00
M33: Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	30 800,00
Celkem (bez DPH)	30 800,00
DPH 21%	6 468,00
Celkem (včetně DPH)	37 268,00

MANAG, a.s.

Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce -

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Dodatek		1.: DODATEK c.1					30 800,00	
Změnový list		ZL 01: Demontáž výtahu					30 800,00	
Stavba		S					30 800,00	
Objekt		SO 001: Objekt sociálních služeb					30 800,00	
Podobjekt		04: SO 04 - architektonicko stavební řešení					30 800,00	
Oddíl		M33: Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy					30 800,00	
587	SUB	X27063	Demontáž stávajícího výtahu, 2 stanice	kus	1,000	30 800,00	30 800,00	vlastní

Plný popis: Demontáž stávajícího výtahu, 2 stanice

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	54-2023
Zakázka:	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce
Komentář:	Dodatek č. 1, ZL 02

FIRMY

--

REALIZAČNÍ TYM


Stavbyvedoucí:	
Přípravář:	
Zodpovědná osoba:	
Rozpočtář:	

ROZPOCET

Celkem (bez DPH):	155 020,56	Kč
DPH 21%:	32 554,32	Kč
Celkem včetně DPH:	187 574,88	Kč

Dne:

Za objednatele



Popis	Cena
1: DODATEK c.1	155 020,56
ZL 02: Demontáž SDK predsten SO 02, 3.NP	155 020,56
S	155 020,56
SO 001: Objekt sociálních služeb	155 020,56
02: SO 02 - architektonicko stavební řešení	155 020,56
96: Bourání konstrukcí	119 974,99
D96: Presuny sutí a vybouraných hmot	35 045,57
Celkem (bez DPH)	155 020,56
DPH 21%	32 554,32
Celkem (včetně DPH)	187 574,88

Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce

Pop.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
Dodatek			1: DODATEK c.1				155 020,56	
Změnový list			ZL 02: Demontáž SDK předstěn SO 02, 3.NP				155 020,56	
Stavba			S				155 020,56	
Objekt			SO 001: Objekt sociálních služeb				155 020,56	
Podoblast			32: SO 02 - architektonické stavební řešení				155 020,56	
Dělní			92: Oprávnění konstrukce				119 974,95	
260	SUB	784402801R00	Odstanění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m Příný popis: Odstanění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	842,835	34,89	- 29 237,95	SOD
Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva:								
Mezivrátel								
3.NP - stěny:								
304+305+310:								
(14,9)*3*2,9					129,630			
(1,5+0,9*2)*0,15*3+(0,8+2*2)*0,3*3					5,905			
-(1,5*0,9)*3-(0,8*2)*3					- 8,850			
311:								
(15,7)*2,9					45,530			
(1,5+0,9*2)*0,15+(0,8+2*2)*0,3					1,935			
-(1,5*0,9)-(0,8*2)					2,950			
315:								
(17,8)*2,9					51,620			
(1,5+0,9*2)*0,15*2+(0,8+2*2)*0,3					2,430			
-(1,5*0,9)*2-(0,8*2)					- 4,300			
302+303+306+307:								
(16,1)*2,9					46,690			
-(0,8*2)*4					6,400			
308+309+312+313+část 314+316:								
(26,1)*2,9					75,690			
(0,9+0,9*2)*0,15:					0,405			
-(0,8*2)*5-(1,45*2,9)-(0,9*0,9)					- 13,015			
318+319+321+317:								
(26,5)*2,9					163,850			
(1,25+2*2)*0,2+(1,5+0,9*2)*0,15:					1,545			
-(0,9*2)-(0,8*2)*7-(1,25*2)-(1,5*0,9)					- 16,850			
320:								
(9)*2,9					26,100			
-(0,8*2)					- 1,600			
322:								
(63,7)*2,9					184,730			
(0,9+2*2)*0,2+(0,8+2*2)*0,2+(1,5+2*2)*0,3+(1,5+0,9*2)*0,15*2					4,580			
-(0,9*2)*3-(0,8*2)-(1,5*2)-(1,5*0,9)*2					- 12,700			
323:								
(23,8)*2,9					69,020			
-(0,9*2)-(1,5*2)					- 4,800			
325:								
(27,5)*2,9					79,750			
(1,5+0,9*2)*0,15*2					0,990			
-(0,9*2)-(0,8*2)-(1,5*0,9)*2					- 6,100			
327:								
(10,6)*2,9					30,740			
(0,8+2*2)*0,2					0,960			
-(0,8*2)					- 1,600			
261	SUB	79011321R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž	kus	1,000	3 866,82	3 866,82	SOD
Příný popis: Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem montáž a demontáž shozu za prvé								
Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva:								
shozy na vybourané hmoty a sut:					3,000			
262	SUB	79011329R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem přiletek k ceně k	kodla	1,000	484,61	484,61	SOD
Příný popis: Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem přiletek k ceně k montáží a demontáží								
Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva:								
shozy na vybourané hmoty a sut:					3,000			
263	SUB	79011331R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem pronájem shozu	den	1 620,000	15,00	24 300,00	SOD
Příný popis: Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem pronájem shozu								
Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva:								
shozy na vybourané hmoty a sut:					1 620,000			
264	SUB	79011332R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem pronájem násypky	den	360,000	20,00	7 200,00	SOD
Příný popis: Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem pronájem násypky								
Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva:								
shozy na vybourané hmoty a sut:					360,000			
596	SP	62036412R00	Demontáž SDK předstěny, 1x kov.kce, 1x oplátí 12,5 mm	m2	842,835	134,50	113 361,31	RTS
Příný popis: —								
Výkaz výměr: viz. půdorys 3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva:								
Mezivrátel								
3.NP - stěny:								
304+305+310:								
(14,9)*3*2,9					129,630			
(1,5+0,9*2)*0,15*3+(0,8+2*2)*0,3*3					5,905			
-(1,5*0,9)*3-(0,8*2)*3					- 8,850			
311:								
(15,7)*2,9					45,530			
(1,5+0,9*2)*0,15+(0,8+2*2)*0,3					1,935			
-(1,5*0,9)-(0,8*2)					2,950			
315:								
(17,8)*2,9					51,620			
(1,5+0,9*2)*0,15*2+(0,8+2*2)*0,3					2,430			
-(1,5*0,9)*2-(0,8*2)					- 4,300			

Ref.	Typ	Název	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
			302+303+306+307:		-		
			(16,1)*2,9		46,690		
			-(0,8*2)*4		6,400		
			306+309+312+313+606+314+316:		-		
			(25,1)*2,9		75,090		
			(0,9+0,8*2)*0,15		0,405		
			-(0,8*2)*5+(1,45*2,9)*(0,8*0,9)		13,915		
			318+319+321+317:		-		
			(56,5)*2,9		163,850		
			(1,25+2*2)*0,2+(1,5+0,9*2)*0,15		1,346		
			-(0,8*2)*0,8*2/7-(1,25*2)*(1,5*0,9)		-16,850		
			320:		-		
			(9)*2,9		26,100		
			-(0,8*2)		-1,000		
			322:		-		
			(63,7)*2,9		184,730		
			(0,9+2*2)*0,2+(0,8+2*2)*0,2+(1,5+2*2)*0,3+(1,5+0,9*2)*0,15*2		4,580		
			-(0,9*2)*3-(0,8*2)*(1,5*2)-(1,5*0,9)*2		12,700		
			323:		-		
			(23,4)*2,9		69,020		
			40,9*2*(1,5*2)		-4,500		
			325:		-		
			(27,5)*2,9		79,750		
			(1,5+0,9*2)*0,15*2		0,990		
			-(0,9*2)*(0,8*2)-(1,5*0,9)*2		-6,100		
			327:		-		
			(10,6)*2,9		30,740		
			(0,8+2*2)*0,2		0,960		
			-(0,8*2)		-1,600		
			Mezisoučet		-		

Odhod:		226: Průmysl suti a vybouraných hmot					76 045,37
416	SUB	79011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad	t	10,308	300,00	3 092,40
Příný popis: Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím							
Výkaz výměr: 842,835*0,01223					10,308		
417	SUB	79011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další	t	10,308	150,00	1 546,20
Příný popis: Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží nad							
Výkaz výměr: 842,835*0,01223					10,308		
418	SUB	79087312R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné	t	10,308	220,00	2 267,73
Příný popis: nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky příslušnému							
Výkaz výměr: 842,835*0,01223					10,308		
419	SUB	79087322R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých	t	41,200	50,00	2 060,00
Příný popis: nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky příslušnému							
Výkaz výměr: příplatek za dalších 40m (celkem 50m) : 10,3*4					-		
420	SUB	79011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	10,308	80,00	824,64
Příný popis: Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu							
Výkaz výměr: celková tonáž vybouraných hmot a suti : 10,308					-		
421	SUB	79082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	10,308	150,00	1 546,20
Příný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m							
Výkaz výměr: celková tonáž vybouraných hmot a suti : 10,308					-		
422	SUB	79082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za	t	82,464	10,00	824,64
Příný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5							
Výkaz výměr: Začátek provozního součtu					-		
příplatek za dalších 40m (celkem 50m) : 10,308*5					-		
423	SUB	79081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	10,308	150,00	1 546,20
Příný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km							
Výkaz výměr: celková tonáž vybouraných hmot a suti : 10,308					-		
424	SUB	79081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	144,312	5,00	721,56
Příný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km							
Výkaz výměr: Začátek provozního součtu					-		
odváž dalších 14km (celkem 15km) : 10,308*14					-		
428	SUB	79990110R00	Příplatek za skládku za uložení, sádkartónové desky, skupina 17 08 02	t	10,308	2 000,00	20 616,00
Příný popis: Příplatek za skládku za uložení, sádkartónové desky, skupina 17 08 02 z Katalogu							

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	2295
Zakázka:	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce
Komentář:	ZL 03: Demontáž VZT potrubí

FIRMY

---:---

REALIZAČNÍ TYM

Stavbyvedoucí:	
Rozpočtář:	
Zodpovědná osoba:	
Připravář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	60 610,00	Kč
DPH 21%:	12 728,10	Kč
Celkem včetně DPH:	73 338,10	Kč

Dne:.....

Za objednatele

Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce

Popis	Cena
01: Dodatek c.1	60 610,00
ZL 03: Demontáž VZT potrubí	60 610,00
S	60 610,00
SO 001: Objekt sociálních služeb	60 610,00
13: Vzduchotechnika, chlazení	60 610,00
16: Zařízení c. 16 - Demontáž stávajícího vzduchotechnického zařízení v 1. - 3. NP	60 610,00
Celkem (bez DPH)	60 610,00
DPH 21%	12 728,10
Celkem (včetně DPH)	73 338,10

Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Dodatek			01: Dodatek c.1				60 610,00	
Změnový list			ZL 03: Demontáž VZT potrubí				60 610,00	
Stavba			S				60 610,00	
Objekt			SO 001: Objekt sociálních služeb				60 610,00	
Podobjekt			13: Vzduchotechnika, chlazení				60 610,00	
Oddíl			16: Zřízení c. 16 - Demontáž stávajícího vzduchotechnického zařízení v 1. - 3. NP				60 610,00	
498	SUB	16.06	Demontáž čtyřhranného potrubí skupiny I z pozinkovaného plechu do obvodu 1890 mm včetně likvidace	bm	638,000	95,00	60 610,00	SOD

Plný popis: —

Výkaz výměr: SO 02 1.NP - 151m
 SO 02 2.NP - 244m
 SO 03 - 127m
 SO 04 - 116m

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	2295
Zakázka:	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce
Komentář:	ZL 04: Izolace proti vodě a tepelná izolace okolo budovy

FIRMY

---:---

REALIZAČNÍ TYM

Stavbyvedoucí:	
Přípravář:	
Zodpovědná osoba:	
Rozpočtář:	

ROZPOCET

Celkem (bez DPH):	174 264,29	Kč
DPH 21%:	36 595,50	Kč
Celkem včetně DPH:	210 859,78	Kč

Dne:.....

Za objednatele

Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce

Popis	Cena
100: Dodatek 100	174 264,29
ZL 04: Izolace proti vodě a tepelná izolace okolo budovy	174 264,29
S	174 264,29
SO 001: Objekt sociálních služeb	174 264,29
01: SO 01 - architektonicko stavební řešení	15 275,21
21: Úprava podloží a základ.spáry	10 945,78
62: Úpravy povrchu vnější	225,00
711: Izolace proti vodě	4 104,43
02: SO 02 - architektonicko stavební řešení	57 431,98
21: Úprava podloží a základ.spáry	41 153,33
62: Úpravy povrchu vnější	846,00
711: Izolace proti vodě	15 432,65
03: SO 03 - architektonicko stavební řešení	26 945,69
711: Izolace proti vodě	26 945,69
04: SO 04 - architektonicko stavební řešení	55 942,19
21: Úprava podloží a základ.spáry	40 086,87
62: Úpravy povrchu vnější	824,00
711: Izolace proti vodě	15 031,33
05: SO 05 - architektonicko stavební řešení	18 669,22
21: Úprava podloží a základ.spáry	13 377,70
62: Úpravy povrchu vnější	275,00
711: Izolace proti vodě	5 016,52
Celkem (bez DPH)	174 264,29
DPH 21%	36 595,50
Celkem (včetně DPH)	210 859,78

Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Dodatek			100: Dodatek 100				174 264,29	
Změnový list			ZL 04: Izolace proti vodě a tepelná izolace okolo budovy				174 264,29	
Stavba			S				174 264,29	
Objekt			SO 001: Objekt sociálních služeb				174 264,29	
Podobjekt			01: SO 01 - architektonicko stavební řešení				15 275,21	
Oddíl			21: Úprava podlaží a základů spáry				10 945,78	
28	SUB	12572111R00	Lože pro travivody ze štěrkopísku tříděného	m3	1,181	1 078,65	1 273,89	SOD
Plný popis: Lože pro travivody ze štěrkopísku tříděného								
Výkaz výměr: viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : drenáž stěnv 1.PP : (2.1+11.8+2.1+6.5)*0.35*0.15								
29	SUB	71228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm	m	22,500	12,75	286,88	SOD
Plný popis: Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm								
Výkaz výměr: drenáž stěnv 1.PP : (2.1+11.8+2.1+6.5)								
30	SUB	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m	m	22,500	54,74	1 231,65	SOD
Plný popis: Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m								
Výkaz výměr: drenáž stěnv 1.PP : 22,5								
31	SUB	75101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	4,500	600,10	2 700,45	SOD
Plný popis: sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,								
Výkaz výměr: (22.5)*0.4*0.5								
32	SUB	583426832R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 16,0 až 32,0 mm	t	9,900	550,80	5 452,92	SOD
Plný popis: Kamenivo nestanovené drcené; frakce 16,0 až 32,0 mm								
Výkaz výměr: drenáž stěnv 1.PP : 4.5*2.2								
Oddíl			62: Úpravy povrchu vnější				225,00	
50	SUB	22904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	11,250	20,00	225,00	SOD
Plný popis: Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2								
Výkaz výměr: zateplení vnějšího lico obvodových stěn pod terénem : (2.1+11.8+2.1+6.5)*0.5								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
106	SUB	67390503R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m ² ; tl. při 20 kPa 2,80 mm; tl. při 2 kPa 4,20 mm	m ²	42,750	25,00	1 068,75	SOD

Plný popis: geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m²; tl. při 20 kPa 2,80 mm; tl. při 2 kPa 4,20 mm

Výkaz výměr: drenáž stěny 1.PP : (2.1+11.8+2.1+6.5)*(0.5+1.2+0.2)

231	SUB	11191272RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu	m ²	42,750	71,01	3 035,68	SOD
-----	-----	-------------	---	----------------	--------	-------	----------	-----

Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu

Výkaz výměr: viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :
vnější líc stěny 1.PP včetně obalení drenáže (v místě KZS z XPS tl. 140mm) :

Podobjekt		02: SO 02 - architektonicko-stavební řešení					57 431,98	
Oddíl		21: Úprava podloží a základ spáry					41 153,33	
28	SUB	12572111R00	Lože pro travivody ze štěrkopísku tříděného	m ³	4,440	1 078,65	4 789,21	SOD

Plný popis: Lože pro travivody ze štěrkopísku tříděného

Výkaz výměr: drenáž stěny 1.PP : (84.6)*0.35*0.15

29	SUB	71228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm	m	84,600	12,75	1 078,65	SOD
----	-----	-------------	--	---	--------	-------	----------	-----

Plný popis: Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm

Výkaz výměr: drenáž stěny 1.PP : (84.6)

30	SUB	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm ² /m	m	84,600	54,74	4 631,00	SOD
----	-----	-------------	--	---	--------	-------	----------	-----

Plný popis: Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm²/m

Výkaz výměr: drenáž stěny 1.PP : 89-4.4

31	SUB	75101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m ³	16,920	600,10	10 153,69	SOD
----	-----	-------------	--	----------------	--------	--------	-----------	-----

Plný popis: sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění,

Výkaz výměr: pro zatažení KZS soklu pod terén : (84.6)*0.4*0.5

32	SUB	583426832R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 16,0 až 32,0 mm	t	37,220	550,80	20 500,78	SOD
----	-----	------------	---	---	--------	--------	-----------	-----

Plný popis: Kamenivo nestanovené drcené; frakce 16,0 až 32,0 mm

Výkaz výměr: drenáž stěny 1.PP : 16.92*2.2

Oddíl		62: Úpravy povrchu vnější					846,00	
140	SUB	22904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m ²	42,300	20,00	846,00	SOD

Plný popis: Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2

MANAG, a.s.

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

Výkaz výměr: zateplení vnitřního lce obvodových stěn pod terénem : (89-4,4)*0,5

Oddíl			711: Izolace proti vodě				15 432,65	
106	SUB	67390503R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m ² ; tl. při 20 kPa 2,80 mm; tl. při 2 kPa 4,20 mm	m ²	160,740	25,00	4 018,50	SOD

Plný popis: geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m²; tl. při 20 kPa 2,80 mm; tl. při 2 kPa 4,20 mm

Výkaz výměr: drenáž stěny 1.PP : (84,6)*(0,5+1,2+0,2)

231	SUB	11191272RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu	m ²	160,740	71,01	11 414,15	SOD
-----	-----	-------------	---	----------------	---------	-------	-----------	-----

Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu

Výkaz výměr: viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :
vnější líc stěn 1.PP včetně obalení drenáže (v místě KZS z XPS tl. 140mm) :

Podobjekt			03: SO 03 - architektonicko stavební řešení				26 945,89	
Oddíl			711: Izolace proti vodě				26 945,69	
224	SUB	11163161R	Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, adhezni můstek; podklad: beton, minerální; ředidlo: organické	kg	26,260	102,22	2 684,30	SOD

Plný popis: Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, adhezni můstek; podklad: beton, minerální; ředidlo: organické

Výkaz výměr: 75.045*0,35

26,266

226	SUB	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie 2x	m ²	172,600	188,00	32 448,80	SOD
-----	-----	-----------	--	----------------	---------	--------	-----------	-----

Plný popis: Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie

Výkaz výměr: prořez, přesah 15% : (75.045)*1,15

233	SUB	111212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m ²	- 75,045	584,10	- 43 833,78	SOD
-----	-----	--------------	--	----------------	----------	--------	-------------	-----

Plný popis: Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti

Výkaz výměr: viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :
vnější líc stěn 1.PP (v místě KZS z XPS tl. 140mm) : (4,7+12,3+4,8+2,7)*2,25
vnější líc stěn 1.NP (v místě KZS soklu z XPS tl. 140mm) : (23,2+8+2)*0,6

55,125
19,920

589	SP	11112001R00	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, 1x asfaltovým penetračním nátěr	m ²	75,045	57,00	4 277,57	SOD
-----	----	-------------	---	----------------	--------	-------	----------	-----

Plný popis: —

Výkaz výměr: vnější líc stěn 1.PP (v místě KZS z XPS tl. 140mm) : (4,7+12,3+4,8+2,7)*2,25
vnější líc stěn 1.NP (v místě KZS soklu z XPS tl. 140mm) : (23,2+8+2)*0,6

Pof.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

Plný popis: —

Výkaz výměr: vnitřní líc stěn 1.PP (v místě KZS z XPS tl. 140mm) : $(4,7+12,3+4,8+2,7)*2,25$ —
 vnitřní líc stěn 1.NP (v místě KZS soklu z XPS tl. 140mm) : $(23,2+8+2)*0,6$ —

Podobjekt	04: SO 04 - architektonicko stavební řešení					55 942,19		
Oddíl	21: Úprava podlaží a základ spáry					40 086,87		
28	SUB	12572111R00	Lože pro travivody ze štěrkopísku tříděného	m3	4,326	1 078,65	4 666,24	SOD

Plný popis: Lože pro travivody ze štěrkopísku tříděného

Výkaz výměr: drenáž stěny 1.PP : $(82,4)*0,35*0,15$ —

29	SUB	71228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm	m	82,400	12,75	1 050,60	SOD
----	-----	-------------	--	---	--------	-------	----------	-----

Plný popis: Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm

Výkaz výměr: drenáž stěny 1.PP : $(82,4)$ —

30	SUB	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm ² /m	m	82,400	54,74	4 510,58	SOD
----	-----	-------------	--	---	--------	-------	----------	-----

Plný popis: Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm²/m

Výkaz výměr: drenáž stěny 1.PP : 82,4 —

31	SUB	75101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	16,480	600,10	9 889,65	SOD
----	-----	-------------	--	----	--------	--------	----------	-----

Plný popis: sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

Výkaz výměr: pro zatažení KZS soklu pod terén : $(82,4)*0,4*0,5$ —

32	SUB	583426832R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 16,0 až 32,0 mm	t	36,256	550,80	19 969,80	SOD
----	-----	------------	---	---	--------	--------	-----------	-----

Plný popis: Kamenivo nestanovené drcené; frakce 16,0 až 32,0 mm

Výkaz výměr: drenáž stěny 1.PP : $16,48*2,2$ —

Oddíl		62: Úpravy povrchu vnější					824,00	
116	SUB	22904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	41,200	20,00	824,00	SOP

Plný popis: Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2

Výkaz výměr: zateplení vnějšího líce obvodových stěn pod terénem : —

Oddíl			711: Izolace proti vodě					15 031,33	
106	SUB	67390503R	geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m ² ; tl. při 20 kPa 2,80 mm; tl. při 2 kPa 4,20 mm	m2	158,560	25,00	3 914,00	SOD	

Plný popis: geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m²; tl. při 20 kPa 2,80 mm; tl. při 2 kPa 4,20 mmVýkaz výměr: drenáž stěny 1.PP : $(82,4)*(0,5+1,2+0,2)$ —

MANAG, a.s.

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
231	SUB	11191272RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu	m2	156,560	71,01	11 117,33	SOD

Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu

Výkaz výměr: viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :
vnější líc stěn 1.PP včetně obalení drenáže (v místě KZS z XPS tl. 140mm) ;

Podobъект	05: SO 05 - architektonicko stavební řešení						18 569,22	
Oddíl	21: Úprava podlaží a základ spáry						13 377,70	
28	SUB	12572111R00	Lože pro travivody ze štěrkopísku tříděného	m3	1,443	1 078,65	1 556,49	SOD

Plný popis: Lože pro travivody ze štěrkopísku tříděného

Výkaz výměr: drenáž stěny 1.PP : (14+13.5)*0.35*0.15

29	SUB	71228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm	m	27,500	12,75	350,63	SOD
----	-----	-------------	--	---	--------	-------	--------	-----

Plný popis: Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm

Výkaz výměr: drenáž stěny 1.PP : (14+13.5)

30	SUB	28611223.AR	Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m	m	27,500	54,74	1 505,35	SOD
----	-----	-------------	---	---	--------	-------	----------	-----

Plný popis: Trubka plastová drenážní spoj: západkový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PVC; povrch: žebrovaný; ohebná; DN = 100; vsakovací plocha = 34,0 cm2/m

Výkaz výměr: drenáž stěny 1.PP : (14+13.5)

31	SUB	75101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	5,500	600,10	3 300,55	SOD
----	-----	-------------	--	----	-------	--------	----------	-----

Plný popis: sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění,

Výkaz výměr: pro zatažení KZS soklu pod terén : (14+13.5)*0.4*0.5

32	SUB	583426832R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 16,0 až 32,0 mm	t	12,100	550,80	6 664,68	SOD
----	-----	------------	---	---	--------	--------	----------	-----

Plný popis: Kamenivo nestanovené drcené; frakce 16,0 až 32,0 mm

Výkaz výměr: drenáž stěny 1.PP : 5.5*2.2

Oddíl	62: Úpravy povrchu vnější						275,00	
50	SUB	22904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	13,750	20,00	275,00	SOD

Plný popis: Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2

Výkaz výměr: zateplení vnějšího líce obvodových stěn pod terénem : (14+13.5)*0.5

Oddíl	71: Izolace proti vodě							
106	SUB	67390503R	geotextilie PP, funkce drenážní, separační, ohebná					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Con. soustava
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

Plný popis: geotextilie PP; funkce drenážní, separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m²; tl. při 20 kPa 2,80 mm; tl. při 2 kPa 4,20 mm

Výkaz výměr: drenáž stěnv. 1.PP : (14+13.5)*(0.5+1.2+0.2)

231	SUB	11191272RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu	m ²	52,250	71,01	3 710,27	SOD
-----	-----	-------------	---	----------------	--------	-------	----------	-----

Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti ostatní svislé uložení, ochranná textilie, bez dodávky materiálu

Výkaz výměr: viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :
vnější líc stěn 1.PP včetně obalení drenáže (v místě KZS z XPS tl. 140mm) :

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	2295
Zakázka:	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce
Komentář:	ZL 05: Zásyp rýh ležaté kanalizace

FIRMY

--

REALIZAČNÍ TYM

Stavbyvedoucí:	
Rozpočtář:	
Zodpovědná osoba:	
Připravář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	350 065,77	Kč
DPH 21%:	73 513,81	Kč
Celkem včetně DPH:	423 579,58	Kč

Dne:.....

Za objednatele

Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce

Popis	Cena
01: Dodatek c.1	350 065,77
ZL 05: Zásyp rýh ležaté kanalizace	350 065,77
S	350 065,77
SO 001: Objekt sociálních služeb	350 065,77
01: SO 01 - architektonicko stavební řešení	10 735,19
13: Hloubené vykopávky	7 963,19
99: Staveništní presun hmot	2 772,00
02: SO 02 - architektonicko stavební řešení	162 933,32
13: Hloubené vykopávky	129 903,32
99: Staveništní presun hmot	33 030,00
03: SO 03 - architektonicko stavební řešení	41 825,40
13: Hloubené vykopávky	31 025,40
99: Staveništní presun hmot	10 800,00
04: SO 04 - architektonicko stavební řešení	134 571,86
13: Hloubené vykopávky	103 773,86
99: Staveništní presun hmot	30 798,00
Celkem (bez DPH)	350 065,77
DPH 21%	73 513,81
Celkem (včetně DPH)	423 579,58

Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce

Poř.	Typ	Kód	Popis	M.J	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Dodatek			01: Dodatek c.1				350 065,77	
Změnový list			ZL 05: Zásyp rýh ležaté kanalizace				350 065,77	
Stavba			S				350 065,77	
Objekt			SO 001: Objekt sociálních služeb				350 065,77	
Podobjekt			01: SO 01 - architektonicko stavební řešení				10 735,19	
Oddíl			13: Hloubené výkopávky				7 863,19	
15	SUB	62201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	6,160	252,88	1 557,74	SOD
Plný popis: bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,								
Výkaz výtěr: viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : odvoz přebytečné zeminy z vykopaných rýh pro instal. vedení : 4.62-1.54 dovoz betonový recyklát fr.0-63 pro zásvo rýh : 3.08								
16	SUB	62201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	12,320	223,55	2 754,14	SOD
Plný popis: bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,								
Výkaz výtěr: viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : odvoz přebytečné zeminy z vykopaných rýh pro instal. vedení : (3.08)*2 dovoz betonový recyklát fr.0-63 pro zásvo rýh : (3.08)*2								
17	SUB	62301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	3,080	101,15	311,54	SOD
Plný popis: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
Výkaz výtěr: viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : kapacita výkopů : 3.08								
18	SUB	62701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	43,120	20,31	875,77	SOD
Plný popis: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
Výkaz výtěr: viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : odvoz dalších 14km (celkem 15km) : (3.08)*14								
20	SUB	99000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	3,080	400,00	1 232,00	SOD

Ukrajští yankiři vstoupili do 1. HP+rečebního S2 a JV+technická zordávo

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Can. soustava
			instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : kubatura výkopů : 4.62-1.54					
591	SUB	59691004	Recyklát betonový frakce 0/63	t	6,160	200,00	1 232,00	RTS II/2024
			Plný popis: —					
			Výkaz výměr: betonový recyklát fr.0-63 pro zásvy rýh : 3.08*2 viz. půdorys 1.NP+řez pohled SZ a JV+technická zpráva :					
Oddíl			99: Stavební přesun hmot				2 772,00	
118	SUB	99281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	t	6,160	450,00	2 772,00	SOD
			Plný popis: oborů 801, 803, 811 a 812					
Podobjekt			02: SO 02 - architektonicko stavební řešení				162 933,32	
Oddíl			13: Hleboké výkopávky				129 903,32	
21	SUB	62201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m.	m3	73,400	297,50	21 836,50	SOD
			Plný popis: bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,					
			Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : odvoz přebytečné zeminy z vykopané rýhy instal. vedení : 51.26-14.56 dovoz betonový recyklát fr.0-63 pro zásvy rýh : 36.7					
22	SUB	62201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	220,200	263,00	57 912,60	SOD
			Plný popis: bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,					
			Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : odvoz přebytečné zeminy z vykopané rýhy instal. vedení : (36.7)*3 dovoz betonový recyklát fr.0-63 pro zásvy rýh : (36.7)*3					
23	SUB	62301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	36,700	119,00	4 367,30	SOD
			Plný popis: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.					
			Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : celková kubatura výkopů : 36.7					
24	SUB	62701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	513,800	23,90	12 279,82	SOD
			Plný popis: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.					
			Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu :					

Pof.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
			odvoz dalších 14km (celkem 15km) : (36,7)*14		-			
26	SUB	99000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	36,700	513,00	18 827,10	SOD
			Plný popis: Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů					
			Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : celková kubatura výkopů : 51.26-14.56		- - -			
591	SUB	59691004	Recyklát betonový frakce 0/63	t	73,400	200,00	14 680,00	RTS II/2024
			Plný popis: —					
			Výkaz výměr: betonový recyklát fr.0-63 pro zásvo rýh : 36,7*2 viz. půdorys 1.NP+řez pohled SZ a JV+technická zpráva :		- -			
Oddíl							33 030,00	
288	SUB	99281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	t	73,400	450,00	33 030,00	SOD
			Plný popis: oborů 801, 803, 811 a 812					
Podobjekt							41 825,40	
Oddíl							31 025,40	
18	SUB	62201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	24,000	252,88	6 069,12	SOD
			Plný popis: bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,					
			Výkaz výměr: viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : odvoz přebytečné zeminy z vykopané rýhy instal. vedení : 22.5-10.5 dovoz betonový recyklát fr.0-63 pro zásvo rýh : 12,0		- - - -			
19	SUB	62201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	48,000	223,55	10 730,40	SOD
			Plný popis: bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,					
			Výkaz výměr: viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : odvoz přebytečné zeminy z vykopané rýhy instal. vedení : (12)*2 dovoz betonový recyklát fr.0-63 pro zásvo rýh : (12)*2		- - - -			
20	SUB	62301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	12,000	101,15	1 213,80	SOD
			Plný popis: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.					
			Výkaz výměr: viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : celková kubatura výkopů : 22.5-10.5		- - -			

Pof.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
21	SUB	62701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	168,000	20,31	3 412,08	SOD
Plný popis: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
Výkaz výměr: viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : odvoz dalších 14km (celkem 15km) : (12)*14								
23	SUB	99000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	12,000	400,00	4 800,00	SOD
Plný popis: Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů								
Výkaz výměr: viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : celková kubatura výkopů : 22.5-10.5								
591	SUB	59691004	Recyklát betonový frakce 0/63	t	24,000	200,00	4 800,00	RTS II/2024
Plný popis: —								
Výkaz výměr: betonový recyklát fr.0-63 pro zásyp rýh : 12*2 viz. půdorys 1.NP+řez pohled SZ a JV+technická zpráva :								
Oddíl								
99: Staveništní přesun hmot								
222	SUB	99281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	t	24,000	450,00	10 800,00	SOD
Plný popis: oborů 801, 803, 811 a 812								
Podobjekt								
04: SO 04 - architektonicko stavební řešení								
Oddíl								
13: Hloubené výkopávky								
19	SUB	62201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	68,440	252,88	17 307,11	SOD
Plný popis: bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,								
Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : odvoz přebytečné zeminy z vykopaných rýh pro instal. vedení : 48.78--14.56 dovoz betonový recyklát fr.0-63 pro zásyp rýh : 34.22								
20	SUB	62201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	205,320	223,55	45 899,29	SOD
Plný popis: bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,								
Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : odvoz přebytečné zeminy z vykopaných rýh pro instal. vedení : (34.22)*3 dovoz betonový recyklát fr.0-63 pro zásyp rýh : (34.22)*3								
21	SUB	62301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	34,220	101,15	3 461,35	SOD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			Plný popis: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.					
			Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : kubatura výkopů : 48.78-14.56		- - -			
22	SUB	62701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	479,080	20,31	9 730,11	SOD
			Plný popis: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.					
			Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : odvoz dalších 14km (celkem 15km) : (34,22)*14		- - -			
24	SUB	99000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	34,220	400,00	13 688,00	SOD
			Plný popis: Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů					
			Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : instalační rozvody vedené pod podlahou na terénu : kubatura výkopů : 48.78-14.56		- - -			
591	SUB	59691004	Recyklát betonový frakce 0/63	t	68,440	200,00	13 688,00	RTS II/2024
			Plný popis: —					
			Výkaz výměr: betonový recyklát fr.0-63 pro zásvy rýh : 34.22*2 viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva .		- -			
Oddíl			99: Staveništní přesun hmot				30 798,00	
242	SUB	99281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výškov do 12 m.	t	68,440	450,00	30 798,00	SOD

Plný popis: oborů 801, 803, 811 a 812

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	2295
Zakázka:	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce
Komentář:	ZL 06: Bourací práce SO 02 1.NP

FIRMY

---	---
-----	-----

REALIZAČNÍ TYM


Stavbyvedoucí:	
Přípravář:	
Zodpovědná osoba:	
Rozpočtář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	7 778,19	Kč
DPH 21%:	1 633,42	Kč
Celkem včetně DPH:	9 411,61	Kč

Dne:

Za objednatele



Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce

Popis	Cena
100: Dodatek 100	7 778,19
ZL 06: Bourací práce SO 02 1.NP	7 778,19
S	7 778,19
SO 001: Objekt sociálních služeb	7 778,19
02: SO 02 - architektonicko stavební řešení	7 778,19
31: Zdi podperné a volné	6 933,77
96: Bourání konstrukcí	568,82
99: Staveništní presun hmot	117,00
D96: Presuny sutí a vybouraných hmot	158,60
Celkem (bez DPH)	7 778,19
DPH 21%	1 633,42
Celkem (včetně DPH)	9 411,61

Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce

Pof.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Dodatek			100: Dodatek 100				7 778,19	
Změnový list			ZL 06: Bourací práce SO 02 1.NP				7 778,19	
Stavba			S				7 778,19	
Objekt			SO 001: Objekt sociálních služeb				7 778,19	
Podobjekt			02: SO 02 - architektonicko stavební řešení				7 778,19	
Oddíl			31: Zdi podperné a volné				6 933,77	
40	SUB	10271630R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 300 mm	m3	0,450	8 047,57	3 621,41	SOD
Plný popis: ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení								
Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : zazdívky/dozdívky ve vnitřním nosném zdivu : 1.NP : 125 : (0,6*2,5)*0,3								
41	SUB	10271537R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 375 mm	m3	0,400	8 280,91	3 312,36	SOD
Plný popis: ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení								
Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : zazdívky/dozdívky v obvodovém zdivu : 1.NP : 114 : (1*1)*0,4 - chodba m.č. 1.09								
Oddíl			96: Bourání konstrukcí				568,82	
255	SUB	71033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm	m3	0,450	1 264,05	568,82	SOD
Plný popis: základovém nebo nadzákladovém,								
Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : 1.NP : otvory ve vnitřním nosném zdivu : otvor 125 : (0,6*2,5)*0,3								
Oddíl			99: Staveništní přesun hmot				117,00	
288	SUB	99281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	t	0,260	450,00	117,00	SOD
Plný popis: oborů 801, 803, 811 a 812								
Oddíl			096: Přesuny sutí a vybouraných hmot				158,60	
421	SUB	79082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,260	150,00	39,00	SOD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m

Výkaz výměr: celková tonáž vybouraných hmot a suti : 0.26

422	SUB	79082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,080	10,00	20,80	SOD
-----	-----	-------------	---	---	-------	-------	-------	-----

Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m

Výkaz výměr: Začátek provozního součtu
celková tonáž vybouraných hmot a suti : 0.26
příplatek za dalších 40m (celkem 50m) : 0.26*8

423	SUB	79081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,260	150,00	39,00	SOD
-----	-----	-------------	--	---	-------	--------	-------	-----

Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

Výkaz výměr: celková tonáž vybouraných hmot a suti : 0.26

424	SUB	79081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,640	5,00	18,20	SOD
-----	-----	-------------	--	---	-------	------	-------	-----

Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km

Výkaz výměr: Začátek provozního součtu
celková tonáž vybouraných hmot a suti : 0.26
odvoz dalších 14km (celkem 15km) : 0.26*14

425	SUB	79093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,260	10,00	2,60	SOD
-----	-----	-------------	--------------------------------------	---	-------	-------	------	-----

Plný popis: s hrubým urovnáním,

Výkaz výměr: celková tonáž vybouraných hmot a suti : 0.26

432	SUB	79990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,260	150,00	39,00	SOD
-----	-----	-------------	---	---	-------	--------	-------	-----

Plný popis: Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů

Výkaz výměr: celková tonáž vybouraných hmot a suti : 0.26

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	2295
Zakázka:	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce
Komentář:	ZL 07: Bourací práce SO 02 2.NP

FIRMY

---	---
-----	-----

REALIZAČNÍ TYM

Stavbyvedoucí:	
Přípravář:	
Zodpovědná osoba:	
Rozpočtář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	9 428,16	Kč
DPH 21%:	1 979,91	Kč
Celkem včetně DPH:	11 408,07	Kč

Dne:

Za objednatele

užeb Zlín, Malenovice - stavební práce - Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce

Popis	Cena
100: Dodatek 100	9 428,16
ZL 07: Bourací práce SO 02 2.NP	9 428,16
S	9 428,16
SO 001: Objekt sociálních služeb	9 428,16
02: SO 02 - architektonicko stavební řešení	9 428,16
31: Zdi podperné a volné	9 571,37
64: Výplně otvorů	- 2 220,86
96: Bourání konstrukcí	1 308,29
99: Staveništní přesun hmot	311,85
D96: Presuny sutí a vybouraných hmot	457,50
Celkem (bez DPH)	9 428,16
DPH 21%	1 979,91
Celkem (včetně DPH)	11 408,07

Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Dodatek			100: Dodatek 100				9 428,16	
Změnový list			ZL 07: Bourací práce SO 02 2.NP				9 428,16	
Stavba			S				9 428,16	
Objekt			SO 001: Objekt sociálních služeb				9 428,16	
Podobjekt			02: SO 02 - architektonicko stavební řešení				9 428,16	
Oddíl			31: Zdi podperné a volné				9 571,37	
40	SUB	10271630R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 300 mm	m3	1,035	8 047,57	8 329,23	SOD
Plný popis: ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení								
Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zoráva : zazdívka/dozdívka ve vnitřním nosném zdivu : 2.NP : 216/218 : (1*2.1)*0.3+(1.35*0.3)								
41	SUB	10271537R00	Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdiva 375 mm	m3	0,150	8 280,91	1 242,14	SOD
Plný popis: ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení								
Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zoráva : zazdívka/dozdívka v obvodovém zdivu : 2.NP : 215 : (1.5*0.25)*0.4								
Oddíl			64: Výplně otvorů				- 2 220,86	
187	SUB	64-OK.PLAST	Dodávka a montáž plastová okna, včetně doplňků a příslušenství	m2	- 0,375	5 922,28	- 2 220,86	SOD
Plný popis: Dodávka a montáž plastová okna, včetně doplňků a příslušenství								
Výkaz výměr: viz. výpis vnitřních vlnitých otvorů+půdorys 1.NP až 3.NP+řezy A-A a B-C01L : -(1.5*0.25)								
Oddíl			96: Bourání konstrukcí				1 308,29	
255	SUB	71033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm	m3	1,035	1 264,05	1 308,29	SOD
Plný popis: základovém nebo nadzákladovém,								
Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zoráva : 2.NP : otvor ve vnitřním nosném zdivu : 216/218 : ((1*2.1)+1.35)*0.3								
Oddíl			99: Stavební přesun hmot				311,85	
288	SUB	99281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	0,693	450,00	311,85	SOD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

Plný popis: oborů 801, 803, 811 a 812

Oddíl			D96: Presuny suti a vybouraných hmot				457,50	
421	SUB	79082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,750	150,00	112,50	SOD

Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m

Výkaz výměr: celková tonáž vybouraných hmot a suti : 0,75

422	SUB	79082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6,000	10,00	60,00	SOD
-----	-----	-------------	---	---	-------	-------	-------	-----

Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m

Výkaz výměr: Začátek provozního součtu

celková tonáž vybouraných hmot a suti : 0,75

příplatek za dalších 40m (celkem 50m) : 0,75*8

423	SUB	79081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,750	150,00	112,50	SOD
-----	-----	-------------	--	---	-------	--------	--------	-----

Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

Výkaz výměr: celková tonáž vybouraných hmot a suti : 0,75

424	SUB	79081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	10,500	5,00	52,50	SOD
-----	-----	-------------	--	---	--------	------	-------	-----

Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km

Výkaz výměr: Začátek provozního součtu

celková tonáž vybouraných hmot a suti : 0,75

odvoz dalších 14km (celkem 15km) : 0,75*14

425	SUB	79093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,750	10,00	7,50	SOD
-----	-----	-------------	--------------------------------------	---	-------	-------	------	-----

Plný popis: s hrubým urovnáním,

Výkaz výměr: celková tonáž vybouraných hmot a suti : 0,75

432	SUB	79990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsí betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,750	150,00	112,50	SOD
-----	-----	-------------	---	---	-------	--------	--------	-----

Plný popis: Poplatek za skládku za uložení, směsí betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů

Výkaz výměr: celková tonáž vybouraných hmot a suti : 0,75

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	2295
Zakázka:	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce
Komentář:	ZL 08: Bourací práce SO 04 2.NP

FIRMY

---	---
-----	-----

REALIZAČNÍ TYM


Stavbyvedoucí:	
Připravář:	
Zodpovědná osoba:	
Rozpočtář:	

ROZPOCET

Celkem (bez DPH):	4 464,78	Kč
DPH 21%:	937,60	Kč
Celkem včetně DPH:	5 402,39	Kč

Dne:

Za objednatele



Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce

Popis	Cena
100: Dodatek 100	4 464,78
ZL 08: Bourací práce SO 04 2.NP	4 464,78
S	4 464,78
SO 001: Objekt sociálních služeb	4 464,78
04: SO 04 - architektonicko stavební řešení	4 464,78
31: Zdi podperné a volné	3 643,60
96: Bourání konstrukcí	556,18
99: Staveništní presun hmot	112,50
D96: Presuny sutí a vybouraných hmot	152,50
Celkem (bez DPH)	4 464,78
DPH 21%	937,60
Celkem (včetně DPH)	5 402,39

Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	cen. soustava
Dodatek			100: Dodatek 100				4 464,78	
Změnový list			ZL 08: Bourací práce SO 04 2.NP				4 464,78	
Stavba			S				4 464,78	
Objekt			SO 001: Objekt sociálních služeb				4 464,78	
Podobjekt			04: SO 04 - architektonicko stavební řešení				4 464,78	
Oddíl			31: Zdi podperné a volné				3 643,60	
28	SUB	10271537R00	Zazdívká otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m ² do 1 m ² , tloušťka zdiva 375 mm	m ³	0,440	8 280,91	3 643,60	SOD

Plný popis: ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení

Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva ;
 zazdívkv/dozdívkv v obvodovém zdivu :
 2.NP :
 204 : (0,4*2,5)*0,45

-
-
-

Oddíl			96: Bourání konstrukcí				556,18	
209	SUB	71033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m ² , tloušťky do 300 mm	m ³	0,440	1 264,05	556,18	SOD

Plný popis: základovém nebo nadzákladovém,

Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva ;
 2.NP :
 otvor ve vnitřním nosném zdivu ;
 204 : (0,4*2,5)*0,45

-
-
-

Oddíl			99: Staveništní přesun hmot				112,50	
242	SUB	99281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	t	0,250	450,00	112,50	SOD

Plný popis: oborů 801, 803, 811 a 812

Oddíl			096: Přesuny sutí a vybouraných hmot				152,50	
348	SUB	79082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,250	150,00	37,50	SOD

Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m

Výkaz výměr: celková tonáže vybouraných hmot a sutí (včetně oddílu 11) : 0,25

-

349	SUB	79082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,000	10,00	20,00	SOD
-----	-----	-------------	---	---	-------	-------	-------	-----

Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m

Výkaz výměr: příplatek za dalších 40m (celkem 50m) : 0,25*8

-

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
350	SUB	79081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,250	150,00	37,50	SOD

Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km

Výkaz výměr: celková tonáž vybouraných hmot a sutí : 0.25

351	SUB	79081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,500	5,00	17,50	SOD
-----	-----	-------------	---	---	-------	------	-------	-----

Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku Příplatek k odvozu za každý další 1 km

Výkaz výměr: celková tonáž vybouraných hmot a sutí : 0.25
odvoz dalších 14km (celkem 15km) : 0.25*14

352	SUB	79093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,250	10,00	2,50	SOD
-----	-----	-------------	--------------------------------------	---	-------	-------	------	-----

Plný popis: s hrubým urovnáním,

Výkaz výměr: celková tonáž vybouraných hmot a sutí : 0.25

359	SUB	79990101R00	Poplatek za skládku za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t	0,250	150,00	37,50	SOD
-----	-----	-------------	---	---	-------	--------	-------	-----

Plný popis: Poplatek za skládku za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102

Výkaz výměr: celková tonáž vybouraných hmot a sutí : 0.25

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	2295
Zakázka:	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce
Komentář:	ZL 09: Ruční dočištění základových konstrukcí SO 02

FIRMY

---:---

REALIZAČNÍ TYM

Stavbyvedoucí:	
Přípravář:	
Zodpovědná osoba:	
Rozpočtář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	41 474,60	Kč
DPH 21%:	8 709,67	Kč
Celkem včetně DPH:	50 184,27	Kč

Dne:.....

Za objednatele

užeb Zlín, Malenovice - stavební práce - Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce

Popis	Cena
100: Dodatek 100	41 474,60
ZL 09: Ruční dočištění základových konstrukcí SO 02	41 474,60
S	41 474,60
SO 001: Objekt sociálních služeb	41 474,60
02: SO 02 - architektonicko stavební řešení	41 474,60
1: Zemní práce	41 474,60
Celkem (bez DPH)	41 474,60
DPH 21%	8 709,67
Celkem (včetně DPH)	50 184,27

Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Dodatek			100: Dodatek 100				41 474,60	
Změnový list			ZL 09: Ruční dočištění základových konstrukcí SO 02				41 474,60	
Stavba			S				41 474,60	
Objekt			SO 001: Objekt sociálních služeb				41 474,60	
Podobjekt			02: SO 02 - architektonicko stavební řešení				41 474,60	
Oddíl			1: Zemní práce				41 474,60	
592	SP	00001500R00	Dočištění stěny	m2	158,300	262,00	41 474,60	RTS II/2024
			Plný popis: 316,6*0,5		158,300			

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	2295
Zakázka:	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce
Komentář:	ZL 10: Doplnění základového pasu u hlavního vstupu SO 02

FIRMY

---:---

REALIZAČNÍ TYM


Stavbyvedoucí:	
Přípravář:	
Zodpovědná osoba:	
Rozpočtář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	10 613,08	Kč
DPH 21%:	2 228,75	Kč
Celkem včetně DPH:	12 841,83	Kč

Dne:

Za objednatele



Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce

Popis	Cena
100: Dodatek 100	10 613,08
ZL 10: Doplnění základového pasu u hlavního vstupu SO 02	10 613,08
S	10 613,08
SO 001: Objekt sociálních služeb	10 613,08
02: SO 02 - architektonicko stavební řešení	10 613,08
1: Zemní práce	3 271,29
27: Základy	5 163,67
96: Bourání konstrukcí	402,18
99: Staveništní presun hmot	1 507,50
D96: Presuny sutí a vybouraných hmot	268,44
Celkem (bez DPH)	10 613,08
DPH 21%	2 228,75
Celkem (včetně DPH)	12 841,83

Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Dodatek			100: Dodatek 100				10 613,08	
Změnový list			ZL 10: Doplnění základového pasu u hlavního vstupu SO 02				10 613,08	
Stavba			S				10 613,08	
Objekt			SO 001: Objekt sociálních služeb				10 613,08	
Podobjekt			02: SO 02 - architektonicko stavební řešení				10 613,08	
Oddíl			1: Zemní práce				3 271,29	
3	SUB	39601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	1,120	1 100,00	1 232,00	SOD
Plný popis: s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek								
Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : výkoo rýhv pro základový pas : 5.6*0.4*0.5								
5	SUB	62201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	1,120	252,88	283,23	SOD
Plný popis: bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,								
Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : celková kubatura výkopu : 1.12								
6	SUB	62201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	3,920	223,55	876,32	SOD
Plný popis: bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,								
Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva : příplatek za dalších 35m (celkem odvoz 45m) : 1.12*3.5								
7	SUB	62301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	1,120	101,15	113,29	SOD
Plný popis: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : celková kubatura výkopu : 1.12								
8	SUB	62701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	15,680	20,31	318,46	SOD
Plný popis: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : příplatek za dalších 14km (celkem dvoz 15km) : 1.12*14								
10	SUB	99000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1,120	400,00	448,00	SOD
Plný popis: Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů								
Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
celková kubatura výkopu : 1.12								
Oddíl			27: Základy				5 163,67	
28	SUB	74321321R00	Beton základových pásů železový třídy C 20/25	m3	1,344	3 449,16	4 635,67	SOD
Plný popis: včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže								
Výkaz vůměr: viz. půdovs 1.NP a dílčí půdovs+řez A-A : B-B a dílčí řez+technická zpráva : základový pás (základ 1N.37) : (5,6)*0,4*0,6								
37	SUB	58953480R	Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	0,016	33 000,00	528,00	SOD
Plný popis: Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm								
Výkaz vůměr: 0.224*0.07								
Oddíl			96: Bourání konstrukcí				402,18	
218	SUB	65043341RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,224	1 795,44	402,18	SOD
Plný popis: Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2								
Výkaz vůměr: viz. půdovs 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : (5,6)*0,4*0,1								
Oddíl			99: Staveništní přesun hmot				1 507,50	
288	SUB	99281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	t	3,350	450,00	1 507,50	SOD
Plný popis: oborů 801, 803, 811 a 812								
Výkaz vůměr: 1.34*2.5								
Oddíl			D96: Přesuny sutí a vybouraných hmot				288,44	
421	SUB	79082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,448	150,00	67,20	SOD
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m								
Výkaz vůměr: celková tonáž vybouraných hmot a sutí : 0.224*2								
422	SUB	79082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,548	10,00	35,48	SOD
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m								
Výkaz vůměr: příplatek za dalších 40m (celkem 50m) : 0.448*8								
423	SUB	79081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,448	150,00	67,20	SOD
Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km								
Výkaz vůměr: celková tonáž vybouraných hmot a sutí : 0.448								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
424	SUB	79081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,272	5,00	31,36	SOD

Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km

Výkaz výměr: odvoz dalších 14km (celkem 15km) : 0.448*14

432	SUB	79990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	0,448	150,00	67,20	SOD
-----	-----	-------------	---	---	-------	--------	-------	-----

Plný popis: Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů

Výkaz výměr: celková tonáž vybouraných hmot a suti : 0.448

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	2295
Zakázka:	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce
Komentář:	ZL 11: Kácení stromů

FIRMY

--

REALIZAČNÍ TYM

Stavbyvedoucí	
Připravatel	
Zodpovědná osoba	
Rozpočtář	

ROZPOCET

Celkem (bez DPH):	44 800,00	Kč
DPH 21%:	9 408,00	Kč
Celkem včetně DPH:	54 208,00	Kč

Dne:.....

Za objednatele

Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce

Popis	Cena
100: Dodatek 100	44 800,00
ZL 11: Kácení stromů	44 800,00
S	44 800,00
SO 004: Terénní a sadové úpravy	44 800,00
01.4: Terénní a sadové úpravy	44 800,00
**: Nezarazeno	44 800,00
Celkem (bez DPH)	44 800,00
DPH 21%	9 408,00
Celkem (včetně DPH)	54 208,00

Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Dodatek			100: Dodatek 100				44 800,00	
Změnový list			ZL 11: Kácení stromů				44 800,00	
Stavba			S				44 800,00	
Objekt			SO 004: Terénní a sadové úpravy				44 800,00	
Podobjekt			01.4: Terénní a sadové úpravy				44 800,00	
Oddíl			** Nezarazeno				44 800,00	
595	SUB	X27066	Rizikové kácení stromů Plný popis: Cenová nabídka subdodavatele x1,15	ks	2,000	12 500,00	25 000,00	Vlastní
596	SUB	X27067	Pronájem plošiny Plný popis: Cenová nabídka subdodavatele x1,15	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00	Vlastní
597	SUB	X27068	Odvoz a likvidace odpadu Plný popis: Cenová nabídka subdodavatele x1,15	kpl	2,000	5 900,00	11 800,00	Vlastní

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	2295
Zakázka:	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce
Komentář:	ZL 12 - Odstranění dřevěného záklopu a bourání přiček SO 02 3.NP

FIRMY

REALIZAČNÍ TYM

Stavbyvedoucí:	
Přípravář:	
Zodpovědná osoba:	
Rozpočtář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	170 509,96	Kč
DPH 21%:	35 807,09	Kč
Celkem včetně DPH:	206 317,05	Kč

Dne:.....

Za objednatele

užeb Zlín, Malenovice - stavební práce - Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce

Popis	Cena
100: Dodatek 100	170 509,96
ZL 12 - Odstranění dřevěného záklopu a bourání příček SO 02 3.NP	170 509,96
S	170 509,96
SO 001: Objekt sociálních služeb	170 509,96
02: SO 02 - architektonicko stavební řešení	170 509,96
96: Bourání konstrukcí	101 508,73
D96: Presuny sutí a vybouraných hmot	69 001,23
Celkem (bez DPH)	170 509,96
DPH 21%	35 807,09
Celkem (včetně DPH)	206 317,05

Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce - Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Con. soustava
Dodatek			100: Dodatek 100				170 509,96	
Změnový list			ZL 12 - Odstranění dřevěného záklopu a bourání přiček SO 02 3.NP				170 509,96	
Stavba			S				170 509,96	
Objekt			SO 001: Objekt sociálních služeb				170 509,96	
Podobjekt			02: SO 02 - architektonicko-stavební řešení				170 509,96	
Oddíl			98: Bourání konstrukcí				101 508,73	
252	SUB	62031116R00	Bourání přiček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	126,745	169,76	21 516,23	SOD
Plný popis: nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v přičkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :								
3.NP :								
(4.45*3)*4+(1.9*3)+(1.25+0.8+1.965+0.9+0.5+0.9+1.6+0.8+1.7+0.8)*3+(1.6*3)*2+(8.5*3)								
-(0.9*2)*2-(0.8*2)*3-(0.8*2)*2								
							138,345	
							- 11.600	
594	SP	66068102R00	Demontáž dřevěných konstrukcí horizontál	m3	9,500	7 315,00	69 492,50	RTS II/2024
Plný popis: —								
Výkaz výměr: dřevěný záklop: 17.5*8*0.025								
dřevěné hranoly: 6								
materiál uložen na stavbě								
614	SP	13101323R00	Odstranění tepelné izolace stropů a podhledů, lepené, z desek minerálních, tl. nad 200 mm	m2	140,000	75,00	10 500,00	RTS II/2024
Plný popis: —								
Výkaz výměr: 17.5*8							140.000	
Oddíl			D96: Průsuvy sutí a vybouraných hmot				69 001,23	
416	SUB	79011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	35,550	300,00	10 665,10	SOD
Plný popis: Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím								
Výkaz výměr: (126.745*0.14)*1.8								
140*0.02579							31.940	
							3.611	
417	SUB	79011219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	35,550	150,00	5 332,55	SOD
Plný popis: Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím								
Výkaz výměr: (126.745*0.14)*1.8								
140*0.02579							31.940	
							3.611	

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
418	SUB	79087312R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	35,550	220,00	7 821,07	SOD
Plný popis: nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m.								
Výkaz výměr: (126,745*0,14)*1,8 140*0,02579					31,940 3,611			
419	SUB	79087392R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot	t	142,200	50,00	7 110,00	SOD
Plný popis: nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m.								
Výkaz výměr: příplatek za dalších 40m (celkem 50m) : 35,55*4					-			
420	SUB	79011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu	t	35,550	80,00	2 844,00	SOD
Plný popis: Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením suti do shozu								
Výkaz výměr: celková tonáž vybouraných hmot a suti : 35,55					-			
421	SUB	79082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	35,550	150,00	5 332,50	SOD
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m								
Výkaz výměr: celková tonáž vybouraných hmot a suti : 35,55					-			
422	SUB	79082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	284,400	10,00	2 844,00	SOD
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m								
Výkaz výměr: příplatek za dalších 40m (celkem 50m) : 35,55*8					-			
423	SUB	79081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	35,550	150,00	5 332,50	SOD
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km								
Výkaz výměr: celková tonáž vybouraných hmot a suti : 35,55					-			
424	SUB	79081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	497,700	5,00	2 488,50	SOD
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km								
Výkaz výměr: odvoz dalších 14km (celkem 15km) : 35,55*14					-			
429	SUB	79990144R00	Poplatek za skládku za uložení, minerální vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	3,610	4 000,00	14 440,00	SOD
Plný popis: Poplatek za skládku za uložení, minerální vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů								
Výkaz výměr: minerální izolace : 140*0,02579					-			
432	SUB	79990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	31,940	150,00	4 791,00	SOD

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

Plný popis: Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z
Katalogu odpadů

Výkaz výměr: celková tonáž vybouraných hmot a sutí : 31,94

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	2295
Zakázka:	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce
Komentář:	ZL 13: Sanace zdiva, injektáže SO 03 1.PP

FIRMY

---:---

REALIZAČNÍ TYM

Stavbyvedoucí:	
Rozpočtář:	
Zodpovědná osoba:	
Připravář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	383 253,41	Kč
DPH 21%:	80 483,22	Kč
Celkem včetně DPH:	463 736,62	Kč

Dne:

Za objednatele



Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce

Popis	Cena
100: Dodatek 100	383 253,41
ZL 13: Sanace zdiva, injektáže SO 03 1.PP	383 253,41
S	383 253,41
SO 001: Objekt sociálních služeb	383 253,41
03: SO 03 - architektonicko stavební řešení	383 253,41
61: Úpravy povrchu vnitřní	380 913,41
99: Staveništní přesun hmot	2 340,00
Celkem (bez DPH)	383 253,41
DPH 21%	80 483,22
Celkem (včetně DPH)	463 736,62

Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce

Pof.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Dodatek			100: Dodatek 100				383 253,41	
Změnový list			ZL 13: Sanace zdiva, injektáže SO 03 1.PP				383 253,41	
Stavba			S				383 253,41	
Objekt			SO 001: Objekt sociálních služeb				383 253,41	
Podobjekt			03: SO 03 - architektonicko stavební řešení				383 253,41	
Oddíl			61: Úpravy povrchu vnitřní				380 913,41	
85	SUB	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	- 57,600	25,00	- 1 440,00	SOD
Plný popis: po jednotlivých vrstvách								
Výkaz výměr: viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : -								
Odkaz na mn. položky pořadí 86 : -57.6 -								
87	SUB	60201519R1	Podkladní penetrační nátěr stěn pod sádrové omítky, vodou ředitelný na disperzní bázi	m2	- 57,600	28,00	- 1 612,80	SOD
Plný popis: Podkladní penetrační nátěr stěn pod sádrové omítky, vodou ředitelný na disperzní bázi								
Výkaz výměr: viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : -								
Odkaz na mn. položky pořadí 88 : -57.6 -								
88	SUB	602015261RT3	Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenosádrová, filcovaná, tloušťka vrstvy 15 mm.	m2	- 57,600	290,00	- 16 704,00	SOD
Plný popis: po jednotlivých vrstvách								
Výkaz výměr: -57.6 - 57.600								
89	SUB	612473185R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	- 57,600	10,00	- 576,00	SOD
Plný popis: omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství								
Výkaz výměr: viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : -								
Odkaz na mn. položky pořadí 83 : -57.6 -								
603	SP	612451071R00	Vyspravení povrchu vnitřních stěn maltou MC	m2	57,600	65,80	3 790,08	RTS II/2024
Plný popis: Hrubé zapravení děr, drážek, hrubých spar a pod.								
604	SUB	X27071	Rychletuhnoucí opravná malta ResiBond RM s krystalizační přísadou pro tl. 10 mm	m2	57,600	790,00	45 504,00	Vlastní
Plný popis: Cenová nabídka subdodavatele x1,15 včetně dopravy								
Výkaz výměr: Materiál: odkaz na mn. položky pořadí 620 : 57.6 -								
605	SUB	X27072	Provedení dodatečné hydroizolace cihelného zdiva tlakovou chemickou injektáží akrylátovým gelem, plošně v rastru 150x150 mm, hl. 300 mm	m2	57,600	5 283,11	304 307,14	Vlastní
Plný popis: Cenová nabídka subdodavatele x1,15								
606	SUB	X27073	Hydroizolační cementová pevná stěrka ImperCem	m2	57,600	186,67	10 752,19	Vlastní

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: Cenová nabídka subdodavatele x1,15								
Výkaz výměr: Materiál: odkaz na mn. položky pořadí 619 : 57,6								
607	SUB	602011105.R00	Postřik na stěnách sanační, ručně	m2	57,600	112,00	6 451,20	RTS II/2024

Výkaz výměr: Materiál: odkaz na mn. položky pořadí 619 : 57,6

619	SUB	711212921.R00	Provedení hydroizolační těsnící stěrky 2x	m2	57,600	245,00	14 112,00	RTS II/2024
-----	-----	---------------	---	----	--------	--------	-----------	-------------

Plný popis: —

Výkaz výměr: 57,6

57,600

620	SUB	612479112.R00	Provedení vnitřní omítky stěn jednovrstvé, ručně	m2	57,600	283,50	16 329,60	RTS II/2024
-----	-----	---------------	--	----	--------	--------	-----------	-------------

Plný popis: —

Výkaz výměr: 57,6

57,600

Oddíl		99: Stavební přesun hmot					2 340,00	
222	SUB	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	t	5,200	450,00	2 340,00	SOD

Plný popis: oborů 801, 803, 811 a 812

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	2295
Zakázka:	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce
Komentář:	ZL 14: Rozšíření výtahu SO 02 a nový výtah SO 03

FIRMY

--

REALIZAČNÍ TÝM


Stavbyvedoucí:		
Rozpočtář:		
Zodpovědná osoba:		
Přípravář:		

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	800 800,00	Kč
DPH 21%:	168 168,00	Kč
Celkem včetně DPH:	968 968,00	Kč

Dne:

Za objednatele



Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce

Popis	Cena
01: Dodatek c.1	800 800,00
ZL 14: Rozšíření výtahu SO 02 a nový výtah SO 03	800 800,00
S	800 800,00
SO 001: Objekt sociálních služeb	800 800,00
02: SO 02 - architektonicko stavební řešení	800 800,00
M33: Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	800 800,00
Celkem (bez DPH)	800 800,00
DPH 21%	168 168,00
Celkem (včetně DPH)	968 968,00

Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Dodatek			01: Dodatek c.1				800 800,00	
Změnový list			ZL 14: Rozšíření výtahu SO 02 a nový výtah SO 03				800 800,00	
Stavba			S				800 800,00	
Objekt			SO 001: Objekt sociálních služeb				800 800,00	
Podobjekt			02: SO 02 - architektonicko stavební řešení				800 800,00	
Oddíl			M33: Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				800 800,00	
628	SUB	X27086	Rozšíření výtahu v objektu SO 02 o jednu stanici	kpl	1,000	338 800,00	338 800,00	Vlastní, Příloha ke ZL 14

Plný popis: —

Výkaz výměr: Cenová nabídka subdodavatele x1,1

629	SUB	X27087	Nový výtah v SO 03 typ MB 300	kpl	1,000	462 000,00	462 000,00	Vlastní, Příloha ke ZL 14
-----	-----	--------	-------------------------------	-----	-------	------------	------------	---------------------------------

Plný popis: —

Výkaz výměr: Cenová nabídka subdodavatele x1,1

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	2295
Zakázka:	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce
Komentář:	ZL 15: Izolace proti vodě hydroizolační stěrkou - vnitřní

FIRMY

---	---
-----	-----

REALIZAČNÍ TYM

Stavbyvedoucí	
Připravář	
Zodpovědná osoba	
Rozpočtář	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	61 333,29	Kč
DPH 21%:	12 879,99	Kč
Celkem včetně DPH:	74 213,28	Kč

Dne:.....

Za objednatele

Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce

Popis	Cena
100: Dodatek 100	61 333,29
ZL 15: Izolace proti vodě hydroizolační stěrkou - vnitřní	61 333,29
S	61 333,29
SO 001: Objekt sociálních služeb	61 333,29
01: SO 01 - architektonicko stavební řešení	6 747,05
711: Izolace proti vodě	6 747,05
02: SO 02 - architektonicko stavební řešení	13 144,16
711: Izolace proti vodě	13 144,16
03: SO 03 - architektonicko stavební řešení	27 817,14
711: Izolace proti vodě	27 817,14
04: SO 04 - architektonicko stavební řešení	11 847,72
711: Izolace proti vodě	11 847,72
05: SO 05 - architektonicko stavební řešení	1 777,23
711: Izolace proti vodě	1 777,23
Celkem (bez DPH)	61 333,29
DPH 21%	12 879,99
Celkem (včetně DPH)	74 213,28

Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Čen. soustava
Dodatek			100: Dodatek 100				61 333,29	
Změnový list			ZL 15: Izolace proti vodě hydroizolační stěrkou - vnitřní				61 333,29	
Stavba			S				61 333,29	
Objekt			SO 001: Objekt sociálních služeb				61 333,29	
Podobjekt			01: SO 01 - architektonicko stavební řešení				6 747,05	
Oddíl			711: Izolace proti vodě				6 747,05	
122	SUB	11141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	- 6,500	137,75	- 895,38	SOD

Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,

Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva :
65*0.1

-
6.500

123	SUB	11142559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	- 5,780	209,00	- 1 208,02	SOD
-----	-----	-------------	---	----	---------	--------	------------	-----

Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,

Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva :
1N.01 : (2.6*2+5.7)*0.1
1N.02 : (52.6-5.7)*0.1

1.090
4.690

124	SUB	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie	m2	- 13.508	188,00	- 2 539,50	SOD
-----	-----	-----------	---	----	----------	--------	------------	-----

Plný popis: Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie

Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP+řezopohled SZ a JV+technická zpráva :
-(6.5+5.78)*1.1

-
- 13.508

129	SUB	11212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	19.500	584,10	11 389,95	SOD
-----	-----	-------------	--	----	--------	--------	-----------	-----

Plný popis: Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti

Výkaz výměr: 65*0.3

19.500
-

Podobjekt			02: SO 02 - architektonicko stavební řešení				13 144,16	
Oddíl			711: Izolace proti vodě				13 144,16	
292	SUB	11141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	- 16,665	137,75	- 2 295,60	SOD

Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,

Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva :

-

Pop.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Gen. soustava
			-166.65*0.1		- 16.665			
293	SUB	11142559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů.	m2	- 24,810	209,00	- 5 185.29	SOD
			Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů.					
			Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : skladba podlahy na terénu : 1N.06 : (11.5)*0.1 1N.07 : (16.1)*0.1 část 1N.03+1N.08 až 1N.21 : (88.1)*0.1 1N.02+část 1N.03+1N.35+1N.27+1N.22+1N.23+1N.24+1N.28+1N.25+1N.26 : (72)*0.1 1N.29+1N.30+1N.31+1N.32+1N.33 : (37.5)*0.1 Mezisoučet viz. půdorys 1.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : hydroizolace základové desky (základy 1N.36+1N.37) : (6.05*2+2.4)*0.1 (2.4)*0.35 Mezisoučet		- - - - - - - - - - - - 0.840 -			
294	SUB	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie	m2	- 45,623	188,00	- 8 577.03	SOD
			Plný popis: Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie					
			Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP-3.NP+řez A-A a B-B+technická zpráva : -(24.81+16.665)*1.1		- - 45,623			
299	SUB	11212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	49,995	584,10	29 202.08	SOD
			Plný popis: Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti					
			Výkaz výměr: 166.65*0.3		49.995			
Podobъект		03: SO 03 - architektonicko stavební řešení					27 817.14	
Oddíl		711: Izolace proti vodě					27 817.14	
225	SUB	11141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů.	m2	- 19,760	137,75	- 2 721.94	SOD
			Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů.					
			Výkaz výměr: viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : -197.6*0.1		- - 19,760			
226	SUB	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie	m2	- 21,736	188,00	- 4 086.37	SOD
			Plný popis: Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie					
			Výkaz výměr: viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : -19.76*1.1		- - 21,736			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
233	SUB	11212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	59,280	584,10	34 625,45	SOD

Plný popis: Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti

Výkaz výměr: 197,6*0,3

59,280

Podobjekt			04: SO 04 - architektonicko stavební řešení			11 847,72		
Oddíl			711: Izolace proti vodě			11 847,72		
246	SUB	11141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	- 15,880	137,75	- 2 187,47	SOD

Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,

Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :
-158,8*0,1

- 15,880

247	SUB	11142559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	- 25,310	209,00	- 5 289,79	SOD
-----	-----	-------------	---	----	----------	--------	------------	-----

Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,

Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :
podlaha na terénu :
101 : (18,6)*0,1
102+104+108 : (44,5)*0,1
109+111 : (47,5)*0,1
113+119+118+121+126 : (93,4)*0,1
114+116 : (49,1)*0,1

1,860
4,450
4,750
9,340
4,910

248	SUB	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie	m2	- 45,221	188,00	- 8 501,55	SOD
-----	-----	-----------	---	----	----------	--------	------------	-----

Plný popis: Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie

Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva :
-115,8+25,31)*1,1

- 45,221

253	SUB	11212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	47,640	584,10	27 826,52	SOD
-----	-----	-------------	--	----	--------	--------	-----------	-----

Plný popis: Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti

Výkaz výměr: 158,8*0,3

47,640

Podobjekt			05: SO 05 - architektonicko stavební řešení			1 777,23		
Oddíl			711: Izolace proti vodě			1 777,23		
129	SUB	11141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	- 2,630	137,75	- 362,28	SOD

Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,

Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva :
-26,3*0,1

- 2,630

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
130	SUB	11142559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů.	m2	- 4,630	209,00	- 967,67	SOD

Plný popis: Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,

Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva :
1N.01 : (46.3)*0.1

4.630

131	SUB	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie	m2	- 7,986	188,00	- 1 501,37	SOD
-----	-----	-----------	---	----	---------	--------	------------	-----

Plný popis: Pás hydroizolační asfaltový tloušťka = 4,0 mm; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: minerální posyp; spodní strana: PE fólie

Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP+řez A-A+technická zpráva :
-(2.63+4.63)*1.1

- 7.986

136	SUB	11212002RT3	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti	m2	7,890	584,10	4 608,55	SOD
-----	-----	-------------	--	----	-------	--------	----------	-----

Plný popis: Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti

Výkaz výměr: 26.3*0.3

7.890

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	2295
Zakázka:	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce
Komentář:	ZL 16: Změna skladby podlahy SO 04 2.NP

FIRMY

---	---
-----	-----

REALIZAČNÍ TYM

Stavbyvedoucí:	
Přípravář:	
Zodpovědná osoba:	
Rozpočtář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	- 3 048,90	Kč
DPH 21%:	- 640,27	Kč
Celkem včetně DPH:	- 3 689,16	Kč

Dne:

Za objednatele

Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce

Popis	Cena
100: Dodatek 100	- 3 048,90
ZL 16: Změna skladby podlahy SO 04 2.NP	- 3 048,90
S	- 3 048,90
SO 001: Objekt sociálních služeb	- 3 048,90
04: SO 04 - architektonicko stavební řešení	- 3 048,90
713: Izolace tepelné	- 3 048,90
Celkem (bez DPH)	- 3 048,90
DPH 21%	- 640,27
Celkem (včetně DPH)	- 3 689,16

Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce

Pof.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Dodatek			100: Dodatek 100				- 3 048,90	
Změnový list			ZL 16: Změna skladby podlahy SO 04 2.NP				- 3 048,90	
Stavba			S				- 3 048,90	
Objekt			SO 001: Objekt sociálních služeb				- 3 048,90	
Podobjekt			04: SO 04 - architektonicko stavební řešení				- 3 048,90	
Oddíl			713: Izolace tepelné				- 3 048,90	
261	SUB	28376285R	deska izolační pro kročejový útlum; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,900 m2K/W; obj. hmotnost 10,00 kg/m3	m2	- 419,958	46,46	- 19 511,25	SOD

Plný popis: deska izolační pro kročejový útlum; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,900 m2K/W; obj. hmotnost 10,00 kg/m3

Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezv A-A a C-C+technická zpráva :
podlahy 2.NP :
PVC podlaha (výměra viz. oddíl 776) : 346,63
keramická dlažba (výměra viz. oddíl 771) : 53,33
346,63+53,33
prořez 5% : 399,96*0,05
399,96*0,05

-
-
-
-
399,960
-
19,998

602	H	28376281	Deska izolační pro kročejový útlum; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,900 m2K/W; obj. hmotnost 10,00 kg/m3	m2	419,958	39,20	16 462,35	RTS II/2024
-----	---	----------	---	----	---------	-------	-----------	-------------

Plný popis: deska izolační pro kročejový útlum; pěnový polystyren; povrch hladký; rovná hrana; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK; R = 0,900 m2K/W; obj. hmotnost 10,00 kg/m3

Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP-3.NP+řezv A-A a C-C+technická zpráva :
podlahy 2.NP :
PVC podlaha (výměra viz. oddíl 776) : 346,63
keramická dlažba (výměra viz. oddíl 771) : 53,33
346,63+53,33
prořez 5% : 399,96*0,05
399,96*0,05

-
-
-
-
399,960
-
19,998

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	2295
Zakázka:	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce
Komentář:	ZL 17: Provedení foukané izolace do mansardy nad okny

FIRMY

---	---
-----	-----

REALIZAČNÍ TYM


Stavbyvedoucí:	
Přípravář:	
Zodpovědná osoba:	
Rozpočtář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	101 938,00	Kč
DPH 21%:	21 406,98	Kč
Celkem včetně DPH:	123 344,98	Kč

Dne:

Za objednatele



Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce

Popis	Cena
100: Dodatek 100	101 938,00
ZL 17: Provedení foukané izolace do mansardy nad okny	101 938,00
S	101 938,00
SO 001: Objekt sociálních služeb	101 938,00
04: SO 04 - architektonicko stavební řešení	101 938,00
34: Steny a příčky	4 056,00
713: Izolace tepelné	66 882,00
97: Prorážení otvoru	31 000,00
Celkem (bez DPH)	101 938,00
DPH 21%	21 406,98
Celkem (včetně DPH)	123 344,98

Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Dodatek			100: Dodatek 100				101 938,00	
Změnový list			ZL 17: Provedení foukané izolace do mansardy nad okny				101 938,00	
Stavba			S				101 938,00	
Objekt			SO 001: Objekt sociálních služeb				101 938,00	
Podobjekt			04: SO 04 - architektonicko stavební řešení				101 938,00	
Oddíl			34: Stěny a příčky				4 056,00	
600	SUB	340235212.RT2	Zazdivka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl. zdi nad 10cm	ks	24,000	169,00	4 056,00	RTS II/2024
			Plný popis: —					
Oddíl			713: Izolace tepelné				66 882,00	
599	SUB	713182213.RT2	Izolace foukaná, celulózová, do střešních konstrukcí	m3	28,400	2 355,00	66 882,00	RTS II/2024
			Plný popis: —					
Oddíl			97: Prorážení otvoru				31 000,00	
277	SUB	970031100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm	m	10,000	3 100,00	31 000,00	SOD
			Plný popis: Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm					

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	2295
Zakázka:	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce
Komentář:	ZL 18: SO 02, SO 04 - provedení betonáže věnců všech příček ve 3.NP

FIRMY

--

REALIZAČNÍ TYM

Stavbyvedoucí:	
Rozpočtář:	
Zodpovědná osoba:	
Připravář:	

ROZPOCET

Celkem (bez DPH):	300 059,06	Kč
DPH 21%:	63 012,40	Kč
Celkem včetně DPH:	363 071,46	Kč

Dne:

Za objednatele

Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce

Popis	Cena
100: Dodatek 100	300 059,06
ZL 18: SO 02, SO 04 - provedení betonáže věnců všech příček ve 3.NP	300 059,06
S	300 059,06
SO 001: Objekt sociálních služeb	300 059,06
02: SO 02 - architektonicko stavební řešení	300 059,06
4: Vodorovné konstrukce	248 823,31
94: Lešení a stavební výtahy	40 874,50
99: Staveništní presun hmot	10 361,25
Celkem (bez DPH)	300 059,06
DPH 21%	63 012,40
Celkem (včetně DPH)	363 071,46

Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Dodatek			100: Dodatek 100				300 059,06	
Změnový list			ZL 18: SO 02, SO 04 - provedení betonáže věnců všech příček ve 3.NP				300 059,06	
Stavba			S				300 059,06	
Objekt			SO 001: Objekt sociálních služeb				300 059,06	
Podobjekt			02: SO 02 - architektonicko stavební řešení				300 059,06	
Oddíl			4: Vodorovné konstrukce				248 823,31	
1	SUB	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	6,552	4 815,00	31 547,43	RTS II/2024

Plný popis: —

Výkaz výměr: SO02

tl.100mm	—
(1.425+1.225)*0.15*0.1	0.040
tl.125mm	—
(2.35+2.775+2.775+2.35+3.825+7.3+1.85+2.3+2.8+3.1+2.7+1.55+10.75+2.275+1.825+1	1.590
tl.150	—
(6.425*2+6.125+1.75+3.1+2*4.25)*0.15*0.15	0.727
tl.200	—
(6.425+0.2+6.125+0.5+6.125*2+6.125*3+0.3+6.425+0.3)*0.15*0.2	1.527
SO04	—
tl.150mm	—
(4.45+4.45+4.45+4.45+1.9+1.9+1.9+1.9+1.9+12.85+3.475+7.125+5.26+5.7+10.59+5.65	1.881
tl.125mm	—
(10.315+3.9+2.1+3.35+3.35+2.525)*0.15*0.125	0.479
tl.100mm	—
(1.9+0.925+0.925+1.6+0.3+1.6+1.6+1.6+2.525+1+0.9+1.625+3.25)*0.15*0.1	0.296
tl.75mm	—
1*0.15*0.075	0.011

2	SUB	417329224R00	Příplatek za výrobu betonu C 25/30 ze suché pytlované směsi (pro malé objemy prací)	m3	6,552	14 430,00	94 544,01	RTS II/2024
---	-----	--------------	---	----	-------	-----------	-----------	-------------

Plný popis: —

Výkaz výměr: SO02

SO02	—
tl.100mm	—
(1.425+1.225)*0.15*0.1	0.040
tl.125mm	—
(2.35+2.775+2.775+2.35+3.825+7.3+1.85+2.3+2.8+3.1+2.7+1.55+10.75+2.275+1.825+1	1.590
tl.150	—
(6.425*2+6.125+1.75+3.1+2*4.25)*0.15*0.15	0.727
tl.200	—
(6.425+0.2+6.125+0.5+6.125*2+6.125*3+0.3+6.425+0.3)*0.15*0.2	1.527
SO04	—
tl.150mm	—
(4.45+4.45+4.45+4.45+1.9+1.9+1.9+1.9+1.9+12.85+3.475+7.125+5.26+5.7+10.59+5.65	1.881
tl.125mm	—
(10.315+3.9+2.1+3.35+3.35+2.525)*0.15*0.125	0.479
tl.100mm	—
(1.9+0.925+0.925+1.6+0.3+1.6+1.6+1.6+2.525+1+0.9+1.625+3.25)*0.15*0.1	0.296
tl.75mm	—
1*0.15*0.075	0.011

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Con. soustava
3	SUB	417351115R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m2	150,295	528,00	79 355,76	RTS II/2024

Plný popis: —

Výkaz výměr: SO02

tl. 100mm	—
(1.425+1.225)*0.25*2	1.325
tl. 125mm	—
(2.35+2.775+2.775+2.35+3.825+7.3+1.85+2.3+2.8+3.1+2.7+1.55+10.75+2.275+1.825+1	42.413
tl. 150	—
(6.425*2+6.125+1.75+3.1+2*4.25)*0.25*2	16.163
tl. 200	—
(6.425+0.2+6.125+0.5+6.125*2+6.125*3+0.3+6.425+0.3)*0.25*2	25.450
SO04	—
tl. 150mm	—
(4.45+4.45+4.45+4.45+1.9+1.9+1.9+1.9+1.9+12.85+3.475+7.125+5.26+5.7+10.59+5.65	41.800
tl. 125mm	—
(10.315+3.9+2.1+3.35+3.35+2.525)*0.25*2	12.770
tl. 100mm	—
(1.9+0.925+0.925+1.6+0.3+1.6+1.6+1.6+2.525+1+0.9+1.625+3.25)*0.25*2	9.875
tl. 75mm	—
1*0.25*2	0.500

4	SUB	417351116R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m2	150,295	129,50	19 463,20	RTS II/2024
---	-----	--------------	--	----	---------	--------	-----------	-------------

Plný popis: —

Výkaz výměr: SO02

tl. 100mm	—
(1.425+1.225)*0.25*2	1.325
tl. 125mm	—
(2.35+2.775+2.775+2.35+3.825+7.3+1.85+2.3+2.8+3.1+2.7+1.55+10.75+2.275+1.825+1	42.413
tl. 150	—
(6.425*2+6.125+1.75+3.1+2*4.25)*0.25*2	16.163
tl. 200	—
(6.425+0.2+6.125+0.5+6.125*2+6.125*3+0.3+6.425+0.3)*0.25*2	25.450
SO04	—
tl. 150mm	—
(4.45+4.45+4.45+4.45+1.9+1.9+1.9+1.9+1.9+12.85+3.475+7.125+5.26+5.7+10.59+5.65	41.800
tl. 125mm	—
(10.315+3.9+2.1+3.35+3.35+2.525)*0.25*2	12.770
tl. 100mm	—
(1.9+0.925+0.925+1.6+0.3+1.6+1.6+1.6+2.525+1+0.9+1.625+3.25)*0.25*2	9.875
tl. 75mm	—
1*0.25*2	0.500

5	SUB	58953480R	Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	0,725	33 000,00	23 912,91	RTS II/2024
---	-----	-----------	--	---	-------	-----------	-----------	-------------

Plný popis: —

Výkaz výměr: SO02

tl. 100mm	—
(1.425+1.225)*0.39*2*0.001	0.002
tl. 125mm	—
(2.35+2.775+2.775+2.35+3.825+7.3+1.85+2.3+2.8+3.1+2.7+1.55+10.75+2.275+1.825+1	0.066
tl. 150	—
(6.425*2+6.125+1.75+3.1+2*4.25)*0.15*0.15*150*0.001	0.109
tl. 200	—
(6.425+0.2+6.125+0.5+6.125*2+6.125*3+0.3+6.425+0.3)*0.15*0.15*150*0.001	0.229

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			SO04		-			
			tl.150mm		-			
			(4.45+4.45+4.45+4.45+1.9+1.9+1.9+1.9+1.9+12.85+3.475+7.125+5.26+5.7+10.59+5.65		0.282			
			tl.125mm		-			
			(10.315+3.9+2.1+3.35+3.35+2.525)*0.39*2*0.001		0.020			
			tl.100mm		-			
			(1.9+0.925+0.925+1.6+0.3+1.6+1.6+1.6+2.525+1+0.9+1.625+3.25)*0.39*2*0.001		0.015			
			tl.75mm		-			
			1*0.39*2*0.001		0.001			

Oddíl		94: Lešení a stavební výtahy					40 874,50	
204	SUB	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	817,490	50,00	40 874,50	SOD

Plný popis: Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m

Výkaz výměr: viz. půdorys SO02, SO03 3.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva ;
pro betonáž věnců : 397.35+420.14

Oddíl		99: Stavební přesun hmot					10 361,25	
6	SUB	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	t	23,025	450,00	10 361,25	RTS II/2024

Plný popis: —

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	2295
Zakázka:	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce
Komentář:	ZL 19: Protiplísňový nástřik krovů 3.NP SO 02

FIRMY

---	---
-----	-----

REALIZAČNÍ TYM

Stavbyvedoucí:	
Rozpočtář:	
Připravář:	
Zodpovědná osoba:	

ROZPOCET

Celkem (bez DPH):	93 380,81	Kč
DPH 21%:	19 609,97	Kč
Celkem včetně DPH:	112 990,78	Kč

Dne:

Za objednatele

Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce

Popis	Cena
100: Dodatek 100	93 380,81
ZL 19: Protiplísňový nástřik krovů 3.NP SO 02	93 380,81
S	93 380,81
SO 001: Objekt sociálních služeb	93 380,81
02: SO 02 - architektonicko stavební řešení	93 380,81
783: Nátery	93 380,81
Celkem (bez DPH)	93 380,81
DPH 21%	19 609,97
Celkem (včetně DPH)	112 990,78

Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Dodatek		100: Dodatek 100					93 380,81	
Změnový list		ZL 19: Protiplišňový nástřik krovů 3.NP SO 02					93 380,81	
Stavba		S					93 380,81	
Objekt		SO 001: Objekt sociálních služeb					93 380,81	
Podobjekt		02: SO 02 - architektonicko stavební řešení					93 380,81	
Oddíl		783: Nátery					93 380,81	
617	SUB	X27077	Chemická ochrana dřevěných konstrukcí, včetně spotřebního materiálu a dopravy	m2	579,200	136,13	78 848,81	Vlastní
Plný popis: Cenová nabídka subdodavatele x1,15								
618	SUB	X27078	Biocidní přípravek Bochemit Opti f+	kg	42,000	346,00	14 532,00	Vlastní
Plný popis: Cenová nabídka subdodavatele x1,15								

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	2295
Zakázka:	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce
Komentář:	ZL 20: SO 02 nové provedení přiček v 3. NP

FIRMY

---	---
-----	-----

REALIZAČNÍ TYM

Stavbyvedoucí	
Rozpočtář	
Zodpovědná osoba	
Připravář	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	287 767,40	Kč
DPH 21%:	60 431,15	Kč
Celkem včetně DPH:	348 198,56	Kč

Dne:.....

Za objednatele

Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce

Popis	Cena
100: Dodatek 100	287 767,40
ZL 20: SO 02 nové provedení příček v 3. NP	287 767,40
S	287 767,40
SO 001: Objekt sociálních služeb	287 767,40
02: SO 02 - architektonicko stavební řešení	287 767,40
34: Steny a prčky	250 513,51
94: Lešení a stavební výtahy	19 867,50
99: Staveništní presun hmot	17 386,39
Celkem (bez DPH)	287 767,40
DPH 21%	60 431,15
Celkem (včetně DPH)	348 198,56

Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce

Ref.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Dodatek			100: Dodatek 100				287 767,40	
Změnový list			ZL 20: SO 02 nové provedení přiček v 3. NP				287 767,40	
Stavba			S				287 767,40	
Objekt			SO 001: Objekt sociálních služeb				287 767,40	
Podobjekt			02: SO 02 - architektonicko stavební řešení				287 767,40	
Oddíl			34: Stěny a přčky				250 513,51	
586	SUB	342256254RT3	Přčka z tvárníc pórobetonových PORFIX tl. 125 mm	m2	187,090	1 039,00	194 386,51	RTS II/2024

Plný popis: —

Výkaz výměr: Nové přčky PORFIX 3.NP:

70,6*2,65

187,090

588	SUB	612481211RU1	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	374,180	150,00	56 127,00	SOD
-----	-----	--------------	--	----	---------	--------	-----------	-----

Plný popis: —

Výkaz výměr: D+M perlinky, přčky 3.NP oboustranně:

187,09*2

374,180

Oddíl			94: Lešení a stavební výtahy				19 867,50	
204	SUB	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	397,350	50,00	19 867,50	SOD

Plný popis: Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m

Výkaz výměr: viz. půdorys SO02 3.NP+řez A-A a B-B+pohledy+technická zpráva:

pro zdění přček : 397,35

Oddíl			99: Staveništní přesun hmot				17 386,39	
288	SUB	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	t	38,636	450,00	17 386,39	SOD

Plný popis: oborů 801, 803, 811 a 812

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	2295
Zakázka:	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce
Komentář:	ZL 21: SO 04 - Bourání a zásyp tepelných kanálů

FIRMY

---:---

REALIZAČNÍ TYM


Stavbyvedoucí:	
Rozpočtář:	
Zodpovědná osoba:	
Připravář:	

ROZPOCET

Celkem (bez DPH):	424 131,84	Kč
DPH 21%:	89 067,69	Kč
Celkem včetně DPH:	513 199,53	Kč

Dne:

Za objednatele



Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce

Popis	Cena
01: Dodatek c.1	424 131,84
ZL 21: SO 04 - Bourání a zásyp tepelných kanálů	424 131,84
S	424 131,84
SO 001: Objekt sociálních služeb	424 131,84
04: SO 04 - architektonicko stavební řešení	424 131,84
13: Hloubené vykopávky	146 265,20
63: Podlahy a podlahové konstrukce	103 354,45
96: Bourání konstrukcí	121 868,25
99: Staveništní presun hmot	21 370,73
D96: Presuny sutí a vybouraných hmot	31 273,20
Celkem (bez DPH)	424 131,84
DPH 21%	89 067,69
Celkem (včetně DPH)	513 199,53

Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Dodatek			01: Dodatek c.1				424 131,84	
Změnový list			ZL 21: SO 04 - Bourání a zásyp tepelných kanálů				424 131,84	
Stavba			S				424 131,84	
Objekt			SO 001: Objekt sociálních služeb				424 131,84	
Podobjekt			04: SO 04 - architektonicko stavební řešení				424 131,84	
Oddíl			13: Hloubená výkopávky				148 265,20	
17	SUB	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	92,015	489,60	45 050,54	SOD
Plný popis: z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,								
Výkaz výměr: zásvo korv. teplovodního kanálu betonovým recyklátem: (73.3)*0.1*0.9 13.6*1.3*1.1					- 72.567 19.448			
18	SUB	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	92,015	252,88	23 268,75	SOD
Plný popis: bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,								
Výkaz výměr: dovoz betonového recyklátu 0/63 : 92.015					-			
19	SUB	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	184,030	223,55	41 139,91	SOD
Plný popis: bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,								
Výkaz výměr: dovoz betonového recyklátu 0/63 : 92.015*2					-			
591	SUB	59691004	Recyklát betonový frakce 0/63	t	184,030	200,00	36 806,00	RTS II/2024
Plný popis: —								
Výkaz výměr: betonový recyklát fr.0-63 pro zásvo : 92.015*2					-			
Oddíl			63: Podlahy a podlahové konstrukce				103 359,45	
133	SUB	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,868	33 000,00	28 627,63	SOD
Plný popis: včetně distančních prvků								
Výkaz výměr: viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : ((2*2.8)+(6*2.5)+(4*1.5)+(3*3.7)+(2.5*3)+(5.5*4)+(2*1.5)+(2.5*1.5)+(11.7*0.9)+(13.6*1.3)					- 0.868			
142	SUB	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	15,666	4 770,00	74 726,82	SOD
Plný popis: prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,								
Výkaz výměr: viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva SO 04: ((2*2.8)+(6*2.5)+(4*1.5)+(3*3.7)+(2.5*3)+(5.5*4)+(2*1.5)+(2.5*1.5)+(11.7*0.9)+(13.6*1.3)					- 19.716			
Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : instalační rozvodn vedené pod podlahou na terénu - doplnění podlahy : (27)*0.6*0.25 -(27)*0.6*0.25					- - -4.050			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Can. soustava
Oddíl			96: Bourání konstrukcí				121 868,25	
176	SUB	974042587R00	Vysekání rýh v podlaze betonové do hloubky 250 mm, šířky do 300 mm	m	- 27,000	723,31	- 19 529,37	SOD
			Plný popis: s betonovým podkladem,					
			Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : Instalační rozvodv vedené pod podlahou na terénu : 27		-			
177	SUB	974042589R00	Vysekání rýh v podlaze betonové příplatek k ceně za každých dalších 100 mm šířky rýhy hloubky do 250 mm	m	- 81,000	100,00	- 8 100,00	SOD
			Plný popis: s betonovým podkladem,					
			Výkaz výměr: viz. půdorys 1.NP+řez A-A a C-C+technická zpráva : Instalační rozvodv vedené pod podlahou na terénu : (27)*3		-			
624	SP	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	19,716	3 850,00	75 906,60	RTS II/2024
			Plný popis: —					
			Výkaz výměr: viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva SO 04 (12*2.8)+(6*2.5)+(4*1.5)+(3*3.7)+(2.5*3)+(5.5*4)+(2*1.5)+(2.5*1.5)+(11.7*0.9)+(13.6*1.3)		19.716			
625	SP	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m3	19,716	2 220,00	43 769,52	RTS II/2024
			Plný popis: —					
			Výkaz výměr: odkaz na položku 624: 19.716		-			
626	SP	963012510R00	Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm	m3	6,345	4 700,00	29 821,50	RTS II/2024
			Plný popis: —					
			Výkaz výměr: bourání zakřivených desek teplovodního kanálu: (70.5)*0.9*0.1		6.345			
Oddíl			99: Staveništní přesun hmot				21 370,73	
222	SUB	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m,	t	47,491	450,00	21 370,73	SOD
			Plný popis: oborů 801, 803, 811 a 812					
			Výkaz výměr: (18.501*2.52)+0.868		47.491			
Oddíl			D96: Presuny sutí a vybouraných hmot				31 273,20	
322	SUB	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	52,122	150,00	7 818,30	SOD
			Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m					
			Výkaz výměr: kompletní tonáž vybouraných hmot 1.NP : odkaz na položku 624: 19.716 odkaz na položku 626: 6.345 (19.716+6.345)*2		52.122			
323	SUB	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	364,854	10,00	3 648,54	SOD
			Plný popis: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m					
			Výkaz výměr: vybourané hmoty 1.NP : 52.122*7		-			
324	SUB	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	52,122	150,00	7 818,30	SOD
			Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: odkaz na položku 322: 52.122					-			
325	SUB	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	729,708	5,00	3 648,54	SOD

Plný popis: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km

Výkaz výměr: vybourané hmoty 1.NP (dalších 14km - celkem 15km) : 52.122*14

326	SUB	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	52,122	10,00	521,22	SOD
-----	-----	--------------	--------------------------------------	---	--------	-------	--------	-----

Plný popis: s hrubým urovnáním,

Výkaz výměr: vybourané hmoty 1.PP : 52.122

333	SUB	979990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	52,122	150,00	7 818,30	SOD
-----	-----	--------------	---	---	--------	--------	----------	-----

Plný popis: Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů

Výkaz výměr: odkaz na položku 322: 52.122

CENOVÁ NABÍDKA

M

ZAKÁZKA

Číslo:	2295
Zakázka:	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce
Komentář:	ZL 22: SO 03 - Bourání a zásyp tepelných kanálů

FIRMY

---:---

REALIZAČNÍ TÝM


Stavbyvedoucí:	
Rozpočtář:	
Zodpovědná osoba:	
Připravář:	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	413 762,00	Kč
DPH 21%:	86 890,02	Kč
Celkem včetně DPH:	500 652,02	Kč

Dne:

Za objednatele



Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce

Popis	Cena
01: Dodatek c.1	413 762,00
ZL 22: SO 03 - Bourání a zásyp tepelných kanálů	413 762,00
S	413 762,00
SO 001: Objekt sociálních služeb	413 762,00
03: SO 03 - architektonicko stavební řešení	413 762,00
13: Hloubené vykopávky	291 913,24
63: Podlahy a podlahové konstrukce	43 335,97
96: Bourání konstrukcí	50 320,95
99: Staveništní presun hmot	11 251,44
D96: Presuny sutí a vybouraných hmot	16 940,40
Celkem (bez DPH)	413 762,00
DPH 21%	86 890,02
Celkem (včetně DPH)	500 652,02

Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Can. soustava
Dodatek			01: Dodatek c.1				413 762,00	
Změnový list			ZL 22: SO 03 - Bourání a zásyp tepelných kanálů				413 762,00	
Stavba			S				413 762,00	
Objekt			SO 001: Objekt sociálních služeb				413 762,00	
Podobjekt			03: SO 03 - architektonicko stavební řešení				413 762,00	
Oddíl			13: Hloubené výkopávky				291 913,24	
14	SUB	39711101RT3	Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 3	m3	68,283	1 200,00	81 939,60	SOD
Plný popis: s naložením výkopku na dopravní prostředek								
Výkaz výměr: viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : kuchyně					-			
(9+8,85)*6*0,74					79,254			
odpočet výkopu kanalizace ležatá					-			
-0,45*0,6*30					- 8,100			
odpočet stěny kanálu					-			
-(17,85+30)*0,6*0,1					- 2,871			
17	SUB	74101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním	m3	68,283	489,60	33 431,36	SOD
Plný popis: z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,								
Výkaz výměr: odkaz na položku 14: 68.283					-			
18	SUB	62201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	136,566	252,88	34 534,81	SOD
Plný popis: bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,								
Výkaz výměr: dovoz betonového recyklátu 0/63 : 68.283					-			
odvoz zemín z výkopávek : 68.283					-			
19	SUB	62201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	273,132	223,55	61 058,66	SOD
Plný popis: bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,								
Výkaz výměr: dovoz betonového recyklátu 0/63 : 68.283*2					-			
odvoz zemín z výkopávek : 68.283*2					-			
20	SUB	62301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	68,283	101,15	6 906,83	SOD
Plný popis: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
Výkaz výměr: odkaz na položku 14: 68.283					-			
21	SUB	62701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	955,962	20,31	19 415,59	SOD

Pof.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Can. soustava
Plný popis: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.								
Výkaz výměr: odvoz dalších 14km (celkem 15km) : (68.283)*14								
26	SUB	99000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	68,283	400,00	27 313,20	SOD
Plný popis: Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů								
Výkaz výměr: odkaz na položku 14: 68.283								
591	SUB	59691004	Recyklát betonový frakce 0/63	t	136,566	200,00	27 313,20	RTS II/2024
Plný popis: —								
Výkaz výměr: betonový recyklát fr.0-63 pro zásvp : 68.283*2								
Oddíl 63: Podlahy a podlahové konstrukce								
130	SUB	31312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	6,210	4 770,00	29 621,70	SOD
Plný popis: prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,								
Výkaz výměr: viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : kuchyně								
(9+8,85)*6*0,1								
Výkaz výměr: viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :								
instalační rozvodv vedené pod podlahou na terénu : (30)*0,6*0,25								
133	SUB	31361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,416	33 000,00	13 714,27	SOD
Plný popis: včetně distančních prvků								
Výkaz výměr: viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva :								
((17.85*6)-(30*0.45))*4.44/1000								
Oddíl 96: Bourání konstrukcí								
173	SUB	74042587R00	Vysekání rýh v podlaze betonové do hloubky 250 mm, šířky do 300 mm	m	- 30,000	723,31	- 21 699,30	SOD
Plný popis: s betonovým podkladem,								
Výkaz výměr: viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledv+technická zpráva :								
instalační rozvodv vedené pod podlahou na terénu : 30								
174	SUB	74042589R00	Vysekání rýh v podlaze betonové příplatek k ceně za každých dalších 100 mm šířky rýhy hloubky do 250 mm	m	- 90,000	100,00	- 9 000,00	SOD
Plný popis: s betonovým podkladem,								
Výkaz výměr: viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+pohledv+technická zpráva :								
instalační rozvodv vedené pod podlahou na terénu : (30)*3								
624	SP	65042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	10,710	3 850,00	41 233,50	RTS II/2024
Plný popis: —								
Výkaz výměr: viz. půdorys 1.PP a 1.NP+řez A-A+technická zpráva : kuchyně								
(9+8,85)*6*0,1								
625	SP	65049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm	m3	10,710	2 220,00	23 776,20	RTS II/2024
Plný popis: —								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: odkaz na položku 624: 10.710					-			
626	SP	63012510R00	Bourání stropů z desek žb. š. 30 cm, tl. do 14 cm	m3	3,407	4 700,00	16 010,55	RTS II/2024
Plný popis: —								
Výkaz výměr: bourání zákrvkových desek teplovodního kanálu: (17.85+20)*0.9*0.1					3.407			
Oddíl 99: Staveništní přesun hmot							11 251,44	
222	SUB	99281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	t	25,003	450,00	11 251,44	SOD
Plný popis: oborů 801, 803, 811 a 812								
Výkaz výměr: (9.36*2.52)+1.416					25.003			
Oddíl D96: Přesuny suti a vybouraných hmot							16 940,40	
322	SUB	79082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	28,234	150,00	4 235,10	SOD
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m								
Výkaz výměr: kompletní tonáž vybouraných hmot 1.NP : odkaz na položku 624: 10.710 odkaz na položku 626: 3.407 (10.710+3.407)*2					28.234			
323	SUB	79082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	197,638	10,00	1 976,38	SOD
Plný popis: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m								
Výkaz výměr: vybourané hmoty 1.NP : 28.234*7					-			
324	SUB	79081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	28,234	150,00	4 235,10	SOD
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km								
Výkaz výměr: odkaz na položku 322: 28.234					-			
325	SUB	79081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	395,276	5,00	1 976,38	SOD
Plný popis: Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km								
Výkaz výměr: vybourané hmoty 1.NP (dalších 14km - celkem 15km) : 28.234*14					-			
326	SUB	79093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	28,234	10,00	282,34	SOD
Plný popis: s hrubým urovnáním,								
Výkaz výměr: vybourané hmoty 1.PP : 28.234					-			
333	SUB	79990101R00	Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	28,234	150,00	4 235,10	SOD
Plný popis: Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů								
Výkaz výměr: odkaz na položku 322: 28.234					-			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
------	-----	-----	-------	----	--------	------------	------	---------------

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo:	2295
Zakázka:	Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce
Komentář:	ZL 23: SO 03 - Ležatá kanalizace

FIRMY

--

REALIZAČNÍ TYM

Stavbyvedoucí	
Rozpočtář	
Zodpovědná osoba	
Přípravář	

ROZPOČET

Celkem (bez DPH):	42 993,90	Kč
DPH 21%:	9 028,72	Kč
Celkem včetně DPH:	52 022,62	Kč

Dne:.....

Za objednatele

Objekt sociálních služeb Zlín, Malenovice - stavební práce

Popis	Cena
01: Dodatek c.1	42 993,90
ZL 23: SO 03 - Ležatá kanalizace	42 993,90
S	42 993,90
<i>SO 001: Objekt sociálních služeb</i>	<i>42 993,90</i>
07: Zdravotne technické instalace	42 993,90
721: Vnitřní kanalizace	42 993,90
Celkem (bez DPH)	42 993,90
DPH 21%	9 028,72
Celkem (včetně DPH)	52 022,62

Poř.	Typ	Kód							Cena	Cen. soustava
Dodatek			01: Dodatek						42 993,90	
Změnový list			ZL 23: SO 001 - Ležata kanalizace						42 993,90	
Stavba			S						42 993,90	
Objekt			SO 001: Objekt sociálních služeb						42 993,90	
Podobjekt			07: Zdravotně technické instalace						42 993,90	
Oddíl			721: Vnitřní kanalizace						42 993,90	
19	SUB	21176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	- 34,000	645,05			- 21 931,70	SOD
Plný popis: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.										
20	SUB	21176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	- 29,000	765,70			- 22 205,30	SOD
Plný popis: včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.										
630	SUB	X27088	Potrubí KG 2000 svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, chemicky odolné potrubí, D 100	m	34,000	1 258,10			42 775,40	Vlastní
Plný popis: Cenová nabídka subdodavatele x1,15										
631	SUB	X27089	Potrubí KG 2000 svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, chemicky odolné potrubí, D 125	m	29,000	1 529,50			44 355,50	Vlastní
Plný popis: Cenová nabídka subdodavatele x1,15										