



MUZAX00RR1AX

Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: ORM/2024/01448

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Rekonstrukce vnitrobloku v ulici Hálkova, Žatec“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

I.

Smluvní strany

Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec

Zastoupené: Ing. Radim Laibl, starosta města

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Radim Laibl, starosta města

Tel/fax: +420 415 736 102, +420 415 736 148

E-mail: laibl@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických:

Tel:

E-mail:

Mobil:

– vedoucí odboru rozvoje města

Tel:

E-mail:

investice

Bankovní spojení:

Komerční banka a.s., pobočka Žatec

Číslo účtu:

Identifikační číslo:

00265781

DIČ:

CZ00265781

dále jen „objednatel“

ERKA Žatec s.r.o.

Název zhotovitele

se sídlem:

Lounská 3022, Žatec 43801

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24522.

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Eva Komárková, jednatelka

Telefon, fax: +420 415 711 026

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED] jednatel

Telefon, fax: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

- ve věcech stavby: [REDACTED] stavbyvedoucí

Telefon, fax: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: ČSOB a.s, pobočka Kadaň

Číslo účtu: [REDACTED]

Identifikační číslo: 27326764

DIČ: CZ27326764

dále jen „**zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že dle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku uzavírají tuto smlouvu o dílo.
2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele realizovat pro objednatele dílo na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem: „Rekonstrukce vnitrobloku v ulici Hálkova, Žatec“ za podmínek této Smlouvy o dílo, jehož rozsah je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách.
3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
 - b) že zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce objednatele s názvem: „Rekonstrukce vnitrobloku v ulici Hálkova, Žatec“
4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení, smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických. Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany podepisujícího tuto smlouvu smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování. V písemném

oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.

5. Zhotovitel je povinen být pojištěn:

5.1 proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě), a to nejméně ve výši **5.000.000,00 Kč** coby minimálního limitu pojistné částky. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:

6.1 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby, výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatele upozornit,

6.2 že se řádně seznámil s místem realizace díla, vyjádřeními DOSS a se všemi dalšími požadavky objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách.

III.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „Rekonstrukce vnitrobloku v ulici Hálkova, Žatec“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) a to v rozsahu podle:

- 1.1. Projektové dokumentace doplněné o podrobný výkaz výměr pro ocenění pod názvem: „Rekonstrukce vnitrobloku v ulici Hálkova, Žatec“,
- 1.2. podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele do zadávacího řízení;
- 1.3. podmínek pro realizaci stavby vyplývajících ze stavebního povolení, vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, které jsou součástí dokladové složky projektové dokumentace.

2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:

2.1. Před zahájením realizace a v průběhu stavby:

- 2.1.1. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá objednatel zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště, zhotovitel je povinen, pokud bude potřeba, před vytyčením tato vyjádření aktualizovat;
- 2.1.2. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných objednatelem zhotoviteli;
- 2.1.3. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- 2.1.4. vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným;
- 2.1.5. zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a

harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních objektů, podobjektů a oddílů výstavby (dále jen „HMG“) se zástupcem objednatele a dotčenými třetími osobami.

- 2.1.6. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. nosiči dat;
 - 2.1.7. označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby, včetně zamezení přístupu nepovolaným osobám;
 - 2.1.8. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;
 - 2.1.9. zajištění volného průjezdu a pohybu oprávněných osob, pořízení fotodokumentace celého průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, a celkový pohled na staveniště);
 - 2.1.10. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby;
 - 2.1.11. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;
 - 2.1.12. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“, o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem zhotovitel provede s příslušnými správcí dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku. Provede úpravy požadované jednotlivými správcí a vlastníky dotčených sítí a zařízení;
 - 2.1.13. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
 - 2.1.14. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené objednatelem, odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského a technického dozoru investora;
 - 2.1.15. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných objektů;
 - 2.1.16. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky,
 - 2.1.17. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace,
 - 2.1.18. aktualizaci vyjádření a stanovisek správců inženýrských sítí.
- 2.2. K převímce stavby:
Zhotovitel předá objednateli k převímacímu řízení dokončené stavby následující:
- 2.2.1. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;

- 2.2.2. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- 2.2.3. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě.
- a) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny s jejím podpisem a razítkem zhotovitele;
- b) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby;
- 2.2.4. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;
- 2.2.5. geodetické podklady pro provedení vkladu do katastru nemovitostí v šesti provedeních a jednou v digitální podobě;
- 2.2.7. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
- 2.2.8. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou a projektovou dokumentací stavby;
- 2.2.9. a ostatní doklady vč. pořízené fotodokumentace související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny, ale týkají se předmětného díla.
3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla a to i v případě, že nejsou výslovně uvedeny v položkovém rozpočtu stavby, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
4. Objednatel se zavazuje řádně provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál.
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

4. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

V. Místo plnění

Místem realizace díla jsou pozemky blíže specifikované projektovou dokumentací, pozemky se nachází na katastrálním území Žatec (794732).

VI. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla s názvem: „Rekonstrukce vnitrobloku v ulici Hálkova, Žatec“ ve lhůtě do 75 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště. Ukončením realizace zakázky (řádným provedením) je myšleno předání díla oboustranným podpisem předávacího protokolu, přičemž dílo musí být předáno objednateli bez vad a nedodělků včetně dokladů. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (§2628 občanského zákoníku).
2. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle týdenního časového harmonogramu postupu prací členěného dle stavebních objektů, podobjektů a popř. oddílů, který je přílohou č. 3 této smlouvy. Změny časového harmonogramu lze činit dodatkem k této smlouvě na základě písemné, řádně odůvodněné a odsouhlasené změny oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě 14 dnů ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.
5. Objednatel má právo vyzvat zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené. Bude-li toto přerušení trvat déle než dva měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši.
6. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplyvá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení.

7. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku a v zápisu z kontrolního dne stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

VII. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

Cena díla bez DPH	4.018.724,00 Kč
DPH z ceny díla	843.932,00 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	4.862.656,00 Kč

Slovy: čtyřmilionyosmsetšedesátdvatisícešestsetpadesátšest korun českých

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu.
3. Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby, předané objednatelem zhotoviteli v rozsahu stanoveném podrobným výkazem výměr. V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. Součástí této smlouvy je podrobný položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný zhotovitelem v souladu s výkazy výměr, předanými objednatelem zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a zhotovitel nemá právo v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr se domáhat zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.
5. V případě, že z rozhodnutí objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílů veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby – příloha č. 1 této smlouvy. Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.
6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich

neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku ÚRS Praha platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. Smluvní strany se dohodly, že pro položky neuvedené v nabídce provede zhotovitel jejich ocenění stejným kalkulačním vzorcem, jaký byl použit pro návrh smluvní ceny, tj. agregovanými položkami a na žádost objednatele tvorbou kalkulačního vzorce cenu prokáže. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které zhotovitel provedl bez (či před) uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

7. Cenu podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v položkovém rozpočtu – příloha této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
8. Při změně rozsahu díla je zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny, včetně jednoduchého popisu změny v realizaci díla.
9. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

VIII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy.
2. V souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací. Nedílnou součástí faktury musí být soupis objednatelem potvrzených provedených prací a dodávek. Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný. V případě, že zhotovitel bude fakturovat práce a dodávky, které nepodléhají režimu přenesení daňové povinnosti a zároveň práce a dodávky, které podléhají režimu přenesení daňové povinnosti, je povinen vystavit 2 samostatné faktury, přičemž jednou budou fakturovány pouze práce a dodávky nepodléhající režimu přenesení daňové povinnosti a druhou pouze práce a dodávky podléhající režimu přenesení daňové povinnosti.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

4. Lhůta splatnosti všech fakturačních dokladů (krom fakturace smluvních pokut) je dohodou smluvních stran stanovena na **30** dnů od doručení faktury objednateli.
5. Doručení faktury zhotovitel provede osobně, doručenkou prostřednictvím pošty, zasláním na emailovou adresu epodatelna@mesto-zatec.cz nebo prostřednictvím datové schránky q7ebuu4. Pokud objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělkami, je objednatel oprávněn fakturační doklad zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup objednatele vylučuje jeho prodlení.
6. V případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy, je objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se objednatel nedostane do prodlení.
7. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
 - c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČO a DIČ zhotovitele;
 - d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele;
 - e) číslo a datum vystavení faktury;
 - f) označení textem: **„Rekonstrukce vnitrobloku v ulici Hálkova, Žatec“**
 - g) lhůtu splatnosti faktury;
 - h) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
 - i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen;
 - j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:
 - a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě ve dvou vyhotoveních.
 - b) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla,
8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 30denní lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.
9. Plnění zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno z účtu objednatele.

IX.

Jakost díla

1. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností

provedeného díla uspokojí stanovené potřeby objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům a projektové dokumentaci stavby.

K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
2. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
3. Zhotovitel je povinen staveniště včetně jeho vybavení zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla objednatelem.
4. Zhotovitel se zavazuje každý den udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.
5. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid, vyčištění staveniště a příjezdných komunikací, a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, popřípadě odstranění vzniklých škod způsobených při realizaci díla, a to nejpozději do 3 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že

pověří provedením jeho části jinou osobu, odpovídají za vady Zhotovitel a poddodavatel zhotovitele společně a nerozdílně ve smyslu ust. § 2630 občanského zákoníku. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze poddodavatele uvedené v Seznamu předpokládaných poddodavatelů – příloha č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů. V případě, že zhotovitel o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, je právem objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací objednatele o změně Seznamu předpokládaných poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání objednatele a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.
3. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu zhotovitele objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatele. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl. Pokud zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce objednatele, a to na vlastní náklady zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou zhotovitelem, odpovědným projektantem a objednatel, předá zhotovitel objednateli ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jedno vyhotovení v elektronické při předání a převzetí dokončené stavby.

7. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude doložena s dokladovou částí při předání a převzetí dokončeného díla. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby nedocházelo k promíchávání výkopových zemin se stavebním odpadem. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů.
8. Podle § 13 zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u objednatele orgánem finanční kontroly.
9. Zhotovitel se zavazuje minimálně 7 dnů předem informovat objednatele o činnostech, které mohou narušit běžný chod investora.
10. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. a dbát pokynů koordinátora BOZP.
11. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.
12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření, úkolů a stanovení termínu dalšího kontrolního dne.
13. Na základě výzvy technického dozoru objednatele je zhotovitel povinen doložit platné atesty či certifikáty případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby.

Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do díla.

XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Do stavebního deníku zhotovitel запиše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, případně odstraněním poslední vady či nedodělků nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě musí obsahovat:

- základní list, v němž se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace,
 - seznam předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku,
 - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
 - zápis o předání a převzetí staveniště.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude zástupci objednatele předávat v místě stavby originál denních záznamů.
 6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným poddodavatelem, než je uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
 7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu, odpovědný projektant, osoba zajišťující výkon koordinátora BOZP a technický dozor stavby.
 8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
 9. Nesouhlasí-li objednatel či technický dozor stavby s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky objednatele zhotovitelem odstraněny.
 10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

XIII.

Předání díla

1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.
2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše zhotovitel (pokud nebude dohodnuto jinak) a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - označení objednatele a zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

- seznam předané dokumentace,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky na dílo,
 - seznam dokládaných dokladů a dokladovou část.
3. V rámci předání díla, předá zhotovitel objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2.2. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.
 4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně objednatele vyzvat k převzetí díla.
 5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku.
 6. Dílo se považuje za řádně provedené dokončením a až po protokolárním předání objednateli bez vad a nedodělků vč. dokladů, kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době stavby, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavební práce v délce **60 měsíců** a na technologické dodávky související s dílem záruku v délce **24 měsíců**, a to ode dne předání a převzetí díla
4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla dle čl. XIII. odst.6 smlouvy.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Oznámení může provést prostřednictvím pošty, případně elektronické pošty na e-mailovou adresu nebo zasláním do datové schránky zhotovitele. Zhotovitel ihned po doručení shodným způsobem objednateli potvrdí akceptaci oznámení. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 96 hodin v pracovní dny od písemného oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel, práva objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro objednatele).

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla dle čl. XIII. odst. 6 smlouvy.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Pokud činností zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho subdodavatelů dojde ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním díla má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši stanovenými platnými právními předpisy.
3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

4. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.
5. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.
6. V případě změny poddodavatele oproti Seznamu předpokládaných poddodavatelů dle nabídky zhotovitele na zakázku (Příloha č. 2 této smlouvy) provedených bez souhlasu objednatele má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
7. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost stanovenou v ustanovení čl. XI odst. 2 této Smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
8. V případě, že zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 7 tohoto článku, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
9. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností zhotovitelem.
10. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
11. Vedle smluvní pokuty má objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele a naopak.
13. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XVII.

Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinností dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XVIII.

Důstojné pracovní podmínky

1. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
2. Zhotovitel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době od uzavření smlouvy či od poslední výzvy k předložení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda bude plnění dle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle odst. 1 a odst. 2 tohoto článku této smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.
4. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 1 nebo odst. 2 tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení smluvní strany bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
5. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy

rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.

6. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 4 tohoto článku této smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatel.

XIX.

Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:
 - zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI odst. 1 této smlouvy, pokud se zhotovitel nedohodne s objednatel na prodloužení termínu.
 - zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace
 - zhotovitel při realizaci díla nerespektuje bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP.
 - zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem objednatele ve stavebním deníku.
2. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.
3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu takto předaného díla včetně věcí, které převzal.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené objednatel s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy a dále s technickým dozorem investora.
8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.

9. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
11. Objednatel současně informuje zhotovitele a zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí u této zakázky provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice zákona o veřejných zakázkách.

XIX.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Žatce dne 29. 11. 2024 usnesením č. 929/2024.
5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - položkový rozpočet – příloha č. 1
 - seznam předpokládaných poddodavatelů – příloha č. 2
 - časový a finanční harmonogram stavby – příloha č. 3
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
7. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelejších oprávnění.

V Žatci dne:
za objednatele:

V Žatci dne:
za zhotovitele:

Ing. Radim Laibl
starosta města

Eva Komárková
jednatelka

CENOVÁ NABÍDKA

ZAKÁZKA

Číslo: C-2022/03
Zakázka: REKONSTRUKCE VNITROBLOKU V ULICI HÁLKOVA, ŽATEC
Komentář:
Verze: Nabídka
Komentář verze:
Adresa:
Rok: 2025

Datum zahájení:
Datum dokončení:

Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
---	ERKA Žatec s.r.o.	Roman Komárek	
Význam (funkce)	Jméno		
---	---		

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO 100	Komunikace a zpevněné plochy		
SO 401	Veřejné osvětlení		

Celkem (bez DPH): 4 018 724 Kč
DPH: 843 932 Kč
DPH 21 % ze základny: 4 018 724: 843 932 Kč

Celkem (včetně DPH): 4 862 656 Kč

Za zhotovitele

Jméno :Roman Komárek

Podpis:

Za objednatele

Jméno :

Datum :

Podpis :

Poznámka :

REKONSTRUKCE VNITROBLOKU V ULICI HÁLKOVA, ŽATEC - Nabídka

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH	Počet položek
S: Stavba	4 018 724	843 932	4 862 656	225
SO 100: Komunikace a zpevněné plochy	3 643 023	765 035	4 408 058	142
001: Zemní práce	607 195	127 511	734 706	42
002: Základy	96 272	20 217	116 490	6
004: Vodorovné konstrukce	10 008	2 102	12 110	1
005: Komunikace	1 729 345	363 162	2 092 507	39
008: Vedení dálková a přípojná	94 860	19 921	114 781	11
009: Ostatní konstrukce a práce	585 356	122 925	708 281	28
099: Přesun hmot HSV	402 038	84 428	486 465	8
V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce	54 000	11 340	65 340	3
V04: Inženýrská činnost	17 000	3 570	20 570	1
V07: Provozní vlivy	4 000	840	4 840	1
V09: Ostatní náklady	8 000	1 680	9 680	1
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	34 950	7 340	42 290	1
SO 401: Veřejné osvětlení	375 701	78 897	454 598	83
21-M: Elektromontáže	209 141	43 920	253 061	44
46-M: Stavební a zemní práce při extr.mont.pracích	144 330	30 309	174 639	31
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	22 230	4 668	26 898	8
Celkem (bez DPH)	4 018 724			
DPH	843 932			
DPH 21 % ze základny: 4 018 724:	843 932			
Celkem (včetně DPH)	4 862 656			

REKONSTRUKCE VNITROBLOKU V ULICI HÁLKOVA, ŽATEC - Nabídka

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Stavba		S: Stavba				4 018 724		
Objekt		SO 100: Komunikace a zpevněné plochy				3 643 023		
Oddíl		001: Zemní práce				607 195		
1	SP	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	689,000			
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ VOZOVKY S POVRCHEM Z AB (AB100mm + OK150mm) = 689m2			—		
			689			689,000		
						—		
2	SP	113107243	Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	m2	689,000			
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ VOZOVKY S POVRCHEM Z AB (AB100mm + OK150mm) = 689m2			—		
			689			689,000		
						—		
3	SP	113107341	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	49,000			
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ CHODNÍKU S POVRCHEM Z AB (AB50mm + BETON100mm) = 49m2			—		
			49			49,000		
4	SP	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	49,000			
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ CHODNÍKU S POVRCHEM Z AB (AB50mm + BETON100mm) = 49m2			—		
			49			49,000		
						—		
5	SP	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	161,000			
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ CHODNÍKU S POVRCHEM Z BETONOVÝCH DLAŽDIC 300x300mm (DL40mm) = 161m2			—		
			161			161,000		
						—		
6	SP	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	77,000			
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ CHODNÍKU S POVRCHEM Z BETONOVÉ SKL. DLAŽBY (DL60mm) = 47m2			—		
			47			47,000		
			PŘELOŽENÍ ČÁSTI CHODNÍKU Z BET.SKL.DLAŽBY - SKLADBA CH = 30m2			—		
			30			30,000		
						—		
7	SP	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	97,000			
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH PLOCH DO tl.250mm (BETON250mm) = 97m2			—		
			97			97,000		
						—		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
8	SP	113155113	Frézování betonového krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	141,000			
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: FRÉZOVÁNÍ VOZOVKY S POVRCHEM Z BETONU (BETON-50mm) = 141m2		-			
			141		141,000			
9	SP	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	740,000			
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: SEJMUTÍ ÚRODNÉ ZEMINY V tl.100mm = 740m2		-			
			740		740,000			
					-			
10	SP	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	455,600			
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: VÝKOPOVÉ PRÁCE V NEZPEVNĚNÉM TERÉNU = 39m2		-			
			39		39,000			
			VÝKOPOVÉ PRÁCE NA ÚROVEŇ ZEMNÍ PLÁNĚ NAVRŽENÝCH KONSTRUKČNÍCH VRSTEV (S		-			
			ODEČTENÍM VYBOURÁVANÝCH KONSTRUKCÍ) = 383m3					
			383		383,000			
			zakrytí horkovodu		-			
			28*3*0,4		33,600			
					-			
11	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	56,800			
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: ZÁSYP ZEMINOU = 25m3		-			
			25		25,000			
			napojení vpustí		-			
			36		36,000			
			-18		- 18,000			
			-7,2		- 7,200			
			zakrytí horkovodu		-			
			28*3*0,25		21,000			
12	SP	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	512,762			
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: zemína		-			
			39+383		422,000			
			-25		- 25,000			
			ornice		-			
			740*0,1		74,000			
			-277*0,1		- 27,700			
			kontejnery		-			
			27,779		27,779			
			napojení vpustí		-			
			12,643		12,643			
			7,2		7,200			
			zakrytí horkovodu		-			
			28*3*0,15		12,600			
			zakrytí horkovodu		-			
			28*0,3*0,55*2		9,240			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
13	SP	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	512,762			
Plný popis: ---								
14	SP	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	512,762			
Plný popis: ---								
15	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	922,972			
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: 512,762*1,8					922,972			
					-			
16	SP	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	277,000			
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: OZELENĚNÍ OKOLNÍCH PLOCH V tl.100mm (HUMUS/ZEMINA V POMĚRU 1:1 + OSETÍ TRAVOU) = 277m2					-			
277					277,000			
17	SP	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	277,000			
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: OZELENĚNÍ OKOLNÍCH PLOCH V tl.100mm (HUMUS/ZEMINA V POMĚRU 1:1 + OSETÍ TRAVOU) = 277m2					-			
277					277,000			
					-			
18	H	00572410	osivo směs travní parková	kg	4,155			
Plný popis: ---								
19	SP	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	277,000			
Plný popis: ---								
20	SP	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	277,000			
Plný popis: ---								
21	SP	185802111	Hnojení půdy rašelinou v rovině a svahu do 1:5	t	5,540			
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: 277*0,40*0,05					5,540			
					-			
22	H	10311100	rašelina zahradnická VL	m3	13,850			
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: 277*0,05					13,850			
23	SP	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 100 do 200 mm	kus	2,000			
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: KÁCENÍ VZROSTLÉ ZELENĚ (SMRK STEPILÝ)					-			
2					2,000			
24	SP	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvvením D kmene přes 200 do 300 mm	kus	2,000			
Plný popis: ---								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: KÁCENÍ VZROSTLÉ ZELENĚ (SMRK STEPILÝ)					—			
2					2,000			
2					—			
25	SP	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000			
Plný popis: ---								
26	SP	112201112	Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000			
Plný popis: ---								
27	SP	162201405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	4,000			
Plný popis: ---								
28	SP	162201415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	4,000			
Plný popis: ---								
29	SP	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	4,000			
Plný popis: ---								
30	SP	162301941	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	36,000			
Plný popis: ---								
31	SP	162301961	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	36,000			
Plný popis: ---								
32	SP	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	36,000			
Plný popis: ---								
33	SP	111251101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	28,000			
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: KÁCENÍ KŘOVIN (ŽIVÝ PLOT) = 28m2					—			
28					28,000			
					—			
34	SP	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	180,000			
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘKY 10-15cm = 180m					—			
180					180,000			
					—			
35	SP	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	202,000			
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH SADOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘKY 5cm = 202m					—			
202					202,000			
					—			
36	SP	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	27,779			
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: 6,9*3,3*(1,57-0,35)					27,779			
					—			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
37	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,643			
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: obsyp kontejneru		—			
			6,9*3,3*(1,57-0,05-0,5-0,35)		15,256			
			-1,3*(1,57-0,05-0,5-0,35)*3		- 2,613			
38	H	58331200	šterkopísek netříděný	t	25,286			
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: 12,643*2		25,286			
39	SP	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 650,200			
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: SKLADBA V		—			
			918		918,000			
			SKLADBA VB		—			
			143		143,000			
			SKLADBA P		—			
			34; BETONOVÉ DLAŽBY 200/200/80 - BARVA ČERVENÁ		34,000			
			267; BETONOVÉ DLAŽBY 200/200/80 - BARVA ŠEDÁ		267,000			
			62*0,1; VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - V10b "KOLMÉ STÁNÍ" 14x (Z BET.DL.100/200 - ANTRACIT)		6,200			
			SKLADBA VJ		—			
			49; BETONOVÉ DLAŽBY 200/200/80 - BARVA KAMEL		49,000			
			45; BETONOVÉ DLAŽBY 200/100/80 - BARVA OKROVÁ		45,000			
			29; Z BETONOVÉ DLAŽBY 200/100/80 - RELIÉFNÍ DLAŽBA - BARVA ŠEDÁ		29,000			
			SKLADBA CH		—			
			56; BETONOVÉ DLAŽBY 200/100/60 - BARVA KAMEL		56,000			
			81; BETONOVÉ DLAŽBY 200/100/60 - BARVA ŠEDÁ - SKLADBA CH		81,000			
			18; BETONOVÉ DLAŽBY 200/100/60 - RELIÉFNÍ DLAŽBA - BARVA ŠEDÁ		18,000			
			4; BETONOVÉ DLAŽBY 200/100/60 - RELIÉFNÍ DLAŽBA - BARVA ČERVENÁ		4,000			
					—			
40	SP	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	18,000			
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: napojení vpustí		—			
			60*0,6*0,5		18,000			
					—			
41	H	58331200	šterkopísek netříděný	t	120,000			
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: 60*2		120,000			
					—			
42	SP	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	45,240			
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: napojení vpustí		—			
			60*0,6*1		36,000			
			zakrytí horkovodu		—			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			28*0,3*0,55*2		9,240			
Oddíl		002: Základy					96 272	
43	SP	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	307,200			
Plný popis: Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m								
Výkaz výměr: SKLADBA P					-			
34; BETONOVÉ DLAŽBY 200/200/80 - BARVA ČERVENÁ					34,000			
267; BETONOVÉ DLAŽBY 200/200/80 - BARVA ŠEDÁ					267,000			
62*0,1; VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - V10b "KOLMÉ STÁNÍ" 14x (Z BET.DL.100/200 - ANTRACIT)					6,200			
44	H	693111X2	geotextilie sorpční	m2	363,878			
Plný popis: ---								
45	SP	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z netříděného štěrkopísku	m3	1,139			
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: podsyp pod kontejnery					-			
6,9*3,3*0,05					1,139			
					-			
46	SP	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	8,400			
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: zakrytí horkovodu					-			
28*0,3*0,5*2					8,400			
					-			
47	SP	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	56,000			
Plný popis: Bednění základů pasů rovné zřízení								
Výkaz výměr: zakrytí horkovodu					-			
28*0,5*2*2					56,000			
48	SP	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	56,000			
Plný popis: Bednění základů pasů rovné odstranění								
Oddíl		004: Vodorovné konstrukce						
49	SP	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	7,200			
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: napojení vpustí					-			
60*0,6*0,2					7,200			
					-			
Oddíl		005: Komunikace						
50	SP	566901161	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	5,200			
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: ZAŘÍZNUTÍ VOZOVKY (PÁS ŠÍŘKY 20cm + NÁSLEDNÉ DOBALENÍ) = 26m					-			
26*0,2					5,200			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
51	SP	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	5,200			
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: ZAŘÍZNUTÍ VOZOVKY (PÁS ŠÍŘKY 20cm + NÁSLEDNÉ DOBALENÍ) = 26m					-			
26*0,2					5,200			
					-			
52	SP	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	26,000			
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: ZAŘÍZNUTÍ VOZOVKY (PÁS ŠÍŘKY 20cm + NÁSLEDNÉ DOBALENÍ) = 26m					-			
26					26,000			
53	SP	596211213	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	30,000			
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: PŘELOŽENÍ ČÁSTI CHODNÍKU Z BET.SKL.DLAŽBY - SKLADBA CH = 30m2					-			
použít vybouranou a očištěnou dlažbu					-			
30					30,000			
54	SP	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	918,000			
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: SKLADBA V					-			
918					918,000			
					-			
55	SP	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	918,000			
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: SKLADBA V					-			
918					918,000			
					-			
56	SP	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	918,000			
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: SKLADBA V					-			
918					918,000			
57	SP	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	918,000			
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: SKLADBA V					-			
918					918,000			
					-			
58	SP	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	918,000			
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: SKLADBA V					-			
918					918,000			
					-			
59	SP	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	918,000			
Plný popis: ---								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: SKLADBA V 918					- 918,000 -			
60	SP	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 Plný popis: ---	m2	143,000			
Výkaz výměr: SKLADBA VB 143					- 143,000 -			
61	SP	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Plný popis: ---	m2	143,000			
Výkaz výměr: SKLADBA VB 143					- 143,000 -			
62	SP	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm Plný popis: ---	m2	307,200			
Výkaz výměr: SKLADBA P 34; BETONOVÉ DLAŽBY 200/200/80 - BARVA ČERVENÁ 267; BETONOVÉ DLAŽBY 200/200/80 - BARVA ŠEDÁ 62*0,1; VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - V10b "KOLMÉ STÁNÍ" 14x (Z BET.DL.100/200 - ANTRACIT)					- 34,000 267,000 6,200 -			
63	SP	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm Plný popis: ---	m2	307,200			
Výkaz výměr: SKLADBA P 34; BETONOVÉ DLAŽBY 200/200/80 - BARVA ČERVENÁ 267; BETONOVÉ DLAŽBY 200/200/80 - BARVA ŠEDÁ 62*0,1; VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - V10b "KOLMÉ STÁNÍ" 14x (Z BET.DL.100/200 - ANTRACIT)					- 34,000 267,000 6,200 -			
64	SP	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 Plný popis: ---	m2	34,000			
Výkaz výměr: SKLADBA P 34; BETONOVÉ DLAŽBY 200/200/80 - BARVA ČERVENÁ					- 34,000			
65	H	59245004	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná Plný popis: ---	m2	35,020			
66	SP	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 Plný popis: ---	m2	6,200			
Výkaz výměr: SKLADBA P 62*0,1; VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - V10b "KOLMÉ STÁNÍ" 14x (Z BET.DL.100/200 - ANTRACIT)					- 6,200			
67	H	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná Plný popis: ---	m2	6,386			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
68	SP	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	267,000			
			Plný popis: Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2					
			Výkaz výměr: SKLADBA P		-			
			267; BETONOVÉ DLAŽBY 200/200/80 - BARVA ŠEDÁ		267,000			
69	H	59245035	dlažba plošná vegetační betonová 200x200mm tl 80mm přírodní	m2	272,340			
			Plný popis: ---					
70	SP	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	123,000			
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: SKLADBA VJ		-			
			49; BETONOVÉ DLAŽBY 200/200/80 - BARVA KARMEL		49,000			
			45; BETONOVÉ DLAŽBY 200/100/80 - BARVA OKROVÁ		45,000			
			29; Z BETONOVÉ DLAŽBY 200/100/80 - RELIÉFNÍ DLAŽBA - BARVA ŠEDÁ		29,000			
					-			
71	SP	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	49,000			
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: SKLADBA VJ		-			
			49; BETONOVÉ DLAŽBY 200/200/80 - BARVA KARMEL		49,000			
72	H	59245004	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x80mm barevná	m2	50,470			
			Plný popis: ---					
73	SP	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	45,000			
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: SKLADBA VJ		-			
			45; BETONOVÉ DLAŽBY 200/100/80 - BARVA OKROVÁ		45,000			
74	H	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	46,350			
			Plný popis: ---					
75	SP	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	29,000			
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: SKLADBA VJ		-			
			29; Z BETONOVÉ DLAŽBY 200/100/80 - RELIÉFNÍ DLAŽBA - BARVA ŠEDÁ		29,000			
76	H	59245225	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm přírodní	m2	29,870			
			Plný popis: ---					
77	SP	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	159,000			
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: SKLADBA CH		-			
			56; BETONOVÉ DLAŽBY 200/100/60 - BARVA KARMEL		56,000			
			81; BETONOVÉ DLAŽBY 200/100/60 - BARVA ŠEDÁ - SKLADBA CH		81,000			
			18; BETONOVÉ DLAŽBY 200/100/60 - RELIÉFNÍ DLAŽBA - BARVA ŠEDÁ		18,000			
			4; BETONOVÉ DLAŽBY 200/100/60 - RELIÉFNÍ DLAŽBA - BARVA ČERVENÁ		4,000			
					-			
78	SP	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	56,000			
			Plný popis: ---					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: SKLADBA CH 56; BETONOVÉ DLAŽBY 200/100/60 - BARVA KARAMEL					- 56,000			
79	H	59245008	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm barevná Plný popis: ---	m2	57,680			
80	SP	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2 Plný popis: ---	m2	81,000			
Výkaz výměr: SKLADBA CH 81; BETONOVÉ DLAŽBY 200/100/60 - BARVA ŠEDÁ - SKLADBA CH					- 81,000			
81	H	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní Plný popis: ---	m2	83,430			
82	SP	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 Plný popis: ---	m2	18,000			
Výkaz výměr: SKLADBA CH 18; BETONOVÉ DLAŽBY 200/100/60 - RELIÉFNÍ DLAŽBA - BARVA ŠEDÁ					- 18,000			
83	H	59245019	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní Plný popis: ---	m2	18,540			
84	SP	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 Plný popis: ---	m2	4,000			
Výkaz výměr: SKLADBA CH 4; BETONOVÉ DLAŽBY 200/100/60 - RELIÉFNÍ DLAŽBA - BARVA ČERVENÁ					- 4,000			
85	H	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná Plný popis: ---	m2	4,120			
86	SP	584121111	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 200 m2 Plný popis: ---	m2	84,000			
Výkaz výměr: zakrytí horkovodu 28*3					- 84,000			
87	H	59381338	panel silniční 3,00x2,00x0,215m Plný popis: ---	kus	1,000			
88	H	59381009	panel silniční 3,00x1,00x0,15m Plný popis: ---	kus	26,000			
Oddíl 008: Vedení dálková a přípojná								
89	SP	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3 Plný popis: ---	m3	6,000			
Výkaz výměr: ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH ULIČNÍCH VPUSTÍ = 4ks 1*1*1,5*4					- 6,000 -			
90	SP	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu Plný popis: ---	kus	8,000			
Výkaz výměr: VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBJEKTŮ VE ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH - POKLOP = 8ks 8					- 8,000			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
91	SP	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,000			
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBJEKTŮ VE ZPEVNĚNÝCH PLOCHÁCH - ŠOUPĚ = 5ks					-			
5					5,000			
					-			
92	SP	895941301	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s výtokem	kus	4,000			
Plný popis: ---								
93	H	59223852	dno pro uliční vpust' s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm	kus	4,000			
Plný popis: ---								
94	H	59223854	skruž pro uliční vpust' s výtakovým otvorem PVC betonová 450x350x50mm	kus	4,000			
Plný popis: ---								
95	H	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	4,000			
Plný popis: ---								
96	H	59223875	koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	4,000			
Plný popis: ---								
97	H	28661787	mříž šachtová dešťová litinová dešťová DN 425 pro třídu zatížení D400 čtverec	kus	4,000			
Plný popis: ---								
98	H	59223864	prstenec pro uliční vpust' vyrovnávací betonový 390x60x130mm	kus	4,000			
Plný popis: ---								
99	SP	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200	m	60,000			
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: 60					60,000			
Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce								
100	SP	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	26,000			
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: ZAŘÍZNUTÍ VOZOVKY (PÁS ŠÍŘKY 20cm + NÁSLEDNÉ DOBALENÍ) = 26m					-			
26					26,000			
					-			
101	SP	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	30,000			
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: PŘELOŽENÍ ČÁSTI CHODNÍKU Z BET.SKŁ.DLAŽBY - SKŁADBA CH = 30m2					-			
30					30,000			
					-			
102	SP	962033111	Bourání zdiva z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu do 1 m3	m3	0,700			
Plný popis: ---								
Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ ZÍDKY ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ ŠÍŘKY 20cm A VÝŠKY 0,5m = 7m					-			
7*0,5*0,2					0,700			
					-			
103	SP	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,680			
Plný popis: ---								

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Výkaz výměr: VYBOURÁNÍ ZÍDKY ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ ŠÍŘKY 20cm A VÝŠKY 0,5m = 7m 7*0,4*0,6					- 1,680 -			
104	SP	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované Plný popis: ---	kus	1,000			
Výkaz výměr: ODTRANĚNÍ MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE (1x LAVÍČKA) 1					- 1,000 -			
105	SP	9660011X2	Odstranění dětské houpačky dvojité Plný popis: ---	kus	2,000			
Výkaz výměr: ODTRANĚNÍ MĚSTSKÉHO MOBILIÁŘE (2x DVOJHOUPAČKA) 2					- 2,000 -			
106	B	X11931	Odstranění přístřešku na odpad Plný popis: ---	ks	1,000			
107	B	X9323	POLOPODZEMNÍ KONTEJNERY (3x SEPAROVANÝ ODPAD) Plný popis: ---	ks	3,000			
108	SP	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou Plný popis: ---	m2	143,000			
Výkaz výměr: SKLADBA VB 143					- 143,000 -			
109	SP	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného Plný popis: ---	m2	143,000			
Výkaz výměr: SKLADBA VB 143					- 143,000 -			
110	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Plný popis: ---	m	265,000			
Výkaz výměr: BETONOVÉ SILNIČNÍ OBRUBY 150/250 DO BET.LOŽE S OPĚROU = 265m 265					- 265,000 -			
111	H	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm Plný popis: ---	m	270,300			
112	SP	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Plný popis: ---	m	337,000			
Výkaz výměr: BETONOVÉ SILNIČNÍ OBRUBY 100/250 DO BET.LOŽE S OPĚROU = 337m 337					- 337,000 -			
113	H	59217033	obrubník betonový silniční 1000x100x250mm Plný popis: ---	m	343,740			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
114	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	41,000			
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: BETONOVÉ SADOVÉ OBRUBY 50/200 DO BET.LOŽE S OPĚROU = 41m		-			
			41		41,000			
115	H	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	41,000			
			Plný popis: ---					
116	SP	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	4,500			
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - V 10f "VYHRAZENÉ STÁNÍ" 2x (NÁSTŘÍK BÍLÝM PLASTEM) = 2ks		-			
			1,5*1,5*2		4,500			
					-			
117	SP	915211125	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm žlutý plast	m	10,000			
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - V 12d "ZÁKAZ STÁNÍ" (NÁSTŘÍK ŽLUTÝM PLASTEM) = 10m		-			
			10		10,000			
118	SP	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	10,000			
			Plný popis: ---					
119	SP	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	4,500			
			Plný popis: ---					
120	SP	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	14,000			
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: 3; ip 4b		3,000			
			3; b 2		3,000			
			2; b 24b		2,000			
			1; c 2a		1,000			
			1; c 2b		1,000			
			1; ip 12		1,000			
			1; p 6 + c 2c		1,000			
			1; ip 4b + b28		1,000			
			1; ip 11a + e7b		1,000			
121	H	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	kus	14,000			
			Plný popis: ---					
122	SP	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	17,000			
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: 3; ip 4b		3,000			
			3; b 2		3,000			
			2; b 24b		2,000			
			1; c 2a		1,000			
			1; c 2b		1,000			
			1; ip 12		1,000			
			1; p 6		1,000			
			1; c 2c		1,000			
			1; ip 4b		1,000			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			1;b28		1,000			
			1; ip 11a		1,000			
			1; e7b		1,000			
123	H	40445621	informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm	kus	4,000			
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: 3; ip 4b		3,000			
			1; ip 4b		1,000			
124	H	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	kus	9,000			
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: 3; b 2		3,000			
			2; b 24b		2,000			
			1; b28		1,000			
			1; c 2a		1,000			
			1; c 2b		1,000			
			1; c 2c		1,000			
125	H	40445625	informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm	kus	2,000			
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: 1; ip 12		1,000			
			1; ip 11a		1,000			
126	H	40445615	značky upravující přednost P6 700mm	kus	1,000			
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: 1; p 6		1,000			
127	H	40445650	dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm	kus	1,000			
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: 1; e7b		1,000			
Oddíl			099: Přesun hmot HSV					
128	SP	997221658	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03	t	5,000			
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: odhad		-			
			5		5,000			
					-			
129	SP	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	593,056			
			Plný popis: ---					
130	SP	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	593,056			
			Plný popis: ---					
131	SP	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	593,056			
			Plný popis: ---					
132	SP	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	214,660			
			Plný popis: ---					
			Výkaz výměr: 588,766		588,766			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
			-374,106			- 374,106	-	
133	SP	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	374,106			
Plný popis: ---								
			Výkaz výměr: 151,58			151,580		
			217,724			217,724		
			4,802			4,802		
134	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 865,016			
Plný popis: ---								
135	SP	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	1 865,016			
Plný popis: ---								
Oddíl			V01: Průzkumné, geodetické a projektové práce					
136	ON	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000			
Plný popis: ---								
137	ON	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000			
Plný popis: ---								
138	ON	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000			
Plný popis: ---								
Oddíl			V04: Inženýrská činnost					
139	ON	043154000	Zkoušky hutnicí	ks	5,000			
Plný popis: ---								
Oddíl			V07: Provozní vlivy					
140	ON	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	kpl	1,000			
Plný popis: ---								
Oddíl			V09: Ostatní náklady					
141	ON	090001000	Vytýčení sítí	kpl	1,000			
Plný popis: ---								
Oddíl			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady					
142	ON	07	Zařízení staveniště	%	1,500			
Plný popis: ---								
Objekt			SO 401: Veřejné osvětlení					
Oddíl			21-M: Elektromontáže					
143	B	218202016	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního ze sloupku parkového	kus	3,000			
Plný popis: ---								
144	B	218204103	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	1,000			
Plný popis: ---								
145	B	218204100	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných hmotnosti do 35 kg	kus	2,000			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava	
Plný popis: ---									
146	B	218204201	Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	1,000				
Plný popis: ---									
147	B	218220300	Demontáž svorek hromosvodných s 1 šroubem	kus	1,000				
Plný popis: ---									
148	B	218100003	Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 16 mm2	kus	4,000				
Plný popis: ---									
149	B	218100001	Odpojení vodičů z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	18,000				
Plný popis: ---									
150	B	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	1,000				
Plný popis: ---									
151	B	Pol4	Úprava napájecího místa	ks	2,000				
Plný popis: ---									
152	B	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	7,000				
Plný popis: ---									
153	B	31674065	stožár osvětlovací sadový Pz 133/89/60 v 5,0m	kus	7,000				
Plný popis: ---									
154	B	Pol12	Ochranné manžeta plastová	ks	7,000				
Plný popis: ---									
155	B	210204105	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg	kus	1,000				
Plný popis: ---									
156	B	31674006	výložník rovný dvojnásobný k osvětlovacím stožárům uličním vyložení 500mm	kus	1,000				
Plný popis: ---									
157	B	210902011	Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného kulatého žíly 4x16 mm2 (např. AYKY) bez ukončení uloženého volně	m	268,000				
Plný popis: ---									
158	B	34112316	kabel instalační jádro Al plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (AYKY) 4x16mm2	m	268,000				
Plný popis: ---									
159	B	210100252	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 4x25 mm2	kus	16,000				
Plný popis: ---									
160	B	KSCZ4X 6-25	Koncovka KSCZ4X 6-25	ks	16,000				
Plný popis: ---									
161	B	210204201	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh	kus	7,000				
Plný popis: ---									
162	B	M009	Svorkovnice stožárová včetně pojistek	ks	7,000				
Plný popis: ---									
163	B	210812011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	45,000				
Plný popis: ---									
164	B	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	45,000				
Plný popis: ---									

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
165	B	741410041	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	14,000			
			Plný popis: ---					
166	B	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	9,100			
			Plný popis: ---					
167	B	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	18,000			
			Plný popis: ---					
168	B	35441996	svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů, FeZn	kus	9,000			
			Plný popis: ---					
169	B	35441895	svorka připojovací k připojení kovových částí	kus	9,000			
			Plný popis: ---					
170	B	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě	m	230,000			
			Plný popis: ---					
171	B	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	230,000			
			Plný popis: ---					
172	B	210220302	Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby	kus	11,000			
			Plný popis: ---					
173	B	35441986	svorka odbočovací a spojovací pro pásek 30x4 mm, FeZn	kus	11,000			
			Plný popis: ---					
174	B	210202013	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na výložník	kus	8,000			
			Plný popis: ---					
175	B	B27112014C16	Svítidlo 16 LED/14 W/260mA/WW 2700K/rovné sklo/univerzální uchycení D60/AKZO 150	ks	3,000			
			Plný popis: ---					
176	B	B27108019C16	Svítidlo 16 LED/19 W/350mA/WW 2700K/rovné sklo/univerzální uchycení D60/AKZO 150	ks	2,000			
			Plný popis: ---					
177	B	B27104011C16	Svítidlo 16 LED/11 W/200mA/WW 2700K/rovné sklo/univerzální uchycení D60/AKZO 150	ks	3,000			
			Plný popis: ---					
178	B	M001	Příplatek za aktivaci funkce - regulace příkonu S/5136 - Diagram: ZAP.-VYP. 60%	ks	3,000			
			Plný popis: ---					
179	B	10774	Backlight + plastový nýt	ks	24,000			
			Plný popis: ---					
180	B	M002	Příplatek za bluetooth	ks	8,000			
			Plný popis: ---					
181	B	RPSL	Recyklační poplatek svítidlo	ks	8,000			
			Plný popis: ---					
182	B	210100096	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	48,000			
			Plný popis: ---					
183	B	210100101	Ukončení vodičů na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	64,000			
			Plný popis: ---					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
184	B	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	10,000			
			Plný popis: ---					
185	B	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus	1,000			
			Plný popis: ---					
186	B	011464000	Měření (monitoring) úrovně osvětlení	kpl	1,000			
			Plný popis: ---					
Oddíl			46-M: Stavební a zemní práce při extr.mont.pracích					
187	B	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km	0,230			
			Plný popis: ---					
188	B	468051121	Bourání základu betonového při elektromontážích	m3	1,000			
			Plný popis: ---					
189	B	460391123	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z hornin třídy I skupiny 3	m3	1,000			
			Plný popis: ---					
190	B	460141112	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v hornině tř I skupiny 3	m3	7,000			
			Plný popis: ---					
191	B	460080013	Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	7,000			
			Plný popis: ---					
192	B	871361101	Montáž potrubí z PVC SDR 11 těsněných gumovým kroužkem otevřený výkop D 280 x 10,8 mm	m	7,000			
			Plný popis: ---					
193	B	28611140	trubka kanalizační PVC DN 250x1000mm SN4	m	7,000			
			Plný popis: ---					
194	B	460520172	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	14,000			
			Plný popis: ---					
195	B	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m	14,000			
			Plný popis: ---					
196	B	468041123	Řezání živичného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm	m	40,000			
			Plný popis: ---					
197	B	468011143	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze živice tl přes 10 do 15 cm	m2	10,000			
			Plný popis: ---					
198	B	468041112	Řezání betonového podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm	m	40,000			
			Plný popis: ---					
199	B	468011131	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z betonu prostého tl do 15 cm	m2	10,000			
			Plný popis: ---					
200	B	460171312	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 110 cm v hornině tř I skupiny 3	m	20,000			
			Plný popis: ---					
201	B	460281111	Pažení příložné plné výkopů rýh kabelových hl do 2 m	m2	60,000			
			Plný popis: ---					
202	B	460661111	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 35 cm	m	230,000			
			Plný popis: ---					
203	B	460791214	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm	m	20,000			
			Plný popis: ---					

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
204	B	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE	m	20,000			
			Plný popis: ---					
205	B	460742131	Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obetonováním průměru do 10 cm	m	20,000			
			Plný popis: ---					
206	B	460281121	Odstranění pažení příložného plného výkopů rýh kabelových hl do 2 m	m2	60,000			
			Plný popis: ---					
207	B	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	230,000			
			Plný popis: ---					
208	B	34575105	deska kabelová krycí PVC červená, 300x2mm	m	230,000			
			Plný popis: ---					
209	B	460451322	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 110 cm z horniny tř I skupiny 3	m	20,000			
			Plný popis: ---					
210	B	460871132	Podklad vozovky a chodníku ze šterkopísku se zhutněním při elektromontážích tl přes 5 do 10 cm	m2	10,000			
			Plný popis: ---					
211	B	460871172	Podklad vozovky a chodníku z betonu prostého při elektromontážích tl přes 10 do 15 cm	m2	10,000			
			Plný popis: ---					
212	B	576153311	Asfaltový koberec mastixový SMA 16 (AKMH) tl 60 mm š do 3 m	m2	10,000			
			Plný popis: ---					
213	B	460171172	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	210,000			
			Plný popis: ---					
214	B	460791213	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm	m	210,000			
			Plný popis: ---					
215	B	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	210,000			
			Plný popis: ---					
216	B	460451182	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	210,000			
			Plný popis: ---					
217	B	460581121	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	73,500			
			Plný popis: ---					
Oddíl			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady					
218	B	141R00	Přirážka za podružný materiál	%	5,000			
			Plný popis: ---					
219	B	013254000_01	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000			
			Plný popis: ---					
220	B	034002000	Zabezpečení staveniště	%	2,000			
			Plný popis: ---					
221	B	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	2,500			
			Plný popis: ---					
222	B	071103000	Provoz investora	%	1,500			
			Plný popis: ---					
223	B	201R00	Podíl přidružených výkonů	%	2,600			

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	Cen. soustava
Plný popis: ---								
224	B	202R00	Zednické výpomoci	%	2,500			
Plný popis: ---								
225	B	00R00	Likvidace odpadu, odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku,	kpl	1,000			
Plný popis: ---								

Seznam poddodavatelů

Dodavatel ERKA Žatec s. r. o., Lounská 3022, 438 01 Žatec, IČ: 27326764 (dále jen „dodavatel“).

Veřejná zakázka: „Rekonstrukce vnitrobloku v ulici Hálkova, Žatec“

Identifikační údaje poddodavatele:	Část plnění předmětu veřejné zakázky
-----	-----

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že na plnění uvedené veřejné zakázky se nebudou podílet poddodavatelé.

V Žatci dne 07. 11. 2024

.....

Roman Komárek, jednatel

Časový, věcný a finanční harmonogram díla "Rekonstrukce vnitrobloku v ulici Hálkova, Žatec"

Doba realizace: do 75 kalendářních dnů
od zahájení prací /**

r . 2 0 2 5
vyjádřeno v týdnech

Objekty - práce	květen				červen				červenec		
	1 (od 5.5.25)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (do 18.7.25)
vytýčení sítí, zařízení staveniště, dopravní značení stavby											
demontáže stávajících povrchů, obrub, kácení											
úprava pláně, odvozy odpadu											
montáže základů, obrub, silničních panelů											
elektromontáže VO											
montáže konstrukčních vrstev, hutnění											
montáže zásypů, obsypů, hutnění											
montáže sorpční textilie, montáže dlažby											
montáže asfaltů											
osazení lamp VO											
osazení dopravního značení, vodorovné dopravní značení											
terénní úpravy, osetí, úklid											
revize, zaměření, předání stavby											
Fakturace vč. DPH:	30% 1.458.797,-				40% 1.945.062,-				30% 1.458.797,-		

/** V případě vzniku nepříznivých klimatických podmínek v době realizace díla bude lhůta výstavby prodloužena o dobu, po kterou nebylo možné práce na stavbě z těchto důvodů vykonávat.

V Žatci, dne 07.11.2024

Vypracoval: Roman Komárek