

Rozpočtová tabulka

Čištění koryt vodních toků na území města Karviné

pol. č.úseku	NÁZEV VODNÍHO TOKU/POPIS ÚSEKŮ	měrná jednotka	délka úseku /bm	cena jednotková (Kč)	cena celkem
1.	RÁJECKÝ POTOK				
1.1	<u>ul. Bažantnice Karviná-Ráj, úsek opevněného koryta - nátoku před propustkem - délka cca 22 m, odtok za propustkem cca 10 m, -</u> sečení travního nebo keřového porostu na obou březích vodního toku - prohrábka a pročištění dna opevněného koryta toku (opevnění gabiony nebo hařováním) od nánosů, naplavenin, odpadků, listí, větví a překážek odtoku - vyrovnání nivelety dna koryta ve spádu tak, aby byl zajištěn bezproblémový odtok vody - likvidace odpadu a odvoz na skládku dle prokazatelných vážních lístků	bm	32	2 055,00 Kč	65 760,00 Kč
1.2	<u>Rájecká remíza, Karviná-Ráj, úsek nátoku pod hráz a úsek opevněného koryta mezi hrází a cvičným fotbalovým hřištěm - délka cca 90 m, -</u> prohrábka a pročištění dna opevněného koryta toku (částečně opevnění hařováním) od nánosů, naplavenin, odpadků, listí, větví a překážek odtoku - vyrovnání nivelety dna koryta ve spádu tak, aby byl zajištěn bezproblémový odtok vody - likvidace odpadu a odvoz na skládku dle prokazatelných vážních lístků	bm	90	1 450,00 Kč	130 500,00 Kč
1.3	<u>ul. Bažantnice Karviná-Ráj, přítok Rájeckého potoka v úseku mezi zahrádkářskou osadou a ul. Bažantnice - délka cca 35 m, -</u> sečení travního a keřového porostu na obou březích částečně opevněného vodního toku - prohrábka a pročištění dna koryta toku od nánosů, naplavenin, odpadků, listí, větví a překážek odtoku - vyrovnání nivelety dna koryta ve spádu tak, aby byl zajištěn bezproblémový odtok vody - likvidace odpadu a odvoz na skládku dle prokazatelných vážních lístků	bm	35	1 560,00 Kč	54 600,00 Kč
2.	BEZEJMENNÝ POTOK V LESOPARKU DUBINA				

2.1	<u>bezejmenný potok v lesoparku Dubina v úseku pod ul. Lesní - čištění opevněného koryta nátok před propustkem v délce cca 37 bm a odtok za propustkem délka cca 15 m:</u> - prohrábka a pročištění dna koryta toku a opevněných břehů od nánosů, naplavenin, odpadků, listí, větví a překážek odtoku - vyrovnání nivelety dna koryta ve spádu tak, aby byl zajištěn bezproblémový odtok vody - likvidace odpadu a odvoz na skládku dle prokazatelných vážných lístků	bm	52	1 689,00 Kč	87 828,00 Kč
2.2	<u>bezejmenný potok v lesoparku Dubina v úseku před česlemi a nátokem do zatrubnění na tř. Těřeškovové v délce cca 50 bm:</u> - prohrábka a pročištění česel a dna koryta toku od nánosů, naplavenin, odpadků, listí, větví a překážek odtoku - vyrovnání nivelety dna koryta ve spádu tak, aby byl zajištěn bezproblémový odtok vody - likvidace odpadu a odvoz na skládku dle prokazatelných vážných lístků	bm	50	2 157,00 Kč	107 850,00 Kč
2.3	<u>přítok bezejmenného potoka v úseku za propustkem na ul. Poutní (příjezd od ul. Na Kopci) v délce cca 40 bm:</u> - prohrábka a pročištění dna koryta toku od nánosů, naplavenin, odpadků, listí, větví a překážek odtoku - vyrovnání nivelety dna koryta ve spádu tak, aby byl zajištěn bezproblémový odtok vody - likvidace odpadu a odvoz na skládku dle prokazatelných vážných lístků	bm	40	1 562,00 Kč	62 480,00 Kč
3.	MLÝNKA V KARVINÉ				
3.1	<u>úsek opevněného koryta Mlýnky od ul. Ostravské, podél ul. Hornická stezka a podél zimního stadionu, přes park Boženy Němcové kolem letního kina, Oázy, podél ul. Karola Šliwky, konec úseku u bývalého Janečkova mlýna – délka úseku cca 1 050 bm:</u> - prohrábka a pročištění dna opevněného koryta toku (opevnění betonovou dlažbou nebo dřevěným haťováním) od nánosů, naplavenin, travního porostu, odpadků, listí, větví a překážek odtoku – vyrovnání nivelety dna koryta ve spádu tak, aby byl zajištěn bezproblémový odtok vody, - očištění betonového opevnění břehů od nánosů, - likvidace odpadu a odvoz na skládku dle prokazatelných vážných lístků.	bm	1050	1 840,00 Kč	1 932 000,00 Kč
3.2	<u>úsek opevněného koryta Mlýnky podél ul. Zahradní – délka úseku cca 265 bm:</u> - prohrábka a pročištění dna opevněného koryta toku (opevnění betonovou dlažbou) od nánosů, naplavenin, travního porostu, odpadků, listí, větví a překážek odtoku – vyrovnání nivelety dna koryta ve spádu tak, aby byl zajištěn bezproblémový odtok vody, - očištění betonového opevnění břehů od nánosů, - likvidace odpadu a odvoz na skládku dle prokazatelných vážných lístků.	bm	265	1 432,00 Kč	379 480,00 Kč

3.3	<u>úsek opevněného koryta Mlýnky v úseku od ul. Nádražní k hl. vlakovému nádraží (dvorní část Potraviny Pramus) – délka úseku cca 120 bm:</u> - prohrábka a pročištění dna opevněného koryta toku (opevnění betonovu dlažbou) od nánosů, naplavenin, travního porostu, odpadků, listí, větví a překážek odtoku – vyrovnaní nivelety dna koryta ve spádu tak, aby byl zajištěn bezproblémový odtok vody, - očištění betonového opevnění břehů od nánosů, - likvidace odpadu a odvoz na skládku dle prokazatelných vážních listků.	bm	120	1 568,00 Kč	188 160,00 Kč
3.4	<u>úsek koryta Mlýnky v úseku mezi hl. vlakovým nádražím a rozdělovacím objektem s Larischovým příkopem (příjezd od. ul. Lešetínské) – délka úseku cca 20 bm:</u> - prohrábka a pročištění dna opevněného koryta toku od nánosů, naplavenin, travního porostu, odpadků, listí, větví a překážek odtoku – vyrovnaní nivelety dna koryta ve spádu tak, aby byl zajištěn bezproblémový odtok vody, - očištění betonového opevnění břehů od nánosů, - likvidace odpadu a odvoz na skládku dle prokazatelných vážních listků.	bm (cca 65 m2)	20	1 965,00 Kč	39 300,00 Kč
3.5	<u>úsek koryta Mlýnky podél nám. Ondry Foltýna v úseku od ul. Za Vší po Azylový dům č. p. 267 v délce cca 230 bm a úsek v délce cca 60 u mostu poblíž RD č. p. 35/42:</u> - prohrábka a pročištění dna opevněného koryta toku (částečné opevnění haťováním) od nánosů, naplavenin, travního porostu, odpadků, listí, větví a překážek odtoku – vyrovnaní nivelety dna koryta ve spádu tak, aby byl zajištěn bezproblémový odtok vody, - očištění betonového opevnění břehů od nánosů, - likvidace odpadu a odvoz na skládku dle prokazatelných vážních listků.	bm	290	1 798,00 Kč	521 420,00 Kč
4.	OLŠINSKÝ NÁHON				
4.1	<u>úsek opevněného náhonu podél ul. Bohumínské podél ČSAD, SSMSK, podél myčky k zadní části areálu ČOV v délce cca 650:</u> - prohrábka a pročištění dna opevněného koryta toku a opevněných břehů (opevnění kamennou dlažbou, gabiony) od nánosů, naplavenin, travního porostu, odpadků, listí, větví a překážek odtoku – vyrovnaní nivelety dna koryta ve spádu tak, aby byl zajištěn bezproblémový odtok vody, - očištění betonového opevnění břehů od nánosů, - likvidace odpadu a odvoz na skládku dle prokazatelných vážních listků. Předmětem bude také úprava keřového porostu v délce cca 145 podél areálu ČSAD.	bm	650	1 543,00 Kč	1 002 950,00 Kč

4.2	úsek podél ul. Olšiny u mostu na vjezdu do areálu ČOV v délce cca 60 m a v délce cca 5 m v úseku před nátokem pod most u točny MHD - prohrábka a pročištění dna opevněného koryta toku (částečné opevnění kamennou dlažbou) a opevněných břehů od nánosů, naplavenin, travního porostu, odpadků, listí, větví a překážek odtoku – vyrovnaní nivelety dna koryta ve spádu tak, aby byl zajištěn bezproblémový odtok vody, - očištění betonového opevnění břehů od nánosů, - likvidace odpadu a odvoz na skládku dle prokazatelných vážních lístků.	bm	65	1 875,00 Kč	121 875,00 Kč
5.	Loucká Mlýnka v Karviné-Darkově				
5.1	úsek Loucké Mlýnky mezi Karvinským mořem a ul. Svornosti v délce cca 148 m - očištění 2 ks česlí, prohrábka a pročištění dna částečně opevněného koryta toku a opevněných břehů (opevnění kamennou dlažbou v délce cca 63 m) od nánosů, naplavenin, travního porostu, odpadků, listí, větví a překážek odtoku – vyrovnaní nivelety dna koryta ve spádu tak, aby byl zajištěn bezproblémový odtok vody, - očištění betonového opevnění břehů od nánosů, - likvidace odpadu a odvoz na skládku dle prokazatelných vážních lístků. Předmětem bude také sečení travního a keřového porostu podél břehové hrany v šíři 2 m po obou stranách toku.	bm	148	1 985,00 Kč	293 780,00 Kč
	cena bez DPH	bm	2907		4 987 983,00 Kč
	celková cena včetně DPH (21%)				6 035 459,43 Kč