

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revír Nový Malín - zpevnění skládky

Místo:

Datum: 2.2.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							91 938,00
D	HSV	Práce a dodávky HSV					91 938,00
D	1	Zemní práce					91 938,00
6	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	225,000	162,00	36 450,00
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3				
VV		odkop	"odkop kolejí" 300*1,5*0,5		225,000		
1	K	162751113	Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	107,500	185,00	19 888,00
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m				
3	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	107,500	18,70	2 010,00
PP			Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
VV			bahno+0,3*odkop		107,500		
5	K	181911111	Odstranění naplaveného bahna tl vrstvy do 100 mm s vodorovným přemístěním do 10 m	m3	40,000	463,00	18 520,00
PP			Čištění terénu po zatopení nebo záplavách odstranění naplaveného bahna s vodorovným přemístěním do 10 m a s naložením na dopravní prostředek nebo se složením na hromady tloušťka vrstvy do 100 mm				
VV		bahno	20*10*0,1*2		40,000		
4	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	1 100,000	13,70	15 070,00
PP			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění				
VV			"skládky"20*10		200,000		
VV			"cesta" 300*3,0		900,000		
VV			Součet		1 100,000		