

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Sněžná jáma
Objekt:

Objednatel: Lesy ČR
Zhotovitel: Milan Veleba
Místo:

Zpracoval:
Datum: 19. 12. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							6 000,00	49 749,20	55 749,20		19,688
1 Zemní práce							6 000,00	23 880,00	29 880,00		0,000
1	R	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	50,000	390,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,000	0,000
2		RMA70001	Šterkodrt' 0/32	t	15,000	400,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,000	0,000
3	R	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	50,000	87,60	0,00	4 380,00	4 380,00	0,000	0,000
5 Komunikace pozemní							0,00	23 940,00	23 940,00		19,688
4	R	569931132	Zpevnění vozovky asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	68,000	80,00	0,00	5 440,00	5 440,00	0,216	14,688
5	R	572221112	Vyspravení povrchu tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze	t	5,000	3 700,00	0,00	18 500,00	18 500,00	1,000	5,000
998 Přesun hmot							0,00	1 929,20	1 929,20		0,000
6	R	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	29,680	65,00	0,00	1 929,20	1 929,20	0,000	0,000
Celkem							6 000,00	49 749,20	55 749,20		19,688

